

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DIRS Brno s.r.o.
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 40526
Zastoupený: Pavlem Lyskem, jednatelem
Ing. Milanem Vlčkem, jednatelem
IČO: 262 55 618
DIČ: CZCZ26255618
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: mrjy5h2

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby“

„Oprava bytů - Francouzská 20 – byt č. 4, 12, 18 a 26“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 01.06.2021, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této

smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel poskytne Objednateli s dostatečným předstihem revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských

oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 14 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.
Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do

prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům Francouzská 20, parc.č. 65 k.ú. Město Brno

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) byt č. 4	756.245,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) byt č. 12	800.788,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) byt č. 18	803.534,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)
d) byt č. 26	797.881,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 3.158.448,00 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla 3.632.215,20 Kč vč. DPH

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navýšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního

deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v aktuální cenové soustavě RTS), který vypracuje zhotovitel. Změnový list musí obsahovat: pořadové číslo, popis změny, vyčíslení změny v Kč bez DPH a s DPH, důvod změny. Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný v cenové soustavě RTS). Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDI) a projektant. Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Objednatel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení a číslo faktury,

b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno

Městská část Brno-střed

Dominikánská 264/2

601 69 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data

splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel.

Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Francouzská 20, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.

7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
 - 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
 - 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
 - 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
 - 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
 - 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě** [REDAKCE] **číslo autorizace stavbyvedoucího** [REDAKCE] V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
 - 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností

- zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: [e-mail: podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz) V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním

souvisejícími předpisy.

- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
 1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.

- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 9.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
- revize spalínové cesty
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění

- protokol o topné zkoušce
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou

výrobce, nejméně však 24 měsíců.

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.

10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.

10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý

- den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokut ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
 - 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
 - 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatel nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.

Objednatel je také oprávněn použit na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: poverenec@brno-stred.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma

informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 26.07.2021, usnesením RMČ/2021/125/16.

V Brně dne 30.08.2021

Za objednatele

V Brně dne 16.08.2021

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	X
		jiné	
	údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH			
Výše DPH sazba: 15%			
náklady na změnu vč. DPH			
Cena díla bez DPH (dle SOD)			
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH			
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH			
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termín	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021/15 MÁL Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4			
Zadavatel		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno		IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			443 992,86
PSV			255 452,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			49 300,00
Celkem			756 245,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	756 245,50 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			-0,50 CZK
Cena celkem bez DPH			756245,00 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		56 800,00	0,00		56 800,00	8
0	VN+ON	56 800,00	0,00		56 800,00	8
Stavební objekt						
4	Byt č.4	699 445,50	0,00		699 445,50	92
1	stavební část	460 127,02	0,00		460 127,02	61
720-1	ZTI-vodovod	44 721,00	0,00		44 721,00	6
720-2	ZTI-kanalizace	10 195,00	0,00		10 195,00	1
720-3	ZTI-zařizovací předměty	53 270,00	0,00		53 270,00	7
EL	Elektroinstalace	131 132,48	0,00		131 132,48	17
Celkem za stavbu					756 245,50	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ	HSV			17 156,00	2
_1	Umyvadlo	HSV			5 001,00	1
_2	ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	HSV			11 380,00	2
_2	WC	HSV			17 523,00	2
_3	Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	HSV			25 051,00	3
_3	ZAŘÍZENÍ	HSV			12 030,00	2
_4	Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			870,00	0
_5	AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			675,00	0
_6	KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)	HSV			4 150,00	1
21-M.1	Elektromontáže - hlavní trasy	HSV			16 887,50	2

21-M.2	Elektromontáže - instalace	HSV			80 938,00	11
21-M.3	Elektromontáže - slaboproudé rozvody	HSV			15 248,30	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 308,76	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			36 221,63	5
46-M	Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích	HSV			12 968,60	2
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			2 150,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 708,68	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			154,23	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 453,99	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 939,24	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			76 309,12	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 953,69	0
997	Přesun sutě	HSV			1 690,08	0
N01	Spotřební materiál	HSV			1 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 850,03	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 291,35	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 048,38	0
760-O	ostatní výrobky	PSV			3 650,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 052,21	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			71 263,00	9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			5 160,00	1

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 378,87	4
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			28 158,74	4
781	Obklady keramické	PSV			31 645,70	4
783	Nátěry	PSV			18 950,70	3
784	Malby	PSV			16 653,66	2
799	OSTATNÍ	PSV			14 350,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 975,04	3
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			49 300,00	7
Cena celkem					756 245,50	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytěč.4
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady	7 500,00					
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Včetně průběžného úklidu a nezbytné ochrany stavbou dotčených prostor.								
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady	49 300,00					
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 21/ I
konstrukční dokumentace technolog.zařízení (elektroinstalace)								
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. -mimo část elektroinstalace								

Celkem	56 800,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 308,76		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	718,20	1 436,40	801-1	RTS 21/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení (1,8+4,38)*3,05-(,9+,8)*2,02	m2	15,41500	698,30	10 764,29	801-1	RTS 21/ I
					15,41500			
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05*3	m	9,15000	121,10	1 108,07	801-1	RTS 21/ I
					9,15000			
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				36 221,63		
4	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 ,88*2,35+,95*2,5 ,85*2,5	m2	6,56800	56,00	367,81	801-1	RTS 21/ I
					4,44300 2,12500			
5	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 4,19+23,6+12,6	m2	40,39000	567,00	22 901,13	801-1	RTS 21/ I
					40,39000			
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 8,61+4,54	m2	13,15000	597,00	7 850,55	801-1	RTS 21/ I
					13,15000			
7	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 4,19+4,54	m2	8,73000	36,00	314,28	801-1	RTS 21/ I
					8,73000			
8	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 8,61	m2	8,61000	19,00	163,59	801-1	RTS 21/ I
					8,61000			
9	342266111RTx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, tep.izol. tl.5 cm Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr	m2	4,44300	673,00	2 990,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
,88*2,35+,95*2,5 4,44300

10	342266111RUy	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, tep.izolace tl.14 cm	m2	2,12500	769,00	1 634,13		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
,85*2,5 2,12500

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní						57 708,68	
11	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	160,25100	135,90	21 778,11	801-1	RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách
105,104 : 2,8*(5,45*4+4,175*2+2,25*2)-1,05*1,8*3+,55*1,05*3+,2*1,8*6+,35*2,68*6 100,87050
101 : 2,65*(1,8*2+2,33*2) 21,88900
-(,8+,7+,9)*1,97 -4,72800
,6*(1,1+2,02*2) 3,08400
102 : 2,65*(1,965*2+4,38*2) 33,62850
-1,0*2,02-,95*1,76 -3,69200
,5*(1,0+2,02*2) 2,52000
,55*(1,26+1,76*2) 2,62900
103 : (2,5-2,1)*(1,95*2+2,825*2)+,46*(2,35-2,1)*2 4,05000

12	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	160,25100	56,10	8 990,08	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

13	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	6,49000	371,90	2 413,63	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

jakékoliv šířky rýhy,
elektrorozvody : 98*,03+71*,05 6,49000

14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	19,96000	76,50	1 526,94	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

(1,0+,9+2,02*4)*2 19,96000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	13,96250	303,50	4 237,62	801-1	RTS 21/ I
		102 : $(1,35-0,85) \cdot (3,0+0,45)$		1,72500				
		103 : $1,5 \cdot (1,965+1,15+2,55+1-0,88)+2,0 \cdot (0,88+0,45 \cdot 2)$		10,88750				
		3,0*1,5*3		1,35000				
16	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	137,65990	52,10	7 172,08	801-4	RTS 21/ I
		104,105 : $2,8 \cdot (5,45 \cdot 4+4,175 \cdot 2+2,25 \cdot 2)-1,05 \cdot 1,8 \cdot 3+0,55 \cdot 1,05 \cdot 3+0,2 \cdot 1,8 \cdot 6+0,35 \cdot 2,68 \cdot 6$		100,87050				
		$-(0,9 \cdot 2+1,0) \cdot 2,02$		-5,65600				
		101 : $2,65 \cdot (1,375+2,265)-1,0 \cdot 2,02+0,65 \cdot (1,1+2,02 \cdot 2)$		10,96700				
		102 : $2,65 \cdot (2,34 \cdot 2+4,38)-0,9 \cdot 1,97+0,45 \cdot (1,0+2,02 \cdot 2)-0,95 \cdot 1,76+0,55 \cdot (1,26+1,76 \cdot 2)$		25,46100				
		103 : $(2,5-1,5) \cdot (1,965+1,15+2,55+1-0,88)+(2,53-2,0) \cdot 0,88+0,45 \cdot ((2,3-2,0) \cdot 2+0,88)$		6,01740				
17	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	6,49000	884,50	5 740,41	801-4	RTS 21/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		elektrozvody : $98 \cdot 0,03+71 \cdot 0,05$		6,49000				
18	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	23,10350	253,20	5 849,81	801-1	RTS 21/ I
		$2,65 \cdot (4,38 \cdot 2-1+1,8 \cdot 2-0,95)-(0,8+0,9) \cdot 2,02 \cdot 2$		23,10350				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					154,23	
19	632451021R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 10 do 20 mm	m2	0,63000	211,90	133,50	801-1	RTS 21/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,						
		10 : $1,26 \cdot 0,5$		0,63000				
20	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou	m2	0,63000	32,90	20,73	801-4	RTS 21/ I
		pro cementový potěr,						
		10 : $1,26 \cdot 0,5$		0,63000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					5 453,99	
21	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	52,90000	103,10	5 453,99	800-3	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					7 939,24	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	67,46000	112,60	7 596,00	801-1	RTS 21/ I
		6,7*6,4+3,85*5,8+1,5*1,5		67,46000				
23	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	0,99750	140,10	139,75	801-4	RTS 21/ I
		14 : ,35*,95*3		0,99750				
24	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x	m2	0,99750	78,60	78,40	801-4	RTS 21/ I
		14 : ,35*,95*3		0,99750				
25	952902212R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x	m2	0,99750	125,40	125,09	801-4	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				76 309,12		
26	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	14,33555	153,40	2 199,07	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3,05*(1,375+4,38)-,91*2,02-,7*1,97		14,33555				
27	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,95000	61,80	738,51	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		SP1 : 2,3		2,30000				
		SP2 : 6,24		6,24000				
		SP4 : 1,66		1,66000				
		SP5 : 1,75		1,75000				
28	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	16,10	64,40	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		T02 : 1		1,00000				
		T01 : 1		1,00000				
		T03 : 1		1,00000				
		T04 : 1		1,00000				
29	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,72800	360,50	1 704,44	801-3	RTS 21/ I
		T02 : ,7*1,97		1,37900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		T03 : ,9*1,97		1,77300				
		T04 : ,8*1,97		1,57600				
30	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,26000	43,10	54,31	801-3	RTS 21/ I
		9 : 1,26		1,26000				
31	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	131,60	131,60	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		15 : 1		1,00000				
32	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	137,65990	9,60	1 321,54	801-3	RTS 21/ I
		104,105 : 2,8*(5,45*4+4,175*2+2,25*2)-1,05*1,8*3+,55*1,05*3+,2*1,8*6+,35*2,68*6		100,87050				
		-(,9*2+1,0)*2,02		-5,65600				
		101 : 2,65*(1,375+2,265)-1,0*2,02+,65*(1,1+2,02*2)		10,96700				
		102 : 2,65*(2,34*2+4,38)-,9*1,97+,45*(1,0+2,02*2)-,95*1,76+,55*(1,26+1,76*2)		25,46100				
		103 : (2,5-1,5)*(1,965+1,15+2,55+,1-,88)+(2,53-2,0)*,88+,45*((2,3-2,0)*2+,88)		6,01740				
33	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,61250	105,90	1 335,66	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		102 : (1,35-,85)*(3,0+,45)		1,72500				
		103 : 1,5*(1,965+1,15+2,55+,1-,88)+2,0*(,88+,45*2)		10,88750				
34	732291811R00	Demontáž ostatní topných těles elektrických do 3500 W	kus	3,00000	381,90	1 145,70	800-731	RTS 21/ I
		3 : 3		3,00000				
35	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	11,95000	40,90	488,76	800-762	RTS 21/ I
		SP1 : 2,3		2,30000				
		SP2 : 6,24		6,24000				
		SP4 : 1,66		1,66000				
		SP5 : 1,75		1,75000				
36	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	17,60000	46,60	820,16	800-767	RTS 21/ I
		3,1+10,3+4,2		17,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených 104,105 : 5,45*4+4,175*2+2,25*2+,3*6-,9*-1,0	m	37,35000	10,80	403,38	800-775	RTS 21/ I
				37,35000				
38	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt SP3 : 4,94	m2	4,94000	86,70	428,30	800-775	RTS 21/ I
				4,94000				
39	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. SP6,SP7 : 22,7+12,6 SP3 : 4,94	m2	40,24000	54,80	2 205,15	800-775	RTS 21/ I
				35,30000				
				4,94000				
40	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 SP6,SP7 : 22,7+12,6 SP3 : 4,94	m2	40,24000	37,90	1 525,10	800-775	RTS 21/ I
				35,30000				
				4,94000				
41	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m 104,105 : 2,8*(5,45*4+4,175*2+2,25*2)+,55*1,05*3+,2*1,8*6+,35*2,68*6 101 : 2,57*(1,375+2,265)+,65*(1,1+2,02*2) 102 : 2,55*(2,34*2+4,38)+,45*(1,0+2,02*2)+,55*(1,26+1,76*2) 103 : (2,53-1,5)*(1,965+1,15+2,55+,1-,88)+(2,53-2,0)*,88+,45*((2,3-2,0)*2+,88)	m2	153,40025	31,50	4 832,11	800-784	RTS 21/ I
				106,54050				
				12,69580				
				28,00000				
				6,16395				
42	723	zaslepení a zaplombování stávajícího plynoměru	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
43	762521811R0x	Demontáž dřevěného roštu pod podlahu z dřevotřísky SP2 : 6,24 SP4 : 1,66 SP5 : 1,75	m2	9,65000	63,70	614,71		Vlastní
				6,24000				
				1,66000				
				1,75000				
44	767137803R0x	Demontáž podhledu sádkartonových, desek do sutí 3,1+10,3+4,2+22,7+12,6	m2	52,90000	60,70	3 211,03		Vlastní
				52,90000				
45	960-10	ochrana stávajících vlys.podlah proti poškození (geotextilie+OSB desky) - zřízení+odstranění 23,6+12,6	m2	36,20000	500,00	18 100,00		Vlastní
				36,20000				
46	960-1a	ochrana stávajících oken proti poškození (PE fólie) - zřízení+odstranění 1 : 1,05*3*1,8+1,26*1,76	m2	7,88760	65,00	512,69		Vlastní
				7,88760				
47	960-1b	ochrana stávajících parapetů proti poškození (mirelon+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	0,94500	500,00	472,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,94500

48	960-2	odstranění veškerých zař.předmětů a interiérového vybavení z bytové jednotky, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

1,00000

49	960-7	odstranění veškerých rozvodů ZTI,elektroinstalací,plynu, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	-------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						1 953,69	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

50	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	5,48326	356,30	1 953,69	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,29,31,34,42,45,46,47,48,49, :

Součet: : 5,48326 **5,48326**

Díl: 711	Izolace proti vodě						8 850,03	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

51	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	9,20700	52,90	487,05	800-711	RTS 21/ I
52	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	9,20700	466,90	4 298,75	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

SP9 : 4,54 **4,54000**

103 : (2,825*2+2,41*2+,1*2-,9*2)*,1+,9*2*2,1 **4,66700**

53	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,67000	132,50	1 413,78	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

103 : 2,825*2+2,41*2+,1*2 **10,67000**

54	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	14,00000	164,40	2 301,60	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

55	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	2,10000	146,30	307,23	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

56	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,04592	906,30	41,62	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

51,52,53,54,55, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet: : 0,04592

0,04592

Díl: 713	Izolace tepelné	3 291,35
-----------------	------------------------	-----------------

57	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,34000	37,30	646,78	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

SP8 : 4,19+8,61

12,80000

SP9 : 4,54

4,54000

58	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,91035	2 883,30	2 624,81	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

SP8 : 4,19+8,61

12,80000

SP9 : 4,54

4,54000

Konec provozního součtu

17,34*,05*1,05

0,91035

59	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,02276	868,30	19,76	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

58, :

Součet: : 0,02276

0,02276

Díl: 728	Vzduchotechnika	1 048,38
-----------------	------------------------	-----------------

60	728115412R00	Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	2,00000	166,30	332,60	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

cca : 2

2,00000

61	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	234,20	234,20	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

62	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	268,90	268,90	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

63	4298150132R	potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk	kus	0,20000	1 055,50	211,10	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	--------	------	-----------

cca : 2/10

0,20000

64	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00050	3 154,00	1,58	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

62, :

Součet : 0,00050

0,00050

Díl: 760-O	ostatní výrobky	3 650,00
-------------------	------------------------	-----------------

65	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní
----	------------	--	--	---------	--	------	--	---------

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

66	O 03a	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 300/300mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

67	O 03b	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 600/1200mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	2 867,00	2 867,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Díl: 762	Konstrukce tesařské	19 052,21
-----------------	----------------------------	------------------

69	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	17,34000	257,00	4 456,38	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

SP8 : 4,19+8,61

12,80000

SP9 : 4,54

4,54000

70	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,60690	181,00	109,85	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Začátek provozního součtu

SP8 : 4,19+8,61

12,80000

SP9 : 4,54

4,54000

Konec provozního součtu

17,34*(,01+,025)

0,60690

71	595907	Deska cementovláknitá podlahová tl.25mm P+D	m2	18,72720	580,00	10 861,78		Vlastní
----	--------	---	----	----------	--------	-----------	--	---------

SP8 : (4,19+8,61)*1,08

13,82400

SP9 : 4,54*1,08

4,90320

72	59597000R	deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 10,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí	m2	18,72720	144,40	2 704,21	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	-----------

SP8 : (4,19+8,61)*1,08

13,82400

SP9 : 4,54*1,08

4,90320

73	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,68533	1 342,40	919,99	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

70,71,72, :

Součet: : 0,68533

0,68533

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	71 263,00
-----------------	------------------------------	------------------

74	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní
----	------------	--	--	---------	--	------	--	---------

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

75	76669	parapetní deska cca š.50cm dřevěná- kompl.dod+mtz vč.povrch.úpravy	m	1,26000	750,00	945,00		Vlastní
----	-------	--	---	---------	--------	--------	--	---------

10 : 1,26

1,26000

76	T/01	T/01-hlavní vchodové dveře 900/1970mm EW30DP-křídlo,kování,zámek,práh,nátěr zárubně, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	23 850,00	23 850,00		Vlastní
77	T/03	T/03-vnitřní dveře 900/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 893,00	11 893,00		Vlastní
78	T/04	T/04-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní
79	T/05	T/05-vnitřní dveře 700/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 451,00	11 451,00		Vlastní
80	T/06	T/06-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní

Díl: 769	Otvorové prvky z plastu	5 160,00
-----------------	--------------------------------	-----------------

81	766629	seřízení plastových oken , promazání kování	kus	4,00000	1 290,00	5 160,00		Vlastní
----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	33 378,87
-----------------	------------------------------------	------------------

82	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,81200	46,30	871,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

17,34+18,4*,08

18,81200

83	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	18,40000	120,70	2 220,88	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

101 : 1,8*2+2,33*2+,6*2-,9-,8-1,05

6,71000

102 : 1,965*2+4,38*2+,45*2-,9-1,0

11,69000

84	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,34000	837,00	14 513,58	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

SP8 : 4,19+8,61

12,80000

SP9 : 4,54

4,54000

85	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,07000	52,40	1 523,27	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 2,825*2+2,41*2+1*2 18,4		10,67000 18,40000				
86	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě SP8 : 4,19 SP9 : 4,54	m2	8,73000	14,20	123,97	800-771	RTS 21/ I
				4,19000 4,54000				
87	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér SP8 : (4,19+8,61)*1,1 SP9 : 4,54*1,1	m2	19,07400	560,50	10 690,98	SPCM	RTS 21/ I
				14,08000 4,99400				
88	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Začátek provozního součtu (18,4/3)*1,1 Konec provozního součtu 68	kus	68,00000	45,80	3 114,40	SPCM	RTS 21/ I
				67,46667 68,00000				
89	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 82,83,84,85,87,88, : Součet: : 0,55539	t	0,55539	577,60	320,79	800-771	RTS 21/ I
				0,55539				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				28 158,74		
90	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě, bez základního nátěru 104,105 : 5,45*4+4,175*2+2,25*2+3*6-9*-1,0	m	37,35000	98,80	3 690,18	800-775	RTS 21/ I
				37,35000				
91	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt (23,6+12,6)*1	m2	3,62000	86,70	313,85	800-775	RTS 21/ I
				3,62000				
92	775524951R00	Doplnění podlah vlysových přibíjených včetně dodávky materiálu vlysy tloušťky 21 mm, v ploše do 0,25 m2 všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování Začátek provozního součtu	kus	18,00000	449,40	8 089,20	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(23,6+12,6)*,1		3,62000				
		3,62/,25		14,48000				
		Konec provozního součtu						
		18		18,00000				
93	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	36,20000	208,10	7 533,22	800-775	RTS 21/ I
		23,6+12,6		36,20000				
94	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	36,20000	232,80	8 427,36	800-775	RTS 21/ I
95	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,09897	1 060,20	104,93	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		90,92,93,94, :						
		Součet: : 0,09897		0,09897				
Díl: 781		Obklady keramické				31 645,70		
96	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	18,90000	52,40	990,36	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		svislé kouty : 9*2,1		18,90000				
97	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,13100	40,60	817,32	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
98	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,13100	740,10	14 898,95	800-771	RTS 21/ I
		103 : 2,1*(2,825*2+2,41*2+,1*2)-,8*2,02-,6*1,1		20,13100				
99	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	13,90000	56,50	785,35	800-771	RTS 21/ I
		2,1*5		10,50000				
		,6*2+1,1*2		3,40000				
100	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,66000	1 025,10	676,57	800-787	RTS 21/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		,6*1,1		0,66000				
101	283424164R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=10 mm	kus	5,00000	32,00	160,00	SPCM	RTS 21/ I
		5		5,00000				
102	55341820R	lišta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; l = 2 000 mm; mat	kus	2,00000	878,80	1 757,60	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu .6*2+1,1*2 Konec provozního součtu 2		3,40000 2,00000				
103	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	21,13755	517,80	10 945,02	SPCM	RTS 21/ I
		103 : (2,1*(2,825*2+2,41*2+,1*2)-,8*2,02-,6*1,1)*1,05		21,13755				
104	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,66000	454,60	300,04	SPCM	RTS 21/ I
		.6*1,1		0,66000				
105	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,54447	577,60	314,49	800-771	RTS 21/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 96,97,98,100,101,102,103,104, : Součet: : 0,54447		0,54447				
Díl: 783		Nátěry				18 950,70		
106	783681002R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, bezbarvým, 3x nátěr, 1x broušení	m2	36,20000	523,50	18 950,70	800-783	RTS 21/ I
		23,6+12,6		36,20000				
Díl: 784		Malby				16 653,66		
107	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	214,83100	19,10	4 103,27	800-784	RTS 21/ I
		4,19+8,61+4,54+13,6+12,6		43,54000				
		105,104 : 2,8*(5,45*4+4,175*2+2,25*2)+,55*1,05*3+,2*1,8*6+,35*2,68*6		106,54050				
		101 : 2,55*(1,8*2+2,33*2)		21,06300				
		.6*(1,1+2,02*2)		3,08400				
		102 : 2,55*(1,965*2+4,38*2)		32,35950				
		.5*(1,0+2,02*2)		2,52000				
		.55*(1,26+1,76*2)		2,62900				
		103 : (2,4-2,1)*(1,95*2+2,825*2)+,46*(2,35-2,1)*2		3,09500				
108	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	214,83100	52,30	11 235,66	800-784	RTS 21/ I
109	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	214,83100	3,10	665,98	800-784	RTS 21/ I
110	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	43,54000	14,90	648,75	800-784	RTS 21/ I
		4,19+8,61+4,54+13,6+12,6		43,54000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				19 975,04		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,56269	214,70	1 838,41	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,91, : Součet: : 8,56269								
112	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	119,87766	14,80	1 774,19	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,91, : Součet: : 119,87766								
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	8,56269	302,10	2 586,79	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,91, : Součet: : 8,56269								
114	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	68,50152	33,60	2 301,65	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,91, : Součet: : 68,50152								
115	979999999Rx	Poplatek za skládku	t	8,56269	1 340,00	11 474,00		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,91, : Součet: : 8,56269								
Celkem						460 127,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	720-1	ZTI-vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ	12 411,00					
1	Pol__0001	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV	bm	11,50000	265,00	3 047,50		Vlastní
2	Pol__0003	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV	bm	15,00000	307,00	4 605,00		Vlastní
3	Pol__0004	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV	bm	15,50000	307,00	4 758,50		Vlastní
Díl: 2		ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	11 380,00					
4	Pol__0005	D+M ruční vyvažovací ventil DN 25	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	D+M Vypouštěcí kohout	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
6	Pol__0007	D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
7	Pol__0008	D+M Zpětný ventil 25	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
8	Pol__0009	D+M Kulový kohout pákový DN25	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní
9	Pol__0010	D+M pračkový rohový ventil 1" x 3"	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
10	Pol__0011	D+M pojistný ventil DN25	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
11	Pol__0012	D+M Manometr (0-1,6MPa)	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
12	Pol__0013	D+M Teploměr	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
13	Pol__0014	D+M filtr DN25	ks	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
14	Pol__0015	D+M zpětný ventil DN25	ks	1,00000	395,00	395,00		Vlastní
Díl: 3		ZAŘÍZENÍ	12 030,00					
15	Pol__0017	D+M elektrický zásobníkový ohřívač objem 122 l stojatý (E01)	ks	1,00000	12 030,00	12 030,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ	8 900,00					
16	Pol__0019	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
17	Pol__0020	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
18	Pol__0021	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.								
19	Pol__0023	Testy a revize	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
20	Pol__0025	Stavební přípomoce, průvrtý, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Celkem

44 721,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	720-2	ZTI-kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ				4 745,00		
1	Pol__0001	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	11,00000	385,00	4 235,00		Vlastní
2	Pol__0003	D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ				5 450,00		
3	Pol__0004	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
4	Pol__0005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy,	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	Testy a revize	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	Pol__0008	Stavební přímomoce, průvrty, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	10 195,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Umyvadlo	5 001,00					
1	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	710,00	710,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
2	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	2,00000	68,00	136,00		Vlastní
3	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
4	725859101R00	Montáž ventilu odpadního	kus	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
5	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
6	Pol__0001	Umyvadlo keramické 60x41,5 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá. (včetně dopojení na rozvody, podomítkový modul, apod...)	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
7	Pol__0002	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí (dle specifikace v knize ZP)	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
8	Pol__0003	Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
9	Pol__0004	Sífon umyvadlový, plast	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
10	Pol__0005	Průtočná zátka k umyvadlům nerez	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
Díl: 2		WC	17 523,00					
11	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
12	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
13	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
14	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
15	Pol__0007	Záchodová mísa závěsná (předstěnový systém), komplet včetně příslušenství, bílá	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
16	Pol__0008	Předstěnový systém pro WC do sádkartónu, přední ovládání	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
17	Pol__0009	Nádržka pro WC	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
18	Pol__0010	Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
19	Pol__0011	Duroplastové sedátko s poklopem a tlumeným dopadem	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
20	Pol__0012	Rohový ventil, materiál chrom	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
21	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	68,00	68,00		Vlastní
Díl: 3		Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	25 051,00					
22	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
23	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
24	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	41,00	41,00		Vlastní
25	Pol__0013	Sprchová vanička 110x80x4 cm hloubka 20 mm, včetně sifonu s bočním odtokem a nerezové zátky	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00		Vlastní

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0014	Sprchová baterie, dvouotvorová nástěnná bez přepínače	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní
27	Pol__0015	Sprchový set, nástěnná tyč s ruční sprchou a držákem PVC hadice	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
28	Pol__0016	Zasklení sprchového koutu fixní kalené sklo 1950*800*1100 mm včetně prvků z broušené nerezí pro kotvení, pantů a madla dle výběru AD	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
Díl: 4		Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)					870,00	
29	Pol__0020	Rohový ventil pro napojení dřezu, myčky	ks	3,00000	225,00	675,00		Vlastní
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
Díl: _5		AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)					675,00	
31	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
32	Pol__0022	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem.	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní
33	Pol__0023	Rohový ventil	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
34	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
Díl: 6		KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)					4 150,00	
35	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
36	Pol__0024	kovový žebřík bílý lak rozměr 1320*450 mm elektrický	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní

Celkem	53 270,00
--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M.1		Elektromontáže - hlavní trasy	16 887,50					
1	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,00000	17,70	70,80		Vlastní
2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,00000	28,70	57,40		Vlastní
3	210100014.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10, mm2	kus	8,00000	19,90	159,20		Vlastní
4	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	12,00000	39,80	477,60		Vlastní
5	210813151A	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně	m	12,00000	34,20	410,40		Vlastní
6	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	12,00000	23,30	279,60		Vlastní
7	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
8	R-0120	Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
9	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	12,00000	15,70	188,40		Vlastní
10	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	12,00000	129,40	1 552,80		Vlastní
11	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	12,00000	54,60	655,20		Vlastní
12	35713135.1	Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výbroje	kus	1,00000	10 136,10	10 136,10		Vlastní
Díl: 21-M.2		Elektromontáže - instalace	80 938,00					
13	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,00000	35,60	71,20		Vlastní
14	210100001.B	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	478,00000	17,70	8 460,60		Vlastní
15	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	22,00000	12,50	275,00		Vlastní
16	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	57,00000	36,50	2 080,50		Vlastní
17	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	16,00000	34,20	547,20		Vlastní
18	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	46,00000	23,30	1 071,80		Vlastní
19	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	149,00000	23,30	3 471,70		Vlastní
20	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	6,00000	23,30	139,80		Vlastní
21	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	202,00000	18,50	3 737,00		Vlastní
22	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	7,00000	18,50	129,50		Vlastní
23	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,00000	19,90	39,80		Vlastní
24	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,00000	71,50	214,50		Vlastní
25	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,00000	71,50	71,50		Vlastní
26	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,00000	74,10	444,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	kus	2,00000	88,50	177,00		Vlastní
28	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	2,00000	219,00	438,00		Vlastní
29	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE	kus	9,00000	110,20	991,80		Vlastní
30	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	13,00000	131,30	1 706,90		Vlastní
31	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	2,00000	131,30	262,60		Vlastní
32	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	12,00000	179,50	2 154,00		Vlastní
33	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	12,00000	236,40	2 836,80		Vlastní
34	PR010	Montáž kabelové příchytky	kus	65,00000	20,00	1 300,00		Vlastní
35	PR050	Připojení kovových částí objektu pomocí svorek,bernard svorky, apod.	kus	6,00000	79,30	475,80		Vlastní
36	V110	Montáž elektrického přímotopu	kus	5,00000	425,00	2 125,00		Vlastní
37	V114	Montáž jednorámečku	kus	3,00000	5,30	15,90		Vlastní
38	V115	Montáž dvojorámečku	kus	1,00000	7,00	7,00		Vlastní
39	V116	Montáž trojorámečku	kus	1,00000	7,50	7,50		Vlastní
40	V117	Montáž čtyřrámečku	kus	2,00000	8,60	17,20		Vlastní
41	V120	Montáž objímky a žárovky	kus	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
42	V122	Montáž časového spínače pod vypínač	ks	1,00000	71,20	71,20		Vlastní
43	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	132,00000	15,70	2 072,40		Vlastní
44	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	265,00000	25,90	6 863,50		Vlastní
45	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	13,00000	42,50	552,50		Vlastní
46	345355120.2	spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	141,90	425,70		Vlastní
47	345355520	spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00000	149,30	895,80		Vlastní
48	345355720.2	spínač řazení 1/0, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	153,20	153,20		Vlastní
49	345355750	spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	216,30	432,60		Vlastní
50	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená, barva dle požadavků interiéru	kus	13,00000	169,90	2 208,70		Vlastní
51	3455512401.1	zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	9,00000	126,40	1 137,60		Vlastní
52	34555124012	zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, (2P+PE),, 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	2,00000	774,30	1 548,60		Vlastní
53	34555124013	Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou	kus	2,00000	669,90	1 339,80		Vlastní
54	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	57,00000	7,00	399,00		Vlastní
55	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	12,00000	156,60	1 879,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	35432540.1	přichytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky	kus	65,00000	3,30	214,50		Vlastní
57	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	2,00000	45,80	91,60		Vlastní
58	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	12,00000	650,00	7 800,00		Vlastní
59	PR049	Vodič Cu 1x6zž	m	16,00000	22,00	352,00		Vlastní
60	V075	vývod pro LED pásek pod linku	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
61	V110	Elektrický přímotop 3000W	kus	4,00000	3 562,30	14 249,20		Vlastní
62	V111	Elektrický přímotop 1000W	kus	1,00000	2 172,30	2 172,30		Vlastní
63	V114	Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	22,20	66,60		Vlastní
64	V115	Dvojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
65	V116	Trojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	57,20	57,20		Vlastní
66	V117	Čtyřrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	75,70	151,40		Vlastní
67	V118	ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SIRÉNOU)	kus	1,00000	998,60	998,60		Vlastní
68	V119	Objímka E27 nažárovku, keramika/plast	kus	8,00000	25,60	204,80		Vlastní
69	V120	Žárovka E27, 60W	kus	8,00000	23,70	189,60		Vlastní
70	V122	Časový spínač pod vypínač, s doběhem	kus	1,00000	312,20	312,20		Vlastní
Díl: 21-M.3 Elektromontáže - slaboproudé rozvody						15 248,30		
71	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	53,00000	39,60	2 098,80		Vlastní
72	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	4,00000	12,50	50,00		Vlastní
73	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	115,00000	8,40	966,00		Vlastní
74	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	7,00000	179,50	1 256,50		Vlastní
75	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	7,00000	236,40	1 654,80		Vlastní
76	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00000	142,20	284,40		Vlastní
77	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,00000	110,50	663,00		Vlastní
78	V_0001	Montáž a zapojení zvonku, vč. trafo a zapojení do sítě	kpl	1,00000	652,00	652,00		Vlastní
79	V090	Montáž koaxiálního kabelu uložený v trubkách	m	39,00000	12,90	503,10		Vlastní
80	V091	Ukončení koaxiálního kabelu	kus	4,00000	62,20	248,80		Vlastní
81	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	53,00000	12,00	636,00		Vlastní
82	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	7,00000	156,60	1 096,20		Vlastní
83	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
84	V_0002	Zvonkové trafo 4-8-12V/15VA	kus	1,00000	362,20	362,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/15 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-bytč.4
O:	4	Byt č.4
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	V_0003	Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV)	kus	1,00000	419,90	419,90		Vlastní
86	V027	Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	163,30	326,60		Vlastní
87	V028	Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	198,50	397,00		Vlastní
88	V090	Koaxiální kabel 75ohm	m	39,00000	19,30	752,70		Vlastní
89	V096	Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	kus	1,00000	430,30	430,30		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích				12 968,60		
90	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	8,00000	65,40	523,20		Vlastní
91	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	57,00000	29,60	1 687,20		Vlastní
92	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	98,00000	26,60	2 606,80		Vlastní
93	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	71,00000	45,20	3 209,20		Vlastní
94	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	16,00000	8,40	134,40		Vlastní
95	PR002	Utěsnění kabelu	kus	9,00000	215,30	1 937,70		Vlastní
96	PR005	Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm	kus	14,00000	125,80	1 761,20		Vlastní
97	PR006	Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1	kus	1,00000	415,30	415,30		Vlastní
98	PR009	Montážní pěna vodoodolná	kus	3,00000	231,20	693,60		Vlastní
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				2 150,00		
99	210280002	Výchozí revize vč.revizní zprávy	kpl	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				1 690,08		
100	460600061.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,40000	695,20	278,08		Vlastní
101	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	8,00000	39,00	312,00		Vlastní
102	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,40000	1 250,00	500,00		Vlastní
103	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,40000	650,00	260,00		Vlastní
104	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40000	850,00	340,00		Vlastní
Díl: N01		Spotřební materiál				1 250,00		
105	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	131 132,48
---------------	-------------------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 500,00		
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Včetně průběžného úklidu a nezbytné ochrany stavbou dotčených prostor.						
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				49 300,00		
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 21/ I
		konstrukční dokumentace technolog.zařízení (elektroinstalace)						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Celkem						56 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 711,49		
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení 3 : 1	kus	1,00000	208,50	208,50	801-4	RTS 21/ I
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	718,20	1 436,40	801-1	RTS 21/ I
3	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení (1,8+4,47)*3,05-(,9+,8)*2,02 ,9*2,3	m2	17,75950	698,30	12 401,46	801-1	RTS 21/ I
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05*3+2,3*2	m	13,75000	121,10	1 665,13	801-1	RTS 21/ I
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				14 542,10		
5	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 ,9*2,3+,95*2,5 ,85*(1,35+,15)	m2	5,72000	56,00	320,32	801-1	RTS 21/ I
6	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 4,49+9,29	m2	13,78000	597,00	8 226,66	801-1	RTS 21/ I
7	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 4,49	m2	4,49000	36,00	161,64	801-1	RTS 21/ I
8	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 9,29	m2	9,29000	19,00	176,51	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	342267111RT3	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	2,50000	674,00	1 685,00	801-1	RTS 21/ I

2,5

2,50000

10	342266111RTx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, tep.izol. tl.5 cm	m2	4,44500	673,00	2 991,49		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

,9*2,3+,95*2,5

4,44500

11	342266111RUy	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, tep.izolace tl.14 cm	m2	1,27500	769,00	980,48		Vlastní
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

,85*(1,35+,15)

1,27500

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							77 229,32
12	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	49,67000	175,80	8 731,99	801-1	RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

4,17+23,9+21,6

49,67000

13	601011191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	49,67000	53,20	2 642,44	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

14	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	168,89550	135,90	22 952,90	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8

114,80400

-,9*2,02*3-,75*2,02

-6,96900

101 : 3,0*(1,8*2+2,32*2)

24,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(,8+,7)*1,97$ $-1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2)$ $103 : 2,7*(2,08*2+4,47*2)$ $-,75*2,3+,5*(,5+2,3*2)$ $-,8*1,97$ $-1,02*1,7+,45*(1,02+1,7*2)$ $102 : (2,5-2,1)*(2,05*2+2,86*2+,125-,85-,95-,1+,15*2)-,9*(2,3-2,1)+,45*((2,3-2,1)*2+,9)$		-2,95500 0,67850 35,37000 0,82500 -1,57600 0,25500 3,74300				
15	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	168,89550	56,10	9 475,04	801-1	RTS 21/ I
16	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	49,67000	94,60	4 698,78	801-4	RTS 21/ I
		4,17+23,9+21,6		49,67000				
17	611481116R00	Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení	m2	4,96700	453,20	2 251,04	801-1	RTS 21/ I
		49,67*,1		4,96700				
18	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, elektrorozvody : 109*,03+76*,05	m2	7,07000	371,90	2 629,33	801-4	RTS 21/ I
				7,07000				
19	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké po odsek.obkladech : 1,6*1,64+,55*2,45 (,2*2+,1)*3,0	m2	5,47150	303,50	1 660,60	801-1	RTS 21/ I
				3,97150 1,50000				
20	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	156,17550	52,10	8 136,74	801-4	RTS 21/ I
		$105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8$ $-,9*2,02*3-,75*2,02$ $101 : 3,0*(1,8+2,32)$ $-1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2)$ $103 : 2,7*(2,08*2+4,47)$ $-,75*2,3+,5*(,5+2,3*2)$		114,80400 -6,96900 12,36000 0,67850 23,30100 0,82500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,02*1,7+,45*(1,02+1,7*2)		0,25500				
		102 : 2,5*(2,05+2,86+1,06+,125+,15*2)-,9*2,3+,45*(2,3*2+,9)		16,39250				
		Začátek provozního součtu						
		po odsek.obkladech : 1,6*1,64+,55*2,45		3,97150				
		(,2*2+,1)*3,0		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		-5,4715		-5,47150				
21	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, elektrorozvody : 109*,03+76*,05	m2	7,07000	884,50	6 253,42	801-4	RTS 21/ I
				7,07000				
22	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 1 : (4,47+,15*2)*2,7+(2,32+1,8+,15*2)*3,0+(2,05+1,8-,95+,15)*2,5-(,8*2+,7*2)*1,97 (,9+,15*2)*(2,3+,15)	m2	30,79400	253,20	7 797,04	801-1	RTS 21/ I
				27,85400				
				2,94000				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					6 722,12			
23	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	65,20000	103,10	6 722,12	800-3	RTS 21/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					9 448,76			
24	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 8,5*6,4+4,0*5,8+1,5*1,5	m2	79,85000	112,60	8 991,11	801-1	RTS 21/ I
				79,85000				
25	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm 13 : ,35*,95*4	m2	1,33000	140,10	186,33	801-4	RTS 21/ I
				1,33000				
26	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x 13 : ,35*,95*4	m2	1,33000	78,60	104,54	801-4	RTS 21/ I
				1,33000				
27	952902212R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x	m2	1,33000	125,40	166,78	801-4	RTS 21/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí					78 510,64			
28	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,41150	761,90	1 837,32	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) (4,47*3,05-,8*1,97)*,2			2,41150			
29	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	2,00000	151,10	302,20	801-3	RTS 21/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 9 : 2,0		2,00000				
30	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	0,94000	84,60	79,52	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár SP3 : ,94		0,94000				
31	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,60000	61,80	284,28	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár SP2 : 2,1 SP3 : 2,5		2,10000 2,50000				
32	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	6,00000	16,10	96,60	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T02 : 1 T01 : 1 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1 T06 : 1		1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000				
33	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 ,6*1,8+(,8*2+,6+,65)*1,97	m2	6,69450	360,50	2 413,37	801-3	RTS 21/ I
				6,69450				
34	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	131,60	131,60	801-3	RTS 21/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 14 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	978012121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 % 4,17+23,9+21,6	m2	49,67000	13,50	670,55	801-3	RTS 21/ I
				49,67000				
36	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 % 105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8 -9*2,02*3-,75*2,02 101 : 3,0*(1,8+2,32) -1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,7*(2,08*2+4,47) -,75*2,3+,5*(,5+2,3*2) -1,02*1,7+,45*(1,02+1,7*2) 102 : 2,5*(2,05+2,86+1,06+,125+,15*2)-,9*2,3+,45*(2,3*2+,9) Začátek provozního součtu po odsek.obkladech : 1,6*1,64+,55*2,45 (,2*2+,1)*3,0 Konec provozního součtu -5,4715	m2	156,17550	9,60	1 499,28	801-3	RTS 21/ I
				114,80400				
				-6,96900				
				12,36000				
				0,67850				
				23,30100				
				0,82500				
				0,25500				
				16,39250				
				3,97150				
				1,50000				
				-5,47150				
37	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,6*1,64+,55*2,45 1,6*(1,54+1,575-,7)	m2	7,83550	105,90	829,78	801-3	RTS 21/ I
				3,97150				
				3,86400				
38	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu do 25 kW 3 : 1	kus	1,00000	739,10	739,10	800-731	RTS 21/ I
				1,00000				
39	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm SP3 : ,94+2,5	m2	3,44000	40,90	140,70	800-762	RTS 21/ I
				3,44000				
40	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 9 : (1,54+1,675)*3,05-,6*1,97-2,0	m2	6,62375	69,90	463,00	800-766	RTS 21/ I
				6,62375				
41	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	37,80000	10,80	408,24	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		105,106 : 5,5*4+3,84*2+4,285*2+,15*8-,9-,75		37,80000				
42	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	12,47000	86,70	1 081,15	800-775	RTS 21/ I
		SP1 : 4,17		4,17000				
		SP4 : 8,3		8,30000				
43	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem	m2	19,16000	54,80	1 049,97	800-775	RTS 21/ I
		laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.						
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		SP6 : 12,89		12,89000				
		SP1 : 4,17		4,17000				
		SP2 : 2,1		2,10000				
44	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	19,31000	12,60	243,31	800-775	RTS 21/ I
		103 : 2,39*2+4,47*2+,45*2+,2*2-,9-,7-,75		12,67000				
		101 : 1,39+3,3+2,9+,5*2-1,05-,9		6,64000				
45	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	20,84000	37,90	789,84	800-775	RTS 21/ I
		SP1 : 4,17*2		8,34000				
		SP2 : 2,1*2		4,20000				
		SP4 : 8,3		8,30000				
46	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	227,27450	31,50	7 159,15	800-784	RTS 21/ I
		strop : 4,17+23,9+21,6		49,67000				
		104,105 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8		122,36400				
		101 : 3,0*(1,8+2,32)		12,36000				
		,55*(1,05+2,02*2)		2,79950				
		103 : 2,7*(2,08*2+4,47)		23,30100				
		,5*(,5+2,3*2)		2,55000				
		,45*(1,02+1,7*2)		1,98900				
		102 : 2,5*(2,05+2,86+1,06+,125)+,45*(2,3*2+,9)		17,71250				
		Začátek provozního součtu						
		po odsek.obkladech : 1,6*1,64+,55*2,45		3,97150				
		(,2*2+,1)*3,0		1,50000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-5,4715

-5,47150

47	723	zaslepení a zaplombování stávajícího plynoměru	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
48	762521811R0x	Demontáž dřevěného roštu pod podlahu z dřevotřísky	m2	2,10000	63,70	133,77		Vlastní

SP2 : 2,1

2,10000

49	960-10	ochrana stávajících vlys.podlah proti poškození (geotextilie+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	45,50000	500,00	22 750,00		Vlastní
----	--------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------

10 : 21,6+23,9

45,50000

50	960-1a	ochrana stávajících oken proti poškození (PE fólie) - zřízení+odstranění	m2	9,61400	65,00	624,91		Vlastní
----	--------	--	----	---------	-------	--------	--	---------

1 : 1,05*4*1,8+1,02*1,7+,4*,8

9,61400

51	960-1b	ochrana stávajících parapetů proti poškození (mirelon+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	1,56600	500,00	783,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

1 : ,3*(1,05*4+1,02)

1,56600

52	960-2	odstranění veškerých zař.předmětů a interiérového vybavení z bytové jednotky, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

2 : 1

1,00000

53	960-7	odstranění veškerých rozvodů ZTI,elektroinstalací,plynu, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	-------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

2 : 1

1,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						4 086,82	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

54	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	5,64556	723,90	4 086,82	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,33,34,38,47,49,50,51,52,53, :

Součet: : 5,64556

5,64556

Díl: 711	Izolace proti vodě						9 211,33	
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

55	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	9,18700	52,90	485,99	800-711	RTS 21/ I
56	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	9,18700	466,90	4 289,41	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

SP8 : 4,49

4,49000

(2,86*2+2,5*2+,125*2-,9*2)*,1+,9*2*2,1

4,69700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,97000	132,50	1 453,53	800-711	RTS 21/ I

2,86*2+2,5*2+,125*2

10,97000

58	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	16,00000	164,40	2 630,40	800-711	RTS 21/ I
59	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	2,10000	146,30	307,23	800-711	RTS 21/ I
60	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04680	956,70	44,77	800-711	RTS 21/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

55,56,57,58,59, :

Součet: : 0,04680

0,04680

Díl: 713		Izolace tepelné	3 408,99					
61	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,95000	37,30	669,54	800-713	RTS 21/ I

SP7 : 4,17+9,29

13,46000

SP8 : 4,49

4,49000

62	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,94238	2 883,30	2 717,16	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	---	----	---------	----------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

SP7 : 4,17+9,29

13,46000

SP8 : 4,49

4,49000

Konec provozního součtu

17,95*,05*1,05

0,94238

63	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,02356	946,20	22,29	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

62, :

Součet: : 0,02356

0,02356

Díl: 728		Vzduchotechnika					1 048,38		
64	728115412R00	Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	2,00000	166,30	332,60	800-728	RTS 21/ I	

cca : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	234,20	234,20	800-728	RTS 21/ I
66	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	268,90	268,90	SPCM	RTS 21/ I
67	4298150132R	potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk	kus	0,20000	1 055,50	211,10	SPCM	RTS 21/ I

cca : 2/10

0,20000

68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00050	3 154,00	1,58	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

66, :

Součet: : 0,00050

0,00050

Díl: 760-O		ostatní výrobky	3 650,00					
69	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

70	O 03a	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 300/300mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

71	O 03b	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 600/1200mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	2 867,00	2 867,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Díl: 762		Konstrukce tesařské	19 722,43					
73	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	17,95000	257,00	4 613,15	800-762	RTS 21/ I

SP7 : 4,17+9,29

13,46000

SP8 : 4,49

4,49000

74	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,62825	181,00	113,71	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Začátek provozního součtu

SP7 : 4,17+9,29

13,46000

SP8 : 4,49

4,49000

Konec provozního součtu

17,95*(,01+,025)

0,62825

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	595907	Deska cementovláknitá podlahová tl.25mm P+D	m2	19,38600	580,00	11 243,88		Vlastní
				SP7 : (4,17+9,29)*1,08	14,53680			
				SP8 : 4,49*1,08	4,84920			
76	59597000R	deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 10,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí	m2	19,38600	144,40	2 799,34	SPCM	RTS 21/ I
				SP7 : (4,17+9,29)*1,08	14,53680			
				SP8 : 4,49*1,08	4,84920			
77	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,70944	1 342,40	952,35	800-762	RTS 21/ I
				50 m vodorovně				
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :				
				74,75,76, :				
				Součet: : 0,70944	0,70944			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				72 013,00		
78	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní
				vč.přesunu hmot,vč.zabudování				
79	T/01	T/01-hlavní vchodové dveře 900/1970mm EW30DP-křídlo,kování,zámek,práh,nátěr zárubně, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	23 850,00	23 850,00		Vlastní
80	T/06	T/06-vnitřní dveře 750/1970mm -posuvné na stěnu křídlo,kování,zámek,práh,horní lišta, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	15 320,00	15 320,00		Vlastní
81	T/07	T/07-repase vnitřní dveře 900/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	9 830,00	9 830,00		Vlastní
82	T/08	T/08-vnitřní dveře 700/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 451,00	11 451,00		Vlastní
83	T/09	T/09-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				7 740,00		
84	766629	seřízení plastových oken , promazání kování	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				34 492,52		
85	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,46520	46,30	901,24	800-771	RTS 21/ I
				17,95+18,94*,08	19,46520			
86	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	18,94000	120,70	2 286,06	800-771	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		101 : 1,8*2+2,32*2+,55*2-,9-,8-1,05		6,59000				
		103 : 2,08*2+4,47*2+,45*2-,9-,75		12,35000				
87	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,95000	837,00	15 024,15	800-771	RTS 21/ I
		SP7 : 4,17+9,29		13,46000				
		SP8 : 4,49		4,49000				
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,91000	52,40	1 567,28	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		102 : 2,86*2+2,5*2+,125*2		10,97000				
		18,94		18,94000				
89	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	8,66000	14,20	122,97	800-771	RTS 21/ I
		SP7 : 4,17		4,17000				
		SP8 : 4,49		4,49000				
90	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	19,74500	560,50	11 067,07	SPCM	RTS 21/ I
		SP7 : (4,17+9,29)*1,1		14,80600				
		SP8 : 4,49*1,1		4,93900				
91	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	70,00000	45,80	3 206,00	SPCM	RTS 21/ I
		Začátek provozního součtu						
		(18,94/,3)*1,1		69,44667				
		Konec provozního součtu						
		70		70,00000				
92	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,57470	552,90	317,75	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		85,86,87,88,90,91, :						
		Součet: : 0,57470		0,57470				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				35 735,58		
93	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v přírodní barvě,	m	46,15000	98,80	4 559,62	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez základního nátěru 104,105 : 5,5*4+3,84*2+4,285*2+4,175*2+,15*8-,9-,75						
					46,15000			
94	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	4,55000	86,70	394,49	800-775	RTS 21/ I
		(21,6+23,9)*,1			4,55000			
95	775524951R00	Doplnění podlah vlysových přibíjených včetně dodávky materiálu vlysy tloušťky 21 mm, v ploše do 0,25 m2	kus	23,55000	449,40	10 583,37	800-775	RTS 21/ I
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování (21,6+23,9)*,1			4,55000			
		Začátek provozního součtu						
		4,55/,25			18,20000			
		Konec provozního součtu						
		19			19,00000			
96	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	45,50000	208,10	9 468,55	800-775	RTS 21/ I
		21,6+23,9			45,50000			
97	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	45,50000	232,80	10 592,40	800-775	RTS 21/ I
98	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,12809	1 070,70	137,15	800-775	RTS 21/ I
		50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 93,95,96,97, : Součet: : 0,12809			0,12809			
Díl: 781		Obklady keramické				32 992,90		
99	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,00000	52,40	1 100,40	800-771	RTS 21/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu. svislé kouty : 10*2,1			21,00000			
100	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	21,42100	40,60	869,69	800-771	RTS 21/ I
		včetně dodávky materiálu.						
101	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,88850	740,10	15 459,58	800-771	RTS 21/ I
		102 : 2,1*(2,86*2+2,5*2+,125*2)-,8*2,02-,6*1,1+,15*,85			20,88850			
102	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	16,85000	56,50	952,03	800-771	RTS 21/ I
		2,1*6+,85			13,45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		,6*2+1,1*2		3,40000				
103	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 včetně dodávky lepidla. ,6*1,1	m2	0,66000	1 025,10	676,57	800-787	RTS 21/ I
				0,66000				
104	283424164R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=10 mm 6,5	kus	6,50000	32,00	208,00	SPCM	RTS 21/ I
				6,50000				
105	55341820R	lišta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; l = 2 000 mm; mat Začátek provozního součtu ,6*2+1,1*2 Konec provozního součtu 2	kus	2,00000	878,80	1 757,60	SPCM	RTS 21/ I
				2,00000				
106	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat 102 : (2,1*(2,86*2+2,5*2+,125*2)-,8*2,02-,6*1,1+,15*,85)*1,05	m2	21,93293	517,80	11 356,87	SPCM	RTS 21/ I
				21,93293				
107	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm ,6*1,1	m2	0,66000	454,60	300,04	SPCM	RTS 21/ I
				0,66000				
108	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 99,100,101,103,104,105,106,107, : Součet: : 0,56451	t	0,56451	552,90	312,12	800-771	RTS 21/ I
				0,56451				
Díl: 783		Nátěry				23 819,25		
109	783681002R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, bezbarvým, 3x nátěr, 1x broušení 21,6+23,9	m2	45,50000	523,50	23 819,25	800-783	RTS 21/ I
				45,50000				
Díl: 784		Malby				20 033,61		
110	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 4,17+4,49+9,29+23,9+21,6 105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,74*8 101 : 3,0*(1,8*2+2,32*2) ,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,6*(2,08*2+4,47*2)	m2	256,21750	19,10	4 893,75	800-784	RTS 21/ I
				63,45000				
				122,38800				
				24,72000				
				2,79950				
				34,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

,5*(,75+2,3*2)
,45*1,02+,25*1,8*2+,2*2,675*2
102 : (2,4-2,1)*(2,86*2+2,05*2+,125*2+,15*2)+,45*((2,3-2,1)*2+,9)
2,67500
2,42900
3,69600

111	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	256,21750	52,30	13 400,18	800-784	RTS 21/ I
112	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	256,21750	3,10	794,27	800-784	RTS 21/ I
113	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	63,45000	14,90	945,41	800-784	RTS 21/ I

4,17+4,49+9,29+23,9+21,6
63,45000

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	22 668,81					
114	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,61490	644,10	4 904,76	801-3	RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :
Součet: : 7,61490
7,61490

115	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,61490	214,70	1 634,92	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :
Součet: : 7,61490
7,61490

116	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	106,60861	14,80	1 577,81	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :
Součet: : 106,60861
106,60861

117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,61490	302,10	2 300,46	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :
Součet: : 7,61490
7,61490

118	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	60,91921	33,60	2 046,89	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :
Součet: : 60,91921
60,91921

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12	
O:	12	Byt č.12
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	979999999Rx	Poplatek za skládku	t	7,61490	1 340,00	10 203,97		Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

25,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,47,48,94, :

Součet: : 7,61490

7,61490

Celkem	492 788,05
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	720-1	ZTI-vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ	13 458,00					
1	Pol__0001	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV	bm	8,50000	265,00	2 252,50		Vlastní
2	Pol__0003	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV	bm	21,00000	307,00	6 447,00		Vlastní
3	Pol__0004	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV	bm	15,50000	307,00	4 758,50		Vlastní
Díl: 2		ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	11 380,00					
4	Pol__0005	D+M ruční vyvažovací ventil DN 25	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	D+M Vypouštěcí kohout	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
6	Pol__0007	D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
7	Pol__0008	D+M Zpětný ventil 25	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
8	Pol__0009	D+M Kulový kohout pákový DN25	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní
9	Pol__0010	D+M pračkový rohový ventil 1" x 3"	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
10	Pol__0011	D+M pojistný ventil DN25	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
11	Pol__0012	D+M Manometr (0-1,6MPa)	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
12	Pol__0013	D+M Teploměr	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
13	Pol__0014	D+M filtr DN25	ks	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
14	Pol__0015	D+M zpětný ventil DN25	ks	1,00000	395,00	395,00		Vlastní
Díl: 3		ZAŘÍZENÍ	12 030,00					
15	Pol__0017	D+M elektrický zásobníkový ohřívač objem 122 l stojatý (E01)	ks	1,00000	12 030,00	12 030,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ	8 900,00					
16	Pol__0019	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
17	Pol__0020	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
18	Pol__0021	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.								
19	Pol__0023	Testy a revize	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
20	Pol__0025	Stavební přípomoce, průvrtý, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Celkem						45 768,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	720-2	ZTI-kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ				4 615,00		
1	Pol__0001	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	10,00000	385,00	3 850,00		Vlastní
2	Pol__0003	D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	1,50000	510,00	765,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ				5 450,00		
3	Pol__0004	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
4	Pol__0005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy,	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	Testy a revize	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	Pol__0008	Stavební přímomoce, průvrty, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	10 065,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Umyvadlo	5 001,00					
1	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	710,00	710,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
2	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	2,00000	68,00	136,00		Vlastní
3	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
4	725859101R00	Montáž ventilu odpadního	kus	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
5	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
6	Pol__0001	Umyvadlo keramické 60x41,5 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá. (včetně dopojení na rozvody, podomítkový modul, apod...)	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
7	Pol__0002	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí (dle specifikace v knize ZP)	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
8	Pol__0003	Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
9	Pol__0004	Sífon umyvadlový, plast	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
10	Pol__0005	Průtočná zátka k umyvadlům nerez	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
Díl: 2		WC	17 523,00					
11	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
12	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
13	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
14	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
15	Pol__0007	Záchodová mísa závěsná (předstěnový systém), komplet včetně příslušenství, bílá	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
16	Pol__0008	Předstěnový systém pro WC do sádkartónu, přední ovládání	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
17	Pol__0009	Nádržka pro WC	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
18	Pol__0010	Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
19	Pol__0011	Duroplastové sedátko s poklopem a tlumeným dopadem	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
20	Pol__0012	Rohový ventil, materiál chrom	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
21	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	68,00	68,00		Vlastní
Díl: 3		Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	25 051,00					
22	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
23	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
24	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	41,00	41,00		Vlastní
25	Pol__0013	Sprchová vanička 110x80x4 cm hloubka 20 mm, včetně sifonu s bočním odtokem a nerezové zátky	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0014	Sprchová baterie, dvouotvorová nástěnná bez přepínače	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní
27	Pol__0015	Sprchový set, nástěnná tyč s ruční sprchou a držákem PVC hadice	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
28	Pol__0016	Zasklení sprchového koutu fixní kalené sklo 1950*800*1100 mm včetně prvků z broušené nerezí pro kotvení, pantů a madla dle výběru AD	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
Díl: 4		Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)				870,00		
29	Pol__0020	Rohový ventil pro napojení dřezu, myčky	ks	3,00000	225,00	675,00		Vlastní
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
Díl: 5		AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)				675,00		
31	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
32	Pol__0022	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem.	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní
33	Pol__0023	Rohový ventil	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
34	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
Díl: 6		KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)				4 150,00		
35	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
36	Pol__0024	kovový žebřík bílý lak rozměr 1320*450 mm elektrický	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní

Celkem	53 270,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M.1		Elektromontáže - hlavní trasy	17 778,50					
1	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,00000	17,70	70,80		Vlastní
2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,00000	28,70	57,40		Vlastní
3	210100014.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10, mm2	kus	8,00000	19,90	159,20		Vlastní
4	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	15,00000	39,80	597,00		Vlastní
5	210813151A	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně	m	15,00000	34,20	513,00		Vlastní
6	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	15,00000	23,30	349,50		Vlastní
7	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
8	R-0120	Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
9	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	15,00000	15,70	235,50		Vlastní
10	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	15,00000	129,40	1 941,00		Vlastní
11	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	15,00000	54,60	819,00		Vlastní
12	35713135.1	Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výbroje	kus	1,00000	10 136,10	10 136,10		Vlastní
Díl: 21-M.2		Elektromontáže - instalace	89 862,40					
13	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,00000	35,60	71,20		Vlastní
14	210100001.B	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	478,00000	17,70	8 460,60		Vlastní
15	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	22,00000	12,50	275,00		Vlastní
16	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	56,00000	36,50	2 044,00		Vlastní
17	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	18,00000	34,20	615,60		Vlastní
18	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	53,00000	23,30	1 234,90		Vlastní
19	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	171,00000	23,30	3 984,30		Vlastní
20	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	6,00000	23,30	139,80		Vlastní
21	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	233,00000	18,50	4 310,50		Vlastní
22	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	7,00000	18,50	129,50		Vlastní
23	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,00000	19,90	39,80		Vlastní
24	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,00000	71,50	214,50		Vlastní
25	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,00000	71,50	71,50		Vlastní
26	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,00000	74,10	444,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	kus	2,00000	88,50	177,00		Vlastní
28	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	2,00000	219,00	438,00		Vlastní
29	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE	kus	8,00000	110,20	881,60		Vlastní
30	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	13,00000	131,30	1 706,90		Vlastní
31	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	2,00000	131,30	262,60		Vlastní
32	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	14,00000	179,50	2 513,00		Vlastní
33	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	14,00000	236,40	3 309,60		Vlastní
34	PR010	Montáž kabelové příchytky	kus	68,00000	20,00	1 360,00		Vlastní
35	PR050	Připojení kovových částí objektu pomocí svorek,bernard svorky, apod.	kus	6,00000	79,30	475,80		Vlastní
36	V110	Montáž elektrického přímotopu	kus	6,00000	425,00	2 550,00		Vlastní
37	V114	Montáž jednorámečku	kus	4,00000	5,30	21,20		Vlastní
38	V116	Montáž trojorámečku	kus	1,00000	7,50	7,50		Vlastní
39	V117	Montáž čtyřrámečku	kus	2,00000	8,60	17,20		Vlastní
40	V120	Montáž objímky a žárovky	kus	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
41	V122	Montáž časového spínače pod vypínač	ks	1,00000	71,20	71,20		Vlastní
42	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	151,00000	15,70	2 370,70		Vlastní
43	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	306,00000	25,90	7 925,40		Vlastní
44	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	13,00000	42,50	552,50		Vlastní
45	345355120.2	spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	141,90	425,70		Vlastní
46	345355520	spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00000	149,30	895,80		Vlastní
47	345355720.2	spínač řazení 1/0, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	153,20	153,20		Vlastní
48	345355750	spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	216,30	432,60		Vlastní
49	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená, barva dle požadavků interiéru	kus	13,00000	169,90	2 208,70		Vlastní
50	3455512401.1	zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	8,00000	126,40	1 011,20		Vlastní
51	34555124012	zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, (2P+PE),, 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	2,00000	774,30	1 548,60		Vlastní
52	34555124013	Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou	kus	2,00000	669,90	1 339,80		Vlastní
53	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	56,00000	7,00	392,00		Vlastní
54	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	14,00000	156,60	2 192,40		Vlastní
55	35432540.1	příchytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky	kus	68,00000	3,30	224,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	2,00000	45,80	91,60		Vlastní
57	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	14,00000	650,00	9 100,00		Vlastní
58	PR049	Vodič Cu 1x6zž	m	18,00000	22,00	396,00		Vlastní
59	V075	vývod pro LED pásek pod linku	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
60	V110	Elektrický přímotop 3000W	kus	5,00000	3 562,30	17 811,50		Vlastní
61	V111	Elektrický přímotop 1000W	kus	1,00000	2 172,30	2 172,30		Vlastní
62	V114	Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru!	kus	4,00000	22,20	88,80		Vlastní
63	V116	Trojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	57,20	57,20		Vlastní
64	V117	Čtyřrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	75,70	151,40		Vlastní
65	V118	ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SIRÉNOU)	kus	1,00000	998,60	998,60		Vlastní
66	V119	Objímka E27 nažárovku, keramika/plast	kus	8,00000	25,60	204,80		Vlastní
67	V120	Žárovka E27, 60W	kus	8,00000	23,70	189,60		Vlastní
68	V122	Časový spínač pod vypínač, s doběhem	kus	1,00000	312,20	312,20		Vlastní
Díl: 21-M.3		Elektromontáže - slaboproudé rozvody				15 657,10		
69	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	53,00000	39,60	2 098,80		Vlastní
70	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	4,00000	12,50	50,00		Vlastní
71	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	133,00000	8,40	1 117,20		Vlastní
72	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	7,00000	179,50	1 256,50		Vlastní
73	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	7,00000	236,40	1 654,80		Vlastní
74	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00000	142,20	284,40		Vlastní
75	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,00000	110,50	663,00		Vlastní
76	V_0001	Montáž a zapojení zvonku, vč. trafo a zapojení do sítě	kpl	1,00000	652,00	652,00		Vlastní
77	V090	Montáž koaxiálního kabelu uložený v trubkách	m	47,00000	12,90	606,30		Vlastní
78	V091	Ukončení koaxiálního kabelu	kus	4,00000	62,20	248,80		Vlastní
79	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	53,00000	12,00	636,00		Vlastní
80	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	7,00000	156,60	1 096,20		Vlastní
81	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
82	V_0002	Zvonkové trafo 4-8-12V/15VA	kus	1,00000	362,20	362,20		Vlastní
83	V_0003	Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV)	kus	1,00000	419,90	419,90		Vlastní
84	V027	Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	163,30	326,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
O:	12	Byt č.12
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	V028	Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	198,50	397,00		Vlastní
86	V090	Koaxiální kabel 75ohm	m	47,00000	19,30	907,10		Vlastní
87	V096	Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	kus	1,00000	430,30	430,30		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích				13 709,20		
88	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	8,00000	65,40	523,20		Vlastní
89	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	56,00000	29,60	1 657,60		Vlastní
90	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	109,00000	26,60	2 899,40		Vlastní
91	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	76,00000	45,20	3 435,20		Vlastní
92	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	16,00000	8,40	134,40		Vlastní
93	PR002	Utěsnění kabelu	kus	9,00000	215,30	1 937,70		Vlastní
94	PR005	Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm	kus	16,00000	125,80	2 012,80		Vlastní
95	PR006	Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1	kus	1,00000	415,30	415,30		Vlastní
96	PR009	Montážní pěna vodoodolná	kus	3,00000	231,20	693,60		Vlastní
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				2 150,00		
97	210280002	Výchozí revize vč.revizní zprávy	kpl	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				1 690,08		
98	460600061.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,40000	695,20	278,08		Vlastní
99	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	8,00000	39,00	312,00		Vlastní
100	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,40000	1 250,00	500,00		Vlastní
101	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,40000	650,00	260,00		Vlastní
102	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40000	850,00	340,00		Vlastní
Díl: N01		Spotřební materiál				1 250,00		
103	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem

142 097,28

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/13 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.12
---------	------------------------	--

Zadavatel	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	IČO: 26255618
	Jihlavská 731/38	DIČ: CZ26255618
	642 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			465 770,34
PSV			278 217,99
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			49 300,00
Celkem			800 788,33

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	800 788,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

Cena celkem bez DPH	800788,00 CZK
----------------------------	----------------------

v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		56 800,00	0,00		56 800,00	7
0	VN+ON	56 800,00	0,00		56 800,00	7
Stavební objekt						
12	Byt č.12	743 988,33	0,00		743 988,33	93
1	stavební část	492 788,05	0,00		492 788,05	62
720-1	ZTI-vodovod	45 768,00	0,00		45 768,00	6
720-2	ZTI-kanalizace	10 065,00	0,00		10 065,00	1
720-3	ZTI-zařizovací předměty	53 270,00	0,00		53 270,00	7
EL	Elektroinstalace	142 097,28	0,00		142 097,28	18
Celkem za stavbu					800 788,33	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ	HSV			18 073,00	2
_1	Umyvadlo	HSV			5 001,00	1
_2	ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	HSV			11 380,00	1
_2	WC	HSV			17 523,00	2
_3	Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	HSV			25 051,00	3
_3	ZAŘÍZENÍ	HSV			12 030,00	2
_4	Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			870,00	0
_5	AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			675,00	0
_6	KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)	HSV			4 150,00	1
21-M.1	Elektromontáže - hlavní trasy	HSV			17 778,50	2

21-M.2	Elektromontáže - instalace	HSV			89 862,40	11
21-M.3	Elektromontáže - slaboproudé rozvody	HSV			15 657,10	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 711,49	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			14 542,10	2
46-M	Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích	HSV			13 709,20	2
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			2 150,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			77 229,32	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 722,12	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 448,76	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			78 510,64	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 086,82	1
997	Přesun sutě	HSV			1 690,08	0
N01	Spotřební materiál	HSV			1 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 211,33	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 408,99	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 048,38	0
760-O	ostatní výrobky	PSV			3 650,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			19 722,43	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			72 013,00	9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			7 740,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 492,52	4

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			35 735,58	4
781	Obklady keramické	PSV			32 992,90	4
783	Nátěry	PSV			23 819,25	3
784	Malby	PSV			20 033,61	3
799	OSTATNÍ	PSV			14 350,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 668,81	3
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			49 300,00	6
Cena celkem					800 788,33	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
---------	----------------	--

Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno	IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:			
-------------	--	--	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			478 175,88
PSV			268 557,73
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			49 300,00
Celkem			803 533,61

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	803 533,61 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,39 CZK

Cena celkem bez DPH	803534,00 CZK
---------------------	---------------

v _____ dne _____	
_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		56 800,00	0,00		56 800,00	7
0	VN+ON	56 800,00	0,00		56 800,00	7
Stavební objekt						
18	Byt č.18	746 733,61	0,00		746 733,61	93
1	stavební část	497 624,33	0,00		497 624,33	62
720-1	ZTI-vodovod	44 622,50	0,00		44 622,50	6
720-2	ZTI-kanalizace	10 195,00	0,00		10 195,00	1
720-3	ZTI-zařizovací předměty	53 270,00	0,00		53 270,00	7
EL	Elektroinstalace	141 021,78	0,00		141 021,78	18
Celkem za stavbu					803 533,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ	HSV			17 057,50	2
_1	Umyvadlo	HSV			5 001,00	1
_2	ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	HSV			11 380,00	1
_2	WC	HSV			17 523,00	2
_3	Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	HSV			25 051,00	3
_3	ZAŘÍZENÍ	HSV			12 030,00	1
_4	Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			870,00	0
_5	AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			675,00	0
_6	KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)	HSV			4 150,00	1
21-M.1	Elektromontáže - hlavní trasy	HSV			16 887,50	2

21-M.2	Elektromontáže - instalace	HSV			89 541,10	11
21-M.3	Elektromontáže - slaboproudé rozvody	HSV			15 248,30	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 483,66	3
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			13 149,52	2
46-M	Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích	HSV			14 254,80	2
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			2 150,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			85 453,11	11
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 897,39	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 318,14	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			82 000,16	10
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 519,06	1
997	Přesun sutě	HSV			1 690,08	0
N01	Spotřební materiál	HSV			1 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 854,27	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 356,64	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 048,38	0
760-O	ostatní výrobky	PSV			3 650,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			18 931,34	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			68 257,00	8
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			6 450,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 216,97	4

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			33 538,12	4
781	Obklady keramické	PSV			32 138,30	4
783	Nátěry	PSV			24 662,09	3
784	Malby	PSV			20 104,62	3
799	OSTATNÍ	PSV			14 350,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 595,56	2
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			49 300,00	6
Cena celkem					803 533,61	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 500,00		
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Včetně průběžného úklidu a nezbytné ochrany stavbou dotčených prostor.						
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				49 300,00		
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 21/ I
		konstrukční dokumentace technolog.zařízení (elektroinstalace)						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. -mimo část elektroinstalace						
Celkem						56 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				22 483,66		
1	310237281RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 750 do 900 mm včetně pomocného pracovního lešení 3 : 2	kus	2,00000	1 405,10	2 810,20	801-4	RTS 21/ I
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	718,20	1 436,40	801-1	RTS 21/ I
3	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. 10 : 2*2	kus	4,00000	72,80	291,20	801-4	RTS 21/ I
4	317321321R00	Beton překladů železový třídy C 20/25 10 cca : ,15*,9*,16	m3	0,02160	3 097,00	66,90	801-1	RTS 21/ I
5	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení 10 cca : ,15*,9	m2	0,13500	638,40	86,18	801-1	RTS 21/ I
6	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	0,13500	192,40	25,97	801-1	RTS 21/ I
7	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, 10 : 2*17,9*2*,001	t	0,07160	32 043,50	2 294,31	801-4	RTS 21/ I
8	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení (1,8+4,47)*3,05-(,9+,8)*2,02 ,9*2,02	m2	17,50750	698,30	12 225,49	801-1	RTS 21/ I
9	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05*3+2,02*2	m	13,19000	121,10	1 597,31	801-1	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,00000	250,30	1 001,20	801-4	RTS 21/ I
10 : 2*2				4,00000				
11	413941001R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 10 mm	m	1,18400	521,60	617,57		RTS 21/ I
10 cca : ,074*2*8				1,18400				
12	13351380.AR	tyč ocelová tvarovaná pásovina válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 5,00 mm; š = 50,0 mm	t	0,00133	23 256,00	30,93	SPCM	RTS 21/ I
10 : 4*,17*1,96*,001				0,00133				
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce						13 149,52
13	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	6,56800	56,00	367,81	801-1	RTS 21/ I
,9*2,02+,95*2,5				4,19300				
,95*2,5				2,37500				
14	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	13,08000	597,00	7 808,76	801-1	RTS 21/ I
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,				13,08000				
8,6+4,48								
15	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,48000	36,00	161,28	801-1	RTS 21/ I
4,48				4,48000				
16	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	8,60000	19,00	163,40	801-1	RTS 21/ I
8,6				8,60000				
17	342266111RTx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, tep.izol. tl.5 cm	m2	4,19300	673,00	2 821,89		Vlastní
Včetně:								
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr								
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu								
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejemno) a případné přebroušení.								
,9*2,02+,95*2,5				4,19300				
18	342266111RUy	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, tep.izolace tl.14 cm	m2	2,37500	769,00	1 826,38		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

,95*2,5

2,37500

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	85 453,11					
19	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	51,26000	175,80	9 011,51	801-1	RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

4,15+23,7+23,41

51,26000

20	601011191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	51,26000	53,20	2 727,03	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

21	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	170,98450	135,90	23 236,79	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

105,104 : 3,0*(5,6*4+4,175*2+4,12*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8

117,02400

-,9*2,02*3

-5,45400

101 : 2,95*(1,8*2+2,32*2)

24,30800

-(,8+,7)*1,97

-2,95500

-1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2)

0,67850

103 : 2,7*(1,915*2+4,47*2)

34,47900

-,9*2,02+,5*(,9+2,02*2)

0,65200

-,8*1,97

-1,57600

-1,02*1,8+,45*(1,02+1,8*2)

0,24300

102 : (2,5-2,1)*(2,15*2+2,825*2-,95-,1-,95)-,9*(2,35-2,1)+,45*((2,35-2,1)*2+,9)

3,58500

22	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	170,98450	56,10	9 592,23	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

23	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	51,26000	94,60	4 849,20	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4,15+23,7+23,41		51,26000				
24	611481116R00	Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení (4,15+23,7+23,41)*,1	m2	5,12600	453,20	2 323,10	801-1	RTS 21/ I
				5,12600				
25	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, elektrorozvody : 117*,03+85*,05	m2	7,76000	371,90	2 885,94	801-4	RTS 21/ I
				7,76000				
26	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké po odsek.obkladech : 1,6*(,4+2,83+,8+3,6)+2,0*(,8+1,64)	m2	17,08800	303,50	5 186,21	801-1	RTS 21/ I
				17,08800				
27	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých 105,104 : 3,0*(5,6*4+4,175*2+4,12*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8 -,9*2,02*3-,9*2,15 101 : 2,95*(1,8+2,32) -1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,7*(1,915*2+4,47) -,9*2,02+,5*(,9+2,02*2) -1,02*1,8+,45*(1,02+1,8*2) 102 : 2,5*(2,05+2,825+1,05)-,9*2,35+,45*(2,35*2+,9)	m2	160,99000	52,10	8 387,58	801-4	RTS 21/ I
				117,02400				
				-7,38900				
				12,15400				
				0,67850				
				22,41000				
				0,65200				
				0,24300				
				15,21750				
28	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, elektrorozvody : 117*,03+85*,05	m2	7,76000	884,50	6 863,72	801-4	RTS 21/ I
				7,76000				
29	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou hladkou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ,3*2,02*4+,2*2,02*2 1,6*,31*2+,2*,9	m2	4,40400	544,40	2 397,54	801-4	RTS 21/ I
				3,23200				
				1,17200				
30	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu 10 : 1,6*,31*2+,2*,9 1 : (4,47+,15*2)*2,7+(2,32+1,8+,15*2)*2,95+(2,05+1,8-,95+,15)*2,5-(,8*2+,7*2)*1,97	m2	31,56500	253,20	7 992,26	801-1	RTS 21/ I
				1,17200				
				27,63300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(,9+,15*2)*(2,15+,15)		2,76000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 897,39		
31	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	66,90000	103,10	6 897,39	800-3	RTS 21/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 318,14		
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	78,69000	112,60	8 860,49	801-1	RTS 21/ I
		8,5*6,4+3,8*5,8+1,5*1,5		78,69000				
33	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	1,33000	140,10	186,33	801-4	RTS 21/ I
		14 : ,35*,95*4		1,33000				
34	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x	m2	1,33000	78,60	104,54	801-4	RTS 21/ I
		14 : ,35*,95*4		1,33000				
35	952902212R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x	m2	1,33000	125,40	166,78	801-4	RTS 21/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				82 000,16		
36	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,00000	84,60	84,60	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		SP2 : 1,0		1,00000				
37	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	18,80000	61,80	1 161,84	801-3	RTS 21/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		SP1 : 18,8		18,80000				
38	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,80800	136,30	110,13	801-3	RTS 21/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		,2*2,02*2		0,80800				
39	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	16,10	64,40	801-3	RTS 21/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		T02 : 1		1,00000				
		T01 : 1		1,00000				
		T03 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
T04 : 1				1,00000				
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,75800	360,50	994,26	801-3	RTS 21/ I
T02 : ,6*1,97				1,18200				
T03 : ,8*1,97				1,57600				
41	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	131,60	131,60	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).				1,00000				
15 : 1				1,00000				
42	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,36800	122,60	167,72	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
,85*3,0-,6*1,97				1,36800				
43	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,64575	1 172,30	757,01	801-3	RTS 21/ I
základovém nebo nadzákladovém,								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
10 : ,9*2,02*,2				0,36360				
8 : ,9*1,65*,19				0,28215				
44	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	1,30000	229,40	298,22	801-3	RTS 21/ I
45	975032341R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,35000	1 549,50	2 091,83	801-3	RTS 21/ I

vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce

Včetně:

- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce. 10 : 1,35		1,35000				
46	978012121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 % 4,15+23,4+23,7	m2	51,25000	13,50	691,88	801-3	RTS 21/ I
47	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 10 % 105,104 : 3,0*(5,6*4+4,175*2+4,12*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8 -,9*2,02*3-,9*2,15 101 : 2,95*(1,8+2,32) -1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,7*(1,915*2+4,47) -,9*2,02+,5*(,9+2,02*2) -1,02*1,8+,45*(1,02+1,8*2) 102 : 2,5*(2,05+2,825+1,05)-,9*2,35+,45*2,35*2	m2	160,58500	9,60	1 541,62	801-3	RTS 21/ I
48	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 1,6*(,4+2,83+,8+3,6)+2,0*(,8*4+1,64)	m2	21,88800	105,90	2 317,94	801-3	RTS 21/ I
49	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních 3 : 2	soubor	2,00000	260,30	520,60	800-721	RTS 21/ I
50	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm SP1 : 18,8 SP2 : 1,0	m2	19,80000	40,90	809,82	800-762	RTS 21/ I
51	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, ,8*2,3*2	m2	3,68000	69,90	257,23	800-766	RTS 21/ I
52	775561805R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky. SP3,SP4 : 23,4+23,7	m2	47,10000	54,80	2 581,08	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	225,59950	31,50	7 106,38	800-784	RTS 21/ I
		103,104 : 3,0*(5,6*4+4,175*2+4,12*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8		124,58400				
		101 : (2,95-1,6)*(3,6+,4+2,83)+(2,95-2,0)*(,8+1,64)+2,95*(3,015+3,415)		30,50700				
		,5*(,9*2+2,02*4)		4,94000				
		,55*(1,05+2,02*2)		2,79950				
		,45*(1,02+1,8*2)		2,07900				
		102 : 2,95*(1,125*2+,95)		9,44000				
		Mezisoučet		174,34950				
		strop : 4,15+23,4+23,7		51,25000				
54	723	zaslepení a zaplombování stávajícího plynoměru	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
55	762521811R0x	Demontáž dřevěného roštu pod podlahu z dřevotřísky	m2	19,80000	63,70	1 261,26		Vlastní
		SP1 : 18,8		18,80000				
		SP2 : 1,0		1,00000				
56	960-11	ochrana stávajících vlys.podlah proti poškození (geotextilie+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	47,11000	500,00	23 555,00		Vlastní
		11 : 23,7+23,41		47,11000				
57	960-1a	ochrana stávajících oken proti poškození (PE fólie) - zřízení+odstranění	m2	9,39600	65,00	610,74		Vlastní
		1 : (1,05*4+1,02)*1,8		9,39600				
58	960-1b	ochrana stávajících parapetů proti poškození (mirelon+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	1,77000	500,00	885,00		Vlastní
		1 : ,3*1,05*4+,5*1,02		1,77000				
59	960-2	odstranění veškerých zař.předmětů a interiérového vybavení z bytové jednotky, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		2 : 1		1,00000				
60	960-7	odstranění veškerých rozvodů ZTI,elektroinstalací,plynu, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		2 : 1		1,00000				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					5 519,06			
61	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	7,62406	723,90	5 519,06	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Bрно-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,40,41,42,43,45,54, : 56,57,58,59,60, : Součet: : 7,62406						
				7,62406				

Díl: 711		Izolace proti vodě	8 854,27					
62	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	9,16500	52,90	484,83	800-711	RTS 21/ I
63	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	9,16500	466,90	4 279,14	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

SP6 : 4,48

(2,825*2+2,5*2+,1*2-,9*2)*,1+,9*2*2,1

4,48000

4,68500

64	711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,85000	132,50	1 437,63	800-711	RTS 21/ I
	2,825*2+2,5*2+,1*2		10,85000				

65	711212602RT1 Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	14,00000	164,40	2 301,60	800-711	RTS 21/ I
66	711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	2,10000	146,30	307,23	800-711	RTS 21/ I
67	998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	t	0,04582	956,70	43,84	800-711	RTS 21/ I

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

62,63,64,65,66, :

Součet: : 0,04582

0,04582

Díl: 713		Izolace tepelné					3 356,64		
68	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,23000	37,30	642,68	800-713	RTS 21/ I	
SP5 : 4,15+8,6				12,75000					
SP6 : 4,48				4,48000					

69	713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	0,41600	78,80	32,78	800-713	RTS 21/ I
	Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.						
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	10 : ,16*1,3*2		0,41600				

70	28375460R deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3	m3	0,02288	2 223,00	50,86	SPCM	RTS 21/ I
----	---	----	---------	----------	-------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

10 : ,16*1,3*2*,05*1,1

0,02288

71	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,90458	2 883,30	2 608,18	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

SP5 : 4,15+8,6

12,75000

SP6 : 4,48

4,48000

Konec provozního součtu

17,23*,05*1,05

0,90458

72	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,02340	946,20	22,14	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

69,70,71, :

Součet: : 0,02340

0,02340

Díl: 728	Vzduchotechnika	1 048,38
-----------------	------------------------	-----------------

73	728115412R00	Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	2,00000	166,30	332,60	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

cca : 2

2,00000

74	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	234,20	234,20	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

75	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	268,90	268,90	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

76	4298150132R	potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk	kus	0,20000	1 055,50	211,10	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	--------	------	-----------

cca : 2/10

0,20000

77	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00050	3 154,00	1,58	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

75, :

Součet: : 0,00050

0,00050

Díl: 760-O	ostatní výrobky	3 650,00
-------------------	------------------------	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000		0,00		Vlastní
79	O 03a	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 300/300mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
80	O 03b	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 600/1200mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	1,00000	2 867,00	2 867,00		Vlastní
Díl: 762 Konstrukce tesařské					18 931,34			
82	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním SP5 : 4,15+8,6 SP6 : 4,48	m2	17,23000	257,00	4 428,11	800-762	RTS 21/ I
83	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace Začátek provozního součtu SP5 : 4,15+8,6 SP6 : 4,48 Konec provozního součtu 17,23*(,01+,025)	m3	0,60305	181,00	109,15	800-762	RTS 21/ I
84	595907	Deska cementovláknitá podlahová tl.25mm P+D SP5 : (4,15+8,6)*1,08 SP6 : 4,48*1,08	m2	18,60840	580,00	10 792,87		Vlastní
85	59597000R	deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 10,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí SP5 : (4,15+8,6)*1,08 SP6 : 4,48*1,08	m2	18,60840	144,40	2 687,05	SPCM	RTS 21/ I
86	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 83,84,85, : Součet: : 0,68099	t	0,68099	1 342,40	914,16	800-762	RTS 21/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					68 257,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu <i>vč.přesunu hmot,vč.zabudování</i>		0,00000		0,00		Vlastní
88	T/01	T/01-hlavní vchodové dveře 900/1970mm EW30DP-křídlo,kování,zámek,práh,nátěr zárubně, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	23 850,00	23 850,00		Vlastní
89	T/04	T/04-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,nátěr zárubně, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	9 832,00	9 832,00		Vlastní
90	T/05	T/05-vnitřní dveře 700/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 451,00	11 451,00		Vlastní
91	T/06	T/06-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní
92	T/07	T/07-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní
Díl: 769					Otvorové prvky z plastu			
					6 450,00			
93	766629	seřízení plastových oken , promazání kování	kus	5,00000	1 290,00	6 450,00		Vlastní
Díl: 771					Podlahy z dlaždic a obklady			
					33 216,97			
94	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,70680	46,30	866,12	800-771	RTS 21/ I
					<i>17,23+18,46*,08</i>			
					<i>18,70680</i>			
95	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	18,46000	120,70	2 228,12	800-771	RTS 21/ I
					<i>101 : 1,8*2+2,32*2+,55*2-,9-,8-1,05</i>			
					<i>6,59000</i>			
					<i>103 : 1,915*2+4,47*2+,45*2-,9*2</i>			
					<i>11,87000</i>			
96	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,23000	837,00	14 421,51	800-771	RTS 21/ I
					<i>SP5 : 4,15+8,6</i>			
					<i>12,75000</i>			
					<i>SP6 : 4,48</i>			
					<i>4,48000</i>			
97	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,31000	52,40	1 535,84	800-771	RTS 21/ I
					<i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>			
					<i>102 : 2,825*2+2,5*2+,1*2</i>			
					<i>10,85000</i>			
					<i>18,46</i>			
					<i>18,46000</i>			
98	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	8,63000	14,20	122,55	800-771	RTS 21/ I
					<i>SP5 : 4,15</i>			
					<i>4,15000</i>			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP6 : 4,48	4,48000					
99	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	18,95300	560,50	10 623,16	SPCM	RTS 21/ I
		SP5 : (4,15+8,6)*1,1	14,02500					
		SP6 : 4,48*1,1	4,92800					
100	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	68,00000	45,80	3 114,40	SPCM	RTS 21/ I
		Začátek provozního součtu						
		(18,46/,3)*1,1	67,68667					
		Konec provozního součtu						
		68	68,00000					
101	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,55213	552,90	305,27	800-771	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		94,95,96,97,99,100, :						
		Součet: : 0,55213	0,55213					
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	33 538,12					
102	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého	m	37,49000	98,80	3 704,01	800-775	RTS 21/ I
		v přírodní barvě,						
		bez základního nátěru						
		104,105 : 5,6*4+4,175*2+4,12*2+,15*8-,9*3	37,49000					
103	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	4,71100	86,70	408,44	800-775	RTS 21/ I
		(23,7+23,41)*,1	4,71100					
104	775524951R00	Doplnění podlah vlysových přibíjených včetně dodávky materiálu	kus	19,00000	449,40	8 538,60	800-775	RTS 21/ I
		vlysy tloušťky 21 mm, v ploše do 0,25 m2						
		všech druhů a tříd, rybinovitě, palubovitě, šachovitě, bez ohoblování (broušení), bez olištování						
		Začátek provozního součtu						
		(23,7+23,41)*,1	4,71100					
		4,71/,25	18,84000					
		Konec provozního součtu						
		19	19,00000					
105	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	47,11000	208,10	9 803,59	800-775	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

23,7+23,41

47,11000

106	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	47,11000	232,80	10 967,21	800-775	RTS 21/ I
107	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,10859	1 070,70	116,27	800-775	RTS 21/ I

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

102,104,105,106, :

Součet: : 0,10859

0,10859

Díl: 781		Obklady keramické							32 138,30
108	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	18,90000	52,40	990,36	800-771	RTS 21/ I	

vč. dodávky a montáže silikonu.

svislé kouty : 9*2,1

18,90000

109	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,50900	40,60	832,67	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

110	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	20,50900	740,10	15 178,71	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

102 : 2,1*(2,825*2+2,5*2+,1*2)-,8*2,02-,6*1,1

20,50900

111	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	13,90000	56,50	785,35	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

2,1*5

10,50000

,6*2+1,1*2

3,40000

112	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	0,66000	1 025,10	676,57	800-787	RTS 21/ I
-----	--------------	---	----	---------	----------	--------	---------	-----------

včetně dodávky lepidla.

,6*1,1

0,66000

113	283424164R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=10 mm	kus	5,00000	32,00	160,00	SPCM	RTS 21/ I
-----	------------	--	-----	---------	-------	--------	------	-----------

5

5,00000

114	55341820R	lišta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; l = 2 000 mm; mat	kus	2,00000	878,80	1 757,60	SPCM	RTS 21/ I
-----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

,6*2+1,1*2

3,40000

Konec provozního součtu

2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat	m2	21,53445	517,80	11 150,54	SPCM	RTS 21/ I

102 : (2,1*(2,825*2+2,5*2+,1*2)-,8*2,02-,6*1,1)*1,05

21,53445

116	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	0,66000	454,60	300,04	SPCM	RTS 21/ I
-----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	-----------

,6*1,1

0,66000

117	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,55427	552,90	306,46	800-771	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

108,109,110,112,113,114,115,116, :

Součet: : 0,55427

0,55427

Díl: 783			Nátěry			24 662,09		
118	783681002R00	Nátěry dřevěných podlah a parket polyuretanové, bezbarvým, 3x nátěr, 1x broušení	m2	47,11000	523,50	24 662,09	800-783	RTS 21/ I

23,7+23,41

47,11000

Díl: 784			Malby			20 104,62		
119	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	256,99250	19,10	4 908,56	800-784	RTS 21/ I

4,15+8,6+4,48+23,7+23,41

64,34000

105,104 : 3,0*(5,6*4+4,175*2+4,12*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8

124,58400

101 : 2,95*(1,8*2+2,32*2)

24,30800

,55*(1,05+2,02*2)

2,79950

103 : 2,6*(1,915*2+4,47*2)

33,20200

,5*(,9+2,02*2)

2,47000

,45*(1,02+1,8*2)

2,07900

102 : (2,4-2,1)*(2,15*2+2,825*2)+,45*(2,35-2,1)*2

3,21000

120	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	256,99250	52,30	13 440,71	800-784	RTS 21/ I
121	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	256,99250	3,10	796,68	800-784	RTS 21/ I
122	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	64,34000	14,90	958,67	800-784	RTS 21/ I

4,15+8,6+4,48+23,7+23,41

64,34000

Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot			18 595,56		
123	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,24662	644,10	4 023,45	801-3	RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 6,24662	6,24662					
124	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,24662	214,70	1 341,15	801-3	RTS 21/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :								
		Součet: : 6,24662	6,24662					
125	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	87,45267	14,80	1 294,30	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :								
		Součet: : 87,45267	87,45267					
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,24662	302,10	1 887,10	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :								
		Součet: : 6,24662	6,24662					
127	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	49,97295	33,60	1 679,09	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :								
		Součet: : 49,97295	49,97295					
128	979999999Rx	Poplatek za skládku	t	6,24662	1 340,00	8 370,47		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :								
33,36,37,38,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,54,55,103, :								
		Součet: : 6,24662	6,24662					
Celkem						497 624,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	720-1	ZTI-vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ	12 312,50					
1	Pol__0001	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV	bm	17,50000	265,00	4 637,50		Vlastní
2	Pol__0003	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV	bm	8,50000	307,00	2 609,50		Vlastní
3	Pol__0004	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV	bm	16,50000	307,00	5 065,50		Vlastní
Díl: 2		ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	11 380,00					
4	Pol__0005	D+M ruční vyvažovací ventil DN 25	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	D+M Vypouštěcí kohout	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
6	Pol__0007	D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
7	Pol__0008	D+M Zpětný ventil 25	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
8	Pol__0009	D+M Kulový kohout pákový DN25	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní
9	Pol__0010	D+M pračkový rohový ventil 1" x 3"	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
10	Pol__0011	D+M pojistný ventil DN25	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
11	Pol__0012	D+M Manometr (0-1,6MPa)	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
12	Pol__0013	D+M Teploměr	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
13	Pol__0014	D+M filtr DN25	ks	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
14	Pol__0015	D+M zpětný ventil DN25	ks	1,00000	395,00	395,00		Vlastní
Díl: 3		ZAŘÍZENÍ	12 030,00					
15	Pol__0017	D+M elektrický zásobníkový ohřívač objem 122 l stojatý (E01)	ks	1,00000	12 030,00	12 030,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ	8 900,00					
16	Pol__0019	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
17	Pol__0020	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
18	Pol__0021	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.								
19	Pol__0023	Testy a revize	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
20	Pol__0025	Stavební přípomoce, průvrtky, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Celkem

44 622,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	720-2	ZTI-kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ				4 745,00		
1	Pol__0001	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	11,00000	385,00	4 235,00		Vlastní
2	Pol__0003	D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ				5 450,00		
3	Pol__0004	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
4	Pol__0005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy,	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	Testy a revize	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	Pol__0008	Stavební přímomoce, průvrty, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	10 195,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Umyvadlo	5 001,00					
1	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	710,00	710,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
2	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	2,00000	68,00	136,00		Vlastní
3	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
4	725859101R00	Montáž ventilu odpadního	kus	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
5	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
6	Pol__0001	Umyvadlo keramické 60x41,5 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá. (včetně dopojení na rozvody, podomítkový modul, apod...)	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
7	Pol__0002	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí (dle specifikace v knize ZP)	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
8	Pol__0003	Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
9	Pol__0004	Sífon umyvadlový, plast	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
10	Pol__0005	Průtočná zátka k umyvadlům nerez	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
Díl: 2		WC	17 523,00					
11	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
12	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
13	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
14	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
15	Pol__0007	Záchodová mísa závěsná (předstěnový systém), komplet včetně příslušenství, bílá	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
16	Pol__0008	Předstěnový systém pro WC do sádkartónu, přední ovládání	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
17	Pol__0009	Nádržka pro WC	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
18	Pol__0010	Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
19	Pol__0011	Duroplastové sedátko s poklopem a tlumeným dopadem	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
20	Pol__0012	Rohový ventil, materiál chrom	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
21	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	68,00	68,00		Vlastní
Díl: 3		Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	25 051,00					
22	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
23	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
24	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	41,00	41,00		Vlastní
25	Pol__0013	Sprchová vanička 110x80x4 cm hloubka 20 mm, včetně sifonu s bočním odtokem a nerezové zátky	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00		Vlastní

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

Celkem	53 270,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M.1		Elektromontáže - hlavní trasy	16 887,50					
1	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,00000	17,70	70,80		Vlastní
2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,00000	28,70	57,40		Vlastní
3	210100014.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10, mm2	kus	8,00000	19,90	159,20		Vlastní
4	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	12,00000	39,80	477,60		Vlastní
5	210813151A	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně	m	12,00000	34,20	410,40		Vlastní
6	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	12,00000	23,30	279,60		Vlastní
7	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
8	R-0120	Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
9	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	12,00000	15,70	188,40		Vlastní
10	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	12,00000	129,40	1 552,80		Vlastní
11	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	12,00000	54,60	655,20		Vlastní
12	35713135.1	Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výzbroje	kus	1,00000	10 136,10	10 136,10		Vlastní
Díl: 21-M.2		Elektromontáže - instalace	89 541,10					
13	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,00000	35,60	71,20		Vlastní
14	210100001.B	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	533,00000	17,70	9 434,10		Vlastní
15	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	22,00000	12,50	275,00		Vlastní
16	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	62,00000	36,50	2 263,00		Vlastní
17	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	16,00000	34,20	547,20		Vlastní
18	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	55,00000	23,30	1 281,50		Vlastní
19	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	178,00000	23,30	4 147,40		Vlastní
20	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	6,00000	23,30	139,80		Vlastní
21	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	243,00000	18,50	4 495,50		Vlastní
22	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	7,00000	18,50	129,50		Vlastní
23	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,00000	19,90	39,80		Vlastní
24	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,00000	71,50	214,50		Vlastní
25	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,00000	71,50	71,50		Vlastní
26	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,00000	74,10	444,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	kus	2,00000	88,50	177,00		Vlastní
28	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	2,00000	219,00	438,00		Vlastní
29	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE	kus	9,00000	110,20	991,80		Vlastní
30	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	13,00000	131,30	1 706,90		Vlastní
31	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	2,00000	131,30	262,60		Vlastní
32	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	12,00000	179,50	2 154,00		Vlastní
33	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	12,00000	236,40	2 836,80		Vlastní
34	PR010	Montáž kabelové příchytky	kus	65,00000	20,00	1 300,00		Vlastní
35	PR050	Připojení kovových částí objektu pomocí svorek,bernard svorky, apod.	kus	6,00000	79,30	475,80		Vlastní
36	V110	Montáž elektrického přímotopu	kus	6,00000	425,00	2 550,00		Vlastní
37	V114	Montáž jednorámečku	kus	3,00000	5,30	15,90		Vlastní
38	V115	Montáž dvojorámečku	kus	1,00000	7,00	7,00		Vlastní
39	V116	Montáž trojorámečku	kus	1,00000	7,50	7,50		Vlastní
40	V117	Montáž čtyřrámečku	kus	2,00000	8,60	17,20		Vlastní
41	V120	Montáž objímky a žárovky	kus	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
42	V122	Montáž časového spínače pod vypínač	ks	1,00000	71,20	71,20		Vlastní
43	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	158,00000	15,70	2 480,60		Vlastní
44	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	318,00000	25,90	8 236,20		Vlastní
45	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	13,00000	42,50	552,50		Vlastní
46	345355120.2	spínač řazení 1, 10A, 250V,vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	141,90	425,70		Vlastní
47	345355520	spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00000	149,30	895,80		Vlastní
48	345355720.2	spínač řazení 1/0, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	153,20	153,20		Vlastní
49	345355750	spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	216,30	432,60		Vlastní
50	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V,pootočená, barva dle požadavků interiéru	kus	13,00000	169,90	2 208,70		Vlastní
51	3455512401.1	zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	9,00000	126,40	1 137,60		Vlastní
52	34555124012	zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, (2P+PE),, 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	2,00000	774,30	1 548,60		Vlastní
53	34555124013	Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou	kus	2,00000	669,90	1 339,80		Vlastní
54	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	62,00000	7,00	434,00		Vlastní
55	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	12,00000	156,60	1 879,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Brno-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	35432540.1	přichytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky	kus	65,00000	3,30	214,50		Vlastní
57	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	2,00000	45,80	91,60		Vlastní
58	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	12,00000	650,00	7 800,00		Vlastní
59	PR049	Vodič Cu 1x6zž	m	16,00000	22,00	352,00		Vlastní
60	V075	vývod pro LED pásek pod linku	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
61	V110	Elektrický přímotop 3000W	kus	5,00000	3 562,30	17 811,50		Vlastní
62	V111	Elektrický přímotop 1000W	kus	1,00000	2 172,30	2 172,30		Vlastní
63	V114	Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	22,20	66,60		Vlastní
64	V115	Dvojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	40,00	40,00		Vlastní
65	V116	Trojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	57,20	57,20		Vlastní
66	V117	Čtyřrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	75,70	151,40		Vlastní
67	V118	ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SIRÉNOU)	kus	1,00000	998,60	998,60		Vlastní
68	V119	Objímka E27 nažárovku, keramika/plast	kus	8,00000	25,60	204,80		Vlastní
69	V120	Žárovka E27, 60W	kus	8,00000	23,70	189,60		Vlastní
70	V122	Časový spínač pod vypínač, s doběhem	kus	1,00000	312,20	312,20		Vlastní
Díl: 21-M.3 Elektromontáže - slaboproudé rozvody						15 248,30		
71	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	53,00000	39,60	2 098,80		Vlastní
72	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	4,00000	12,50	50,00		Vlastní
73	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	115,00000	8,40	966,00		Vlastní
74	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	7,00000	179,50	1 256,50		Vlastní
75	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	7,00000	236,40	1 654,80		Vlastní
76	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00000	142,20	284,40		Vlastní
77	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,00000	110,50	663,00		Vlastní
78	V_0001	Montáž a zapojení zvonku, vč. trafo a zapojení do sítě	kpl	1,00000	652,00	652,00		Vlastní
79	V090	Montáž koaxiálního kabelu uložený v trubkách	m	39,00000	12,90	503,10		Vlastní
80	V091	Ukončení koaxiálního kabelu	kus	4,00000	62,20	248,80		Vlastní
81	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	53,00000	12,00	636,00		Vlastní
82	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	7,00000	156,60	1 096,20		Vlastní
83	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
84	V_0002	Zvonkové trafo 4-8-12V/15VA	kus	1,00000	362,20	362,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/11 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20,Bрно-byt č.18
O:	18	Byt č.18
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	V_0003	Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV)	kus	1,00000	419,90	419,90		Vlastní
86	V027	Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	163,30	326,60		Vlastní
87	V028	Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	198,50	397,00		Vlastní
88	V090	Koaxiální kabel 75ohm	m	39,00000	19,30	752,70		Vlastní
89	V096	Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	kus	1,00000	430,30	430,30		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích				14 254,80		
90	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	8,00000	65,40	523,20		Vlastní
91	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	62,00000	29,60	1 835,20		Vlastní
92	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	117,00000	26,60	3 112,20		Vlastní
93	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	85,00000	45,20	3 842,00		Vlastní
94	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	16,00000	8,40	134,40		Vlastní
95	PR002	Utěsnění kabelu	kus	9,00000	215,30	1 937,70		Vlastní
96	PR005	Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm	kus	14,00000	125,80	1 761,20		Vlastní
97	PR006	Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1	kus	1,00000	415,30	415,30		Vlastní
98	PR009	Montážní pěna vodoodolná	kus	3,00000	231,20	693,60		Vlastní
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				2 150,00		
99	210280002	Výchozí revize vč.revizní zprávy	kpl	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				1 690,08		
100	460600061.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,40000	695,20	278,08		Vlastní
101	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	8,00000	39,00	312,00		Vlastní
102	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,40000	1 250,00	500,00		Vlastní
103	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,40000	650,00	260,00		Vlastní
104	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40000	850,00	340,00		Vlastní
Díl: N01		Spotřební materiál				1 250,00		
105	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem	141 021,78
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
---------	------------------------	--

Zadavatel	Statutární město Brno	IČO: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-Brno-město	

Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	IČO: 26255618
	Jihlavská 731/38	DIČ: CZ26255618
	642 00 Brno	

Vypracoval:			
-------------	--	--	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			458 084,67
PSV			282 996,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			7 500,00
Ostatní náklady			49 300,00
Celkem			797 880,77

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	797 880,77 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,23 CZK

Cena celkem bez DPH	797881,00 CZK
----------------------------	----------------------

v _____ dne _____	
_____	_____
Za zhotovitele	Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		56 800,00	0,00		56 800,00	7
0	VN+ON	56 800,00	0,00		56 800,00	7
Stavební objekt						
26	Byt č.26	741 080,77	0,00		741 080,77	93
1	stavební část	488 141,29	0,00		488 141,29	61
720-1	ZTI-vodovod	45 768,00	0,00		45 768,00	6
720-2	ZTI-kanalizace	10 065,00	0,00		10 065,00	1
720-3	ZTI-zařizovací předměty	53 270,00	0,00		53 270,00	7
EL	Elektroinstalace	143 836,48	0,00		143 836,48	18
Celkem za stavbu					797 880,77	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	POTRUBÍ	HSV			18 073,00	2
_1	Umyvadlo	HSV			5 001,00	1
_2	ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	HSV			11 380,00	1
_2	WC	HSV			17 523,00	2
_3	Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	HSV			25 051,00	3
_3	ZAŘÍZENÍ	HSV			12 030,00	2
_4	Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			870,00	0
_5	AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)	HSV			675,00	0
_6	KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)	HSV			4 150,00	1
21-M.1	Elektromontáže - hlavní trasy	HSV			17 778,50	2

21-M.2	Elektromontáže - instalace	HSV			91 149,40	11
21-M.3	Elektromontáže - slaboproudé rozvody	HSV			15 657,10	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 710,62	2
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			13 061,22	2
46-M	Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích	HSV			14 161,40	2
58-M	Revize vyhrazených technických zařízení	HSV			2 150,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			79 700,67	10
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 742,74	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 448,76	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 764,93	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 335,63	1
997	Přesun sutě	HSV			1 690,08	0
N01	Spotřební materiál	HSV			1 250,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 211,79	1
713	Izolace tepelné	PSV			3 411,30	0
728	Vzduchotechnika	PSV			1 048,44	0
760-O	ostatní výrobky	PSV			3 650,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			41 962,44	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			72 013,00	9
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			7 740,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 505,10	4

776	Podlahy povlakové	PSV			42 220,41	5
781	Obklady keramické	PSV			32 876,88	4
784	Malby	PSV			20 006,74	3
799	OSTATNÍ	PSV			14 350,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 730,62	3
VN	Vedlejší náklady	VN			7 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			49 300,00	6
Cena celkem					797 880,77	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VN+ON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				7 500,00		
1	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Včetně průběžného úklidu a nezbytné ochrany stavbou dotčených prostor.						
2	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 21/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				49 300,00		
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	4 800,00	4 800,00		RTS 21/ I
		konstrukční dokumentace technolog.zařízení (elektroinstalace)						
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 21/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00		RTS 21/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. -mimo část elektroinstalace						
Celkem						56 800,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				15 710,62		
1	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	718,20	1 436,40	801-1	RTS 21/ I
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	18,03950	698,30	12 596,98	801-1	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení (1,8+4,47)*3,05-(,9+,8)*2,02 1,0*2,35			15,68950 2,35000			
3	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	13,85000	121,10	1 677,24	801-1	RTS 21/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 3,05*3+2,35*2			13,85000			
Díl: 311		Sádrokartonové konstrukce				13 061,22		
4	342266998R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	6,00000	56,00	336,00	801-1	RTS 21/ I
		1,0*2,35+,95*2,5 ,85*(1,35+,15)			4,72500 1,27500			
5	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	13,78000	597,00	8 226,66	801-1	RTS 21/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, 4,49+9,29			13,78000			
6	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,49000	36,00	161,64	801-1	RTS 21/ I
		4,49			4,49000			
7	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	9,29000	19,00	176,51	801-1	RTS 21/ I
		9,29			9,29000			
8	342266111RTx	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 2x12,5 mm, tep.izol. tl.5 cm	m2	4,72500	673,00	3 179,93		Vlastní

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

4,72500

9	342266111RUy	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl.2x12,5 mm, tep.izolace tl.14 cm	m2	1,27500	769,00	980,48		Vlastní
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	--	---------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

1,27500

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	79 700,67
----------------	-------------------------------	------------------

10	601011141RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	49,67000	175,80	8 731,99	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

49,67000

11	601011191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	49,67000	53,20	2 642,44	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

12	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	170,38675	135,90	23 155,56	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

114,80400

-5,55500

24,72000

-2,95500

0,67850

35,37000

0,88000

-1,57600

0,21125

3,80900

13	602011191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	170,38675	56,10	9 558,70	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po jednotlivých vrstvách						
14	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 4,17+23,9+21,6	m2	49,67000	94,60	4 698,78	801-4	RTS 21/ I
					49,67000			
15	611481116R00	Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, přichycení 49,67*,1	m2	4,96700	453,20	2 251,04	801-1	RTS 21/ I
					4,96700			
16	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, elektrorozvody : 126*,03+76*,05	m2	7,58000	371,90	2 819,00	801-4	RTS 21/ I
					7,58000			
17	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké po odsek.obkladech : 1,6*2,1+2,0*(2,39+1,6)-1,025*1,4 (,2*2+,1)*3,0	m2	11,40500	303,50	3 461,42	801-1	RTS 21/ I
					9,90500			
					1,50000			
18	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých 105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8 -1,0*2,02*3-,75*2,02 101 : 3,0*(1,8+2,32) -1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,7*(2,08*2+4,47) -,75*2,02+,5*(,75+2,02*2) -1,025*2,0+,45*(1,025+2,0*2) 102 : 2,5*(2,05+2,86+,15*2+1,06+,12*2)-1,0*2,35+,45*(2,35*2+1,0) Začátek provozního součtu po odsek.obkladech : 1,6*2,1+2,0*(2,39+1,6)-1,025*1,4 (,2*2+,1)*3,0 Konec provozního součtu -11,405	m2	149,74475	52,10	7 801,70	801-4	RTS 21/ I
					114,80400			
					-7,57500			
					12,36000			
					0,67850			
					23,30100			
					0,88000			
					0,21125			
					16,49000			
					9,90500			
					1,50000			
					-11,40500			
19	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	7,58000	884,50	6 704,51	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

elektrorozvody : 126*,03+76*,05

7,58000

20	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	31,10400	253,20	7 875,53	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

1 : (4,47+,15*2)*2,7+(2,32+1,8+,15*2)*3,0+(2,05+1,8-,95+,15)*2,5-(,8*2+,7*2)*1,97

27,85400

(1,0+,15*2)*(2,35+,15)

3,25000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						6 742,74	
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------	--

21	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	65,40000	103,10	6 742,74	800-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						9 448,76	
----------------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--

22	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	79,85000	112,60	8 991,11	801-1	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

8,5*6,4+4,0*5,8+1,5*1,5

79,85000

23	952902121R00	Čištění budov odstranění holubího trusu z podlah tl. do 5 cm	m2	1,33000	140,10	186,33	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

14 : ,35*,95*4

1,33000

24	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x	m2	1,33000	78,60	104,54	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	-----------

14 : ,35*,95*4

1,33000

25	952902212R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - holubí roztoči 1x	m2	1,33000	125,40	166,78	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí						60 764,93	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

26	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,41150	761,90	1 837,32	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

(4,47*3,05-,8*1,97)*,2

2,41150

27	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,00000	84,60	84,60	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

SP2 : 1,0

1,00000

28	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	11,30000	61,80	698,34	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

SP2 : 4,2

4,20000

SP3 : 7,1

7,10000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, T02 : 1 T01 : 1 T03 : 1 T04 : 1 T05 : 1	kus	5,00000	16,10	80,50	801-3	RTS 21/ I
30	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 7*1,85+(1,0+,75+,9)*2,02	m2	6,64800	225,60	1 499,79	801-3	RTS 21/ I
31	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 15 : 1	kus	1,00000	131,60	131,60	801-3	RTS 21/ I
32	978012121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 10 % 4,17+23,9+21,6	m2	49,67000	13,50	670,55	801-3	RTS 21/ I
33	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % 105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)-1,05*1,8*4+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8 -1,0*2,02*3-,75*2,02 101 : 3,0*(1,8+2,32) -1,05*2,02+,55*(1,05+2,02*2) 103 : 2,7*(2,08*2+4,47) -,75*2,02+,5*(,75+2,02*2) -1,025*2,0+,45*(1,025+2,0*2) 102 : 2,5*(2,05+2,86+,15*2+1,06+,12*2)-1,0*2,3+,45*(2,3*2+1,0) Začátek provozního součtu po odsek.obkladech : 1,6*2,1+2,0*(2,39+1,6)-1,025*1,4 (,2*2+,1)*3,0	m2	149,74975	9,60	1 437,60	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu -11,405				-11,40500		
34	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2,0*(2,39+1,6)-1,025*1,4+1,6*2,1 1,6*6+2,0*2,39-7*2,0	m2	14,24500	105,90	1 508,55	801-3	RTS 21/ I
						9,90500 4,34000		
35	732291811R00	Demontáž ostatní topných těles elektrických do 3500 W 3 : 2	kus	2,00000	381,90	763,80	800-731	RTS 21/ I
						2,00000		
36	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm SP1 : 7,6 SP3 : 7,1 SP4 : 21,6 SP5 : 23,9	m2	60,20000	63,70	3 834,74	800-762	RTS 21/ I
						7,60000 7,10000 21,60000 23,90000		
37	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm SP2 : 4,2	m2	4,20000	40,90	171,78	800-762	RTS 21/ I
						4,20000		
38	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení, 10 : 2,39*3,0-7*2,0	m2	5,77000	69,90	403,32	800-766	RTS 21/ I
						5,77000		
39	767582800R00	Demontáž podhledů roštů 4 : 4,2	m2	4,20000	46,60	195,72	800-767	RTS 21/ I
						4,20000		
40	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 101 : 1,39*2+4,47*2+,45*2-,55*2-,9-,7-1,0-1,05 103 : 2,39*2+2,77*2+,45*2-,75-,9 105,106 : 5,5*4+3,84*2+4,285*2+,15*8-1,0*3-,75	m	55,34000	12,60	697,28	800-775	RTS 21/ I
						10,07000 9,57000 35,70000		
41	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 SP1 : 7,6 SP3 : 7,1 SP4 : 21,6*2	m2	105,70000	37,90	4 006,03	800-775	RTS 21/ I
						7,60000 7,10000 43,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP5 : 23,9*2		47,80000				
42	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	221,82825	31,50	6 987,59	800-784	RTS 21/ I
		strop : 4,17+23,9+21,6		49,67000				
		104,105 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,72*8		122,36400				
		101 : 3,0*(1,8+2,32)		12,36000				
		,55*(1,05+2,02*2)		2,79950				
		103 : 2,7*(2,08*2+4,47)		23,30100				
		,5*(,75+2,3*2)		2,67500				
		,45*(1,025+2,0*2)		2,26125				
		102 : 2,5*(2,05+2,86+1,06+,125)+,45*(2,35*2+1,0)		17,80250				
		Začátek provozního součtu						
		po odsek.obkladech : 1,6*2,1+2,0*(2,39+1,6)-1,025*1,4		9,90500				
		(,2*2+,1)*3,0		1,50000				
		Konec provozního součtu						
		-11,405		-11,40500				
43	723	zaslepení a zaplombování stávajícího plynoměru	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
44	767137803R0x	Demontáž podhledů sádkokartonových, desek do suti	m2	4,20000	60,70	254,94		Vlastní
		4 : 4,2		4,20000				
45	960-1a	ochrana stávajících oken proti poškození (PE fólie) - zřízení+odstranění	m2	9,85000	65,00	640,25		Vlastní
		1 : 1,05*4*1,8+1,025*2,0+,4*,6		9,85000				
46	960-1b	ochrana stávajících parapetů proti poškození (mirelon+OSB desky) - zřízení+odstranění	m2	1,72125	500,00	860,63		Vlastní
		1 : ,3*1,05*4+,45*1,025		1,72125				
47	960-2	odstranění veškerých zař.předmětů a interiérového vybavení z bytové jednotky, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
		2 : 1		1,00000				
48	960-8	odstranění veškerých rozvodů ZTI,elektroinstalací,plynu, -vč.likvidace a poplatků za skládku	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		2 : 1		1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 335,63		
49	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	5,91231	1 071,60	6 335,63	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,30,31,35,43,45,46,47,48, :

Součet: : 5,91231

5,91231

Díl: 711		Izolace proti vodě	9 211,79					
50	711212000RT1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	9,18700	52,90	485,99	800-711	RTS 21/ I
51	711212002RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	9,18600	466,90	4 288,94	800-711	RTS 21/ I

dvouvrstvá

SP7 : 4,49

4,49000

(2,86*2+2,5*2+,12*2-,9*2)*,1+,9*2*2,1

4,69600

52	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	10,96000	132,50	1 452,20	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

2,86*2+2,5*2+,12*2

10,96000

53	711212602RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	16,00000	164,40	2 630,40	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	---------	-----------

54	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů	m	2,10000	146,30	307,23	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

55	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,04679	1 005,10	47,03	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

50,51,52,53,54, :

Součet: : 0,04679

0,04679

Díl: 713		Izolace tepelné	3 411,30					
56	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	17,95000	37,30	669,54	800-713	RTS 21/ I

SP6 : 4,17+9,29

13,46000

SP7 : 4,49

4,49000

57	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	0,94238	2 883,30	2 717,16	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	------	-----------

Začátek provozního součtu

SP6 : 4,17+9,29

13,46000

SP7 : 4,49

4,49000

Konec provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

17,95*,05*1,05

0,94238

58	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,02356	1 044,10	24,60	800-713	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

57, :

Součet: : 0,02356

0,02356

Díl: 728	Vzduchotechnika	1 048,44
-----------------	------------------------	-----------------

59	728115412R00	Montáž kruhového ohebného potrubí izolovaného z Al laminátu nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm	m	2,00000	166,30	332,60	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	-----------

cca : 2

2,00000

60	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m ² ,	kus	1,00000	234,20	234,20	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-----------

61	42972805R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 200 x 200 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	1,00000	268,90	268,90	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

62	4298150132R	potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; pr. 152,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, tzv. husí krk	kus	0,20000	1 055,50	211,10	SPCM	RTS 21/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	--------	------	-----------

cca : 2/10

0,20000

63	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,00050	3 287,00	1,64	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

61, :

Součet: : 0,00050

0,00050

Díl: 760-O	ostatní výrobky	3 650,00
-------------------	------------------------	-----------------

64	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu		0,00000		0,00		Vlastní
----	------------	--	--	---------	--	------	--	---------

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

65	O 03a	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 300/300mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	783,00	783,00		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

66	O 03b	O 03-revizní dvířka do SDK podhledu 600/1200mm, kompl. dod+mtz dle výpisu výrobků	kus	1,00000	2 867,00	2 867,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

Díl: 762	Konstrukce tesařské	41 962,44
-----------------	----------------------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovaním SP6 : 4,17+9,29 SP7 : 4,49 SP8 : 23,9+21,6	m2	63,45000	257,00	16 306,65	800-762	RTS 21/ I
69	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace Začátek provozního součtu SP6 : 4,17+9,29 SP7 : 4,49 Konec provozního součtu 17,95*(,01+,025) SP8 : (23,9+21,6)*,013*2	m3	1,81125	181,00	327,84	800-762	RTS 21/ I
70	595907	Deska cementovláknitá podlahová tl.25mm P+D SP7 : (4,17+9,29)*1,08 SP8 : 4,49*1,08	m2	19,38600	580,00	11 243,88		Vlastní
71	59597000R	deska sádrovláknitá l = 1 500 mm; š = 1 000 mm; tl. 10,0 mm; stavební, protipožární, do vlhkého prostředí SP7 : (4,17+9,29)*1,08 SP8 : 4,49*1,08	m2	19,38600	144,40	2 799,34	SPCM	RTS 21/ I
72	60721515R	deska dřevotřísková tl = 13,0 mm; š = 1 830 mm; l = 2840,0 mm; prostředí suché SP8 : (23,9+21,6)*2*1,08	m2	98,28000	91,00	8 943,48	SPCM	RTS 21/ I
73	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 69,70,71,72, : Součet: : 1,66625	t	1,66625	1 405,10	2 341,25	800-762	RTS 21/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					72 013,00			
74	..poznámka	výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících prvků dle výpisu vč.přesunu hmot,vč.zabudování		0,00000		0,00		Vlastní
75	T/01	T/01-hlavní vchodové dveře 900/1970mm EW30DP-křídlo,kování,zámek,práh,nátěr zárubně, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	23 850,00	23 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	T/05	T/05-vnitřní dveře 750/1970mm -posuvné na stěnu křídlo,kování,zámek,práh,horní lišta, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	15 320,00	15 320,00		Vlastní
77	T/06	T/06-repase vnitřní dveře 900/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	9 830,00	9 830,00		Vlastní
78	T/07	T/07-vnitřní dveře 700/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 451,00	11 451,00		Vlastní
79	T/08	T/08-vnitřní dveře 800/1970mm -křídlo,kování,zámek,práh,zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000	11 562,00	11 562,00		Vlastní
Díl: 769					Otvorové prvky z plastu			
					7 740,00			
80	766629	seřízení plastových oken , promazání kování	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00		Vlastní
Díl: 771					Podlahy z dlaždic a obklady			
					34 505,10			
81	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,46520	46,30	901,24	800-771	RTS 21/ I
				17,95+18,94*,08				
				19,46520				
82	771475014RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	18,94000	120,70	2 286,06	800-771	RTS 21/ I
				101 : 1,8*2+2,32*2+,55*2-,9-,8-1,05				
				6,59000				
				103 : 2,08*2+4,47*2+,45*2-,9-,75				
				12,35000				
83	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	17,95000	837,00	15 024,15	800-771	RTS 21/ I
				SP6 : 4,17+9,29				
				13,46000				
				SP7 : 4,49				
				4,49000				
84	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,90000	52,40	1 566,76	800-771	RTS 21/ I
				vč. dodávky a montáže silikonu.				
				102 : 2,86*2+2,5*2+,12*2				
				10,96000				
				18,94				
				18,94000				
85	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	8,66000	14,20	122,97	800-771	RTS 21/ I
				SP6 : 4,17				
				4,17000				
				SP7 : 4,49				
				4,49000				
86	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	19,74500	560,50	11 067,07	SPCM	RTS 21/ I
				SP6 : (4,17+9,29)*1,1				
				14,80600				
				SP7 : 4,49*1,1				
				4,93900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	kus	70,00000	45,80	3 206,00	SPCM	RTS 21/ I

Začátek provozního součtu

(18,94/,3)*1,1

69,44667

Konec provozního součtu

70

70,00000

88	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,57470	575,70	330,85	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

81,82,83,84,86,87, :

Součet: : 0,57470

0,57470

Díl: 776		Podlahy povlakové	42 220,41					
89	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	36,70000	93,70	3 438,79	800-775	RTS 21/ I

105,104 : (5,5*4+3,84*2+4,285*2)+,15*8-1,0*2-,75

36,70000

90	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	45,50000	252,70	11 497,85	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

SP8 : 23,9+21,6

45,50000

91	284122102R	podlahovina PVC lamely; š = 182,9 mm; l = 1 219 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční	m2	47,77500	569,10	27 188,75	SPCM	RTS 21/ I
----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------	-----------

SP8 : (23,9+21,6)*1,05

47,77500

92	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,18660	509,20	95,02	800-775	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

89,90,91, :

Součet: : 0,18660

0,18660

Díl: 781		Obklady keramické	32 876,88					
93	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	21,00000	52,40	1 100,40	800-771	RTS 21/ I

vč. dodávky a montáže silikonu.

svislé kouty : 10*2,1

21,00000

94	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,86750	40,60	847,22	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	781475120RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>102 : 2,1*(2,86*2+2,5*2+,12*2)-,8*2,02-,6*1,1+,15*,85</i>	m2	20,86750	740,10	15 444,04	800-771	RTS 21/ I
					20,86750			
96	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu <i>2,1*6+,85</i> <i>1,0*2</i>	m	15,45000	56,50	872,93	800-771	RTS 21/ I
					13,45000			
					2,00000			
97	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 <i>včetně dodávky lepidla.</i> <i>,6*1,1</i>	m2	0,66000	1 025,10	676,57	800-787	RTS 21/ I
					0,66000			
98	283424164R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=10 mm <i>6+,5</i>	kus	6,50000	32,00	208,00	SPCM	RTS 21/ I
					6,50000			
99	55341820R	lišta ukončovací; materiál nerez; tl. 10,00 mm; š = 80,0 mm; l = 2 000 mm; mat <i>Začátek provozního součtu</i> <i>,6*2+1,1*2</i> <i>Konec provozního součtu</i> <i>2</i>	kus	2,00000	878,80	1 757,60	SPCM	RTS 21/ I
					3,40000			
					2,00000			
100	597813750R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat <i>102 : (2,1*(2,86*2+2,5*2+,12*2)-,8*2,02-,6*1,1+,15*,85)*1,05</i>	m2	21,91088	517,80	11 345,45	SPCM	RTS 21/ I
					21,91088			
101	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm <i>,6*1,1</i>	m2	0,66000	454,60	300,04	SPCM	RTS 21/ I
					0,66000			
102	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m <i>Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</i> <i>93,94,95,97,98,99,100,101, :</i> <i>Součet: : 0,56388</i>	t	0,56388	575,70	324,63	800-771	RTS 21/ I
					0,56388			
Díl: 784		Malby				20 006,74		
103	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná <i>4,17+4,49+9,29+23,9+21,6</i> <i>105,104 : 3,0*(5,5*4+3,84*2+4,285*2)+,35*1,05*4+,2*1,8*8+,15*2,74*8</i> <i>101 : 3,0*(1,8*2+2,32*2)</i>	m2	255,85675	19,10	4 886,86	800-784	RTS 21/ I
					63,45000			
					122,38800			
					24,72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		,55*(1,05+2,02*2)		2,79950				
		103 : 2,6*(2,08*2+4,47*2)		34,06000				
		,5*(,75+2,02*2)		2,39500				
		,45*(1,025+2,0*2)		2,26125				
		102 : (2,4-2,1)*(2,86*2+,15*2+2,05*2+,12*2)+,45*((2,35-2,1)*2+1,0)		3,78300				
104	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	255,85675	52,30	13 381,31	800-784	RTS 21/ I
105	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	255,85675	3,10	793,16	800-784	RTS 21/ I
106	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	63,45000	14,90	945,41	800-784	RTS 21/ I
		4,17+4,49+9,29+23,9+21,6		63,45000				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			27 730,62			
107	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	8,44365	644,10	5 438,55	801-3	RTS 21/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, :
Součet: : 8,44365

108	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,44365	307,30	2 594,73	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, :
Součet: : 8,44365

109	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	8,44365	214,70	1 812,85	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, :
Součet: : 8,44365

110	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	118,21112	14,80	1 749,52	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, :
Součet: : 118,21112

111	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	8,44365	302,10	2 550,83	801-3	RTS 21/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, : Součet: : 8,44365 8,44365								
112	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	67,54921	33,60	2 269,65	801-3	RTS 21/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, : Součet: : 67,54921 67,54921								
113	979999999Rx	Poplatek za skládku	t	8,44365	1 340,00	11 314,49		Vlastní
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 23,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44, : Součet: : 8,44365 8,44365								
Celkem						488 141,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	720-1	ZTI-vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ	13 458,00					
1	Pol__0001	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 20x3,4 mm + TI - pro SV	bm	8,50000	265,00	2 252,50		Vlastní
2	Pol__0003	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro SV	bm	21,00000	307,00	6 447,00		Vlastní
3	Pol__0004	D+M Potrubí vodovodní plastové Systém PP PN20, D 25x4,2 mm + TI - pro TV	bm	15,50000	307,00	4 758,50		Vlastní
Díl: 2		ARMATURY - STUDENÁ, TEPLÁ VODA	11 380,00					
4	Pol__0005	D+M ruční vyvažovací ventil DN 25	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	D+M Vypouštěcí kohout	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
6	Pol__0007	D+M Pojistný ventil DN25 se zpětnou klapkou	ks	1,00000	1 020,00	1 020,00		Vlastní
7	Pol__0008	D+M Zpětný ventil 25	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
8	Pol__0009	D+M Kulový kohout pákový DN25	ks	2,00000	395,00	790,00		Vlastní
9	Pol__0010	D+M pračkový rohový ventil 1" x 3"	ks	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
10	Pol__0011	D+M pojistný ventil DN25	ks	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
11	Pol__0012	D+M Manometr (0-1,6MPa)	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
12	Pol__0013	D+M Teploměr	ks	1,00000	460,00	460,00		Vlastní
13	Pol__0014	D+M filtr DN25	ks	1,00000	295,00	295,00		Vlastní
14	Pol__0015	D+M zpětný ventil DN25	ks	1,00000	395,00	395,00		Vlastní
Díl: 3		ZAŘÍZENÍ	12 030,00					
15	Pol__0017	D+M elektrický zásobníkový ohřívač objem 122 l stojatý (E01)	ks	1,00000	12 030,00	12 030,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ	8 900,00					
16	Pol__0019	Tlaková zkouška vodovodu	soubor	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
17	Pol__0020	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
18	Pol__0021	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy, požár.ucpávky prostupů potrubí	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.								
19	Pol__0023	Testy a revize	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
20	Pol__0025	Stavební přípomoce, průvrtý, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Celkem

45 768,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	720-2	ZTI-kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		POTRUBÍ	4 615,00					
1	Pol__0001	D+M DN50 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	10,00000	385,00	3 850,00		Vlastní
2	Pol__0003	D+M DN110 - Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky – HT, včetně tvarovek, závěsů, montážního a spojovacího materiálu, uvažovaný prořez 10%	bm	1,50000	510,00	765,00		Vlastní
Díl: 799		OSTATNÍ	5 450,00					
3	Pol__0004	Zkouška těsnosti kanalizace	soubor	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
4	Pol__0005	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásy,	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00		Vlastní
5	Pol__0006	Testy a revize	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
6	Pol__0008	Stavební přímomoce, průvrty, drážky ve stěnách, ... včetně jejich zapravení	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	10 065,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Umyvadlo	5 001,00					
1	725219201R00	Umyvadlo montáž na konzoly	soubor	1,00000	710,00	710,00	800-721	RTS 21/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
2	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	2,00000	68,00	136,00		Vlastní
3	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000	410,00	410,00		Vlastní
4	725859101R00	Montáž ventilu odpadního	kus	1,00000	205,00	205,00		Vlastní
5	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
6	Pol__0001	Umyvadlo keramické 60x41,5 cm, s otvorem pro stojánkovou baterii, barva bílá. (včetně dopojení na rozvody, podomítkový modul, apod...)	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
7	Pol__0002	Umyvadlová baterie stojánková s výpustí (dle specifikace v knize ZP)	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
8	Pol__0003	Rohový ventil pro napojení umyvadla, materiál chrom	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
9	Pol__0004	Sífon umyvadlový, plast	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
10	Pol__0005	Průtočná zátka k umyvadlům nerez	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
Díl: 2		WC	17 523,00					
11	650072421R00	Montáž tlačítka modulového - 2 tlačítka	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
12	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
13	725119306R00	Montáž klozetu závěsného a sedátka	soubor	1,00000	810,00	810,00		Vlastní
14	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
15	Pol__0007	Záchodová mísa závěsná (předstěnový systém), komplet včetně příslušenství, bílá	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
16	Pol__0008	Předstěnový systém pro WC do sádkartónu, přední ovládání	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
17	Pol__0009	Nádržka pro WC	ks	1,00000	4 100,00	4 100,00		Vlastní
18	Pol__0010	Ovládací tlačítko pro WC, systém dual flush	ks	1,00000	910,00	910,00		Vlastní
19	Pol__0011	Duroplastové sedátko s poklopem a tlumeným dopadem	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
20	Pol__0012	Rohový ventil, materiál chrom	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
21	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	68,00	68,00		Vlastní
Díl: 3		Sprcha (dle specifikace v knize ZP)	25 051,00					
22	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 310,00	1 310,00		Vlastní
23	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00		Vlastní
24	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00000	41,00	41,00		Vlastní
25	Pol__0013	Sprchová vanička 110x80x4 cm hloubka 20 mm, včetně sifonu s bočním odtokem a nerezové zátky	ks	1,00000	6 950,00	6 950,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	720-3	ZTI-zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	Pol__0014	Sprchová baterie, dvouotvorová nástěnná bez přepínače	ks	1,00000	1 550,00	1 550,00		Vlastní
27	Pol__0015	Sprchový set, nástěnná tyč s ruční sprchou a držákem PVC hadice	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
28	Pol__0016	Zasklení sprchového koutu fixní kalené sklo 1950*800*1100 mm včetně prvků z broušené nerezí pro kotvení, pantů a madla dle výběru AD	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
Díl: 4		Dřez a Myčka (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)				870,00		
29	Pol__0020	Rohový ventil pro napojení dřezu, myčky	ks	3,00000	225,00	675,00		Vlastní
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
Díl: 5		AUTOMATICKÁ PRAČKA (součástí dodávky stavby je jen část sestavy)				675,00		
31	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových	kus	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
32	Pol__0022	Zápachová uzávěrka DN50x6/4" s přípojkou pro pračku nebo myčku a kulovým kloubem.	ks	1,00000	310,00	310,00		Vlastní
33	Pol__0023	Rohový ventil	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
34	725819402R00	Montáž ventilu rohového	soubor	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
Díl: 6		KOUPELNOVÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK (dle specifikace bv knize ZP)				4 150,00		
35	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
36	Pol__0024	kovový žebřík bílý lak rozměr 1320*450 mm elektrický	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00		Vlastní

Celkem	53 270,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 21-M.1		Elektromontáže - hlavní trasy	17 778,50					
1	210100001.A	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	4,00000	17,70	70,80		Vlastní
2	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	2,00000	28,70	57,40		Vlastní
3	210100014.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10, mm2	kus	8,00000	19,90	159,20		Vlastní
4	210813033	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	15,00000	39,80	597,00		Vlastní
5	210813151A	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 1x16 mm2 uložený pevně	m	15,00000	34,20	513,00		Vlastní
6	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	15,00000	23,30	349,50		Vlastní
7	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,00000	650,00	650,00		Vlastní
8	R-0120	Úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, vč. materiálu	kus	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
9	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	15,00000	15,70	235,50		Vlastní
10	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	15,00000	129,40	1 941,00		Vlastní
11	341413590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	15,00000	54,60	819,00		Vlastní
12	35713135.1	Bytový rozvaděč RB1, oceloplastový rozvaděč pod omítku, 770x334x110, IP 30 vč. výbroje	kus	1,00000	10 136,10	10 136,10		Vlastní
Díl: 21-M.2		Elektromontáže - instalace	91 149,40					
13	210020951	Montáž tabulky výstražné smaltované formát A3 až A4	kus	2,00000	35,60	71,20		Vlastní
14	210100001.B	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	478,00000	17,70	8 460,60		Vlastní
15	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	22,00000	12,50	275,00		Vlastní
16	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	56,00000	36,50	2 044,00		Vlastní
17	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm2 pevně (CY, CHAH-R(V))	m	18,00000	34,20	615,60		Vlastní
18	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	57,00000	23,30	1 328,10		Vlastní
19	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	181,00000	23,30	4 217,30		Vlastní
20	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	6,00000	23,30	139,80		Vlastní
21	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	249,00000	18,50	4 606,50		Vlastní
22	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (CYKY)	m	7,00000	18,50	129,50		Vlastní
23	741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,00000	19,90	39,80		Vlastní
24	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	3,00000	71,50	214,50		Vlastní
25	741310011	Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací prostředí normální	kus	1,00000	71,50	71,50		Vlastní
26	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	6,00000	74,10	444,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý prostředí normální	kus	2,00000	88,50	177,00		Vlastní
28	741310442	Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný vačkový nebo válcový 25 A, 3 až 6 svorek	kus	2,00000	219,00	438,00		Vlastní
29	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná 2P+PE	kus	8,00000	110,20	881,60		Vlastní
30	741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	13,00000	131,30	1 706,90		Vlastní
31	741313005	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepětovou ochranou	kus	2,00000	131,30	262,60		Vlastní
32	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	14,00000	179,50	2 513,00		Vlastní
33	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	14,00000	236,40	3 309,60		Vlastní
34	PR010	Montáž kabelové příchytky	kus	68,00000	20,00	1 360,00		Vlastní
35	PR050	Připojení kovových částí objektu pomocí svorek, bernard svorky, apod.	kus	6,00000	79,30	475,80		Vlastní
36	V110	Montáž elektrického přímotopu	kus	6,00000	425,00	2 550,00		Vlastní
37	V114	Montáž jednorámečku	kus	4,00000	5,30	21,20		Vlastní
38	V116	Montáž trojorámečku	kus	1,00000	7,50	7,50		Vlastní
39	V117	Montáž čtyřrámečku	kus	2,00000	8,60	17,20		Vlastní
40	V120	Montáž objímky a žárovky	kus	8,00000	36,00	288,00		Vlastní
41	V122	Montáž časového spínače pod vypínač	ks	1,00000	71,20	71,20		Vlastní
42	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	162,00000	15,70	2 543,40		Vlastní
43	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2	m	325,00000	25,90	8 417,50		Vlastní
44	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2	m	13,00000	42,50	552,50		Vlastní
45	345355120.2	spínač řazení 1, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	3,00000	141,90	425,70		Vlastní
46	345355520	spínač řazení 6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	6,00000	149,30	895,80		Vlastní
47	345355720.2	spínač řazení 1/0, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	153,20	153,20		Vlastní
48	345355750	spínač řazení 6+6, 10A, 250V, vč. rámečku, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	216,30	432,60		Vlastní
49	345551240.1	zásuvka 2násobná 2x(2P+PE), 1F/16A/250V, pootočená, barva dle požadavků interiéru	kus	13,00000	169,90	2 208,70		Vlastní
50	3455512401.1	zásuvka jednonásobná (2P+PE), 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	8,00000	126,40	1 011,20		Vlastní
51	34555124012	zásuvka jednonásobná s přepětovou ochranou třetího stupně SPD3 a akustickou signalizací, (2P+PE),, 1F/16A/250V, barva dle požadavků interiéru	kus	2,00000	774,30	1 548,60		Vlastní
52	34555124013	Sporáková kombinace, 20A/400V, 5P, s vypínačem a doutnavkou	kus	2,00000	669,90	1 339,80		Vlastní
53	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	56,00000	7,00	392,00		Vlastní
54	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	14,00000	156,60	2 192,40		Vlastní
55	35432540.1	příchytka kabelová pro stahovací pásek, vč. uchopovacího materiálu a stahovací pásky	kus	68,00000	3,30	224,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	2,00000	45,80	91,60		Vlastní
57	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	14,00000	650,00	9 100,00		Vlastní
58	PR049	Vodič Cu 1x6zž	m	18,00000	22,00	396,00		Vlastní
59	V075	vývod pro LED pásek pod linku	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
60	V110	Elektrický přímotop 3000W	kus	5,00000	3 562,30	17 811,50		Vlastní
61	V111	Elektrický přímotop 1000W	kus	1,00000	2 172,30	2 172,30		Vlastní
62	V114	Rámeček pro zásuvku, barva dle požadavků interiéru!	kus	4,00000	22,20	88,80		Vlastní
63	V116	Trojrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	1,00000	57,20	57,20		Vlastní
64	V117	Čtyřrámeček, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	75,70	151,40		Vlastní
65	V118	ZAŘÍZENÍ AUT. DETEKCE A SIGNALIZACE (DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SIRÉNOU)	kus	1,00000	998,60	998,60		Vlastní
66	V119	Objímka E27 nažárovku, keramika/plast	kus	8,00000	25,60	204,80		Vlastní
67	V120	Žárovka E27, 60W	kus	8,00000	23,70	189,60		Vlastní
68	V122	Časový spínač pod vypínač, s doběhem	kus	1,00000	312,20	312,20		Vlastní
Díl: 21-M.3		Elektromontáže - slaboproudé rozvody				15 657,10		
69	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	53,00000	39,60	2 098,80		Vlastní
70	210290891	Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi)	kus	4,00000	12,50	50,00		Vlastní
71	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	133,00000	8,40	1 117,20		Vlastní
72	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	7,00000	179,50	1 256,50		Vlastní
73	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	7,00000	236,40	1 654,80		Vlastní
74	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus	2,00000	142,20	284,40		Vlastní
75	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	6,00000	110,50	663,00		Vlastní
76	V_0001	Montáž a zapojení zvonku, vč. trafo a zapojení do sítě	kpl	1,00000	652,00	652,00		Vlastní
77	V090	Montáž koaxiálního kabelu uložený v trubkách	m	47,00000	12,90	606,30		Vlastní
78	V091	Ukončení koaxiálního kabelu	kus	4,00000	62,20	248,80		Vlastní
79	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	53,00000	12,00	636,00		Vlastní
80	34575491	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	m	7,00000	156,60	1 096,20		Vlastní
81	PR004	Příslušenství kabelového žlabu 50x60 (spojky, pospojování)	kus	7,00000	350,00	2 450,00		Vlastní
82	V_0002	Zvonkové trafo 4-8-12V/15VA	kus	1,00000	362,20	362,20		Vlastní
83	V_0003	Elektronický drátový zvonek ZV2-Melody (typ odsouhlasit INV)	kus	1,00000	419,90	419,90		Vlastní
84	V027	Anténní zásuvka, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	163,30	326,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/14 MÁL	Rekonstrukce bytu Francouzská 20, Brno-byt č.26
O:	26	Byt č.26
R:	EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	V028	Zásuvka komunikační se šikmým vývodem, barva dle požadavků interiéru!	kus	2,00000	198,50	397,00		Vlastní
86	V090	Koaxiální kabel 75ohm	m	47,00000	19,30	907,10		Vlastní
87	V096	Instalační krabice pro data, šířka 198 mm, výška 148 mm, hloubka 80 mm	kus	1,00000	430,30	430,30		Vlastní
Díl: 46-M		Zemní a bourací práce při extr.mont.pracích				14 161,40		
88	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	8,00000	65,40	523,20		Vlastní
89	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 7x7x5 cm	kus	56,00000	29,60	1 657,60		Vlastní
90	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	126,00000	26,60	3 351,60		Vlastní
91	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	76,00000	45,20	3 435,20		Vlastní
92	741128021	Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg	m	16,00000	8,40	134,40		Vlastní
93	PR002	Utěsnění kabelu	kus	9,00000	215,30	1 937,70		Vlastní
94	PR005	Vrtání otvorů do pr. 30mm, šířky do 600mm	kus	16,00000	125,80	2 012,80		Vlastní
95	PR006	Vysekání kapsy pro hlavní rozvaděč RB1	kus	1,00000	415,30	415,30		Vlastní
96	PR009	Montážní pěna vodoodolná	kus	3,00000	231,20	693,60		Vlastní
Díl: 58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				2 150,00		
97	210280002	Výchozí revize vč.revizní zprávy	kpl	1,00000	2 150,00	2 150,00		Vlastní
Díl: 997		Přesun sutě				1 690,08		
98	460600061.2	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,40000	695,20	278,08		Vlastní
99	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	8,00000	39,00	312,00		Vlastní
100	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	0,40000	1 250,00	500,00		Vlastní
101	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,40000	650,00	260,00		Vlastní
102	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,40000	850,00	340,00		Vlastní
Díl: N01		Spotřební materiál				1 250,00		
103	N1	Podružný materiál 5% (svorky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)	kpl	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Celkem

143 836,48