



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 VYBOURÁNÍ OKNA
- 2 ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, OBROUŠENÍ OCELOVÉ ZÁRUBĚ
- 3 ODSTRANĚNÍ ZDĚNÉHO PŘEDĚLU 940x1200, tl. 50 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- 5 ODSTRANĚNÍ ZDI tl. 100 mm, VČ. OKNA, ZÁRUBNĚ A DVEŘÍ

DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY 1,5 m  
DEMONTÁŽ SPORÁKU 1 ks /plynový  
DEMONTÁŽ OKAPNICE 5 m  
DEMONTÁŽ NÁBYTKU 30 kg /garnýže, zrcadlo, skříňě police, koupelová skříňka, dřevěný schod 2x

VYTÁPĚNÍ  
VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 33 m /plynové  
DEMONTÁŽ BOJLERU 1 ks  
DEMONTÁŽ WAW 2 ks

ZTI  
DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks  
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU 1 ks  
DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY 1 ks  
DEMONTÁŽ WC 1 ks  
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 2 ks  
DEMONTÁŽ VENTILŮ 6 ks  
DEMONTÁŽ VODOMĚRU 1 ks/zachovat pro další použití  
DEMONTÁŽ DŘEŽU 1 ks  
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 1x4 m/litina, Ø110  
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 1x4 m/ocel, Ø60  
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 1 ks  
DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK 1 ks/300x400 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
3.007.01	PŘEDSÍŇ	9,60	ODSTRANĚNÍ LINOLEA, DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2,5cm, VYBOURAT 5 cm BETONOVÉHO POTĚRU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.007.02	POKOJ 1	26,20	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.007.03	POKOJ 2	20,76	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.007.04	KOUPELNA	3,86	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
3.007.05	SPIŽ	0,68	ODSTRANĚNÍ LINOLEA, VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.007.06	KUCHYŇĚ	11,37	ODSTRANĚNÍ LINOLEA, DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK 2,5 cm, VYBOURAT 5 cm BETONOVÉHO POTĚRU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
3.007.07	JÍDELNA	7,17	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
3.007.08	BALKON 1	–	OSTRANĚNÍ 5 cm BETONOVÉHO POTĚRU, DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ		
3.007.09	BALKON 2	–			
CELKOVÁ PLOCHA		79,64			

ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 10 ks  
DEMONTÁŽ ZÁSUVEK 13 ks  
DEMONTÁŽ SVĚTEL 9 ks  
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks  
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU 1 ks  
DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- WAW

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz			
STAVBA		ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU MASARYKOVA 6, BYT Č.7			
MÍSTO STAVBY Masarykova 6 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Město Brno (610003) Brno-město Jihomoravský		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn58		AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA			
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000			
ODBOBNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 30.03.2021	PARÉ		
OBJEKT		MĚŘÍTKO 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU					
Bourací práce					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stavební	část	výkres	název dokumentu	verze
Mas. 6-7	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BP
					00