



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA š. 400 mm, v. 200 mm
- 2 VYBOURÁNÍ LUXFERU, š. 1200 mm, v. 400 mm
- 3 VYBOURÁNÍ LUXFERU, š. 800 mm, v. 400 mm
- 4 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- DEMONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY 2 bm
- DEMONTÁŽ SPORÁKU 1 ks /plynový
- DEMONTÁŽ NÁBYTKU 50 kg /garnýže, zrcadla, skříňe

- VYTÁPĚNÍ
- DEMONTÁŽ DESKOVÝCH RADIÁTORŮ 5 ks /centrální vytápění

- ZTI
- DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks
- DEMONTÁŽ VANY 1 ks
- VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 1 m2
- DEMONTÁŽ WC 1 ks
- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 4 ks
- DEMONTÁŽ VENTILŮ 2 ks
- DEMONTÁŽ VODOMĚRU 4 ks /zachovat pro další použití
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 2x3 m /litina, Ø110
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 6x3 m /ocel, Ø60
- DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 2 ks /DN50x1,8
- DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK 2 ks /300x300 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STŘOP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
5.12b.01	CHODBA	14,2	ODSTRANĚNÍ PVC	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
5.12b.02	KUCHYŇ	13,2	DEMONTÁŽ PLOVOUNÍ PODLAHY, ODSTANĚNÍ PVC	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
5.12b.03	SPIŽ	0,6	—	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
5.12b.04	POKOJ	17,5	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠT	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
5.12b.05	WC	1,1	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
5.12b.06	KOUPELNA	2,9	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
5.12b.07	POKOJ	17,3	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠT	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
CELKOVÁ PLOCHA		66,80			

ELI A SLP

- DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 8 ks
- DEMONTÁŽ ZÁSUVK 11 ks
- DEMONTÁŽ SVĚTEL 9 ks
- DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks
- DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU 1 ks
- DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- RADIÁTOR

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div>Projekty   Realizace   Projektový management</div> <div>info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz</div> <div>STAVTE CHYTŘE</div>						
STAVBA						
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE						
NA OPRAVU BYTU ORLÍ 12, BYT Č. 12.2						
MÍSTO STAVBY						
Orlí 12 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:		Město Brno [610003] Brno-město Jihomoravský		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				AUTORIZACE		
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588						
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU						
Ing. Jiri Soltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226						
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI						
Ing. Karolina Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz						
STAVEBNÍK - INVESTOR				Č. SMLOUVY INVESTORA		
Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785				Č. SMLOUVY PROJEKTANTA		
				P-21-007-000		
ODBORNÁ ČÁST				DATUM		PARÉ
Architektonicko-stavební řešení				05/2021		
OBJEKT				MĚŘÍTKO		
				1:50		
NÁZEV DOKUMENTU						
Bourací práce						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Orl. 12-12.2	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BOURACÍ PRÁCE	00