



Sousední objekt Rašínova

Architektonicko-stavební řešení

- 1 Vybourání stávajícího okna š. 750 mm, v. 1700 mm
- 2 Vybourání stávajícího okna, š. 450 mm, v. 900 mm
- 3 Vybourání větrací mřížky, š. 300 mm, v. 400 mm
- 4 Vybourání stávajících dveří, š. 1250 mm, v. 2500 mm
- 5 Vybourání stávajících dveří, š. 700 mm, v. 2050 mm

Demontáž kuchyňské linky	4	bm
Demontáž sporáku	1	ks /plynový
Demontáž nábytku	150	kg /garnýže, zrcadla, skříně

Vytápění

Vyřezání topenářských ocelových trubek	92	m /včetně plynových
Demontáž deskových radiátorů	6	ks
Demontáž kotle	1	ks /plynový

ZTI

Demontáž umyvadla	2	ks
Demontáž vany	1	ks
Vybourání obezdění vany	1	m2
Demontáž WC	1	ks
Demontáž vodovodní baterie	4	ks
Demontáž vodoměru	2	ks /zachovat pro další použití
Vybourání stoupacího potrubí kanalizace	2x4	m /litina, Ø110
Vybourání stoupacího potrubí vody	2x4	m /ocel, Ø60
Demontáž potrubí z plastových trubek	4	m /DN25 mm
Demontáž odpadních výustek	3	ks /DN50x1,8
Demontáž revizních dvířek	1	ks /300x300 mm, plast

ELI A SLP

Demontáž vypínačů	18	ks
Demontáž zásuvek	23	ks
Demontáž světel	12	ks
Demontáž bytové rozvodnice	1	ks
Demontáž domovního telefonu	1	ks
Demontáž zvonku	1	ks

Legenda značení

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- RADIÁTOR

Legenda místností

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
4.008.01	PŘEDSÍŇ	16,5	ODSTRANĚNÍ PVC, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.02	KUCHYŇ	12,7	ODSTRANĚNÍ PVC, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
4.008.03	POKOJ	22,3	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.04	KOUPELNA	6,2	VYBOURÁNÍ DLAŽBY, ODEBRÁNÍ 50 mm PÍSKOVÉHO NÁSPYU	OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ, 6,2 m2	OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ 4 m2, OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
4.008.05	WC	1,3	VYBOURÁNÍ DLAŽBY, ODEBRÁNÍ 50 mm PÍSKOVÉHO NÁSPYU	OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ, 1,3 m2	OKLEPÁNÍ OMÍTEK PO ZATEČENÍ 6,2 m2, OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.06	POKOJ	22,5	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.07	POKOJ	26,7	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.08	SPIŽ	1,6	ODSTRANĚNÍ PVC	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.09	KOMORA	4,3	ODSTRANĚNÍ PVC, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
4.008.10	BALKON	2,7	-	-	-
CELKOVÁ PLOCHA		116,8			

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

<div>QUALITY GROUP</div>		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz	
STAVBA		ZHOOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU SOLNÍČNÍ 3, BYT Č. 8	
MÍSTO STAVBY Solniční 3 602 00 Brno-město		KÚ: Město Brno (610003) OKRES: Brno-město KRAJ: Jihomoravský	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiri Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226		ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz	
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA	
OBDORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000	
OBJEKT		DATUM 05/2021	PARÉ
		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU Bourací práce			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
Sol. 3-8	DPS	D.1.1	02
profese		název dokumentu	revize
ASŘ		BOURACÍ PRÁCE	00