

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 ODSTRANĚNÍ PODHLEDU 7,4 m2
- 2 ODSTRANĚNÍ PODHLEDU 8 m2
- 3 ODSTRANĚNÍ SDK PŘEDĚLU 1720x1300/ tl.110 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ SCHODKU 1060x100x150 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ OKNA 2x (2 OKNA POD SEBOU)
- 6 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU NA DVEŘÍCH Z VENKOVNÍ STRANY

- DEMONTÁŽ OKAPNICE 4 m
- DEMONTÁŽ NÁBYTKU 50 kg /garnýže, zrcadlo

VYTÁPĚNÍ

- VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 3 m /plynové
- DEMONTÁŽ KOTLE 1 ks /elektrokotel

ZTI

- DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks
- DEMONTÁŽ VANY 1 ks
- VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 1 m2
- DEMONTÁŽ SPRCHOVÉHO KOUTU 1 ks
- DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY 1 ks
- VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ SPRCHOVÉ VANIČKY 1 m2
- DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ ZASTĚNY 1 ks
- DEMONTÁŽ WC 1 ks
- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 1 ks
- DEMONTÁŽ VODOMĚRU 1 ks /zachovat pro další použití
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3x4 m /litina, Ø110
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 2x4 m /ocel, Ø60
- DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 1 ks /DN50x1,8
- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ NÁSTĚNKY 2 ks /DN
- DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK 2 ks /300x400 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
2.005.01	CHODBA	9,98	ODSTRANĚNÍ PARKET, ODSTRANĚNÍ OBVODOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ PODHLEDU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.005.02	POKOJ 1	22,15	ODSTRANĚNÍ PARKET, ODSTRANĚNÍ OBVODOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.005.03	POKOJ 2	24,91	ODSTRANĚNÍ PARKET, ODSTRANĚNÍ OBVODOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.005.04	KOUPELNA	8,32	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ PODHLEDU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
2.005.05	KUCHYNĚ	11,86	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A KERAMICKÉHO SOKLU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
2.005.06	WC	0,88	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A KERAMICKÉHO SOKLU	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
2.005.07	SPIŽ	0,99	ODSTRANĚNÍ DLAŽBY A LINOLEA	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
2.005.08	BALKON	1,82	ODSTRANĚNÍ LINOLEA A 5 cm BETONOVÉHO POTĚRU, ODSTRANĚNÍ OKAPNICE		
CELKOVÁ PLOCHA		80,91			


ELI A SLP

- DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 9 ks
- DEMONTÁŽ ZÁSUVK 14 ks
- DEMONTÁŽ SVĚTEL 2 ks
- DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks
- DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU 1 ks
- DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- ✂ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- 🔧 VODOMĚR
- 🟢 STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz			
		STAVTE CHYTŘE			
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU JOSEFSKÁ 23, BYT Č.5					
MÍSTO STAVBY Josefská 242/23 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:		Město Brno (610003) Brno-město Jihomoravský	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588			AUTORIZACE		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Anna Vazacová					
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno IČO: 449 92 785 tel.: +420 542 526 286			Č. SMLOUVY INVESTORA		
OBDOBÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení			Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-007-000		
OBJEKT			DATUM 30.03.2021	PARÉ	
			MĚŘÍTKO 1:50		
NÁZEV DOKUMENTU Bourací práce					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupeň	část	výkres	název dokumentu	revize
Jos. 23-5	DPS	D.1.1	02	ASŘ	BOURACÍ PRÁCE
			00		