



PROSTOR	Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	STŘEŠNÍPODHLAD	POZNÁMKA
CELKOVÁ PLOCHA BYTU A:			68,4				
BYT A	A6.01	POKOJ	20,6	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU B:			88,3				
BYT B	B6.02	POKOJ	33,3	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU C:			94,7				
BYT C	C6.03	POKOJ	36,9	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU D:			61,0				
BYT D	D6.04	POKOJ	19,5	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU E:			93,9				
BYT E	E6.05	POKOJ	33,6	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU F:			53,6				
BYT F	F6.06	POKOJ	19,7	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED
CELKOVÁ PLOCHA BYTU G:			58,2				
BYT G	G6.07	POKOJ	21,4	VYNYL	OMIT.+MALBA+SDK	SP1	SDK POZHLED

- POPIS BOURACÍCH PRACÍ**
- B1 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
 - B3 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OPLÁŠTĚNÍ SDK DESKAMI, VČETNĚ PAROZÁBRANY A SDK ROSTU
 - B4 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ
 - B5 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH PODKOPANÝCH ŽLABŮ A SVODŮ
 - B6 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ
 - B7 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH REZERVNÍCH LÁVEK
 - B11 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍ HLADKÉ PLECHOVÉ KRYTINY
 - B12 SERŽNUTÍ OPLECHOVÁNÍ STŘECH SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ, TAK ABY BYLO MOŽNÉ NAYVŠTÍ TLOUŠŤKU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
 - B16 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
 - B17 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ STÁVAJÍCÍ PARABOLICKÉ ANTÉNY
 - B21 SANACE VLHKÉHO CHLOVĚHO ŽOIVA V INTERIÉRU (ODSTRANĚNÍ VLHKÉ, PONČENÉ OMITKY, VYSOUŠENÍ) V PÁSU 1M OD STŘIKU SVISLÝCH A VODOPRŮVÝH/ŠKARÝCH KONSTRUKCÍ
 - B22 DEMONTÁŽ A PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESA
 - B23 DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ OTOPNÉHO TĚLESA
 - B24 VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ DO STĚNY INSTALACNÍ SACHTY (7x) PRO INSTALACI NOVÝCH VENTILÁTORŮ, POLOHA DLE SKUTEČNÉ POLOHY OSTATNÍCH INSTALACÍ

LEGENDA HMOT			
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE		BOURANÉ KONSTRUKCE
	STÁVAJÍCÍ KAMINOVÉ TĚLESO		ROZEBÍRANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
	SOUSEDNÍ OBJEKT		BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY
			BOURANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
			HLADKÁ PLECHOVÁ KRYTINA
			BOURANÉ VÝPLŇOVÉ KONSTRUKCE A DALŠÍ PRVKY

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DĚLA NAPŘ. ZÁK. Č. 250/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VÝHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAČETÍM STAVBY

0,000=217,00 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebyla provedena geodetické změřeni)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík		Horní 32, 639 00 Brno, tel. 604 200 092
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík		
výpracoval	Bc. Jakub Kalka	datum	02/2021
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed		
místo stavby	Francouzská 58, 602 00 Brno-střed parc. č. 133, 135/1, k.ú. Zbřetovice [610704]	formát	-
akce	FRANCOUZSKÁ 58 - OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ	č. zakázky	20_032
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		stupeň	DPS
obsah výkresu	STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS 6NP	měřítko	1:50
		číslo výkresu	číslo paré
			102