



POPIS PRACÍ

- N1 OČISTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY, NÁHRADA NOVOU KRYTINOU V MNOŽSTVÍ 30%
N2 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ OCELOVÉHO ZEBŘÍU NA NOVE PRODLOUŽENÉ KOTVY, ZAPRAVENÍ PŮVODNÍHO MÍSTA KOTVENÍ (SLEZKOČENÍ S OKOLNÍM POVRCHEM)
N3 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH OCELOVÝCH REVZNÍCH LÁVKY
N4 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍCH OCELOVÝCH STŘEŠNÍCH NÁŠLAPŮ
N5 OČISTĚNÍ, NÁTRÉNÍ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ A UTĚSNĚNÍ PŮVODNÍCH ODVĚTRÁVACÍCH KOMÍNKŮ, VČETNĚ PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ O TLOUŠŤKU NOVOHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
N6 OČISTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍCH BETONOVÝCH HRĚBENÁČŮ, NÁHRADA NOVÝMI HRĚBENÁČI V MNOŽSTVÍ 30%
N7 OČISTĚNÍ A POLOŽENÍ PŮVODNÍCH BETONOVÝCH ODVĚTRÁVACÍCH STŘEŠNÍCH TAŠEK, NÁHRADA NOVÝMI ODVĚTRÁVACÍMI TAŠKAMI V MNOŽSTVÍ 30%
N8 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ HRŮMOSVODOVÉ SOUSTAVY, PROVEDENÍ REVIZNÍ HRŮMOSVODOVÉ SOUSTAVY
N9 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY NA NOVÉM PODSTAVU
N10 OČISTĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PŮVODNÍ PARABOLOVÉ ANTÉNY NA PRODLOUŽENÉ KOTVY
N11 REPROFILACE KOMÍNOVÉHO TĚLESA, LOKÁLNÍ DOPLNĚNÍ OMÍTKY, NÁTRĚ
N12 NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA V PÁSU MIN 1M OD ZJEVNĚ POŠKOZENÉ OMÍTKY, VLHKÉ OMÍTKY VČETNĚ O
N13 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO MEZIBÝTOVÉHO A OBVOĐOVÉHO ŽOIVA PO OROVENÍ OSB DESKY, DOPLNĚNÍ CEMENTOVOU MALTOU, POPR. CHELMNÝM ŽVĚM
N14 ZATEPLENÍ BÝTOCHÝCH STĚN STÁVAJÍCÍHO VÝKŘEŠ MINERALNÍ VATOU TL. 180MM. VÝKŘ BUDE ZATEPLEN PO OROVENÍ 100MM OD ČELA VÝKŘE TAK, ABY BYL ZATEPLOVACÍ SYSTÉM UKONČEN V PLOŠE, OPATŘENO SILIKONSKUTAKOVOU OMÍTKOU
N15 ZPĚTNÁ MONTÁŽ ODPISNÝCH TĚLES PO PROVEDENÍ NOVÝMI SANAČNÍMI OMÍTKAMI NA PŮVODNÍ KOTVY
N16 MONTÁŽ NOVOU ODVĚTRÁVACÍCH HLAVIC, VIZ PROJEKT VZT, UTĚSNĚNÍ, VYTÁŽENÍ H MIN 150MM
N17 DOZDÍVKA A UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO VEDENÍ VZT
N18 NOVÁ MALBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY V SNP

LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
SOUSEDNÍ OBJEKT
PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
PŮVODNÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
PVC STŘEŠNÍ FOLIE
NOVÉ VÝPLŮVÉ KONSTRUKCE
A DALŠÍ PRVKY
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
DESKY PR
NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE
POLYSTYREN XPS
TEPELNÁ IZOLACE
MINERALNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN
NOVÉ HYDROIZOLACE, POJISTNÉ HYDROIZOLACE
HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, ASFALTOVÝ PAS
NOVÁ SANAČNÍ OMÍTKA V PÁSU 1m
STÁVAJÍCÍ KOMÍNOVÉ TĚLESO
REPROFILOVANO, NÁTRĚNO

POZNÁMKA:
- ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A VŠETNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NŮREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ
DĚLA NAPŘ. ZAK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVKÁCH STAVBY
- ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHLÁŠENÍM STAVBY
0,000=217,00 m n.m. Bpv (výška pouze orientační, nebyla provedena geodetické zaměření)

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	formát	-
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík	č. zakázky	20_032
vypracoval	Bc. Jakub Kalka	stupeň	DPS
investor	Statutární město Brno, MČ Brno-střed	měřítko	1:50
místo stavby	Francoouzká 58, 602 00 Brno-střed parc. č. 133, 135/1, k.ú. Zbřetovice [610704]	číslo výkresu	číslo paré
akce			
FRANCOUZSKÁ 58 -		203	
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ			
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NOVÝ STAV			
PŮDORYS STŘECHA			

CHRAŇENÉ AUTORSKÝM ZÁKONEM
- zákon č. 121/2000 Sb. -



Horní 32, 639 00 Brno, tel. 604 200 092
datum 02/2021