



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZARUBNĚ
- 2 VYBOURÁNÍ SVĚTLÍKU 1230 x 950 mm

DEMONTÁŽ NÁBYTKU 70 kg /garnýže, skříně

VYTÁPĚNÍ

- VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 30 m
- DEMONTÁŽ BOJLERU 1 ks
- DEMONTÁŽ WAW 1 ks

ZTI

- DEMONTÁŽ UMYVADLA 1 ks
- DEMONTÁŽ VANY 1 ks
- VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 2 m2
- DEMONTÁŽ WC 1 ks
- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 3 ks
- DEMONTÁŽ VENTILŮ 2 ks
- DEMONTÁŽ VODOMĚRU 1 ks /zachovat pro další použití
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 2x4 m /litina, ø110
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 1x4 m /ocel, ø60
- DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 2 ks /DN50x1,8

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOST | PL(m2) | PODLAHA (ÚPRAVA) | STROP (ÚPRAVA) | STĚNY (ÚPRAVA) | |
|----------------|----------|--------|---|-----------------|--|------------------------------|
| 1.01.01 | PŘEDSÍŇ | 4,3 | VYBOURÁNÍ DLAŽBY | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 4 m2 OMÍTEK | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.02 | CHODBA | 5,1 | ODSTRANĚNÍ PRKENNÉHO ZÁKLOPU, VYTRHÁNÍ TRÁMKŮ | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 3 m2 OMÍTEK | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.03 | KOUPELNA | 4,2 | VYBOURÁNÍ DLAŽBY | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OKLADU | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.04 | KUCHYŇ | 13,9 | ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠT | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 2 m2 OMÍTEK, ODSTRANĚNÍ OKLADU | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.05 | POKOJ | 27,7 | ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLIKOVÝCH LIŠT | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 5 m2 OMÍTEK | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.06 | WC | 0,9 | – | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 2 m2 OMÍTEK | SANAČNÍ OMÍTKY VIZ. POZNÁMKA |
| 1.01.07 | BALKON | 2,1 | OČIŠTĚNÍ DLAŽBY | – | – | – |
| 1.01.08 | SPIŽ | 0,2 | – | OSKŘABÁNÍ MALBY | OSKŘABÁNÍ MALBY | – |
| CELKOVÁ PLOCHA | | 58,4 | | | | |

ELI A SLP

- DEMONTÁŽ VYPINAČŮ 8 ks
- DEMONTÁŽ ZÁSUVK 13 ks
- DEMONTÁŽ SVĚTEL 6 ks
- DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks
- DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- WAW

POZNÁMKA

- SANAČNÍ OMÍTKY
- ODSTRANĚNÍ STARÉ OMÍTKY DO VÝŠKY min. 1,0 m NAD VIDETELNOU ÚROVEŇ ZAVLHNUTÍ – 100 m2 V CELÉM BYTĚ
- VYŠKRABÁNÍ SPÁR VE ZDIVU DO HL. 20 mm
- OPRAVENÍ, PŘÍPADNĚ DOZDĚNÍ POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ ZDIVA
- OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD PRACHU A ÚLOMKŮ
- PROVEDENÍ SANAČNÍCH OMÍTEK
- VNITŘNÍ MALBA S DIFÚZNÍM EKVALENTEM VODNÍCH PAR Sd < 0,2 m

| REVIZE | | | |
|--------|-------|-------|-------|
| Index | Datum | Změna | Jméno |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|--|---|-----------------|---------------|----|
| <div><div>QUALITY GROUP</div><div>Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div></div> | | STAVTE CHYTŘE | | | | |
| STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU TRAUBOVA 7, BYT Č. 1 | | | | | | |
| MÍSTO STAVBY Traubova 7 602 00 Brno-město | | K Ú: OKRES: KRAJ: | Černá Pole (610771) Brno-město Jihomoravský | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588 | | AUTORIZACE | | | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226 | | | | | | |
| ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz | | | | | | |
| STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785 | | Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0047153/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-017-000 | | | | |
| ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení | | DATUM 08/2021 | PARÉ | | | |
| OBJEKT SO01 Byt | | MĚŘÍTKO 1:50 | | | | |
| NÁZEV DOKUMENTU Bourací práce | | | | | | |
| KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU | | | | | | |
| stavba | stavební | část | výkres | název dokumentu | revize | |
| Trn. 7-1 | DPS | D.1.1 | 02 | ASŘ | BOURACÍ PRÁCE | 00 |