

Výkaz výměr- MaR:Zabezpečení plynové kotelný							
Název	SW,HZS,montáž			materiál,dodávky		celkem	
	jedn.	množs.		SW, Mont		Dodávky	Celkem
Montáž,dodávky							
Kabel CYKY 3J x 2,5	m	5					
Kabel CYKY 3J x 1,5	m	50					
Kabel JE-Y(St)-Y 2 x 2 x 0.8	m	60					
Kabel JE-Y(St)-Y 1 x 2 x 0.8	m	40					
Lišta PVC 20x20	m	10					
Lišta PVC 40x40	m	15					
Osazení hmoždinky	ks	30					
Ukončení kabelu	ks	20					
Kabelový štítek	ks	40					
Zasuvka nástěnná 230V	ks	3					
Krabice OBO	ks	5					
Světelná signalizace nontáž na stěnu	ks	1					
Mezisoučet :monáže,dodávky,celkem							
Periférie,montáž,dodávky							
Poruchová signalizace	ks	1					
Zaplavení prostoru PK	ks	1					
Termostat přehřátí prostoru	ks	1					
Regulátor tlaku 02-8.0Bar+redukce G1/4"-M20x1.5	ks	1					
Man.smyčka,zkuš.kohout,těsnění	ks	1					
Napájecí zdroj pro detektory plynu	ks	1					
Dvoustupňový detektor výbušných plynů	ks	3					
Mezisoučet :monáže,dodávky,celkem							
Rozvaděče MaR BA1	ks	1					
REKAPITULACE :				SW, Mont.		Dodávky	Celkem
							0
Periférie							
Rozvaděč							
Montážní práce							
Montážní materiál							
Proj.dokumentace		10					
Seřízení , zkoušební provoz		5					
Uvedení do provozu, zaškol. obsl.		3					
Revize elektro		4					
podružný materiál	%	5					
doprava	%						
G.Z.S.	%						
				SW,HZS,montáže		Dodávky	Celkem
Cena bez DPH 21%							

