



PŮDORYS - NAVRŽENÝ STAV



SCHEMA KUCHYNĚ - POHLEDY



MÍSTNOST	NÁZEV	PLŮCHA (m ²)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	ZÁDVEŘÍ	1,9	KERAM. DLAŽBA	P2	OMÍTKA	2980
01.102	KOUPELNA	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	K.OBKLADEK 2100mm	2600
01.103	POKOJ	16,3	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1	OMÍTKA, KER.OBK.	2780

LEGENDA MATERIÁLŮ

SADROKARTONOVÁ PŘÍČKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

SKLADBY PODLAH

- 1

P

1. PVC podlaha s filcovou podložkou, světlá (odstín viz např. Tarkett Duplex 1727), min. zátěžová třída dle klasifikace EN 685 – třída 33, NELEPENÁ, UŠÍTY MDF BÍLÉ
- 2

P

2.2X OSB DESKA 18mm, PERO, DRÁŽKA, LEPENO, ŠROUBOVÁNO, 36mm
- 3

P

3. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 mm - dle rovinnosti podlah v bytě
- 4

P

4. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm
- 5

P

5. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 6

P

6. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP
- 7

P

7. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP
- 8

P

8. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 9

P

9. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP
- 1

P

1. KERAMICKÁ DLAŽBA, 8mm, (odstín viz např. RAKO dlažba Patina GAT3B230 světlá béžová)
- 2

P

2. TRVALE ELASTICKÝ TMEL NA LEPENÍ NA OSB, 3mm
- 3

P

3.2X OSB DESKA 18mm, PERO, DRÁŽKA, LEPENO, ŠROUBOVÁNO, 36mm
- 4

P

4. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 mm - dle rovinnosti podlah v bytě
- 5

P

5. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm
- 6

P

6. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 7

P

7. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP
- 8

P

8. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 9

P

9. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP
- 1

P

1. KERAMICKÁ DLAŽBA, 8mm (odstín viz např. RAKO dlažba Patina GAT3B230 světlá béžová)
- 2

P

2. TRVALE ELASTICKÝ LEPÍČÍ TMEL, 3mm
- 3

P

3. FLEXIBILNÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA, 2 VRSTVY, V ROZDÍCH SKLOTEXTNÍMI ZESILUJÍCÍ PRVKY, 2mm - PROVĚST I POD ZAŘÍZOVACÍMI PŘEDMĚTY!
- 4

P

4. BETONOVÝ POTĚR, KARI SÍŤ 10x10x4, 50mm
- 5

P

5. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 6

P

6. MINERÁLNÍ VLNA AKU TL. 30-80 - dle rovinnosti podlah v bytě
- 7

P

7. VYROVNÁVACÍ ZÁSYP KERAMZIT 1-4mm, 10mm
- 8

P

8. SEPARAČNÍ FÓLIE
- 9

P

9. STÁVAJÍCÍ SKLADBA PODLAHY ODSTRANĚNA PO ZÁKLOP

POZNÁMKY

- DRÁŽKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA VYSEKAT PODLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- PŘÍČKY TL. 100 MM BUDOU ZHOTOVENY ZE SADROKARTONU BEZ POŽÁRNÍ ODLONOSTI (SKLADBA PRO PŘÍČKY TL. 100 MM - SDK 12,5 OBOUSTRANNĚ PŘÍCHYCENÝ NA PROFIL CW 75, VÝPLŇ PŘÍČKY Z MINERÁLNÍ IZOLACE TL.50mm)
- VE VLNKĚM PROSTŘEDÍ POUŽÍT SADROKARTON DO VLNKÉHO PROSTŘEDÍ.
- PODHLED BEZ PROTIPOŽÁRNÍ ODLONOSTI ZE SADROKARTONU 1x12,5mm.
- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce.
- Podlahy v bytě slednoití výškové, provést nové nášlapné vrstvy dle specifikace podlah.
- V koupelně osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla nad umyvadlem rozměru min. 600x800 mm.
- Bude provedena kompletní výměna bytu, opravy po změnách elektro a ZTI, oškřábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba.
- Vstupní dveře do bytu repasovat, vzhled dveří slednoití s ostatními na chodbě.
- Interiérové dveře nahradit novými ivč. zárubní, nerezové klíčky s kulatými rozetami, klíkové dítky s nerez. rozetami.
- Okna v bytě očistit a seřídít.

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukcí, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Stavební úpravy bytu
Brno - Střed
Bayerova 5, byt č. 31

Brno - Střed, Bayerova 5, byt č. 31
pasport stavby
profese stavební část

PŮDORYS

navržený stav
měřítko 1:50

výkres č.: 02
datum 21.09.2015

autorizační razítko, podpis

VIKTORIN
architecture studio

Ve Velkém, cz s.r.o.
Ing. arch. Jan Viktorin
Zábřdovická 15/16a
info@janviktorin.cz

IČ:28357647
tel: 724 032 386
614 00 Brno
www.janviktorin.cz