



PŮDORYS
NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA POTRUBÍ

- VODA STUDENÁ
- VODA TEPLÁ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- MATERIÁL ROZVODU STUDENÉ VODY: PPR - PN16
- MATERIÁL ROZVODU TV: PPR - PN20
- MATERIÁL PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE: SYSTÉM HT-PP

DOPORUČENÉ VÝŠKY PŘIPOJENÍ
MĚŘENO OD ČISTÉ PODLAHY



POZNÁMKY

- ODSTRANIT VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V BYTĚ.
- ODSTRANIT PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODY V TRASE NOVÉ NAVRŽENÉHO POTRUBÍ.
- NOVÝ ROZVOD NAPÓJIT NA VODOMĚRY UMÍSTĚNÉ ZA WC; REVIZNÍ DVÍŘKA 300x300 MM K VODOMĚRŮM.
- POTRUBÍ SPADOVAT K VÝTOKŮM U ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ.
- POTRUBÍ OPATŘIT NÁVELKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ TL 9 MM
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ŘEŠENÁ OD STĚV. VODOMĚRU DOVNITŘ BYTU. VÝMĚNA VODOMĚRŮ NENÍ SOUČÁSTÍ.
- VÝŠKY A POLOHY PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU DOPŘESNĚNÝ NA ZÁKLADĚ VYBRANÉHO TYPU ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU INVESTOREM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA (m2)	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	STROP	sv.výška
01.101	POKOJ	10,9	PARKETY PŘEBROUŠ.	P4	OMÍTKA	2650
01.102	KUCHYNĚ	9,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	2610
01.103	KOUPELNA	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	K.OBK LAD 2100mm	2630
01.104	WC	1,2	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	K.OBK LAD 1600mm	2620
01.105	CHODBA	7,3	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	2620
01.106	SPÍŽ	1,4	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	OMÍTKA	2760
01.107	POKOJ	17,5	PVC S FILC. VLOŽKOU	P1	OMÍTKA	2650
01.108	POKOJ	14,4	PARKETY PŘEBROUŠ.	P4	OMÍTKA	2620

Tato dokumentace je autorským dílem a může být použita výhradně k účelu na ní uvedenému a smluvně dohodnutému mezi autorem a objednatelem. Použití pro jiné účely, kopírování, reprodukcí, a nebo seznámení třetích osob s obsahem této dokumentace je možné jen v rozsahu smluvně dohodnutém.

Stavební úpravy bytu
Brno - Střed
Zahradníková 13,
byť č.7

Ing. arch. Jan Viktorín
Zábrdovická 15/16a
info@janviktorin.cz

VeVelkém.cz s.r.o.
IČ: 28357647
tel: 724 032 386
614 00 Brno
www.janviktorin.cz

Brno - Střed, Zahradníková 13, byť č. 7
pasport stavby
profese ZTI, UT, VZT

stavební objekt SO 01

navržený stav
měřítko 1:50

výkres č.: 02
datum 29.10.2015

autorizační razítko, podpis