



ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY 2500 x 3000 mm
- 2 VYBOURÁNÍ SPIŽE
- 3 ODSTRANĚNÍ KAPOTÁŽE KOMINOVÉ TRUBKY, 500 x 1590 x 500 mm
- 4 VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ DVEŘÍ, DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- 5 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 900 x 2050 mm, HL. 200 mm, PLUS VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DODATEČNÝ PŘEKLAD
- 6 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 1170 x 2700, HL. 175 mm PLUS VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DODATEČNÝ PŘEKLAD
- 7 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 810 x 2700, HL. 135 mm PLUS VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DODATEČNÝ PŘEKLAD
- 8 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 1450 x 2700, HL. 200 mm PLUS VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DODATEČNÝ PŘEKLAD
- 9 VYBOURÁNÍ STÁVÁJÍCÍHO OKNA
- 10 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 560 x 580 x 1050 mm

DEMONTÁŽ KUCHYŇKÉ LINKY 1,5 bm
DEMONTÁŽ NÁBYTKU 100 kg /gornýže, skříně

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
7.030.01	ZADVEŘÍ	5,0	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
7.030.02	POKOJ	21,3	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
7.030.03	KOUPELNA	3,2	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
7.031.01	CHODBA	4,8	ODSTRANĚNÍ PVC 2x, ODSTRANĚNÍ PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
7.031.02	POKOJ	25,1	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
7.031.03	WC	1,1	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
7.031.04	KOUPELNA	2,7	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
7.031.05	SPIŽ	0,6	–	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
7.031.06	KUCHYŇ	6,8	ODSTRANĚNÍ PVC, VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
CELKOVÁ PLOCHA		71,1			

VYTÁPĚNÍ

- VYŘEZÁNÍ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK 45 m /včetně plynových
- DEMONTÁŽ WAW 1 ks
- DEMONTÁŽ KOTLE 2 ks /plynový

ZTI

- DEMONTÁŽ UMYVADLA 2 ks
- DEMONTÁŽ VANY 1 ks
- VYBOURÁNÍ OBEZDĚNÍ VANY 2 m2
- DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ VANIČKY 1 ks
- DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ ZASTĚNY 1 ks
- DEMONTÁŽ WC 1 ks
- DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE 4 ks
- DEMONTÁŽ VENTILŮ 3 ks
- DEMONTÁŽ VODOMĚRU 4 ks /zachovat pro další použití
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 2x4 m /litina, ø110
- VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY 3x4 m /ocel, ø60
- DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK 4 ks /DN50x1,8

ELIA SLP

- DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ 11 ks
- DEMONTÁŽ ZÁSUVK 21 ks
- DEMONTÁŽ SVĚTEL 7 ks
- DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE 1 ks
- DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU 1 ks
- DEMONTÁŽ ZVONKU 1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- WAW

REVIZE		
Index	Datum	Změna

<div><div>G</div><div>QUALITY GROUP</div></div>		Projekt Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz	
STAVBA		ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA SLOUČENÍ BYTU MORAVSKÉ NÁM. 12, BYT Č. 30	
MÍSTO STAVBY Moravské náměstí 12 602 00 Brno		KÚ: OKRES: KRAJ:	Veveří [610372] Brno-město Jihomoravský
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226		ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz	
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0057144/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-019-000	
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 06/2021	PARÉ
OBJEKT SO01 Byt		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU Bourací práce			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stupeň	část	výkres
Mor. 12-30	DPS	D.1.1	02
profese		název dokumentu	revize
ASŘ		BOURACÍ PRÁCE	00