

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 drenáže:10,22*1,1*1,2 ornice:10,22*0,65*0,15	m3	14,49 13,49 1,00		
2	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek z drenáže:10,22*1,1*1,2	m3	13,49 13,49		
3	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 13,4904*6	m3	80,94 80,94		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	13,49		
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 13,4904*14	m3	188,87 188,87		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,49		
7	171201202T00	Poplatek za skládku	m3	13,49		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 181		Sadové úpravy				
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině kolem okap.chodníku:9,72*0,6	m2	5,83 5,83		
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění kolem okap.chodníku:9,72*0,6	m2	5,83 5,83		
10	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15 cm,do 500m2 kolem okap.chodníku:9,72*0,6	m2	5,83 5,83		
11	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině kolem okap.chodníku:9,72*0,6	m2	5,83 5,83		
12	00572410	Směs travní parková rekreační kolem okap.chodníku:9,72*0,6/100*4	kg	0,23 0,23		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl: 211		Trativody				
13	212571121R00	Výplň odvodňov. trativodů kamen. drobným těžným fr.8/16mm 10,22*1,1*(0,85+1,05+0,85)/3	m3	10,31 10,31		
14	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	10,22		
15	213151121R00	Montáž geotextílie 10,22*3,6	m2	36,79 36,79		
16	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 16/32 mm 10,22*1,1*0,05	m3	0,56 0,56		
17	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 12,5 10,22*1,1*(0,3+0,1+0,3)/3	m3	2,62 2,62		
18	21180-0001	M+D čistící trubka DN 100	kus	1,00		
19	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 10,22*1,1	m	11,24 11,24		
20	69365998	Geotextilie PP, 300g/m2 36,792*1,2	m2	44,15 44,15		
	Celkem za	211 Trativody				
Díl: 29		Sanace				
21	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči tělocvična: v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19) -0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3-1,42*0,525*4 ostění:0,425*0,45*6+0,525*0,45*6+0,525*0,8*2 v rohu:1,3*(3+0,19)*2 zádveří:10,48*2-0,9*2 vstup do budovy:0,8*1	m2	373,62 134,03 -9,49 3,41 8,29 19,16 0,80		

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,5-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,5*6+2,4*1,5-1,35*0,5		19,57		
		1,35*0,15*2		0,41		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
		nad obložením:182,8454		182,85		
22	319201311x01	Vyrovnání povrchu zdiva maltou cementovou	m2	14,61		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
23	319201311x02	Vyrovnání povrchu zdiva maltou cementovou s vodotěsnou přísadou	m2	17,60		
		tělocvična:				
		styk podlaha-stěna:58,68*0,3		17,60		
24	602011105R00	Postřik maltou sanační	m2	200,22		
		tělocvična:				
		v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19)		134,03		
		-0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3		-6,51		
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
25	602011124R00	Podhoz sanační vyrovnávací	m2	200,22		
		tělocvična:				
		v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19)		134,03		
		-0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3		-6,51		
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
26	602011126R00	Omítka jádrová sanační, tl. 20 mm	m2	200,22		
		tělocvična:				
		v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19)		134,03		
		-0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3		-6,51		
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
27	602011151RT0	Štuk sanační tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	185,61		
		tělocvična:				
		v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19)		134,03		
		-0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3		-6,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
28	290-000	Dodateč.horizont.isolace hloubk. injektáží akrylát gelem,kompl.proved.(měřena půdorysná plocha zdíva)	m2	49,31		
		vnější obvod zdi-šikmo:				
		uliční strana:0,55*1+3,25*1,32+10,35*1		15,19		
		dvorní strana:9,85*1		9,85		
		zádveří:0,6*0,35+2,35*1		2,56		
		vnitřní zdi:15,6*0,65+0,61*0,7+7,46*0,6+0,63*0,75+(2,345+0,52)*0,6		17,23		
		7,46*0,6		4,48		
29	290-001	Těsnící klín (izolační fabion) z cem.malty s vodotěsnou přísadou	m	61,61		
		vnitř.stěny :				
		tělocvična:58,68*1,05		61,61		
30	290-005	Mineralizační postřik sanovaných stěn	m2	200,22		
		tělocvična:				
		v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19)		134,03		
		-0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3		-6,51		
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
31	290-009	Hydrofobní nátěr stěn	m2	35,35		
		uliční fasáda:				
		nuta:14,45*0,1*3		4,34		
		sokl:14,45*0,65		9,39		
		vstup:0,8*1,1		0,88		
		dvorní sokl:10,22*1,55-1,42*0,6*3+2,54*1,1+0,3*0,6*6+2,4*1,55-				
		1,35*0,6		20,07		
		1,35*0,25*2		0,68		
32	29100-1001	Hydroizolační flexibil.bitumenová stěrková izolace vč.vyztužení sklovlák.tkaninou	m2	46,02		
		dvůr:				
		pod terénem:10,22*(1,35+0,35)		17,37		
		0				
		uliční fasády - nuta:(14,1+0,35)*(0,1+0,1+0,1)		4,34		
		tělocvična:				
		styk stěna-podlaha:58,68*(0,2+0,2)		23,47		
		vstup do budovy:0,8*1,05		0,84		
33	29100-1002	Plošná minerální 2vrstvá stěrková izolace	m2	102,33		
		zádveří:10,48*0,6		6,29		
		tělocvična:(58,68-2,6)*1,05-0,9*1-1,45*1+2,6*1,4		60,17		
		dvůr:				

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,5*6+2,4*1,5-1,35*0,5 1,35*0,25*2 pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		20,59 0,68 14,61		
34	60247-0000x01	Krycí nátěr sanační omítky tělocvična: v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19) -0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3 ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2 v rohu:1,6*(3+0,19)*2 zádveří:10,68*2,1-0,9*2 vstup do budovy:0,8*1,1 dvůr: nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5 1,35*0,25*2	m2	185,61 134,03 -6,51 4,26 10,21 20,63 0,88 21,44 0,68		
Celkem za		29 Sanace				
Díl:	511	Okapový chodník				
35	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 10,22*0,6	m2	6,13 6,13		
36	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm 10,22*0,5	m2	5,11 5,11		
37	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. (10,22-0,75)*0,5	m2	4,74 4,74		
38	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) dobetonování:0,75*0,5*0,1	m3	0,04 0,04		
39	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	10,22		
40	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý 10,22*2*1,01	kus	20,64 20,64		
41	59245601	Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá 4,735*1,02	m2	4,83 4,83		
Celkem za		511 Okapový chodník				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
42	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi nad otluč.omítkou: tělocvična:58,68*(4,9-2,2)-1,42*2,175*3-1,42*2,075*4 ostění:(1,42+2,075*2)*0,9+(1,42+2,075*2)*0,65*3 (1,42+2,173*2)*0,65*2 zádveří:10,48*2,9	m2	191,15 137,38 15,87 7,50 30,39		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
43	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25) podkladní beton:181*0,105	m3	19,01 19,01		
44	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm podkladní beton:181*0,105	m3	19,01 19,01		
45	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná sít' - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm podkladní beton:181*1,26*4,44/1000	t	1,01 1,01		
46	632411150RU1	Potěr cementový samonivelační tl. 50 mm vč.ochranného postříku	m2	181,00		
47	632441491R00	Přebroušení cementových potěrů	m2	181,00		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 181*4,9	m3	886,90 886,90		
49	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 886,9*3	m3	2 660,70 2 660,70		
50	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	886,90		
51	943955021R00	Montáž leševé podlahy s příčnými a podél., H 10 m	m2	181,00		
52	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 181*3	m2	543,00 543,00		
53	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	181,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
54	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	181,00		
55	95500-0001	Záběr chodníku pro opravu venk.soklu	kus	1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
56	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník:10,22*0,6	m2	6,13 6,13		
57	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm okap.chodník:10,22*0,6	m2	6,13 6,13		
58	961044111R00	Bourání beton.lože (hrobečky) dřev.polštářů z betonu prostého 689*0,5*0,5*0,18	m3	31,01 31,01		
59	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 181*0,1	m3	18,10 18,10		
60	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm 181*0,1	m3	18,10 18,10		
61	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00		
62	974031131x01	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm nuta:14,1+0,35	m	14,45 14,45		
63	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % nad otluč.omítkou: tělocvična:58,68*(4,9-2,2)-1,42*2,175*3-1,42*2,075*4 ostění:(1,42+2,075*2)*0,9+(1,42+2,075*2)*0,65*3 (1,42+2,173*2)*0,65*2 zádveři:10,48*2,9	m2	191,15 137,38 15,87 7,50 30,39		
64	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % tělocvična: v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19) -0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3-1,42*0,525*4 ostění:0,425*0,45*6+0,525*0,45*6+0,525*0,8*2 v rohu:1,3*(3+0,19)*2 zádveři:10,48*2-0,9*2	m2	155,40 134,03 -9,49 3,41 8,29 19,16		
65	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35 vstup do budovy:0,8*1,1 dvůr: nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5 1,35*0,25*2	m2	37,60 14,61 0,88 21,44 0,68		
66	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. tělocvična: v ploše:(58,68-1,3*2)*(2,2+0,19) -0,9*2-1,45*2-1,42*0,425*3	m2	200,22 134,03 -6,51		

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění:0,425*0,6*6+0,525*0,6*6+0,525*0,8*2		4,26		
		v rohu:1,6*(3+0,19)*2		10,21		
		zádveří:10,68*2,1-0,9*2		20,63		
		vstup do budovy:0,8*1,1		0,88		
		dvůr:				
		nad terénem:10,22*1,6-1,42*0,5*3+2,54*1+0,3*0,6*6+2,4*1,5		21,44		
		1,35*0,25*2		0,68		
		pod terénem-dvůr:(0,6+10,22)*1,35		14,61		
67	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	7,11		
		vstup:0,8*1		0,80		
		dvůr:(2,4+10,22)*0,5		6,31		
68	978071261R00	Odsekání izolace lepenkové vodor. nad 1 m2	m2	181,00		
69	91973-5100x01	Řezání stávajícího zdiva tl. 5 cm	m	28,90		
		nuta:(14,1+0,35)*2		28,90		
70	97000-0001	Demontáž hodin se zvonkem vč.likvidace	kus	1,00		
71	97000-0002	Demontáž ochranné polypropylen sítě - strop vč.likvidace	m2	181,00		
72	97000-0003	Demontáž volejbal.sloupku vč.likvidace	kus	2,00		
73	97000-0004	Demontáž tyče na šplh, vč.likvidace	kus	2,00		
74	97000-0005	Demontáž basketbalové desky s košem vč.likvidace	kus	3,00		
75	97000-0006	Demontáž kotvící kce basketbal.desky vč.likvidace	kus	4,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
76	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	128,26		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
77	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	190,75		
		plocha:181		181,00		
		vytažení na fabion:(58,68+0,45*14)*0,15		9,75		
78	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	190,75		
		plocha:181		181,00		
		vytažení na fabion:(58,68+0,45*14)*0,15		9,75		
79	711482020x01	Izolační systém nopovou fólií, svisle vč. dodávky nopové fólie a doplňků	m2	12,98		
		(0,6+10,22)*(1+0,2)		12,98		
80	711491176x01	Ukončovací lišta nopové fólie	m	10,82		
		10,22+0,6		10,82		
81	62843036	Pás modifikovaný asfaltový	m2	219,36		
		190,747*1,15		219,36		
82	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,07		
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
83	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	181,00		
84	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	181,00		
85	713191100V2	Položení izolační fólie, vč.dodávky fólie PE s přelepením spár systémovou páskou	m2	362,00		
		181*2		362,00		
86	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	15,20		
		181*0,08*1,05		15,20		
87	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	730	Ústřední vytápění				

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	73000-0001	Vypuštění systému ÚT	kus	1,00		
89	73000-0002	Demontáž litinových článkových těles ÚT	kus	2,00		
90	73000-0003	Demontáž článkových těles ÚT	kus	10,00		
91	73000-0004	Repase článkových těles ÚT	kus	12,00		
92	73000-0005	Montáž článkových těles ÚT	kus	14,00		
93	73000-0006	Dodávka 16-ti článkových těles ÚT 500/150 vč.ventilů,kozol, atd., kompletní dodávka	kus	2,00		
94	73000-0007	Napuštění systému ÚT vč.talokové zkoušky	kus	1,00		
95	73000-0008	Opravy nátěrů potrubí ÚT	kus	1,00		
96	73000-0010	Propláchnutí otopných těles vodou	kus	14,00		
97	73000-0011	Tlaková zkouška otopných těles litinových	kus	14,00		
Celkem za		730 Ústřední vytápění				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
98	762352800X01	Demontáž deskového roštu 3vrstvy:181*3	m2	543,00		
99	762352900x01	Demontáž polštářů	m	413,00		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
100	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami (7,46+0,63+0,68+0,67+2,06+4,645+1,315+12,5)*2 (7,46+0,61+0,68+0,61+7,46+10,4)*2 ostění:0,45*2*6+0,8*2*2	m2	122,96 59,92 54,44 8,60		
101	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	122,96		
102	766825810x01	Demontáž dřev,krytů radiátorů	kus	7,00		
103	76600-1001	1/T M+D dveře 1450x1970mm do stáv.zárubně vč.kování,zámku,paniky,doplňků, provedeno dle PD	kus	1,00		
104	76600-1002	2/T M+D dveře plast 900x1970mm do stáv.zárubně vč.kování,zámku, doplňků, provedeno dle PD	kus	1,00		
105	76600-2001	S/1 M+D obložení stěn z celobukové překližky tl.15mm, vč.podklad.roštu, povrch.úpravy, dle PD	m2	75,70		
106	76600-2002	S/2 M+D kryty radiátorů, výsuvné, s otvory vč.kotvení, podkonstrukce, kotvení do zdi, povrch.úpravy,provedeno dle PD 1,4*0,975*14	m2	19,11 19,11		
107	76600-2003	R/1 M+D Látková roleta volně visící s el.pohonem vč.kotvení,doplňků, povrch.úpravy,provedeno dle PD	kus	7,00		
108	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
109	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2	177,10		
110	767581804x01	Demontáž vestavěných svítidel podhledu vč.likvidace	kus	34,00		
111	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	177,10		
112	76758-0000	M+D kazetový podhled, vysoká odolnost proti nárazu vysoký součinitel zvuk.pohltivosti, vč.nosné kce	m2	181,00		
113	76758-0001	Vnitř okenní mříže 1500/2250mm demontáž, repase, zpět.montáž	kus	7,00		
114	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
115	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	181,00		
116	77500-0001	M+D třílamelová dřevěná podlaha dub. s tlumící vrstvou, vč.povrchové úpravy	m2	181,00		
117	77500-0002	M+D dřevěný dubový sokl vč.povrchové úpravy	m	56,33		
118	77500-0003	M+D přechodová lišta	m	2,35		

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,45+0,9		2,35		
119	77500-0004	M+D lajnování hřišť	m	304,60		
120	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				
Díl:	783	Nátěry				
121	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	63,44		
		stáv.zárubně:(2,05*4+1,45+0,9)*0,25		2,64		
		stáv.mříže:1,5*2,25*7*2		47,25		
		stáv.ocel.průvlak:9,16*(0,4+0,68+0,4)		13,56		
122	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	63,44		
		stáv.zárubně:(2,05*4+1,45+0,9)*0,25		2,64		
		stáv.mříže:1,5*2,25*7*2		47,25		
		stáv.ocel.průvlak:9,16*(0,4+0,68+0,4)		13,56		
123	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	63,44		
		stáv.zárubně:(2,05*4+1,45+0,9)*0,25		2,64		
		stáv.mříže:1,5*2,25*7*2		47,25		
		stáv.ocel.průvlak:9,16*(0,4+0,68+0,4)		13,56		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
124	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	182,85		
		nad otluč.omítkou:				
		tělocvična:58,68*(4,9-2,2)-1,42*2,175*3-1,42*2,075*4		137,38		
		ostění:(1,42+2,075*2)*0,8+(1,42+2,075*2)*0,45*3		11,98		
		(1,42+2,173*2)*0,45*2		5,19		
		zádveři:10,48*2,7		28,30		
125	784442022R00	Malba disperzní interiérová HET, výška do 5 m	m2	182,85		
		nad otluč.omítkou:				
		tělocvična:58,68*(4,9-2,2)-1,42*2,175*3-1,42*2,075*4		137,38		
		ostění:(1,42+2,075*2)*0,8+(1,42+2,075*2)*0,45*3		11,98		
		(1,42+2,173*2)*0,45*2		5,19		
		zádveři:10,48*2,7		28,30		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	797	Vybavení tělocvičny				
126	79700-0001	V/1 M+D šplhová tyč ocelová, h=5m, vč.kotvení doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	1,00		
127	79700-0002	V/2 M+D lano na šplh dl.5m , juta, vč.kotvení doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	1,00		
128	79700-0003	V/3 M+D konstrukce pro šplh dl.5m, vč.kotvení doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	1,00		
129	79700-0004	V/4 M+D basketbalová deska 1800x1050mm vč.koše doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	2,00		
130	79700-0005	V/5 M+D basketbalová deska 1200x900mm vč.koše doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	2,00		
131	79700-0006.1	V/6.1 M+D volejbal.sloupek vč.pouzder, podložek doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	2,00		
132	79700-0006.2	V/6.2 M+D volejbalová síť,uzlová bílá síťovina PP oka 10/10, provedeno dle PD	kus	1,00		
133	79700-0007	V/7 M+D lezecká stěna pro bouldering 7400x4200mm doplňků, povrchové úpravy, provedeno dle PD	kus	1,00		
134	79700-1008	V8 M+D klec na sportovní pomůcky, vč.dveří kotvení, povrch.úpravy, komplet.provedení dle PD	kus	1,00		
135	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
	Celkem za	797 Vybavení tělocvičny				
Díl:	M21	Elektromontáže				

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22	Rozpočet:
Objekt :	01 Rekonstrukce tělocvičny	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
136	21000-001	M+D kabel CYKY-J 3x1,5	m	40,00		
137	21000-002	M+D Jistič 10A C60H 1B	kus	1,00		
138	21000-003	M+D Víko	kus	7,00		
139	21000-004	M+D Krabice rozbočná	kus	7,00		
140	21000-005	Montáž+zapojení svítidla	kus	28,00		
141	21000-006	Dodávka svítidla typu SPORT,určených do tělocvičen	kus	28,00		
142	21000-007	Podružný materiál	kus	1,00		
143	21000-008	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,00		
144	21000-009	Úprava rozváděče	kus	1,00		
145	21000-010	Zkušební provoz	kus	1,00		
146	21000-011	Revize	kus	1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
147	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály	t	20,17		
148	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	138,58		
		158,744-20,165		138,58		
149	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	158,74		
150	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 016,14		
151	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	158,74		
152	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 269,95		
153	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	158,74		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				