

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘIDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ
- 2 VYBOURÁNÍ OTVORU Z CPP 900 x 2020, HL. 150 mm + KAPSA NA PŘEKLAD
- 3 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY Z CPP

DEMONTÁŽ SPORÁKU	1 ks	/plynový
DEMONTÁŽ NÁBYTKU	50 kg	/garnýže, zrcadla, skříně

VYTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽ PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE	1 ks
DEMONTÁŽ WAW	2 ks
DEMONTÁŽ KOTLE	1 ks /plynový

ZTI

DEMONTÁŽ WC	1 ks
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE	1 ks
DEMONTÁŽ VENTILŮ	1 ks
DEMONTÁŽ VODOMĚRU	3 ks /zachovat pro další použití
DEMONTÁŽ DŘEŽU	1 ks
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE	2x3 m /litina, Ø110
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY	6x3 m /ocel, Ø60
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK	2 ks /DN50x1,8
DEMONTÁŽ REVZNÍCH DVĚŘEK	1 ks /300x300 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (OPRAVA)	STROP (OPRAVA)	STĚNY (OPRAVA)
1.02.01	PŘEDSÍŇ	4,1	ODSTRANĚNÍ PVC, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.02.02	WC	1,2	ODSTRANĚNÍ PVC, VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.02.03	KOMORA	0,8	ODSTRANĚNÍ PVC, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.02.04	POKOJ	26,6	ODSTRANĚNÍ PVC 15 m2, ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
1.01.04	POKOJ	25,7	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ, ODSTRANĚNÍ 2,5 m2 PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 1 m2 OMÍTEK PO ZATEČENÍ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 1 m2 OMÍTEK PO ZATEČENÍ
1.01.05	KOUPELNA	6,2	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LIŠŤ, ODSTRANĚNÍ 2,5 m2 PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 1 m2 OMÍTEK PO ZATEČENÍ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 1 m2 OMÍTEK PO ZATEČENÍ
CELKOVÁ PLOCHA		64,6			


ELIA SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ	7 ks
DEMONTÁŽ ZASUVEK	8 ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL	6 ks
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE	1 ks
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU	1 ks
DEMONTÁŽ ZVONKU	1 ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- WAW

REVIZE		
Index	Datum	Změna

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz	
STAVBA		STAVTE CHYTRĚ	
STAVBA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ČÁPKOVA 48, BYT Č. 2			
MÍSTO STAVBY Čápkova 48 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Veveří (610372) Brno-město Jihomoravský
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226			
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			
STAVEBNÍK - INVESTOR Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		Č. SMLOUVY INVESTORA MCBS/2021/0036814/NEMI Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-016-000	
ODBOURNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení		DATUM 09/2021	PARÉ
OBJEKT S001 Byt		MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV DOKUMENTU Bourací práce			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stavební	část	výkres
Číslo: 48-2	DPS	D.1.1	02
ASŘ		BOURACÍ PRÁCE	
00		00	