

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

- 1 DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA, VYBOURÁNÍ ZÁRUBNĚ
- 2 VYBOURÁNÍ OKNA
- 3 VYBOURÁNÍ PŘÍČKY Z CPP

DEMONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY	2	mb
DEMONTÁŽ SPORÁKU	1	ks /plynový
DEMONTÁŽ OKAPNICE	4,5	m
DEMONTÁŽ NÁBYTKU	200	kg /garnýže, zrcadla, skříně

VYTÁPĚNÍ

DEMONTÁŽ TOPENÁŘSKÝCH OCELOVÝCH TRUBEK	50	m
DEMONTÁŽ PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE	1	ks
DEMONTÁŽ WAW	2	ks
DEMONTÁŽ KOTLE	1	ks /plynový

ZTI

DEMONTÁŽ UMYVADLA	1	ks
DEMONTÁŽ VANY	1	ks
DEMONTÁŽ OBEZDĚNÍ VANY	2	m2
DEMONTÁŽ WC	1	ks
DEMONTÁŽ VODOVODNÍ BATERIE	3	ks
DEMONTÁŽ VENTILŮ	2	ks
DEMONTÁŽ VODOMĚRU	3	ks /zachovat pro další použití
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE	3x5	m /litina, ø110
VYBOURÁNÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ VODY	1x5	m /ocel, ø60
DEMONTÁŽ ODPADNÍCH VÝPUSTEK	2	ks /DN50x1,8
DEMONTÁŽ REVIZNÍCH DVÍŘEK	1	ks /300x300 mm, plast

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PL(m2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
1.01.01	PŘEDSÍŇ	18,5	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ, ODSTRANĚNÍ 6,5 m2 PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.01.02	WC	1,7	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, OKLEPÁNÍ 1,7 m2 OMÍTKY PO ZATEČENÍ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
1.01.03	KOMORA	1,3	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.01.04	POKOJ	25,7	–	–	–
1.01.05	KOUPELNA	6,1	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
1.01.06	POKOJ	26,9	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ, ODSTRANĚNÍ 1 m2 PARKET	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.01.07	KUCHYŇ	15,2	VYBOURÁNÍ DLAŽBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY, ODSTRANĚNÍ OBKLADU
1.01.08	POKOJ	7,9	ODSTRANĚNÍ PARKETOVÝCH SOKLÍKOVÝCH LÍŠŤ	OŠKRÁBÁNÍ MALBY	OŠKRÁBÁNÍ MALBY
1.01.09	BALKON	3,7	OČIŠTĚNÍ POVRCHU, DEMONTÁŽ OKAPNICE	–	–
CELKOVÁ PLOCHA		107,0			


ELI A SLP

DEMONTÁŽ VYPÍNAČŮ	9	ks
DEMONTÁŽ ZÁSUVK	19	ks
DEMONTÁŽ SVĚTEL	10	ks
DEMONTÁŽ BYTOVÉ ROZVODNICE	1	ks
DEMONTÁŽ DOMOVNÍHO TELEFONU	1	ks
DEMONTÁŽ ZVONKU	1	ks

LEGENDA ZNAČENÍ

- STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- VODOMĚR
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODY
- WAW

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz	
		STAVTE CHYTŘE	
STAVBA <b>ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU ČÁPKOVA 48, BYT Č. 1</b>			
<b>MÍSTO STAVBY</b> Čápkova 48 602 00 Brno-město		K.Ú.: OKRES: KRAJ:	Veveří (610372) Brno-město Jihomoravský
<b>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</b> Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DI: yuvn588		<b>AUTORIZACE</b>	
<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226			
<b>ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI</b> Ing. Karolína Dvořáková tel.: 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz			
<b>STAVEBNÍK - INVESTOR</b> Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno IČO: 449 92 785		<b>Č. SMLOUVY INVESTORA</b> MCBS/2021/0036814/NEMI <b>Č. SMLOUVY PROJEKTANTA</b> P-21-016-000	
<b>ODBORNÁ ČÁST</b> <b>Architektonicko-stavební řešení</b>		<b>DATUM</b> 09/2021	<b>PARÉ</b>
<b>OBJEKT</b> <b>SO01 Byt</b>		<b>MĚŘÍTKO</b> 1:50	
<b>NÁZEV DOKUMENTU</b> <b>Bourací práce</b>			
<b>KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU</b>			
stavba	stavební	část	výkres
Číp. 48-1	DPS	D.1.1	02
ASŘ			BOURACÍ PRÁCE
			00