




## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2022/0139681/JACE  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku


### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno, městská část Brno-střed  
**Sídlo:** Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno  
**Doručovací adresa:** Dominikánská 264/2, 601 69 Brno  
**Zastoupený:** Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou  
**IČO:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785



Ve věcech technických je oprávněn jednat: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: *podatelna.stred@brno.cz*

**Zhotovitel :** **Brixton Group, s.r.o.**  
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddíle C, vložka 32682  
**Zastoupený:** Ing. Alexanderem Ben Hamadem, jednatelem  
**IČO:** 255 50 586  
**DIČ:** CZ25550586



### I. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 1.9.2022 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2022/0139681/JACE, jejímž předmětem bylo zhotovení díla „**Dominikánská 2 – stavební úpravy bezbariérového kontaktního místa**“ (dále jen „Smlouva“).

Při provádění díla nastaly skutečnosti, které mají vliv na cenu díla. Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní znění čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy ve znění:

### „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. *Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:*

**Cena bez DPH (v základní sazba) 530.100,87 Kč**

**DPH (základní sazba) 111.321,18 Kč**

**Cena vč. DPH 641.422,05 Kč**

*Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”*

se nahrazuje zněním:

### „4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

#### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. *Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:*

**Cena bez DPH (v základní sazba) 611 961,21 Kč**

**DPH (základní sazba) 128 511,85 Kč**

**Cena vč. DPH 740 473,06 Kč**

*Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.”*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 3 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – změnový list č. 1 vč. soupisu prací.
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

#### **IV. Doložka schválení**

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.10.2022 usnesením RMČ/2022/181/06.

V Brně dne 7.11.2022

V Brně dne 7.11.2022

Za objednatele

Za zhotovitele

**Příloha č. 1 – oceněné soupisy prací:**

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Dominikánská 2 – stavební úpravy bezbariérového kontaktního místa		
Objekt:	Dominikánská 2, Brno		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o.		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	[REDACTED]		
Popis změny:			
<p><b>VÍCEPRÁCE:</b> U stavebních úprav bylo nutné provedení úprav ZTI, spočívající v napojení na stávající rozvod potrubí, montáž el. Bojleru a úpravu hlavního uzavěru vody. Byla provedena dělicí příčka u kuchyňského koutu. Došlo k navýšení dodaného materiálu na základě skutečně provedených prací v rámci obkladů a pokládky PVC. Po odstranění stávajících dlažeb došlo ke změně provedení jednotlivých schodišťových stupňů za pomoci ztraceného bednění a pokládku nové dlažby., <b>MÉNĚPRÁCE:</b> Z důvodu změny provedení rampy nebylo možné provést hydroizolaci dle původního projektu a vytvoření jednotlivých stupňů pomocí palisád. Nebylo možné provedení čistící zóny z důvodu jejího odvodnění. Předstěnový systém byl již dodán před zahájením stavby.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	uvést od koho návrh vzešel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x	
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	81 860,34 Kč	15,44%
	Výše DPH sazba: 21%	17 190,67 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	99 051,01 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	530 100,87 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	611 961,21 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	740 473,06 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-45 817,34 Kč	-8,64%
	Vícepráce celkem bez DPH	127 677,68 Kč	24,09%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	81 860,34 Kč	15,44%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.x	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 044.2 Dominikánská 2 - bezbariérový úřad-Změnový list č. 1**

**Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČO: 44992785**  
**Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785**  
**60169 Brno**

**Zhotovitel: Brixton Group, s.r.o. IČO: 25550586**  
**Lužánecká 1887/8 DIČ: CZ25550586**  
**602 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-13 491,56
PSV			85 469,90
MON			9 882,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>81 860,34</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>81 860,34</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>17 190,67</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **99 051,01** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Stavební úpravy - méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 918,45</b>	<b>-3 552,87</b>	<b>-20 471,32</b>	<b>-21</b>
1	Stavební úpravy	0,00	-16 918,45	-3 552,87	-20 471,32	-21
<b>01_1</b>	<b>Stavební úpravy - vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>77 667,84</b>	<b>16 310,25</b>	<b>93 978,09</b>	<b>95</b>
1	Stavební úpravy	0,00	77 667,84	16 310,25	93 978,09	95
<b>02</b>	<b>Rampa - méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 898,89</b>	<b>-6 068,77</b>	<b>-34 967,66</b>	<b>-35</b>
1	Rampa	0,00	-28 898,89	-6 068,77	-34 967,66	-35
<b>02_1</b>	<b>Rampa - vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>40 127,84</b>	<b>8 426,85</b>	<b>48 554,69</b>	<b>49</b>
1	Rampa	0,00	40 127,84	8 426,85	48 554,69	49
<b>03</b>	<b>Elektro - vícepráce</b>	<b>0,00</b>	<b>9 882,00</b>	<b>2 075,22</b>	<b>11 957,22</b>	<b>12</b>
1	Elektro	0,00	9 882,00	2 075,22	11 957,22	12
Celkem za stavbu		0,00	81 860,34	17 190,68	99 051,02	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-404,01	-0,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-2 451,19	-3,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-20 256,78	-24,7
34	Stěny a příčky	HSV			9,19	0,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-270,81	-0,3
5	Komunikace	HSV			3 885,04	4,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 800,00	3,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 005,27	2,4
64	Výplně otvorů	HSV			-610,65	-0,7

91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-629,82	-0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 432,20	3,0
711	Izolace proti vodě	PSV			-897,01	-1,1
726	Předstěnové systémy	PSV			-6 936,84	-8,5
735	Otopná tělesa	PSV			23 712,00	29,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 827,09	9,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			25 947,32	31,7
776	Podlahy povlakové	PSV			23 264,94	28,4
781	Obklady keramické	PSV			12 552,40	15,3
M21	Elektromontáže	MON			9 882,00	12,1
Cena celkem					81 860,34	100,0



## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominkánská 2 - bezbariérový úřad
O:	01	Stavební úpravy - méněpráce
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>-404,01</b>
1	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	1,00000	-404,01	-404,01

Stavební otvor rozměru 2020 x 2300 mm

Uvažováno se zabedněním z OSB desek - dveře s petlicí a zámkem (panty, ukotvení konstrukce do zdi )

Položka zahrnuje veškerý potřebný materiál, přesuny a práci k tomu potřebnou včetně následné demontáže a likvidace použitého materiálu: : 1

<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>-1 563,29</b>
2	342261211RS1	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, Výrobek izolační pro budovy z	m2	1,26700	-1 233,85	-1 563,29

minerální vlny (MW) tvar: deska; použití: fasády, stěny, podhledy, šikmé střechy, stropy; tloušťka d = 40,0 mm; hrana...

m.č.1.03 - předstěna geberit : 0,905\*1,2 1,09000  
0,905\*0,20 0,18000

<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-567,72</b>
3	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	0,75480	-263,02	-198,53

Betonový potěr - hrubá čistící zóna : 0,555\*1,360 0,75480

4	632481112R00	Výztužné vložky do mazanin a potěrů z kovové tkaniny, pozinkovaný povrch drátu , oka 16x16x0,8 mm	m2	0,75480	-63,92	-48,25
---	--------------	---	----	---------	--------	--------

hrubá čistící zóna : 0,555\*1,360 0,75480

5	631311131R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,09629	-3 333,05	-320,94
---	--------------	---	----	---------	-----------	---------

dobetonávka pod skladbou vstupu : 0,105\*0,655\*1,4 0,09629

<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>-610,65</b>
6	642946911R00	Ostatní a doplňkové práce při osazení zárubní začištění skryté zárubně hranolem z extrudovaného polystyrenu a stěrkou s výztužnou tkaninou, tloušťka zdiva do 150 mm	m	4,58000	-133,33	-610,65

pod dozděným ostěním - izolace XPS v tl.110 mm : 2,29\*2 4,58000

<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>-897,01</b>
7	711823121R00	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, , bez dodávky fólie	m2	1,00000	-68,76	-68,76

0,5\*2,0 1,00000

8	28323138R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nopů 20,0 mm; HDPE	m2	1,75480	-166,05	-291,38
---	-----------	--	----	---------	---------	---------

hrubá čistící zóna : 0,5\*2,0 1,00000

hrubá čistící zóna : 0,555\*1,360 0,75000

9	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty, Lišta	m	3,36000	-136,16	-457,50
---	--------------	--	---	---------	---------	---------

hrubá čistící zóna : 2,0+1,360 3,36000

10	711823111RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	0,89080	-57,12	-50,88
----	--------------	---	----	---------	--------	--------

včetně dodávky těsnicí pásky

hrubá čistící zóna : 0,655\*1,360 0,89000

## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad
O:	01	Stavební úpravy - méněpráce
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	711131101RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, včetně dodávky izolačního pásu s hadrovou vložkou, Pás hydroizolační asfaltový vyztužený pro střechy asfalt: oxidovaný;	m2	0,89080	-27,87	-24,83

aplikace: přitížení; nosná vložka: z kartonu, impregnovaná; tloušťka = 0,7 mm;...

hrubá čistící zóna : 0,655\*1,360

0,89000

12	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,00376	-973,40	-3,66
----	--------------	--	---	---------	---------	-------

<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>-6 936,84</b>
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------

13	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s přezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka,	soubor	1,00000	-6 936,84	-6 936,84
----	--------------	--	--------	---------	-----------	-----------

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-5 938,93</b>
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

14	776 R06	D + M hrubá čistící zóna z hliníkových profilů v tl.17mm, s nasunutím pryžové, textilní nebo, kartáčové násady	soubor	1,00000	-5 938,93	-5 938,93
----	---------	--	--------	---------	-----------	-----------

Včetně hliníkového rámu pro uchycení čistící rohože, protažený pod betonový potěr.

hrubá čistící zóna rozměru 555 x 1360 mm : 1

1,00000

## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad
O:	01_1	Stavební úpravy - vícepráce
R:	1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				<b>1 572,48</b>
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	2,10000	748,80	1 572,48
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>2 800,00</b>
2	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	6,40000	300,00	1 920,00
		příčka u kuchyňky : 4,4		4,40000		
		oprava po dmtž dělicí příčky : 2,0		2,00000		
3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	4,40000	200,00	880,00
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>23 712,00</b>
4	735 R02	Dopojení potrubí pro topení v podatelně	soubor	1,00000	8 637,00	8 637,00
5	735 R03	Úprava hlavního uzávěru vody na WC vč materiálu	soubor	1,00000	9 125,00	9 125,00
6	735 R04	Montáž a dopojení el. bojleru vč. materiálu	soubor	1,00000	5 950,00	5 950,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>7 827,09</b>
7	61160 R23	Navýšení změny typu dveří. Bezfalcové, barva Antracit 900x2100	kus	1,00000	7 791,30	7 791,30
		Dveře budou do výšky 400 mm opatřeny proti mechanickému poškození, na vnitřní straně dveří vodorovné madlo ve výši 800 až 900 mm. Zámek dveří odjistitelný zvenku - euroklíč pro invalidy. Dle platné legislativy.				
8	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,04552	786,25	35,79
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>29 203,87</b>
9	284122075R	podlahovina PVC lamely; š = 180,0 mm; l = 1 200 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; povrch. úprava PUR; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	29,40000	720,75	21 190,05
		oblast použití třída zátěže 23/33/42, lepená m.č.1.02 : 29,4				
				29,40000		
10	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,25073	453,97	113,82
11	R 776	Oprava podlahy po demontáži dělicí příčky, úprava stávající podlahy, vyrovnání, doplnění OSB montáž PVC, přechodové lišty	komplet	1,00000	7 900,00	7 900,00
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>12 552,40</b>
12	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	8,70000	45,17	392,98
		včetně dodávky materiálu.				
13	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	8,70000	692,47	6 024,49
14	597 R11	Keramický obklad 600 x 300mm, dle výběru investora	m2	14,80000	404,10	5 980,68
15	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,28407	543,00	154,25

## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad
O:	02	Rampa - méněpráce
R:	1	Rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-2 451,19</b>
1	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30, Beton čerstvý obyčejný; C 25/30; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 22 mm; S 3	m3	0,88440	-2 771,58	-2 451,19

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

betonový základ palisád : 1,41000  
 $(0,825*2,345*2+0,825*1,3)*0,285$   
 odpočet "utopení"palisády : - -0,52000  
 $0,25*(2,235*2+1,915*2+2,72+2,08)*0,16$

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-25 547,07</b>
2	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	13,10000	-1 251,65	-16 396,62

palisáda výšky 40cm : 7,19000  
 $2,72+2,235*2$

palisáda výšky 60cm : 5,91000  
 $2,08+1,915*2$

3	592284200R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 400 mm; barva červená, hnědá, karamel, pískovec, antracit; odlehčená	kus	45,38688	-65,45	-2 970,57
---	------------	--	-----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

palisáda výšky 40cm : 44,94000  
 $2,72/0,16+(2,235*2)/0,16$

Konec provozního součtu

44,9375\*1,01  
45,39000

4	59228420R	palisáda beton; průřez čtverec; l = 160 mm; š = 160 mm; h = 600 mm; barva červená, hnědá, karamel, pískovec, antracit; odlehčená	kus	37,30688	-165,65	-6 179,88
---	-----------	--	-----	----------	---------	-----------

Začátek provozního součtu

palisáda výšky 60cm : 36,94000  
 $2,08/0,16+(1,915*2)/0,16$

Konec provozního součtu

36,9375\*1,01  
37,31000

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>-270,81</b>
5	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	4,98400	-9,62	-47,95

prostor mezi palisádami : 4,98000  
 $0,16*(2,72-0,32+1,915*2)*5$

6	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 100 mm	m2	23,16600	-9,62	-222,86
---	--------------	--	----	----------	-------	---------

pod podestou : 23,17000  
 $(1,76*1,755)*7,5$

<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-629,82</b>
7	917832111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15	m	1,70000	-370,48	-629,82

## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad
O:	02_1	Rampa - vícepráce
R:	1	Rampa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>25 947,32</b>
1	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	7,63200	45,17	344,74
2	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm	m2	7,63200	804,60	6 140,71
		2,24*2,7		6,04800		
		(2+2+2)*0,12		0,72000		
		(2,24+2,24+2,72)*0,12		0,86400		
3	R 001	Dlažba keramická Outdoor Bleu 600x600x20 mm	m2	23,04000	840,00	19 353,60
4	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,19939	543,01	108,27
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>2 572,99</b>
5	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,24000	3 946,50	947,16
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
6	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,02600	62 532,00	1 625,83
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 885,04</b>
7	591211211R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kamenné drti tloušťky 50 mm	m2	2,00000	518,76	1 037,52
8	596415040R00	Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	8,00000	355,94	2 847,52
		zpětná pokladka desek : 8		8,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 432,20</b>
9	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	11,75769	206,86	2 432,20
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 290,29</b>
10	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 250 mm zalití tvárnici betonem C 25/30	m2	4,30000	1 230,30	5 290,29

## Položkový rozpočet

S:	044.2	Dominikánská 2 - bezbariérový úřad
O:	03	Elektro - vícepráce
R:	1	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 882,00</b>
1	900 R23	HZS - elektromontér, přesun úprava rozvaděče a stím související úpravy vč. zednické zapravení	h	22,50000	439,20	9 882,00

Položka obsahuje - přesun rozvaděče, přepojení rozvaděče HZ a přesekání zásuvek a vypínačů u vchodových dveří, příprava chráničky pro nouzové otvírání dveří. : 22,5

22,50000