

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Brixton Group, s.r.o.
Lužánecká 1887/8, 602 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 32682
Zastoupený: Ing. Alexanderem Hamadem, jednatelem
IČO: 255 50 586
DIČ: CZ25550586
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 6126398349/0800
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: janst94

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů – Koliště 29, byt č. 4, Koliště 35 byt č. 1 a Křenová 55 byt č. 28 a 29“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 20.09.2022 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listy, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
 - 2.1.5.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byt bude ke dni předání stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
- Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450**
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
 - 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo

v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 16 týdnů od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
 - b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžadají přerušení prací.
- 3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.
 - 3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.
Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.
Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.
 - 3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodloužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, bytový dům **Koliště 648/35**, parc.č. 609/1 k.ú. Zábrdovice
- Brno, bytový dům **Křenová 181/55**, parc.č. 157 k.ú. Zábrdovice
- Brno, bytový dům **Koliště 645/29**, parc. č. 606 k.ú. Zábrdovice

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Koliště 35, byt č. 1	1.944.897,59 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Koliště 29, byt č. 4	867.040,61 Kč bez DPH (první snížená sazba)
b) Křenová 55, byt č. 28	579.587,97 Kč bez DPH (první snížená sazba)
c) Křenová 55, byt č. 29	638.517,52 Kč bez DPH (první snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 4.030.043,69 Kč

Výše DPH (první snížená sazba, 15%): 604.506,55 Kč

Celková cena díla: 4.634.550,24 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

- 4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

- 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navýšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se jedná o nepředvídatelné dodatečné stavební práce.

- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo

neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena, až po podpisu Změnového listu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatel (na adrese**

uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné

sankce.

- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Křenová 55, Brno v 10:00 hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Vyklizení staveniště
- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 6.3 Prohlídky bytů
- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS nebo správce domu (SNMČ Brno-střed, p.o.) přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

- 7.1. Povinnost vést stavební deník
- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a Přílohy č. 16 vyhlášky 499/2006. (Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě) stavební deník. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
- 7.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Jednu kopii zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli (TDS) nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést elektronický stavební deník.
- 7.1.9. Pro každou bytovou jednotku bude veden samostatný stavební deník.
- 7.2. Kontrolní dny
- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS)

kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a technický dozor Zhotovitele. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken.
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 3 týdnů od předání staveniště svolat kontrolní den, také za účasti zástupců příslušného Odboru památkové péče MMB a Národního památkového ústavu. Tuto povinnost lze po dohodě s TDS zrušit, o tomto musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. § 160 zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.3.3. **Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě** [redacted] V případě, změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.
- 7.3.4. Stavbyvedoucí dle odst. 7.3.3. je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění

- pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě, které byly dotčeny zvýšenou prašností. (úklidem se rozumí, zametení a vytření podlah, zábradlí, dveře atp.), tak aby nebyl snížen komfort užívání domu stávajícími nájemci. V případě provádění bouracích prací není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.

- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. Při bouracích pracích musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
 2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
 3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
 4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
 5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
 6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.
- 8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci
- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním každého z bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.
- 9.2. Protokol o předání a převzetí díla
- O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.
- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
 - zápis o spotřebovaných energiích,
 - doklady o montáži vodoměru, plynoměru a elektroměru,
 - revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE
 - revize spalínové cesty
 - revize plynu vč. tlakové zkoušky
 - doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
 - zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod, ústřední vytápění
 - protokol o topné zkoušce
 - doklad o protiskluznosti podlah
 - návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
 - zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB
 - prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
 - prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
 - doklady o likvidaci odpadů
 - protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- originál stavebního deníku
- klíče od bytu – 3ks
- projektovou dokumentaci skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návod k obsluze a údržbě kotle ÚT, záruční list kotle
- návody k zařizovacím předmětům – zejména kotel ÚT, ventilátor, požární hlásič.

Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

Po dokončení opravy jednotlivých bytů bude vystaven dílčí protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat všechny výše uvedené položky.

Částky v rozpočtu k dílčímu protokolu budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s cenami v nabídce, Zhotovitele.

Každý dílčí protokol bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě.

- 9.2.2. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.3. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.4. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele

- písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokud ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

- 11.1.10 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelům nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.
- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
- Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

- a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
- b. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
- c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
- d. nečinnost státních orgánů,
- e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat

nebo osobami jimi zmocněnými.

16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověření pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.

18.6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.

18.7. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.10.2022, usnesením RMČ/2022/181/09.

V Brně dne 15.11.2022

Za objednatele

V Brně dne 04.11.2022

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:				
Objekt:				
Objednatel:				
Zhotovitel:				
TDI:				
Projektant:				
Popis změny:				
údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		☒
		dodatek k PD		☒
		dokumentace skut.provedení		☒
		jiné		
	údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
náklady na změnu bez DPH				
Výše DPH sazba: 15%				
náklady na změnu vč. DPH				
Cena díla bez DPH (dle SOD)				
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH				
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH				
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH			
	Vícepráce celkem bez DPH			
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1			
termín	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0033-1 Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o.	IČO: 25550586
	Lužánecká 1887/8	DIČ: CZ25550586
	602 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 759,00
PSV			234 170,73
MON			94 658,24
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			579 587,97

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	579 587,97 CZK
Snížená DPH	15 %	86 938,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	666 526,17 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		6 000,00	0,00	900,00	6 900,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	6 000,00	0,00	900,00	6 900,00	1
Stavební objekt				0,00		
01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28	573 587,97	0,00	86 038,20	659 626,17	99
1	Bourací práce	29 029,97	0,00	4 354,50	33 384,47	5
2	Stavebně konstrukční část a PBŘ	369 540,65	0,00	55 431,10	424 971,75	64
3	Zdravotechnika	66 486,26	0,00	9 972,94	76 459,20	11
4	Vzduchotechnika	6 625,00	0,00	993,75	7 618,75	1
5	Elektroinstalace	101 906,09	0,00	15 285,91	117 192,00	18
Celkem za stavbu		579 587,97	0,00	86 938,20	666 526,17	100

Popis stavby: 0033-1 - Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Křenová 55 - byt 28

Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 2 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 4 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 731,09	2,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			37 628,23	6,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			90 620,98	15,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 569,25	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 640,14	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 749,68	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			7 121,50	1,2
97	Prorážení otvorů	HSV			5 074,61	0,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 264,42	3,3
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			5 993,43	1,0
700B	Demontáže	PSV			2 130,36	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			7 220,56	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			18 432,26	3,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 630,29	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 721,15	2,7
725	Zařizovací předměty	PSV			21 675,70	3,7
726	Předstěnové systémy	PSV			8 516,60	1,5
735	Otopná tělesa	PSV			5 283,70	0,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			35 835,96	6,2

767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 302,15	0,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 533,06	1,0
773	Podlahy teracové	PSV			19 119,13	3,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			15 765,43	2,7
776	Podlahy povlakové	PSV			8 936,84	1,5
781	Obklady keramické	PSV			34 666,61	6,0
783	Nátěry	PSV			4 650,00	0,8
784	Malby	PSV			17 126,21	3,0
787	Zasklívání	PSV			624,72	0,1
M21	Elektromontáže	MON			70 573,40	12,2
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			17 459,84	3,0
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			6 625,00	1,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 365,67	3,7
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	0,7
Cena celkem					579 587,97	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				4 000,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru

3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						6 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 578,41		
1	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03 : okno fix mezi pokojem a koupelnou-dřevěné s jednoduchým prosklením 1090x570mm : 1,096*0,57	m2	0,62472	252,30	157,62	801-3	RTS 22/ II
2	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.03 : m.č.1.05 - koupelna : 1,97*2,47	m2	4,86590	63,95	311,17	801-3	RTS 22/ II
3	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% D.1.03 : m1.05 : 4,87 odstranění nivelační stěrky :	m2	4,87000	39,24	191,10	801-3	RTS 22/ II
4	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.03 : m1.05 : 9,085*2-0,65*2 m1.03 : (1,14+2,445)*0,6	m2	19,02100	108,75	2 068,53	801-3	RTS 22/ II
5	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm D.1.03 : SDK obklad stoupaček v kuchyni a koupelně : m1.03 : (0,35+0,222)*1,44 m1.05 : (0,67+0,15)*1,46	m2	2,02088	108,32	218,90	801-3	RTS 22/ II
6	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře do spíže : 0,6*1,97	m2	1,18200	235,77	278,68	801-3	RTS 22/ II
7	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře do spíže : 1	kus	1,00000	16,53	16,53	801-3	RTS 22/ II
8	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) příčka mezi kuchyní a spíží : (1,195*2,8-0,6*1,97)*0,09	m3	0,19476	790,83	154,02	801-3	RTS 22/ II
9	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár opaxitový obklad soklu na omítaných stěnách kuchyně a spíže : 3,145+2,1+1,195+0,81*2-0,9	m	7,16000	25,40	181,86	801-3	RTS 22/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				434,87		
10	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, D.1.03 : m1.03 / m1.04 : 1,195*2,8-0,6*2	m2	2,14600	127,89	274,45	801-3	RTS 22/ II
11	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, prostup pro VZT koupelna - pr. 1x150mm : 1 pr. 1x125mm : 1	kus	2,00000	80,21	160,42	801-3	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				843,48		
12	725220851R00	Demontáž van včetně obezdvíky	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
13	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
14	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	170,09	170,09	800-721	RTS 22/ II
15	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,54	113,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				635,96		
16	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	402,81	402,81	800-766	RTS 22/ II
17	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	5,00000	46,63	233,15	800-766	RTS 22/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				179,74		
18	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m1.02 : 3,975+4,13+0,26*2+3,925+4,75-0,9	m	16,40000	10,96	179,74	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				1 440,67		
19	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 D.1.03 : m1.01 : 1,985*3,945 m1.03 a m1.04 : 3,145*2,1+1,195*0,81	m2	15,40328	93,53	1 440,67	800-775	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				4 019,98		
20	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	116,08370	34,63	4 019,98	800-784	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.04 :						
		m1.01 : 12,06*2,8-0,9*2*2-0,65*2			28,86800			
		m1.02 : 17,4*2,8-0,9*2-2,53*1,5			43,12500			
		m1.03 a m1.04 : 12,9*2,8-0,9*2-(0,745*1,48+0,73*2,35)			31,50190			
		m1.05 : 9*2,8-0,65*2-11,3112			12,58880			
Díl: 787		Zasklívání				624,72		
21	787100801R00	Vysklení stěn,příček,balk.zábradlí a výtah.šachet sklo ploché do 1 m2	m2	0,62472	1 000,00	624,72	800-787	RTS 22/ II
		D.1.03 :						
		okno fix mezi pokojem a koupelnou-dřevěné s jednoduchým prosklením 1090x570mmm : 1,096*0,57			0,62472			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 272,14		
22	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,98775	662,94	1 980,70	801-3	RTS 22/ II
23	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	17,85504	316,68	5 654,33	801-3	RTS 22/ II
		2,97584*6			17,85504			
24	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,98775	272,75	814,91	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
25	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	14,87920	130,50	1 941,74	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		2,97584*5			14,87920			
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,98775	223,16	666,75	801-3	RTS 22/ II
27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,54096	21,40	1 209,98	801-3	RTS 22/ II
		2,97584*19			56,54096			
28	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,98775	1 674,75	5 003,73	801-3	RTS 22/ II
Celkem						29 029,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	13 731,09					
1	340271607R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm	m3	0,04660	6 394,50	297,98	801-4	RTS 22/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.04 :						
		m1.05 / m1.02 - zazdívka vnitřního okna v příčce : 1,090*0,570*0,075		0,04660				
2	342255022R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,82000	633,36	1 152,72	801-1	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení						
		D.1.04 :						
		m1.03 : (0,25+0,4)*2,8		1,82000				
3	346275114R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	4,73525	972,66	4 605,79	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.04 :						
		m1.05 : 1,985*2,65-0,5*(2,65-1,6)		4,73525				
4	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	2,81400	1 072,71	3 018,61	801-1	RTS 22/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D.1.04 :						
		m1.05 : 2,345*1,2		2,81400				
5	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	2,22000	1 064,88	2 364,03	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		2* : (1,5*2+0,7)*0,6		2,22000				
6	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	441,96	441,96	801-1	RTS 22/ II
		Rd01 : 1		1,00000				
7	2834910_Rd01	revizní dvířka pod obklad 200x200mm (Rd01)	soubor	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	37 628,23					
8	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	33,60000	886,53	29 787,41	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,5		7,50000				
		m1.02 : 18,1		18,10000				
		m1.03 a m1.04 : 8		8,00000				
9	416093111R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	0,18000	1 526,85	274,83	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.03 a m1.04 : 1,2*(2,6-2,45)		0,18000				
10	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	4,87000	942,21	4 588,56	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.05 : 4,87		4,87000				
11	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,87000	198,80	968,16	801-1	RTS 22/ II
		D.1.03 :						
		m1.05 : 4,87		4,87000				
12	416091083R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	15,50000	129,63	2 009,27	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,5		7,50000				
		m1.03 a m1.04 : 8		8,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	90 620,98					
13	602021142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	4,02660	131,37	528,97	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		D.1.04 :						
		m1.03 : (0,25+0,4)*2,8		1,82000				
		m1.05 / m1.02 : 1,090*0,570*2		1,24260				
		0,7*(2,65-1,59)+0,6*(2,65-2,28)		0,96400				
14	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	116,08370	159,21	18 481,69	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		vyrovnaní nerovného povrchu vnitřních stávajících stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 116,08370		116,08370				
15	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	489,81	1 959,24	801-4	RTS 22/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		elektroinstalace nová : 4		4,00000				
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	262,50000	194,01	50 927,63	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýh,						
		D.1.04 :						
		Zapravení drážek po vytrhaných elektroinstalacích. : 200		200,00000				
		Zapravení drážek a drobných prostupů po odstraněných ZTI instalacích. : 50		50,00000				
		Zapravení omítky po odsekání soklu na obvodové stěně v kuchyni. : 12,5		12,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, elektroinstalace nová: 4,5	m2	4,50000	383,24	1 724,58	801-4	RTS 22/ II
18	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké D.1.04 : m1.05 : (2,39+1,82)*2,28-0,65*2,28	m2	8,11680	307,55	2 496,32	801-1	RTS 22/ II
19	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových D.1.04 : m1.01 : 12,06*2,8-0,9*2*2-0,65*2 m1.02 : 17,4*2,8-0,9*2-2,53*1,5 m1.03 a m1.04 : 12,9*2,8-0,9*2-(0,745*1,48+0,73*2,35) m1.05 : 9*2,8-0,65*2-11,3112	m2	116,08370	103,10	11 968,23	801-4	RTS 22/ II
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu D.1.04 : m1.03 : (0,25+0,4)*2,8 m1.05 / m1.02 : 1,090*0,570*2 m1.05 : 2,345*1,2 1,985*2,65-0,5*(2,65-1,6)	m2	10,61185	238,82	2 534,32	801-1	RTS 22/ II
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						8 569,25		
21	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D.1.04 : m1.03 a m1.04 : 8 Skladba P1 : m1.05 : 4,2	m2	12,20000	315,38	3 847,64	801-1	RTS 22/ II
22	631591211R00	Náryp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu D.1.04 : Skladba P1 : m1.05 : 4,2*0,055	m3	0,23100	7 468,95	1 725,33	801-1	RTS 22/ II
23	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm D.1.04 : Skladba P1 : m1.05 : 4,2	m2	4,20000	713,40	2 996,28	801-1	RTS 22/ II
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						5 640,14		
24	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m D.1.04 : m1.01 : 7,5 m1.02 : 18,1 m1.03 a m1.04 : 8 m1.05 : 4,2	m2	37,80000	149,21	5 640,14	800-3	RTS 22/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						28 801,16		
25	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Do čišťených ploch se zahrnují i plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čišťení : 37,80*30 Průběžný úklid společných prostor- předpoklad 30 úkonů čišťení : 3 175,83000 (1,07*2,5+(3,79*1,3*2+1,55*1,3)*7+5,31*1,3+2,4*5,5)*30	m2	4 309,83000	5,05	21 764,64	801-4	RTS 22/ II
26	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Položka je určena pro konečné čišťení po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do čišťených ploch se zahrnují plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Závěrečný úklid bytu : 37,8 Závěrečný úklid společných prostor : (1,07*2,5+(3,79*1,3*2+1,55*1,3)*7+5,31*1,3+2,4*5,5)	m2	143,66100	48,98	7 036,52	801-4	RTS 22/ II
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						19 237,94		
27	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	8,89842	2 161,95	19 237,94	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711 Izolace proti vodě						7 220,56		
28	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace D.1.04 : Skladba P1 : m1.05 : 2,345*1,985-1,6*0,15 vytažení : m1.05 : (8,63-0,65)*0,2 (0,7+1,5)*1,9	m2	10,19083	53,59	546,13	800-711	RTS 22/ II
29	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,19083	484,59	4 938,37	800-711	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 10,19083			10,19083			
30	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící	m	7,68000	158,78	1 219,43	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.05 : (8,33-0,65)			7,68000			
31	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnící	m	2,70000	172,70	466,29	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.05 : 3*0,2+1*2,1			2,70000			
32	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,04296	1 171,89	50,34	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				18 432,26		
33	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	38,25483	164,87	6 307,07	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,5			7,50000			
		m1.02 : 18,1			18,10000			
		m1.03 a m1.04 : 8			8,00000			
		m1.05 : 2,345*1,985			4,65483			
34	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	38,25483	130,50	4 992,26	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,5			7,50000			
		m1.02 : 18,1			18,10000			
		m1.03 a m1.04 : 8			8,00000			
		m1.05 : 2,345*1,985			4,65483			
35	6315083954R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,150 m2KW; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	40,16775	174,87	7 024,13	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,5*1,05			7,87500			
		m1.02 : 18,1*1,05			19,00500			
		m1.03 a m1.04 : 8*1,05			8,40000			
		m1.05 : 4,655*1,05			4,88775			
36	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,10061	1 081,41	108,80	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				35 200,00		
37	766_D01	D+M D/01 repase, dveře vchodové 900x2000mm, vč. zárubně, kování, příslušenství doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
38	766_D02	D+M D/02, D/03 repase, dveře otevíravé, 900x1990mm vč. zárubně, kování, příslušenství, doplňků, dle, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
39	766_D04	D+M D/04 repase, dveře otevíravé, 650x1970mm vč. zárubně, kování, příslušenství, doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
40	766_T01	D+M T01 parapetní deska na okně koupelny 550 x 260 mm, vč. příslušenství, doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
		nutno zaměřit na místě : 1			1,00000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				4 302,15		
41	767621901R00	Údržba oken otvíracích a odsouvacích jednokřídlových	kus	5,00000	860,43	4 302,15	800-767	RTS 22/ II
		očištění a seřízení kování :						
		okno 550x700 mm : 1			1,00000			
		okno + balkonové dveře 745x1480+600x2300 : 1+1			2,00000			
		okno 2530x1390 mm : 1			1,00000			
		okno 0,36*0,6 : 1			1,00000			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				5 533,06		
42	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramikou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,41483	6,70	29,58	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,41483			4,41483			
43	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,41483	48,63	214,69	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.05 : 2,345*1,985-1,6*0,15			4,41483			
44	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,17000	122,24	143,02	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.05 : 1,82-0,65			1,17000			
45	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,17000	86,91	101,68	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,17000			1,17000			
46	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,41483	582,03	2 569,56	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,41483			4,41483			
47	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	8,63000	73,17	631,46	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		vytažení :						
		m1.05 : 8,63			8,63000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovačkou :						
48	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,41483	13,92	61,45	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 4,41483		4,41483				
49	59762308M1	Keramická dlažba STANDART formátu 100 x 100 mm	m2	4,92085	350,00	1 722,30		Vlastní
		barevnost-jednobarevné uni, barvy dle výběru investora, viz PD : požadavek na protiskluznost - min.součinitel smykového tření dle ČSN 72 5194 min. 0,5 (tj R10B dle DIN 51130 resp. DIN 51097) : D.1.04 : Skladba P1 : Začátek provozního součtu m1.05 : 4,415 soklík : 1,17*0,05 Konec provozního součtu ztrátě 10% : 4,4735*1,10		4,41500 0,05850 4,92085				
50	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,09563	620,31	59,32	800-771	RTS 22/ II
Díl: 773		Podlahy teracové				19 119,13		
51	773500910R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky do 150 mm D.1.04 : m1.01 : 7,5 m1.03 a m1.04 : 8	m2	15,50000	1 153,62	17 881,11	800-773	RTS 22/ II
		V místnosti 1.01, 1.03 a 1.04 podlahu tvoří původní xylolit a terrazo v zachovalém stavu. V místě po vybourání příčky bude provedena srovnávka kavern vyspravením cementovou maltou na penetrovaný podklad : Z xylolitu bude přebroušením odstraněny zbytek lepidla po dřívějších lepených podlahách, a původní vosk : Z terrazo bude přebroušením odstraněny zbytek lepidla po dřívějších lepených podlahách : Provedení bude tak, aby byla výsledná podlaha rovnoměrně rovná, bez výbrusů a boulí : Povrch xylolitu v m.č. 1.01 hala bude nově opatřen ochranným uzavíracím lakem, a bude tvořit nášlapnou vrstvu :		7,50000 8,00000				
52	773 R01	Očištění stávajícího soklu Stávající opaxitový sokl v hale bude očištěn od nánosů špíny a maleb. Praskliny a netěsnosti budou zataženy bílým trvale pružným tmelem, cca 3ks praskliny, netěsnosti podél celého obvodu 1x. m.č.1.01 : (1,985+3,945)*2-(0,9*3+0,65)+0,395*2	m	9,30000	45,00	418,50		Vlastní
				9,30000				
53	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,18637	690,78	819,52	800-773	RTS 22/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				15 585,69		
54	775413123R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 100/15 mm bez základního nátěru D.1.04 : doplňení lišt : m1.02 : 17,4-0,9	m	16,50000	120,50	1 988,25	800-775	RTS 21/ II
				16,50000				
55	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění parket, lakování, kompletní repase, dle PD D.1.04 : m1.02 : 18,1	m2	18,10000	750,00	13 575,00		Vlastní
				18,10000				
56	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,02015	1 113,60	22,44	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				7 496,17		
57	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál D.1.04 : Skladba P1 : m1.03 a m1.04 : 8	m2	8,00000	21,32	170,56	800-775	RTS 22/ II
				8,00000				
58	776 R02	D+M lišta podlahová systémová, dle investora, vč. pomocných prací D.1.04 : m1.03 a m1.04 : 12,9-0,9-0,73	m	11,27000	65,00	732,55		Vlastní
				11,27000				
59	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž D.1.04 : Skladba P1 : m1.03 a m1.04 : 8	m2	8,00000	255,78	2 046,24	800-775	RTS 22/ II
				8,00000				
60	2841235M1	podlahovina PVC extrémě PUR, tl. 2,6mm, heterogenní, oblast použití 34-42 dle investora D.1.04 : Skladba P1 : Začátek provozního součtu	m2	8,24000	550,00	4 532,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.03 a m1.04 : 8,00 Konec provozního součtu ztratiné 3% : 8,0*1,03		8,00000 8,24000				
61	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,02868	516,78	14,82	800-775	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické				34 666,61		
62	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady D.1.04 : m1.05 : 2,205*2,28+0,6*2,28+0,15*1,08+0,7*1,59+0,52*1,59+2,345*1,2 m1.02 : 3,35*0,7	m2	13,65620	48,63	664,10	800-771	RTS 22/ II
63	781485126R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele, včetně spárování Spárovací hmota STANDARD: barva - shodná nebo co nejbližší barvě obkladaček, výběrem ze standardního vzorníku spárov. hmot. V ploše: cementová tř. CG 2A - zlepšená, se snížen. nasákavostí a vysokou otěruvzdorností, v koutech a v kontaktu k zařiz. předmětům (umyv., vana, sprcha apod.): silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovačkou	m2	13,65620	828,24	11 310,61	800-771	RTS 22/ II
64	597623021R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva bílá; mat; PEI 4 Keramický obklad STANDART. D.1.04 : Začátek provozního součtu m1.05 : (2,205*2,28+0,6*2,28+0,15*1,08+0,7*1,59+0,52*1,59+2,345*1,2) m1.02 : 3,35*0,7 Konec provozního součtu ztratiné 10% : 13,6562*1,10	m2	15,02182	1 292,82	19 420,51	SPCM	RTS 22/ II
65	781578011RX1	Spára stěna- stěna, silikonem D.1.04 : m1.05 : 2,28+2,28+1,2+2,28 zařizovací předměty apod. : 15 silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovačkou :	m	23,04000	70,00	1 612,80		Vlastní
66	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, D.1.04 : m1.05 : 2,205+0,6+0,15+0,7+0,52+2,345	m	6,52000	231,42	1 508,86	800-771	RTS 22/ II
67	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,24138	620,31	149,73	800-771	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				4 650,00		
68	7833 R03	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 1600x600x160mm m.č.1.02 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
69	7833 R04	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 600x600x160mm m.č.1.03 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
70	7833 R05	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 450x1000x160mm m.č.1.05 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
71	7833 R06	D+M očištění, nátěr přípojovacího potrubí, jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov	m	14,00000	150,00	2 100,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				13 106,23		
72	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná D.1.03 : Strop : m1.01 : 7,5 m1.02 : 18,1 m1.03 a m1.04 : 8 m1.05 : 2,345*1,985 Mezisoučet Stěny : m1.01 : 12,06*2,8-0,9*2*2-0,65*2 m1.02 : 17,4*2,8-0,9*2-2,53*1,5 m1.03 a m1.04 : 12,9*2,8-0,9*2-(0,745*1,48+0,73*2,35) m1.05 : 9*2,8-0,65*2-11,3112 Mezisoučet	m2	154,33853	21,23	3 276,61	800-784	RTS 22/ II
73	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	154,55370	63,60	9 829,62	800-784	RTS 22/ II
Celkem						369 540,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí	2 954,97					
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	13,50000	97,44	1 315,44	801-3	RTS 22/ II
		Vodovod : 13,5		13,50000				
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	7,00000	128,76	901,32	801-3	RTS 22/ II
		Kanalizace : 7,0		7,00000				
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	236,21	236,21	801-3	RTS 22/ II
		Kanalizace : 1		1,00000				
4	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,00000	251,00	502,00	801-3	RTS 22/ II
		s betonovým podkladem,						
		Kanalizace : 2,0		2,00000				
Díl: 700B		Demontáže	2 130,36					
5	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	3,50000	150,95	528,33	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo dešťového,						
		DN100 : 3,5		3,50000				
6	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	4,00000	11,40	45,60	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
7	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	4,00000	30,36	121,44	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
8	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	15,00000	63,25	948,75	800-721	RTS 22/ II
		DN15-20 : 15,0		15,00000				
9	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	15,00000	26,36	395,40	800-721	RTS 22/ II
10	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	22,71	45,42	800-721	RTS 22/ II
11	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	22,71	45,42	800-721	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	8 630,29					
12	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	391,50	783,00	800-721	RTS 22/ II
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	5,00000	278,40	1 392,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
14	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	4,50000	369,75	1 663,88	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
15	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,00000	883,05	883,05	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
16	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	724,71	2 536,49	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímk. Bez zednických výpomocí.						
17	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	72,65	290,60	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
18	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	80,48	160,96	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
19	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	14,00000	22,88	320,32	800-721	RTS 22/ II
		5+4,5+1+3,5		14,00000				
21	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	147,03	294,06	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,00000		2,00000				
22	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	83,43	166,86	SPCM	RTS 22/ II
		pro pračku/myčku : 2		2,00000				
		Myčka a pračka není součástí dodávky :						
23	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,02574	738,63	19,01	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	15 721,15					
24	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	548,10	1 096,20	800-721	RTS 22/ II
25	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí	m	8,50000	222,29	1 889,47	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
26	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí	m	8,00000	280,14	2 241,12	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
27	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí	m	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
28	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzní svařované, bez zednických výpomocí	m	3,00000	520,26	1 560,78	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3		3,00000				
29	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	8,50000	78,65	668,53	800-721	RTS 22/ II
30	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	8,00000	81,26	650,08	800-721	RTS 22/ II
31	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	1,00000	96,14	96,14	800-721	RTS 22/ II
32	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trub z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,00000	105,27	315,81	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	209,67	2 306,37	800-721	RTS 22/ II
34	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II
35	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	387,15	387,15	800-721	RTS 22/ II
36	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	560,28	560,28	800-721	RTS 22/ II
37	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	342,78	685,56	800-721	RTS 22/ II
		použije se stávající vodoměr : 2		2,00000				
38	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	17,50000	13,66	239,05	800-721	RTS 22/ II
		8,5+8+1		17,50000				
39	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,00000	14,62	43,86	800-721	RTS 22/ II
40	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,50000	30,36	622,38	800-721	RTS 22/ II
		17,5+3		20,50000				
41	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 813,95	1 813,95	SPCM	RTS 22/ II
42	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02165	657,72	14,24	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty				20 832,22		
43	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
44	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	796,05	796,05	800-721	RTS 22/ II
45	725224136R00	Vana ocelová, standardní, 1500x700 mm	soubor	1,00000	4 584,90	4 584,90	800-721	RTS 22/ II
46	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	269,70	1 078,80	800-721	RTS 22/ II
47	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	266,22	532,44	800-721	RTS 22/ II
		pračka/myčka : 1+1		2,00000				
		Myčka a pračka není součástí dodávky :						
48	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	213,15	213,15	800-721	RTS 22/ II
49	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	300,15	300,15	800-721	RTS 22/ II
50	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	1,00000	688,17	688,17	800-721	RTS 22/ II
		bidetová sprška : 1		1,00000				
51	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	293,63	293,63	800-721	RTS 22/ II
52	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	1,00000	955,26	955,26	SPCM	RTS 22/ II
53	55145037R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová růžice, hadice, pohyblivý držák	kus	1,00000	2 240,25	2 240,25	SPCM	RTS 22/ II
54	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
55	55221003.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	2,00000	598,56	1 197,12	SPCM	RTS 22/ II
56	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	1 014,42	1 014,42	SPCM	RTS 22/ II
57	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
58	642404SPR	Podomítková baterie s bidetovou sprškou, vč. podomítkového tělesa	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
59	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10492	776,04	81,42	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 726		Předstěnové systémy				8 516,60		
60	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítka, ovládání zeepedu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
61	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
62	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	845,64	6,26	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 735		Otopná tělesa				5 283,70		
63	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II
64	4845172533R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné, radius; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 30x35mm,ocel.trubky pr.20; v = 1 775 mm; l = 600 mm; šířka 86 mm; výkon 978 W; povrch barva bílá; oblé; počet trubek 38; umístit na zeď	kus	1,00000	4 893,75	4 893,75	SPCM	RTS 22/ II
65	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,01672	1 156,23	19,33	800-731	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 416,97		
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,44748	662,94	296,65	801-3	RTS 22/ II
67	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,68488	316,68	850,25	801-3	RTS 22/ II
		0,44748*6		2,68488				
68	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,44748	272,75	122,05	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
69	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	2,23740	130,50	291,98	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		0,44748*5		2,23740				
70	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,44748	223,16	99,86	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,44748*19	t	8,50212	21,40	181,95	801-3	RTS 22/ II
					8,50212			
72	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,44748	1 283,25	574,23	801-3	RTS 22/ II

Celkem						66 486,26		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				6 625,00		
1	M24X401	Nástěnný ventilátor tiché provedení V=120m3/h, p=20, d125 s integr. zpětnou klapkou, s hygrostatem,, nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
2	M24X402	Ventilátor montáž	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
3	M24X403	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 125 vč. tvarovek	m	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
4	M24X404	Potrubí montáž	m	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
5	M24X405	Koncová mřížka kovová protihmyzová na potrubí 100mm, dle specif. v PD	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
6	M24X406	Koncová mřížka montáž	ks	1,00000	125,00	125,00		Vlastní
7	M24X408	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	M24X409	Ekologická likvidace odpadu a úklid	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
9	M24X410	Těsnicí materiál	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
10	M24X412	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
11	M24X413	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
12	M24X414	Dílenská a výrobní dokumentace	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						6 625,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	948,52					
1	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	46,00000	20,62	948,52	801-4	RTS 22/ II
		včetně vyvrtání otvorů,						
Díl: 96		Bourání konstrukcí	588,12					
2	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	2,00000	294,06	588,12	801-3	RTS 22/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů	4 639,74					
3	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm	kus	4,00000	86,91	347,64	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
4	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	15,00000	73,86	1 107,90	801-3	RTS 22/ II
5	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	30,00000	106,14	3 184,20	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	26,48					
6	999821111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,02387	1 109,25	26,48	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: M21		Elektromontáže	70 573,40					
7	210290842R00	Montáž demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, nad 70 cm,	kus	1,00000	78,21	78,21	M21	RTS 22/ II
8	210290922R00	Montáž montáž odboček ze stávajících dřevěných krabic, skříní pro trubku, od průměru 23 mm výše,	kus	1,00000	197,93	197,93	M21	RTS 22/ II
9	210021001R00	Zhotovení otvoru , v plechu, tloušťky 4 mm, do 100x100 mm	kus	1,00000	296,24	296,24	M21	RTS 22/ II
10	210192573R00	Montáž řadové svorkovnice do 10 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	26,19	130,95	M21	RTS 22/ II
11	1459070722	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 36 modulů IP30 PLNÁ DVÍŘKA	KS	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
12	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, ,	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
		montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů						
13	60997629	SVODIČ TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA, 230VAC, 4PÓL	KS	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
14	650063121R00	typ 1, třípólový, do 50 kA	kus	1,00000	321,90	321,90		RTS 22/ II
15	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	590,73	590,73	SPCM	RTS 22/ II
16	35822002314R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	662,94	1 325,88	SPCM	RTS 22/ II
17	650061641R00	modulárního, třípólového, do 25 A	kus	3,00000	349,74	1 049,22		RTS 22/ II
18	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000	137,90	827,40	SPCM	RTS 22/ II
19	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	159,21	159,21	SPCM	RTS 22/ II
20	210120421R00	Montáž jističe jednopólového	kus	7,00000	193,14	1 351,98	M21	RTS 22/ II
		modulárního, do rozvodné skříně						
21	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	3,00000	1 592,10	4 776,30	SPCM	RTS 22/ II
22	650063611R00	dvoupólového, do 25 A	kus	3,00000	160,95	482,85		RTS 22/ II
23	R_3078710T	OEZ CHRÁNIČ PROUDOVÝ. LFN-40-4-030AC, 10KA	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
24	650063632R00	čtyřpólového, do 63 A	kus	1,00000	368,01	368,01		RTS 22/ II
25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	35,00000	23,23	813,05	M21	RTS 22/ II
26	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,00000	37,85	378,50	M21	RTS 22/ II
27	345604040001R	svornice RSA 16A bílá; typ řadová; jmen.nap. 750 V stídl., 830 V stejnosm.	kus	5,00000	26,01	130,05	SPCM	RTS 22/ II
28	210192574R00	Montáž řadové svorkovnice do 16 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	35,93	179,65	M21	RTS 22/ II
29	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	56,12	1 683,60	M21	RTS 22/ II
30	210800005RT1	Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	15,00000	61,16	917,40	M21	RTS 22/ II
31	210802692RT1	Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	6,00000	94,83	568,98	M21	RTS 22/ II
32	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	115,00000	50,11	5 762,65	M21	RTS 22/ II
33	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	61,68	925,20	M21	RTS 22/ II
34	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	150,00000	61,51	9 226,50	M21	RTS 22/ II
35	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	81,26	1 218,90	M21	RTS 22/ II
36	210810017RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	15,00000	142,68	2 140,20	M21	RTS 22/ II
37	34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	15,00000	64,55	968,25	SPCM	RTS 22/ II
38	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	15,00000	78,56	1 178,40	M21	RTS 22/ II
39	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	1,00000	341,04	341,04	M21	RTS 22/ II
40	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	6,00000	256,22	1 537,32	M21	RTS 22/ II
41	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, , ,	kus	2,00000	778,65	1 557,30	M21	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jedonosobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	10,00000	292,32	2 923,20	M21	RTS 22/ II
43	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	8,00000	361,49	2 891,92	M21	RTS 22/ II
44	R_3058714T	SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
45	650063212R00	typ 3, , do krabice	kus	1,00000	131,37	131,37		RTS 22/ II
46	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	30,00000	163,13	4 893,90		RTS 22/ II
47	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	50,00000	8,96	448,00	M21	RTS 22/ II
48	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	50,00000	9,40	470,00	M21	RTS 22/ II
49	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	20,00000	10,35	207,00	M21	RTS 22/ II
50	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	10,00000	10,88	108,80	M21	RTS 22/ II
51	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000	101,36	101,36	M21	RTS 22/ II
52	R_3079693T	RELÉ MULTIFUNKČNÍ	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
53	650071623R00	časového	kus	1,00000	276,23	276,23		RTS 22/ II
54	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00000	210,11	210,11		RTS 22/ II
55	R_3082092T	Přisazené svítidlo, kruhový tvar válec, hliník bílá barva, s opalovým skleněným krytem, IP 43, včetně zdroje, E27, 2x 60W	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
56	650101521R00	LED, stropního, přisazeného	kus	1,00000	204,89	204,89		RTS 22/ II
57	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	6,00000	31,32	187,92	SPCM	RTS 22/ II
58	R_3082096T	LED ŽÁROVKA CLASSIC A60 14W E27 NEUTRÁLNÍ BÍLÁ	ks	6,00000	100,00	600,00		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					17 459,84			
59	81585951	Domácí telefon pro oboustranou komunikaci, systém 4+n, 1 tlačítko, napájení 12V DC	KS	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
60	222323306R00	Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body	kus	1,00000	216,20	216,20		RTS 22/ II
61	R_3082463T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ MULTIMEDIÁLNÍ 36 modulů	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
62	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, ,	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů								
63	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	26,00000	16,36	425,36	SPCM	RTS 22/ II
64	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	26,00000	28,45	739,70		RTS 22/ II
65	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	1,00000	92,22	92,22		RTS 22/ II
66	52998197	ZÁSUVKA TV+R KONC., BÍLÁ	KS	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
67	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	163,13	326,26		RTS 22/ II
68	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	41,00000	11,75	481,75	SPCM	RTS 22/ II
69	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	10,00000	26,62	266,20		RTS 22/ II
70	220301021R00	Lišta elektroinstalací L 20	m	31,00000	67,51	2 092,81		RTS 22/ II
71	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	67,00000	46,55	3 118,85	M21	RTS 22/ II
72	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000	275,36	275,36	SPCM	RTS 22/ II
73	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	1,00000	64,55	64,55		RTS 22/ II
74	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	1,00000	160,08	160,08	SPCM	RTS 22/ II
75	222293012R00	Měření do protokolu	kus	1,00000	65,60	65,60		RTS 22/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					1 676,56			
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,31040	662,94	205,78	801-3	RTS 22/ II
77	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,86240	316,68	589,78	801-3	RTS 22/ II
				0,3104*6				
				1,86240				
78	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,31040	272,75	84,66	800-2	RTS 22/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
79	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,55200	130,50	202,54	800-2	RTS 22/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
				0,3104*5				
				1,55200				
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,31040	223,16	69,27	801-3	RTS 22/ II
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,89760	21,40	126,21	801-3	RTS 22/ II
				0,3104*19				
				5,89760				
82	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,31040	1 283,25	398,32	801-3	RTS 22/ II
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby					5 993,43			
83	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	6,00000	461,97	2 771,82	Prav.M	RTS 22/ II
84	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	6,00000	460,23	2 761,38	Prav.M	RTS 22/ II
85	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	soubor	1,00000	460,23	460,23	Prav.M	RTS 22/ II
Celkem					101 906,09			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-1	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.28
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - byt 28
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0033-2 Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno		IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			258 283,91
PSV			287 257,67
MON			85 975,94
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			4 000,00
Celkem			638 517,52
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	638 517,52 CZK	
Snížená DPH	15 %	95 777,63 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			734 295,15 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		7 000,00	0,00	1 050,00	8 050,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	7 000,00	0,00	1 050,00	8 050,00	1
Stavební objekt				0,00		
01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29	631 517,52	0,00	94 727,63	726 245,15	99
1	Bourací práce	32 432,19	0,00	4 864,83	37 297,02	5
2	Stavebně konstrukční část a PBŘ	425 475,71	0,00	63 821,36	489 297,07	67
3	Zdravotechnika	74 469,68	0,00	11 170,45	85 640,13	12
4	Vzduchotechnika	6 450,00	0,00	967,50	7 417,50	1
5	Elektroinstalace	92 689,94	0,00	13 903,49	106 593,43	15
Celkem za stavbu		638 517,52	0,00	95 777,63	734 295,15	100

Popis stavby: 0033-2 - Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29

Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 2 - Stavebně konstrukční část a PBŘ

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 4 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 639,35	1,7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 276,83	5,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			85 240,41	13,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 066,82	1,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 276,07	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			31 452,01	4,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 872,87	1,9
97	Prorážení otvorů	HSV			3 947,64	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30 683,02	4,8
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			5 993,43	0,9
700B	Demontáže	PSV			2 474,36	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			7 524,61	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			18 998,00	3,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 727,67	1,5
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 235,57	2,7
725	Zařizovací předměty	PSV			22 412,16	3,5
726	Předstěnové systémy	PSV			8 516,60	1,3
735	Otopná tělesa	PSV			5 299,36	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			76 245,32	11,9

767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 441,72	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 713,99	0,9
773	Podlahy teracové	PSV			17 092,72	2,7
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 127,89	2,2
776	Podlahy povlakové	PSV			10 351,67	1,6
781	Obklady keramické	PSV			35 494,36	5,6
783	Nátěry	PSV			17 307,00	2,7
784	Malby	PSV			15 294,67	2,4
M21	Elektromontáže	MON			63 662,61	10,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			15 863,33	2,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			6 450,00	1,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			27 835,46	4,4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			4 000,00	0,6
Cena celkem					638 517,52	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				4 000,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru								
3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						7 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 282,29		
1	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03 : m1.05 : 1,11*0,59	m2	0,65490	252,30	165,23	801-3	RTS 22/ II
2	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.03 : m1.04 : 1,93*2,57	m2	4,96010	63,95	317,20	801-3	RTS 22/ II
3	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.03 : m1.04 : 1,93*2,57*(0,03+0,02+0,008+0,05)	m3	0,53569	2 831,85	1 516,99	801-3	RTS 22/ II
4	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár soklík v kuchyni : (3,95+2,53)*2-0,9	m	12,06000	25,40	306,32	801-3	RTS 22/ II
5	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.03 : m1.04 : (2*(2,57+1,93)-0,65)*2	m2	16,70000	108,75	1 816,13	801-3	RTS 22/ II
6	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovým nebo nadzákladovým, pr. 1x150mm : 1 pr. 1x125mm : 1	kus	2,00000	80,21	160,42	801-3	RTS 22/ II
7	9XK002	Odstranění DTD stupně	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
8	9XK003	Demontáž polic	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				729,94		
9	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
10	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
11	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	170,09	170,09	800-721	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				15,66		
12	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových koupelna : 0,45*1,0	m2	0,45000	34,80	15,66	800-731	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				195,32		
13	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových D.1.03 : m1.03 : 1	kus	1,00000	195,32	195,32	800-766	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				556,01		
14	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 z části kuchyně m.č. 1.03 : 3,95*1,505	m2	5,94475	93,53	556,01	800-775	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				3 253,96		
15	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m D.1.04 : m1.01 : 7,9*2,8-0,9*2*2-0,65*2 m1.02 : 18,6*2,8-0,9*2*2-2,41*1,9 m1.03 : 13,5*2,8-0,9*2-(0,7*1,425+0,7*2,15)-1,11*0,59 Mezisoučet	m2	93,96360	34,63	3 253,96	800-784	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				22 399,01		
16	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	3,86671	662,94	2 563,40	801-3	RTS 22/ II
17	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 3,86671*6	t	23,20026	316,68	7 347,06	801-3	RTS 22/ II
18	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	3,86671	272,75	1 054,65	800-2	RTS 22/ II
19	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 3,86671*5	t	19,33355	130,50	2 523,03	800-2	RTS 22/ II
20	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,86671	223,16	862,90	801-3	RTS 22/ II
21	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 3,86671*19	t	73,46749	21,40	1 572,20	801-3	RTS 22/ II
22	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	3,86671	1 674,75	6 475,77	801-3	RTS 22/ II
Celkem						32 432,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	10 639,35					
1	340271407R00	Zazdívka otvorů přiček z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 75 mm	kus	1,00000	255,35	255,35	801-4	RTS 22/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		D.1.04 :						
		m1.04 / m1.03 nastavení parapetu : 1		1,00000				
2	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm	kus	3,00000	454,14	1 362,42	801-4	RTS 22/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Zazdění a zapravení tří větracích průduchů 100/100 mm v kuchyni : 3		3,00000				
3	342255020R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,93400	535,05	1 569,84	801-1	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení						
		D.1.04 :						
		m1.04 : 2,445*1,2		2,93400				
4	342255026R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	4,39040	883,92	3 880,76	801-1	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení						
		D.1.04 :						
		m1.04 : (0,6+0,7)*2,65+0,58*1,63		4,39040				
5	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	2,22000	621,18	1 379,02	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		2* : (1,5*2+0,7)*0,6		2,22000				
6	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	441,96	441,96	801-1	RTS 22/ II
		Rd01 : 1		1,00000				
7	2834910_Rd01	revizní dvířka pod obklad 200x200mm (Rd01)	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	34 276,83					
8	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	30,40000	886,53	26 950,51	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				
		m1.02 : 16,4		16,40000				
		m1.03 : 10,2		10,20000				
9	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	4,60000	942,21	4 334,17	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.04 : 4,6		4,60000				
10	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	8,40000	198,80	1 669,92	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				
		m1.04 : 4,6		4,60000				
11	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	10,20000	129,63	1 322,23	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.03 : 10,2		10,20000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	85 240,41					
12	602021142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	2,33340	131,37	306,54	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		D.1.04 :						
		m1.04 : 2,445*1,2		2,93400				
		(0,6+0,7)*2,65+0,58*1,63		4,39040				
		(1,5+0,7)*0,6		1,32000				
		obklad : -(2,445*1,2+0,6*2,31+0,5*1,63+0,7*1,68)		-6,31100				
13	602021148R12	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	93,96360	159,21	14 959,94	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		vyrovnání nerovného povrchu vnitřních stávajících stěn :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 93,96360		93,96360				
14	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	4,00000	489,81	1 959,24	801-4	RTS 22/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		elektroinstalace nová : 4,0		4,00000				
15	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	262,50000	194,01	50 927,63	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		D.1.04 :						
		Zapravení drážek po vytrhaných elektroinstalacích. : 200		200,00000				
		Zapravení drážek a drobných prostupů po odstraněných ZTI instalacích. : 50		50,00000				
		Zapravení omítky po odsekání soklu na obvodové stěně v kuchyni. : 12,5		12,50000				
16	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	4,00000	383,24	1 532,96	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		elektroinstalace nová : 4,0		4,00000				
17	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	12,36220	307,55	3 801,99	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.04 : 2,445*1,2+0,63*2,31+0,55*1,63+0,7*1,68+0,585*2,42+1,11*1,98+0,945*2,42		12,36220				
18	612421231R12	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	93,96360	103,10	9 687,65	801-4	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 7,9*2,8-0,9*2*2-0,65*2		17,22000				
		m1.02 : 18,6*2,8-0,9*2*2-2,41*1,9		43,90100				
		m1.03 : 13,5*2,8-0,9*2-(0,7*1,425+0,7*2,15)-1,11*0,59		32,84260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	8,64440	238,82	2 064,46	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.04 : 2,445*1,2		2,93400				
		(0,6+0,7)*2,65+0,58*1,63		4,39040				
		(1,5+0,7)*0,6		1,32000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				11 066,82		
20	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	14,80000	315,38	4 667,62	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.04 :						
		m1.03 : 10,2		10,20000				
		Skladba P1 :						
		m1.04 : 4,6		4,60000				
21	632415150RT1	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	4,60000	1 391,13	6 399,20	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.04 : 4,6		4,60000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 276,07		
22	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	35,36000	149,21	5 276,07	800-3	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				
		m1.02 : 16,4		16,40000				
		m1.03 : 10,2		10,20000				
		m1.04 : 4,96		4,96000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 730,31		
23	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	4 225,83000	5,05	21 340,44	801-4	RTS 22/ II
		Do čišťených ploch se zahrnují i plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál.						
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění : 35,0*30		1 050,00000				
		Průběžný úklid společných prostor- předpoklad 30 úkonů čištění : (1,07*2,5+(3,79*1,3*2+1,55*1,3)*7+5,31*1,3+2,4*5,5)*30		3 175,83000				
24	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	140,86100	48,98	6 899,37	801-4	RTS 22/ II
		Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do čišťených ploch se zahrnují plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál.						
		Závěrečného úklidu bytu : 35,0		35,00000				
		Závěrečný úklid společných prostor : (1,07*2,5+(3,79*1,3*2+1,55*1,3)*7+5,31*1,3+2,4*5,5)		105,86100				
25	799X005	Vyčištění povrchu terasy, vč. pomocných prací, doplňků, dodávky	m2	29,30000	85,00	2 490,50		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				30 659,26		
26	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	14,18130	2 161,95	30 659,26	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 524,61		
27	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmoty nátěrová typ: penetrace	m2	10,51000	53,59	563,23	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.04 : 4,6		4,60000				
		vytažení :						
		m1.04 : 2*(2,445+1,88)*0,2+(0,7+1,5)*1,9		5,91000				
28	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	10,51000	484,59	5 093,04	800-711	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,51000		10,51000				
29	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící	m	8,00000	158,78	1 270,24	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.04 : (2,445*2+1,88*2-0,65)		8,00000				
30	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnící	m	2,10000	172,70	362,67	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.04 : 2,1		2,10000				
31	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	4,60000	39,93	183,68	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.04 : 4,6		4,60000				
32	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,04416	1 171,89	51,75	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				18 998,00		
33	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	35,00000	164,87	5 770,45	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				
		m1.02 : 16,4		16,40000				
		m1.03 : 10,2		10,20000				
		m1.04 : 4,6		4,60000				
34	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	35,00000	130,50	4 567,50	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.02 : 16,4		16,40000				
		m1.03 : 10,2		10,20000				
		m1.04 : 4,6		4,60000				
35	6315083956R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,200 m ² K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m2	36,75000	232,29	8 536,66	SPCM	RTS 22/ II
		Začátek provozního součtu						
		D.1.04 :						
		m1.01 : 3,8		3,80000				
		m1.02 : 16,4		16,40000				
		m1.03 : 10,2		10,20000				
		m1.04 : 4,6		4,60000				
		Mezisoučet		35,00000				
		Konec provozního součtu						
		35*1,05		36,75000				
36	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,11410	1 081,41	123,39	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			76 050,00			
37	766_D01	D+M D/01 repase, dveře vchodové 900x2000mm, vč. zárubně, kování, příslušenství doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
38	766_D02	D+M D/02 repase, dveře otevíravé, 900x2000mm vč. zárubně,nové zasklení 600x1500 mm tl.6 mm, kování, příslušenství, doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	2,00000	8 500,00	17 000,00		Vlastní
39	766_D03	D+M D/03 nové dveřní křídlo otevíravé, 900x1990mm, repase zárubně,provedení dle dveří D/02, kování, příslušenství, doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	2,00000	12 500,00	25 000,00		Vlastní
40	766_D04	D+M D/04 repase, dveře otevíravé, 650x2000mm vč. zárubně, kování, příslušenství, doplňků, dle PD, včetně dodávky a montáže nového dřevěného prahu	ks	1,00000	8 300,00	8 300,00		Vlastní
41	766_T01	D+M T01 repase stávající vestavěné skříně a její snížení, vč. stavebních přípomocí vč. příslušenství, , doplňků, dle PD	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		Kvůli konstrukci zatepleného podhledu je nutné odstranit horní modul vestavěné skříně v pokoji a skříň snížit. Rozměry skříně: š. 650mm, hl. 470mm. Budou demontovány obložkové lišty a odříznuta horní část skříně v úrovni horního líce dělicí police, tj. ca 730mm výšky skříně. Následně po doplnění konstrukce Sd1 bude doplněna obložková lišta demontovaná z rušené horní části. Ta bude očištěna od barvy a na stávající lištu napojena na pokos. Skříň bude celkově repasována povrchovými úpravami obdobně jako dveře. Kování bude zachováno stávající. Volný horní díl bude zazděn, viz výše kap. Stavební úpravy.						
42	766_T02	D+M T02 vnitřní okenní výplň 1100x440mm, kování vč. příslušenství, doplňků, dle PD	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		Nově bude osazeno zasklení lepené do dřev. rámu. Rám dřevěný z profilů 100/20mm, celk. rozměry 1100/440mm, natíraný shodně jako rámové zárubně dveří. kotvení do ostění otvoru. Styk těsně zapravít stavební pěnou nebo minerální izolací. Na straně kuchyně bude přesah přes líc max. 10mm, k tomu bude dotažena omítka. Na straně koupelny bude nalepeno sklo pomocí montážní oboustranné pásky na sklo š. 19mm,černá nebo čirá (např. oboustranné lepicí gelová nanopáska tl. 2mm s flexibilitou pro adaptaci nerovnosti spojuvaných povrchů).						
43	766_T03	D+M T03 zákryt parapetu v koupelně, 550x260mm vč. příslušenství, doplňků, dle PD	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
		Univerzální deska pro krytí parapetu z tvrzené pěny. Tloušťka desky 9,0mm, výška 35mm. Barva bílá. Státek s keramickým obkladem bude zatažen silikonem.						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			3 441,72			
44	767621901R00	Údržba oken otevíravých a odsouvacích jednokřídlových	kus	4,00000	860,43	3 441,72	800-767	RTS 22/ II
		očištění a seřízení kování : okno 550x680 mm : 1 okno + balkonové dveře 700x1425+700x2150 : 1+1 okno 2410x1390 mm : 1						
				1,00000				
				2,00000				
				1,00000				
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			5 713,99			
45	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,60000	6,70	30,82	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 4,60000						
46	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,60000	48,63	223,70	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		Skladba P1 :						
		m1.04 : 4,6						
				4,60000				
47	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,13000	122,24	138,13	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.04 : (1,88-0,75)						
				1,13000				
48	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,13000	86,91	98,21	800-771	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,13000						
				1,13000				
49	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,60000	582,03	2 677,34	800-771	RTS 22/ II
50	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	8,57000	73,17	627,07	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		vytažení :						
		m1.04 : 2,445+1,88+2,445+1,8						
				8,57000				
		silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovacítkou :						
51	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,60000	13,92	64,03	800-771	RTS 22/ II
52	59762308M1	Keramická dlažba STANDART formátu 100 x 100 mm	m2	5,12270	350,00	1 792,95		Vlastní
		barevnost-jednobarevné uni, barvy dle výběru investora, viz PD :						
		požadavek na protiskluznost - min.součinitel smykového tření dle ČSN 72 5194 min. 0,5 (tj R10B dle DIN 51130 resp. DIN 51097) :						
		D.1.04 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P1 : Začátek provozního součtu m1.04 : 4,6 soklík : 1,13*0,05 Konec provozního součtu ztrátě 10% : 4,657*1,10			4,60000 0,05650 5,12270			
53	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,09953	620,31	61,74	800-771	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 773		Podlahy teracové				17 092,72		
54	773500910R00	Opravy teracových podlah vysekáním pásů šířky do 150 mm	m2	14,00000	1 153,62	16 150,68	800-773	RTS 22/ II
		D.1.04 : m1.01 : 3,8 m1.03 : 10,2 V místnosti 1.01, 1.03 podlahu tvoří původní xylolit a terazzo v zachovalém stavu. V místě po vybourání příčky bude provedena srovnávka kovem vyspravením cementovou maltou na penetrovaný podklad. : Z xylolitu bude přebroušením odstraněn zbytek lepidla po dřívějších lepených podlahách, a původní vosk. : Z terazzo bude přebroušením odstraněn zbytek lepidla po dřívějších lepených podlahách. : Provedení bude tak, aby byla výsledná podlaha rovnoměrně rovná, bez výbrusů a boulí. : Povrch xylolitu v m.č. 1.01 hala bude nově opatřen ochranným uzavíracím lakem, a bude tvořit nášlapnou vrstvu. :			3,80000 10,20000 3,80000 10,20000			
55	773 R01	Očištění stávajícího soklu	m	4,48500	45,00	201,83		Vlastní
		Stávající opaxitový sokl v hale bude očištěn od nánosů špíny a maleb. Praskliny a netěsnosti budou zataženy bílým trvale pružným tmelem, cca 3ks praskliny, netěsnosti podél celého obvodu 1x. m.č.1.01 : 2,02+1,93-0,65+0,14+0,575+0,37+1,0-0,9			4,48500			
56	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	t	1,07156	690,78	740,21	800-773	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				14 127,89		
57	775413123R00	Podlahové sokliky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 100/15 mm	m	15,00000	120,50	1 807,50	800-775	RTS 21/ II
		bez základního nátěru D.1.04 : doplňení lišt : m1.02 : 18,6-0,9*2*2			15,00000			
58	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD	m2	16,40000	750,00	12 300,00		Vlastní
		D.1.04 : m1.02 : 16,4			16,40000			
59	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,01831	1 113,60	20,39	800-775	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				9 795,66		
60	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	10,20000	255,78	2 608,96	800-775	RTS 22/ II
		D.1.04 : m1.03 : 10,2			10,20000			
61	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	10,90000	6,70	73,03	800-775	RTS 22/ II
		položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 10,20000 Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 0,70000			10,20000 0,70000			
62	776220110RU2	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, včetně podlahoviny, tloušťky 2,0 mm	m	0,70000	318,42	222,89	800-775	RTS 22/ II
		D.1.04 : m1.03 : 0,7			0,70000			
63	776220200RU2	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, včetně podlahoviny, tloušťky 2,0 mm	m	0,94000	289,28	271,92	800-775	RTS 22/ II
		D.1.04 : m1.03 : 0,7+0,12*2			0,94000			
64	776 R 02	D+M lišta podlahová systémová, dle investora, vč. pomocných prací	m	11,90000	65,00	773,50		Vlastní
		D.1.04 : m1.03 : 13,5-0,9-0,7			11,90000			
65	2841235M1	Povlaková krytina PVC STANDART z heterogenního akustického zátěžového vinylu, dle výběru investora	m2	10,59252	550,00	5 825,89		Vlastní
		podrobný popis viz PD - TZ : barevnost - jednobarevné, tloušťky 2,6mm, třída zátěže 34/42, protiskluznost dle DIN = R10 : D.1.04 : Začátek provozního součtu m.č.1.03 - kuchyně : 10,2 m.č.1.03-nášlap na terasu : 0,7*0,12 Konec provozního součtu ztrátě 3% : 10,284*1,03			10,20000 0,08400 10,59252			
66	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,03767	516,78	19,47	800-775	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				35 494,36		
67	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	14,13320	48,63	687,30	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04 : m1.04 : 2,445*1,2+0,63*2,31+0,55*1,63+0,7*1,68+0,585*2,42+1,11*1,98+0,945*2,42			12,36220			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.03 : 2,53*0,7		1,77100				
68	781485126R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele, včetně spárování Spárovací hmota STANDARD: barva – shodná nebo co nejbližší barvě obkladaček, výběrem ze standardního vzorníku spárov. hmot. V ploše: cementová tř. CG 2A - zlepšená, se snížen. nasákavostí a vysokou otěruvzdorností, v koutech a v kontaktu k zařiz. předmětům (umyv., vana, sprcha apod.): silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovačkou	m2	14,13320	828,24	11 705,68	800-771	RTS 22/ II
69	597623021R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva bílá; mat; PEI 4 Keramický obklad STANDART. D.1.04 : Začátek provozního součtu m1.04 : (2,445*1,2+0,63*2,31+0,55*1,63+0,7*1,68+0,585*2,42+1,11*1,98+0,945*2,42) m1.03 : 2,53*0,7 Konec provozního součtu ztrátne 10% : 14,1332*1,10	m2	15,54652	1 292,82	20 098,85	SPCM	RTS 22/ II
70	781578011RX1	Spára stěna- stěna, silikonem D.1.04 : m1.04 : 1,2+2,1 zařizovací předměty apod. : 15 silikon, trvale pružný, shodné barevnosti v systému daného výrobce spolu s plošnou cementovou spárovačkou :	m	18,30000	70,00	1 281,00		Vlastní
71	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm, D.1.04 : m1.04 : 2,445+1,88+2,445	m	6,77000	231,42	1 566,71	800-771	RTS 22/ II
72	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,24959	620,31	154,82	800-771	RTS 22/ II
Díl: 783		Nátěry				17 307,00		
73	783 R04	D+M repase zábradlí - odstranění a nový nátěr zábradlí, vč. sloupků, příčlů vč. pomocných prací,, doplňků, včetně zinkového nástřiku, dle PD D.1.04 : 13,15*1,2	m2	15,78000	650,00	10 257,00		Vlastní
74	783 R05	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 1600x600x160mm m.č.1.02 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
75	783 R06	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 900x600x160mm m.č.1.03 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
76	783 R07	D+M očištění, nátěr jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov radiátor 450x1000x160mm m.č.1.01 : 1	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
77	783 R08	D+M očištění, nátěr přípojovacího potrubí, jednovrstvá krycí povrchová úprava na kov	m	18,00000	250,00	4 500,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				12 040,71		
78	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	141,93930	21,23	3 013,37	800-784	RTS 22/ II
79	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné D.1.04 : Strop : m1.01 : 3,8 m1.02 : 16,4 m1.03 : 10,2 m1.04 : 4,96 Mezisoučet Stěny : m1.01 : 7,9*2,8-0,9*2*2-0,65*2 m1.02 : 18,6*2,8-0,9*2*2-2,41*1,9 m1.03 : 13,5*2,8-0,9*2-(0,7*1,425+0,7*2,15) m1.04 : (9*2,8-0,65*2)-(2,445*1,2+0,63*2,31+0,58*1,63+0,7*1,68+2,445*2,42-1,11*(2,42-1,98)) Mezisoučet	m2	141,93930	63,60	9 027,34	800-784	RTS 22/ II
					3,80000			
					16,40000			
					10,20000			
					4,96000			
					35,36000			
					17,22000			
					43,90100			
					33,49750			
					11,96080			
					106,57930			
Celkem						425 475,71		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 649,24					
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	25,50000	97,44	2 484,72	801-3	RTS 22/ II
		Vodovod : 25,5		25,50000				
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	14,20000	128,76	1 828,39	801-3	RTS 22/ II
		Kanalizace : 14,2		14,20000				
3	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	3,00000	236,21	708,63	801-3	RTS 22/ II
		Kanalizace : 3,0		3,00000				
4	974042553R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,50000	251,00	627,50	801-3	RTS 22/ II
		s betonovým podkladem,						
		Kanalizace : 2,5		2,50000				
Díl: 700B		Demontáže	2 474,36					
5	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	3,50000	150,95	528,33	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo dešťového,						
		DN100 : 3,5		3,50000				
6	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	4,00000	11,40	45,60	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
7	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	5,00000	30,36	151,80	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
8	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	18,50000	63,25	1 170,13	800-721	RTS 22/ II
		DN15-20 : 18,5		18,50000				
9	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,50000	26,36	487,66	800-721	RTS 22/ II
10	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	2,00000	22,71	45,42	800-721	RTS 22/ II
11	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	2,00000	22,71	45,42	800-721	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	9 727,67					
12	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	391,50	783,00	800-721	RTS 22/ II
13	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	13,00000	278,40	3 619,20	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
14	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,50000	883,05	1 324,58	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
15	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,50000	724,71	2 536,49	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
16	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	72,65	290,60	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
17	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	80,48	160,96	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
18	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
19	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	18,00000	22,88	411,84	800-721	RTS 22/ II
		13+1,5+3,5		18,00000				
20	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	147,03	294,06	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,00000		2,00000				
21	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	83,43	166,86	SPCM	RTS 22/ II
		pro pračku/myčku : 2		2,00000				
		Myčka a pračka není součástí dodávky :						
22	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,02711	738,63	20,02	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	17 235,57					
23	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	548,10	1 096,20	800-721	RTS 22/ II
24	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	17,00000	222,29	3 778,93	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
25	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	4,50000	280,14	1 260,63	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
26	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
27	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,00000	520,26	1 560,78	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		výměna stoupacího potrubí-předpoklad : 3		3,00000				
28	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	17,00000	78,65	1 337,05	800-721	RTS 22/ II
29	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	4,50000	81,26	365,67	800-721	RTS 22/ II
30	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	1,00000	96,14	96,14	800-721	RTS 22/ II
31	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	3,00000	105,27	315,81	800-721	RTS 22/ II
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	209,67	2 306,37	800-721	RTS 22/ II
33	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně vypuštění a napuštění,						
34	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	387,15	387,15	800-721	RTS 22/ II
35	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	560,28	560,28	800-721	RTS 22/ II
36	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	342,78	685,56	800-721	RTS 22/ II
37	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	22,50000	13,66	307,35	800-721	RTS 22/ II
		17+4,5+1			22,50000			
38	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	3,00000	14,62	43,86	800-721	RTS 22/ II
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,50000	30,36	774,18	800-721	RTS 22/ II
		22,5+3			25,50000			
40	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 813,95	1 813,95	SPCM	RTS 22/ II
41	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,02354	657,72	15,48	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725	Zařizovací předměty					21 682,22		
42	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
43	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	796,05	796,05	800-721	RTS 22/ II
44	725224136R00	Vana ocelová, standardní, 1500x700 mm	soubor	1,00000	4 584,90	4 584,90	800-721	RTS 22/ II
45	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	269,70	1 078,80	800-721	RTS 22/ II
46	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	266,22	532,44	800-721	RTS 22/ II
		pračka/myčka : 1+1			2,00000			
		Myčka a pračka není součástí dodávky. :						
47	725829301R00	Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	213,15	213,15	800-721	RTS 22/ II
48	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	300,15	300,15	800-721	RTS 22/ II
49	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	1,00000	688,17	688,17	800-721	RTS 22/ II
		bidetová sprška : 1			1,00000			
50	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	293,63	293,63	800-721	RTS 22/ II
51	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoky 53 mm	kus	1,00000	955,26	955,26	SPCM	RTS 22/ II
52	55145037R	baterie vanová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová růžice, hadice, pohyblivý držák	kus	1,00000	2 240,25	2 240,25	SPCM	RTS 22/ II
53	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
54	55221003.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	2,00000	598,56	1 197,12	SPCM	RTS 22/ II
55	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	1 014,42	1 014,42	SPCM	RTS 22/ II
56	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
57	642404SPR	Podomítková baterie s bidetovou sprškou, vč. podomítkového tělesa	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
58	725 R01	Revizní dvířka Rd01 - pro přístup k vodoměrům, provedení dle PD		1,00000	850,00	850,00		Vlastní
		Konstrukce z hliníkového rámečku vyplní obklad stěny. Provedení do vlhka, skryté pod obklad. : 1			1,00000			
59	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,10492	776,04	81,42	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 726	Předstěnové systémy					8 516,60		
60	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačítka, ovládání ze předu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
61	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
62	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	845,64	6,26	800-721	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 735	Otopná tělesa					5 283,70		
63	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II
64	4845172533R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné, radius; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 30x35mm, ocel.trubky pr.20; v = 1 775 mm; l = 600 mm; šířka 86 mm; výkon 978 W; povrch barva bílá; oblé; počet trubek 38; umístit na zeď	kus	1,00000	4 893,75	4 893,75	SPCM	RTS 22/ II
65	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,01672	1 156,23	19,33	800-731	RTS 22/ II
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 900,32		
66	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,78632	662,94	521,28	801-3	RTS 22/ II
67	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	4,71792	316,68	1 494,07	801-3	RTS 22/ II
		0,78632*6			4,71792			
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,78632	223,16	175,48	801-3	RTS 22/ II
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	14,94008	21,40	319,72	801-3	RTS 22/ II
		0,78632*19			14,94008			
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,78632	311,03	244,57	801-3	RTS 22/ II
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,93160	34,63	136,15	801-3	RTS 22/ II
		0,78632*5			3,93160			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,78632	1 283,25	1 009,05	801-3	RTS 22/ II

Celkem	74 469,68
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	4	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				6 450,00		
1	M24X501	Nástěnný ventilátor tiché provedení V=120m3/h, p=20, ?125 s integr. zpětnou klapkou, s hygrostatem, nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
2	M24X502	Ventilátor montáž nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
3	M24X503	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 125 vč. tvarovek nastavitel. časový doběh	m	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
4	M24X504	Potrubí montáž nastavitel. časový doběh	m	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
5	M24X505	Koncová mřížka kovová protihmyzová na potrubí 100mm, dle specif. v PD nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
6	M24X506	Koncová mřížka montáž nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
7	M24X508	Montážní, upevňovací a spojovací materiál nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
8	M24X509	Ekologická likvidace odpadu a úklid nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
9	M24X510	Těsnící materiál nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
10	M24X511	Koordinační činnost (profese, GP, TDI apod.) a související náklady nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
11	M24X512	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
12	M24X513	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
13	M24X514	Dílenská a výrobní dokumentace nastavitel. časový doběh	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						6 450,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				721,70		
1	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm včetně vyvrtání otvorů,	kus	35,00000	20,62	721,70	801-4	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				941,34		
2	973022441R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	2,00000	470,67	941,34	801-3	RTS 22/ II
Díl: 97		Prorážení otvorů				3 947,64		
3	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	4,00000	86,91	347,64	801-3	RTS 22/ II
4	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	20,00000	73,86	1 477,20	801-3	RTS 22/ II
5	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	20,00000	106,14	2 122,80	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23,76		
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,02142	1 109,25	23,76	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže				63 662,61		
7	210290842R00	Montáž demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, nad 70 cm,	kus	1,00000	78,21	78,21	M21	RTS 22/ II
8	210290922R00	Montáž montáž oboček ze stávajících dřevěných krabic, skříní pro trubku, od průměru 23 mm výše,	kus	1,00000	197,93	197,93	M21	RTS 22/ II
9	210021001R00	Zhotovení otvoru , v plechu, tloušťky 4 mm, do 100x100 mm	kus	1,00000	296,24	296,24	M21	RTS 22/ II
10	210192573R00	Montáž řadové svorkovnice do 10 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	26,19	130,95	M21	RTS 22/ II
11	1459070722	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 36 modulů IP30 PLNÁ DVÍŘKA	KS	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
12	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, , montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy náτέρ, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
13	60997629	SVODIČ TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA, 230VAC, 4PÓL	KS	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
14	650063121R00	typ 1, třípólový, do 50 kA	kus	1,00000	321,90	321,90		RTS 22/ II
15	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	590,73	590,73	SPCM	RTS 22/ II
16	35822002314R	jistič modulární jmen.proud 20,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	662,94	1 325,88	SPCM	RTS 22/ II
17	650061641R00	modulárního, třípólového, do 25 A	kus	3,00000	349,74	1 049,22		RTS 22/ II
18	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	6,00000	137,90	827,40	SPCM	RTS 22/ II
19	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	159,21	159,21	SPCM	RTS 22/ II
20	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	7,00000	193,14	1 351,98	M21	RTS 22/ II
21	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.residuální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	3,00000	1 592,10	4 776,30	SPCM	RTS 22/ II
22	650063611R00	dvoupólového, do 25 A	kus	3,00000	160,95	482,85		RTS 22/ II
23	R_3078710T	OEZ CHRÁNIČ PROUDOVY. LFN-40-4-030AC, 10KA	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
24	650063632R00	čtyřpólového, do 63 A	kus	1,00000	368,01	368,01		RTS 22/ II
25	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	35,00000	23,23	813,05	M21	RTS 22/ II
26	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,00000	37,85	378,50	M21	RTS 22/ II
27	345604040001R	svornice RSA 16A bílá; typ řadová; jmen.nap. 750 V stříd., 830 V stejnosm.	kus	5,00000	26,01	130,05	SPCM	RTS 22/ II
28	210192574R00	Montáž řadové svorkovnice do 16 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	35,93	179,65	M21	RTS 22/ II
29	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	56,12	1 683,60	M21	RTS 22/ II
30	210800005RT1	Montáž vodiče CY, 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	61,16	611,60	M21	RTS 22/ II
31	210802692RT1	Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	3,00000	94,83	284,49	M21	RTS 22/ II
32	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	86,00000	50,11	4 309,46	M21	RTS 22/ II
33	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	61,68	925,20	M21	RTS 22/ II
34	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	120,00000	61,51	7 381,20	M21	RTS 22/ II
35	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	81,26	1 218,90	M21	RTS 22/ II
36	210810017RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	13,00000	142,68	1 854,84	M21	RTS 22/ II
37	34572177R	lišta elektroinstalací hnatá; mat. PVC samozhášivá; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	13,00000	64,55	839,15	SPCM	RTS 22/ II
38	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalací, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	13,00000	78,56	1 021,28	M21	RTS 22/ II
39	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , fazení 1 SO	kus	1,00000	341,04	341,04	M21	RTS 22/ II
40	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1	kus	5,00000	256,22	1 281,10	M21	RTS 22/ II
41	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, ,	kus	1,00000	778,65	778,65	M21	RTS 22/ II
42	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	8,00000	292,32	2 338,56	M21	RTS 22/ II
43	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	8,00000	361,49	2 891,92	M21	RTS 22/ II
44	R_3058714T	SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
45	650063212R00	typ 3, , do krabice	kus	1,00000	131,37	131,37		RTS 22/ II
46	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	25,00000	163,13	4 078,25		RTS 22/ II
47	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	30,00000	8,96	268,80	M21	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-2	Oprava bytu Křenová 55 - byt č.29
O:	01	Oprava bytu Křenová 55 - v byt 29
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	30,00000	9,40	282,00	M21	RTS 22/ II
49	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	15,00000	10,35	155,25	M21	RTS 22/ II
50	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	10,00000	10,88	108,80	M21	RTS 22/ II
51	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	1,00000	101,36	101,36	M21	RTS 22/ II
52	R_3079693T	RELÉ MULTIFUNKČNÍ	ks	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
53	650071623R00	časového	kus	1,00000	276,23	276,23		RTS 22/ II
54	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	1,00000	210,11	210,11		RTS 22/ II
55	R_3082092T	Přisazené svítidlo, kruhový tvar válec, hliník bílá barva, s opalovým skleněným krytem, IP 43, včetně zdroje, E27, 2x 60W	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
56	650101521R00	LED, stropního, přisazeného	kus	1,00000	204,89	204,89		RTS 22/ II
57	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	5,00000	31,32	156,60	SPCM	RTS 22/ II
58	R_3082096T	LED ŽÁROVKA CLASSIC A60 14W E27 NEUTRÁLNÍ BÍLÁ	ks	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				15 863,33		
59	81585951	Domácí telefon pro oboustranou komunikaci, systém 4+n, 1 tlačítko, napájení 12V DC	KS	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
60	222323306R00	Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body	kus	1,00000	216,20	216,20		RTS 22/ II
61	R_3082463T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ MULTIMEDIÁLNÍ 36 modulů	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
62	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, , montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
63	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	22,00000	16,36	359,92	SPCM	RTS 22/ II
64	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	22,00000	28,45	625,90		RTS 22/ II
65	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	1,00000	92,22	92,22		RTS 22/ II
66	52998197	ZÁSUVKA TV+R KONC., BÍLÁ	KS	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
67	220260020R00	Krabičky KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	2,00000	163,13	326,26		RTS 22/ II
68	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	36,00000	11,75	423,00	SPCM	RTS 22/ II
69	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	36,00000	26,62	958,32		RTS 22/ II
70	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	1,00000	275,36	275,36	SPCM	RTS 22/ II
71	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	1,00000	64,55	64,55		RTS 22/ II
72	371205022R	modul Cat.6 samozávesový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	1,00000	160,08	160,08	SPCM	RTS 22/ II
73	222293012R00	Měření do protokolu	kus	1,00000	65,60	65,60		RTS 22/ II
74	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	22,00000	67,51	1 485,22		RTS 22/ II
75	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	36,00000	46,55	1 675,80	M21	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 536,13		
76	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,28440	662,94	188,54	801-3	RTS 22/ II
77	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,70640	316,68	540,38	801-3	RTS 22/ II
		0,2844*6		1,70640				
78	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,28440	272,75	77,57	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
79	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,42200	130,50	185,57	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		0,2844*5		1,42200				
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,28440	223,16	63,47	801-3	RTS 22/ II
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,40360	21,40	115,64	801-3	RTS 22/ II
		0,2844*19		5,40360				
82	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,28440	1 283,25	364,96	801-3	RTS 22/ II
Díl: HZS		Hodinové účtovací sazby				5 993,43		
83	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Úprava stavajících rozvaděčů	h	6,00000	461,97	2 771,82	Prav.M	RTS 22/ II
84	910 R00	Hzs - predbezne obhlídky a revize	h	6,00000	460,23	2 761,38	Prav.M	RTS 22/ II
85	905 R00	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	soubor	1,00000	460,23	460,23	Prav.M	RTS 22/ II
Celkem						92 689,94		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0033-4 Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o.	IČO: 25550586
	Lužánecká 1887/8	DIČ: CZ25550586
	602 00 Brno	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			287 108,05
PSV			476 494,51
MON			97 438,05
Vedlejší náklady			3 000,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			867 040,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	867 040,61 CZK
Snížená DPH	15 %	130 056,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	-----------------

Cena celkem s DPH	997 096,70 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		6 000,00	0,00	900,00	6 900,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	6 000,00	0,00	900,00	6 900,00	1
Stavební objekt				0,00		
01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4	861 040,61	0,00	129 156,09	990 196,70	99
1	ASŘ	437 158,03	0,00	65 573,70	502 731,73	50
2	ZTI	138 984,57	0,00	20 847,69	159 832,26	16
3	ÚT	128 221,67	0,00	19 233,25	147 454,92	15
4	VZT	2 357,00	0,00	353,55	2 710,55	0
5	Elektro	154 319,34	0,00	23 147,90	177 467,24	18
Celkem za stavbu		867 040,61	0,00	130 056,09	997 096,70	100

Popis stavby: 0033-4 - Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4

Popis rozpočtu: 1 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - ÚT

Popis rozpočtu: 4 - VZT

Popis rozpočtu: 5 - Elektro

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 557,72	3,5
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			23 673,56	2,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			37 500,54	4,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 499,21	0,5
90	Přípočty	HSV			14 741,28	1,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			13 428,90	1,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 076,80	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			70 363,25	8,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			6 789,85	0,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 362,73	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 265,45	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			5 812,44	0,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			19 111,47	2,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 550,86	3,3
725	Zařizovací předměty	PSV			27 992,08	3,2
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 569,53	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			2 357,00	0,3
733	Rozvod potrubí	PSV			38 562,07	4,4
734	Armatury	PSV			13 887,01	1,6

735	Otopná tělesa	PSV			48 376,15	5,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			44 645,01	5,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			62 500,00	7,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 727,23	1,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 249,83	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			80 770,86	9,3
781	Obklady keramické	PSV			23 751,82	2,7
784	Malby	PSV			44 365,70	5,1
M21	Elektromontáže	MON			80 793,93	9,3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 623,84	1,6
M29	Demontáže	MON			3 020,28	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			45 114,21	5,2
VN	Vedlejší náklady	VN			3 000,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0,3
Cena celkem					867 040,61	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ II
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové. Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.								
4	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						6 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 557,72		
1	310271530R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 300 mm	m3	0,30240	7 294,95	2 205,99	801-4	RTS 22/ II
		ve zdívu nadzákladovým, včetně pomocného pracovního lešení 6 : 0,7*0,8*0,54		0,30240				
2	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 150 mm	m3	1,80000	6 259,65	11 267,37	801-4	RTS 22/ II
		včetně pomocného pracovního lešení 4-5 : 1,8		1,80000				
3	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 290 mm; w = 140 mm; h = 65 mm; styčná plocha: hladká; fb = 20,0 N/mm2; barva:....	m2	10,80000	1 264,98	13 661,78	801-1	RTS 22/ II
		z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. hladká; kat. zdicích... po ZTI : 10,8		10,80000				
4	346244351R00	Obezdívká koupelňových van tloušťka 65 mm, cihla plná, Prvek zdící pálený P; funkce: cihla plná; tvar: základní; l = 250 mm; w = 120 mm; h = 65 mm; fb = 15,0 N/mm2; barva: cihlově červená	m2	2,50000	669,03	1 672,58	801-1	RTS 22/ II
		tl. 65 mm jakýmkoli cihlami na jakoukoliv maltu, 6 : 2,5		2,50000				
5	3 R01	Zděná předstěna na uložení geberitu tl.150mm, v.1200mm	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				37 500,54		
6	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová	m2	53,41600	63,42	3 387,64	801-1	RTS 22/ II
		po jednotlivých vrstvách 20,5325+32,8835		53,41600				
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	13,49090	46,63	629,08	801-1	RTS 22/ II
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, o1-7 : 2,475*1,615+2,48*1,615+0,72*1,575+0,435*0,75 0,825*1,575+1,425*1,68+0,435*0,77		9,46258 4,02833				
8	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	42,00000	84,74	3 559,08	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy, Po ZTI : 42,0		42,00000				
9	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	80,32400	121,37	9 748,92	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy, po ÚT : 80,324		80,32400				
10	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	20,53250	307,55	6 314,77	801-1	RTS 22/ II
		6 : (2,145+2,58)*2*1,6+0,7*0,5 8 : (0,835+1,19)*2*1,25		15,47000 5,06250				
11	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	32,88350	421,52	13 861,05	801-1	RTS 22/ II
		1 : 1,8 2 : (2,785+2,58+1,95+1,555+4,07)*1,4 4-5 : 0,9*2*2 6 : 0,7*0,4 8 : (0,835+1,19)*2*1,75 ostatní : 2		1,80000 18,11600 3,60000 0,28000 7,08750 2,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 499,21		
12	631591115R00	Násp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	2 992,80	2 992,80	801-1	RTS 22/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu 1 : 1		1,00000				
13	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením	m2	18,40000	81,87	1 506,41	801-1	RTS 22/ II
		2+3+6+8 : 10,4+1,2+5,7+1,1		18,40000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 428,90		
14	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	90,00000	149,21	13 428,90	800-3	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 856,74		
15	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	18,40000	39,24	722,02	801-3	RTS 22/ II
		2+3+6+8 : 10,4+1,2+5,7+1,1		18,40000				
16	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	18,40000	63,95	1 176,68	801-3	RTS 22/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2+3+6+8 : 10,4+1,2+5,7+1,1		18,40000				
17	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	2,00000	9,92	19,84	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6 : 2		2,00000				
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	16,53	16,53	801-3	RTS 22/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4-5 : 1		1,00000				
19	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	0,61965	410,21	254,19	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 6 : 0,765*0,81		0,61965				
20	968072455R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,60000	374,54	599,26	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4-5 : 1,6		1,60000				
21	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), vybourání stoupacího potrubí vody : 5*4	m	20,00000	47,59	951,80	801-3	RTS 22/ II
				20,00000				
22	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm základovým nebo nadzákladovým, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vybourání otvoru pro VZT prům200mm : 1	kus	1,00000	305,37	305,37	801-3	RTS 22/ II
				1,00000				
23	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1 : 1,8 8 : (0,835+1,19)*2*3	m2	13,95000	85,78	1 196,63	801-3	RTS 22/ II
				1,80000				
				12,15000				
24	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 2 : (2,785+2,58+1,95+1,555+4,07)*1,4 6 : (2,145+2,58)*2*1,6	m2	33,23600	108,75	3 614,42	801-3	RTS 22/ II
				18,11600				
				15,12000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 702,85		
25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,00724	739,50	3 702,85	801-4	RTS 22/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				7 265,45		
26	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna 6 : 5,7+(2,145+2,58)*2*0,3+5	m2	13,53500	536,79	7 265,45	AP-PSV	RTS 22/ II
				13,53500				
Díl: 725		Zařizovací předměty				113,54		
27	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	113,54	113,54	800-721	RTS 22/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				44 645,01		
28	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm m.č.1 : 20,0	m2	20,00000	87,87	1 757,40	800-762	RTS 22/ II
				20,00000				
29	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním m.č.1+4+5+7 : 2*20,0+24,9+20,8+5,9	m2	91,60000	138,33	12 671,03	800-762	RTS 22/ II
				91,60000				
30	60726012.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 15,0 mm ztratné 8% : 91,6*1,08	m2	98,92800	291,02	28 790,03	SPCM	RTS 22/ II
				98,92800				
31	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,95722	1 490,31	1 426,55	800-762	RTS 22/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				62 500,00		
32	766 R01	Obnova plastového okna, O1 (2475/1615), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
33	766 R02	Obnova plastového okna, O2 (2480/1615), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
34	766 R03	Obnova plastového okna, O3 (720/1575), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
35	766 R04	Obnova plastového okna, O4 (435/750), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
36	766 R05	Obnova plastového okna, O5 (825/1575), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
37	766 R06	Obnova plastového okna, O6 (1425/1680), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	766 R07	Obnova plastového okna, O7 (435/770), oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení - viz výpis oken	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
39	766 R11	D+M Vstupní nové bezpečnostní dveře a zárubeň s pož.odolností vč. přesunu, D1 (900/2100) prah nový, popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní
40	766 R12	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D2 (800/1970), popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklzení, uvedení do funkčního stavu.						
41	766 R13	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D3 (600/1970), popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklzení, uvedení do funkčního stavu.						
42	766 R14	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D4 (800/1970), popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklzení, uvedení do funkčního stavu.						
43	766 R15	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D5 (800/1970), popis viz výpis výrobků	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
		REPASE						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.						
44	766 R16	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D6 (800/1970), popis viz výpis výrobků REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
45	766 R17	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D7 (600/1970), popis viz výpis výrobků REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
46	766 R18	Repase dveří vč.zárubně vč.vyvěšení a zavěšení křídla a přesunu, nový práh, D8 (800/1970), popis viz výpis výrobků REPASE odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			13 727,23			
47	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 6+8 : 5,7+1,1	m2	6,80000	6,70	45,56	800-771	RTS 22/ II
48	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,80000	48,63	330,68	800-771	RTS 22/ II
49	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 6,80000	m2	6,80000	117,89	801,65	800-771	RTS 22/ II
50	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 6+8 : 5,7+1,1	m2	6,80000	585,51	3 981,47	800-771	RTS 22/ II
51	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 6+8 : (2,145+2,58+0,835+1,19)*2+2,1*6+1,25*4+0,835	m	31,93500	73,17	2 336,68	800-771	RTS 22/ II
52	771 R01	Dodávka dlažby 250x250, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ 6,8*1,1	m2	7,48000	300,00	2 244,00		Vlastní
53	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá m.č.6+8.....1,6kg/1mm tloušťky : (5,7+1,1)*1,6*10	kg	108,80000	35,67	3 880,90	SPCM	RTS 22/ II
54	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17862	595,08	106,29	800-771	RTS 22/ II
Díl: 775		Podlahy výškové a parketové			6 249,83			
55	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených 1 : (7,08+3,53)*2	m	21,22000	10,96	232,57	800-775	RTS 22/ II
56	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených včetně lišt a uložení sutě na hromady 1+4+5+7 : 20+24,9+20,8+5,9	m2	71,60000	84,04	6 017,26	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové			80 770,86			
57	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	83,20000	6,70	557,44	800-775	RTS 22/ II
58	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	83,20000	21,32	1 773,82	800-775	RTS 22/ II
59	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál m.č.2+3 : 10,4+1,2	m2	11,60000	67,95	788,22	800-775	RTS 22/ II
60	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 2 : 10,4*2	m2	20,80000	38,37	798,10	800-775	RTS 22/ II
61	776520010RA0	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. 1+2+3+4+5+7 : 20+10,4+1,2+24,9+20,8+5,9	m2	83,20000	844,77	70 284,86	AP-PSV	RTS 22/ II
62	23596041R	penetrační hmota vodou ředitelná; disperzní; koncentrát; ochrana podkladu, pod sádrové omítky; pro interiér; tekutá 83,2*0,3	kg	24,96000	189,66	4 733,91	SPCM	RTS 22/ II
63	58581721R	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy 2,0 až 15,0 mm jednosložková šedá samonivelační podlahová hmota na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití tloušťka vrstvy 2 - 15 mm pevnost v tlaku 25 MPa pevnost v tahu za ohybu 6 MPa pochůznost do 6 hod 18,4*6	kg	110,40000	16,01	1 767,50	SPCM	RTS 22/ I
				110,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	1	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,13536	495,03	67,01	800-775	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické	23 639,47					
65	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	24,90750	42,28	1 053,09	800-771	RTS 22/ II
66	781415016R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele 6 : (2,145+2,58)*2*2,1 8 : (0,835+1,19)*2*1,25	m2	24,90750	576,81	14 366,90	800-771	RTS 22/ II
67	781 R01	Dodávka obklad 200x200, dle výběru dodavatele, specifikace viz TZ 24,9075*1,1	m2	27,39825	300,00	8 219,48		Vlastní
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	32 076,80					
68	952902110R00	Čištění budov zameťáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě Do čistěných ploch se zahrnují i plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění : 90,0*30 Průběžný úklid společných prostor- předpoklad 30 úkonů čištění : 70,0*30	m2	4 800,00000	5,05	24 240,00	801-4	RTS 22/ II
69	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do čistěných ploch se zahrnují plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Závěrečný úklid bytu : 90,0 Závěrečný úklid společných prostor : 70,0	m2	160,00000	48,98	7 836,80	801-4	RTS 22/ II
Díl: 781		Obklady keramické	112,35					
70	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,18880	595,08	112,35	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby	44 365,70					
71	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m strop : 90 stěny : (7,08+3,53+3,95+6,365+3,995+4,995+2,595+2,27)*2*3 (2,785+2,58+1,95+4,07)*1,6 (1,555+1,085)*2*3 (2,145+2,58)*2*1,4	m2	345,96600	34,63	11 980,80	800-784	RTS 22/ II
72	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	368,93250	19,92	7 349,14	800-784	RTS 22/ II
73	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné strop : 90 stěny : (7,08+3,53+3,95+6,365+3,995+4,995+2,595+2,27)*2*3 (2,785+2,58+1,95+1,555+4,07+1,555*2+1,085*2)*3 (2,145+2,58)*2*0,9+(0,835+1,19)*2*1,75	m2	368,93250	52,81	19 483,33	800-784	RTS 22/ II
74	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním se začištěním. 50%plochy : 368,9325*0,5	m2	184,46625	30,10	5 552,43	AP-PSV	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	23 145,83					
75	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	6,14223	662,94	4 071,93	801-3	RTS 22/ II
76	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím 6,14223*1	t	6,14223	316,68	1 945,12	801-3	RTS 22/ II
77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	6,14223	223,16	1 370,70	801-3	RTS 22/ II
78	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 6,14223*19	t	116,70237	21,40	2 497,43	801-3	RTS 22/ II
79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,14223	311,03	1 910,42	801-3	RTS 22/ II
80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 6,14223*5	t	30,71115	34,63	1 063,53	801-3	RTS 22/ II
81	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	6,14223	1 674,75	10 286,70	801-3	RTS 22/ II
Celkem		437 158,03						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				24 669,72		
1	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	42,00000	128,76	5 407,92	801-3	RTS 22/ II
2	974031387R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm	m	36,00000	535,05	19 261,80	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 511,61		
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,16575	1 109,25	3 511,61	801-4	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				19 111,47		
4	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 normálních a kyselinovzdorných,	m	12,00000	97,44	1 169,28	800-721	RTS 22/ II
5	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	6,00000	391,50	2 349,00	800-721	RTS 22/ II
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	10,00000	278,40	2 784,00	800-721	RTS 22/ II
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	883,05	3 532,20	800-721	RTS 22/ II
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	12,00000	724,71	8 696,52	800-721	RTS 22/ II
9	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	80,48	321,92	800-721	RTS 22/ II
10	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
11	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,18750	738,63	138,49	800-721	RTS 22/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 550,86		
12	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	16,00000	222,29	3 556,64	800-721	RTS 22/ II
13	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	16,00000	280,14	4 482,24	800-721	RTS 22/ II
14	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	20,00000	377,58	7 551,60	800-721	RTS 22/ II
15	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	16,00000	78,65	1 258,40	800-721	RTS 22/ II
16	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	16,00000	81,26	1 300,16	800-721	RTS 22/ II
17	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	20,00000	96,14	1 922,80	800-721	RTS 22/ II
18	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	209,67	1 887,03	800-721	RTS 22/ II
19	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	396,72	793,44	800-721	RTS 22/ II
20	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II
21	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	387,15	1 548,60	800-721	RTS 22/ II
22	722237662R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	459,36	918,72	800-721	RTS 22/ II
23	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	2,00000	342,78	685,56	800-721	RTS 22/ II
24	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	32,00000	13,66	437,12	800-721	RTS 22/ II
25	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	20,00000	26,97	539,40	800-731	RTS 22/ II
26	R15	demontáže ventilů, baterií, vodoměrů	ks	14,00000	100,00	1 400,00		Vlastní
27	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,17720	657,72	116,55	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				27 878,54		
28	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
30	725229102RT2	Montáž vany plastové s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4	soubor	1,00000	2 148,90	2 148,90	800-721	RTS 22/ II
31	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	7,00000	269,70	1 887,90	800-721	RTS 22/ II
32	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	266,22	266,22	800-721	RTS 22/ II
33	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
34	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
35	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
36	725860180RT1	Západchová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	830,85	1 661,70	800-721	RTS 22/ II
37	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	293,63	587,26	800-721	RTS 22/ II
38	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
39	55145009R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové; povrch chrom; příslušenství sprchová tyč	kus	1,00000	1 523,37	1 523,37	SPCM	RTS 22/ II
40	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
42	642153261R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílé	kus	1,00000	1 213,65	1 213,65	SPCM	RTS 22/ II
43	64221373R	umývátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
44	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
45	55421037.AR	vana klasická; obdélníková; l = 1700,0 mm; š = 750 mm; h = 390 mm; akrylátová; bílá; objem 130 l	kus	1,00000	7 751,70	7 751,70	SPCM	RTS 22/ II
46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
47	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,76	215,76	800-721	RTS 22/ II
48	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	420,21	420,21	800-721	RTS 22/ II
49	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,00000	41,67	166,68	800-721	RTS 22/ II
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	4,00000	79,34	317,36	800-721	RTS 22/ II
51	3581	demontáž odpadní výpustky	ks	5,00000	50,00	250,00		Vlastní
52	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,35600	776,04	276,27	800-721	RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Instalační prefabrikáty	8 569,53					
53	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II

ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

54	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
55	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,07000	845,64	59,19	800-721	RTS 22/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 734		Armatury	4 724,46					
56	734255115R00	Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	508,08	1 016,16	800-731	RTS 22/ II
57	5512100041R	regulátor tlaku vody PN 16; DN 20; rozsah teplot 0 až 40 °C; 1,0 až 6,0 bar	kus	2,00000	1 779,15	3 558,30	SPCM	RTS 22/ II
58	84574	demontáž revizních dvířek 300x400, plastových	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	21 968,38					
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	6,84800	662,94	4 539,81	801-3	RTS 22/ II
60	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	6,94183	316,68	2 198,34	801-3	RTS 22/ II
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,84800	223,16	1 528,20	801-3	RTS 22/ II
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každé další 1 km	t	130,11200	21,40	2 784,40	801-3	RTS 22/ II

6,848*19

130,11200

63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	6,84800	311,03	2 129,93	801-3	RTS 22/ II
64	979990111R00	Poplatek za skládku za uložení, tašky, stavební keramika, , skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,26000	1 283,25	333,65	801-3	RTS 22/ II
65	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	6,58800	1 283,25	8 454,05	801-3	RTS 22/ II

Celkem		138 984,57						
---------------	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
1	97103341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	12,00000	136,59	1 639,08	801-3	RTS 22/ II
2	974031143R00	Vysekání ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	80,00000	115,28	9 222,40	801-3	RTS 22/ II
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot						
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,68800	343,22	579,36	801-3	RTS 22/ II
4	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,17500	215,76	253,52	801-3	RTS 22/ II
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,17500	223,16	262,21	801-3	RTS 22/ II
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,32500	21,40	477,76	801-3	RTS 22/ II
		1,175*19	22,32500					
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,17500	311,03	365,46	801-3	RTS 22/ II
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,87500	34,63	203,45	801-3	RTS 22/ II
		1,175*5	5,87500					
9	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,68800	1 283,25	2 166,13	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
10	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,04328	2 161,95	93,57	801-4	RTS 22/ II
Díl: 90		Přípočty						
11	904 R02	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	h	24,00000	460,23	11 045,52	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné						
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	88,00000	44,54	3 919,52	800-721	RTS 22/ II
13	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	26,00000	12,53	325,78	SPCM	RTS 22/ II
14	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	54,00000	15,57	840,78	SPCM	RTS 22/ II
15	283771032R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	8,00000	30,54	244,32	SPCM	RTS 22/ II
16	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	440,00000	0,46	202,40	SPCM	RTS 22/ II
17	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	4,40000	62,99	277,16	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí						
18	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	26,00000	376,71	9 794,46	800-731	RTS 22/ II
Díl: 713		Izolace tepelné						
19	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,00254	975,27	2,48	800-713	RTS 22/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí						
20	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	54,00000	442,83	23 912,82	800-731	RTS 22/ II
21	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	8,00000	500,25	4 002,00	800-731	RTS 22/ II
22	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	88,00000	8,53	750,64	800-731	RTS 22/ II
23	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,07536	1 355,46	102,15	800-731	RTS 22/ II
Díl: 734		Armatury						
24	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	753,42	3 767,10	800-731	RTS 22/ II
25	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
26	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	124,41	1 492,92	800-731	RTS 22/ II
27	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	6,00000	362,36	2 174,16	SPCM	RTS 22/ II
28	R32	2. ventil pro žebřík	kus	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	
29	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00534	1 023,12	5,46	800-731	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa						
30	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	6,00000	123,98	743,88	800-731	RTS 22/ II
31	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	2,70000	34,80	93,96	800-731	RTS 22/ II
32	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru	m2	5,00000	61,07	305,35	800-731	RTS 22/ II
33	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	2,70000	57,68	155,74	800-731	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,70000	2,70000					
34	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých	kus	5,00000	398,03	1 990,15	800-731	RTS 22/ II
35	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	5,00000	455,01	2 275,05	800-731	RTS 22/ II
36	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	3	ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	48451696R	těleso otopné trubkové koupelnové, nástěnné; zapojení do centr.otopné soustavy nebo i jako elektr.radiátor nebo jejich kombinace; mat. ocelové profily 35x41mm, ocel.trubky pr.26; v = 1 180 mm; l = 600 mm; sířka 35 mm; výkon 638 W; povrch barva bílá; rovné; počet trubek 22; umístit na zeď	kus	1,00000	3 915,00	3 915,00	SPCM	RTS 22/ II
38	48457581.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 679 W	kus	2,00000	8 504,25	17 008,50	SPCM	RTS 22/ II
		m.č.2.04 : 1		1,00000				
		m.č.2.05 : 1		1,00000				
39	48457577.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 007 W	kus	3,00000	6 781,65	20 344,95	SPCM	RTS 22/ II
		m.č.2.02 : 1		1,00000				
		m.č.2.01 : 1		1,00000				
		m.č.2.07 : 1		1,00000				
40	R36	vypuštění a napuštění soustavy	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
41	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,15026	1 151,01	172,95	800-731	RTS 22/ II
Celkem						128 221,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	4	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 728		Vzduchotechnika				2 357,00		
1	728-2	D+M potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
2	2100-1	D+M ventilátor vybavený elektricky ovládanou automatickou žaluzií	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
3	42972741R	mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 160 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	2,00000	278,50	557,00	SPCM	RTS 22/ II
Celkem						2 357,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	5	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	23 673,56					
1	611403380R00	Hrubé zaplnění rýh ve střepech maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	45,80000	94,40	4 323,52	801-4	RTS 22/ II
2	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	229,00000	57,25	13 110,25	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
3	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm	m	91,60000	68,12	6 239,79	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
Díl: 90		Přípočty	3 695,76					
4	905 R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece	h	8,00000	461,97	3 695,76	Prav.M	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	25 975,31					
5	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	12,00000	60,38	724,56	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
6	971033151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	4,00000	137,03	548,12	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
7	971033171R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 750 mm	kus	2,00000	222,72	445,44	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
8	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	2,00000	418,91	837,82	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
9	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	57,00000	53,16	3 030,12	801-3	RTS 22/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
10	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	229,00000	41,50	9 503,50	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
11	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	45,80000	77,26	3 538,51	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
12	974082173R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	91,60000	80,21	7 347,24	801-3	RTS 22/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot	2 481,96					
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,73500	662,94	487,26	801-3	RTS 22/ II
14	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,73500	316,68	232,76	801-3	RTS 22/ II
15	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,73500	223,16	164,02	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
16	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,96500	21,40	298,85	801-3	RTS 22/ II
		0,735*19						
		13,96500						
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,73500	311,03	228,61	801-3	RTS 22/ II
18	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,67500	34,63	127,27	801-3	RTS 22/ II
		0,735*5						
		3,67500						
19	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,73500	1 283,25	943,19	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 054,70					
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	1,42624	739,50	1 054,70	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: M21		Elektromontáže	80 793,93					
21	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	70,00000	35,93	2 515,10	M21	RTS 22/ II
22	210010321R00	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , do zdiva, se zapojením,	kus	57,00000	179,66	10 240,62	M21	RTS 22/ II
23	210110001R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, jednopólového, , fazení 1	kus	1,00000	140,94	140,94	M21	RTS 22/ II
24	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , fazení 1	kus	9,00000	256,22	2 305,98	M21	RTS 22/ II
25	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídaného, , fazení 6	kus	2,00000	275,79	551,58	M21	RTS 22/ II
26	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , fazení 7	kus	4,00000	342,78	1 371,12	M21	RTS 22/ II
27	210111014RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky dvojnásobné s ochrannými kolíky 16A/250VAC a rámečku, , provedení 2x (2P+PE),	kus	24,00000	354,09	8 498,16	M21	RTS 22/ II
28	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	56,12	1 683,60	M21	RTS 22/ II
29	210800549RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	12,00000	97,44	1 169,28	M21	RTS 22/ II
30	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	100,00000	63,68	6 368,00	M21	RTS 22/ II
31	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	230,00000	75,08	17 268,40	M21	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-4	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
O:	01	Oprava bytu Koliště 29 - byt č.4
R:	5	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	210810053RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	194,88	2 338,56	M21	RTS 22/ II
33	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	12,00000	302,33	3 627,96	M21	RTS 22/ II
34	210810055RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	16,00000	75,26	1 204,16	M21	RTS 22/ II
35	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	11,00000	93,96	1 033,56	M21	RTS 22/ II
36	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	8,00000	330,60	2 644,80		RTS 22/ II
37	Pol_0020	Připojovací zásuvka pro troubu, sporák, 80x80x25, 5 svorek, ochrana	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
38	210-010	Bytový rozvaděč RB, kompletní dodávka vč. výzbroje, proudový chránič, jističe, D+M	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní
39	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
40	449861130R	detektor hlásič multisenzorový, kombinace optického a teplotního senzoru; IP 43; T -20 až 60 °C; pr.100 x 50 mm	kus	1,00000	1 084,89	1 084,89	SPCM	RTS 22/ II
41	R1256	rozvaděč SLP - design jako RB	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				13 623,84		
42	210010001R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, ,	m	35,00000	35,93	1 257,55	M21	RTS 22/ II
43	210010323R00	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, , , , do zdíva, se zapojením,	kus	6,00000	199,23	1 195,38	M21	RTS 22/ II
44	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000	311,90	311,90		RTS 22/ II
45	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	35,00000	26,27	919,45		RTS 22/ II
46	222280221R00	SYKFY 5x2x0,5 mm v trubkách	m	35,00000	28,97	1 013,95		RTS 22/ II
47	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	35,00000	28,45	995,75		RTS 22/ II
48	222290103R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e na omítku	kus	3,00000	96,57	289,71		RTS 22/ II
49	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body	kus	1,00000	182,70	182,70		RTS 22/ II
50	222730001R00	Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku	kus	3,00000	93,09	279,27		RTS 22/ II
51	38226867D	Telefon domácí provedení	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
52	220-001	Autonomní požární detektor s akust.signalizací	ks	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
53	220-002	Ovládací, návěštní a signální přístroje tlačítkový, domovní ovladač, včetně zapojení, bez signálky	kus	1,00000	190,00	190,00		Vlastní
54	220-004	Silové napojení rozvaděče SLP	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
55	32659R	dveřní zvonek D+M	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
56	32679R	svítidlo - objímka s LED žárovkou, D+M	kus	12,00000	100,00	1 200,00		Vlastní
57	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevně uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	7,00000	7,13	49,91	SPCM	RTS 22/ II
58	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	35,00000	16,36	572,60	SPCM	RTS 22/ II
59	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000	1 397,22	1 397,22	SPCM	RTS 22/ II
60	34571050R	trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PE není samozhášivý; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -25 až 90 °C; stupeň hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku	m	35,00000	17,14	599,90	SPCM	RTS 22/ II
hořlavosti A1; použití: pro přímé zalévání při monolitické betonáži nebo pod omítku								
61	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	35,00000	10,53	368,55	SPCM	RTS 22/ II
Díl: M29		Demontáže				3 020,28		
62	650801113R00	stropního, přisazeného	kus	8,00000	124,41	995,28		RTS 22/ II
63	R36593	zásuvky	ks	15,00000	75,00	1 125,00		Vlastní
64	R36594	vypínače	ks	9,00000	75,00	675,00		Vlastní
65	R36595	pojistky	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
66	R36596	telefon	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
67	R36597	zvonek	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní

Celkem

154 319,34

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0033-3 Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)			
Zadavatel		Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Brixton Group, s.r.o. Lužánecká 1887/8 602 00 Brno		IČO: 25550586 DIČ: CZ25550586
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			732 448,64
PSV			1 043 556,39
MON			164 392,56
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			2 500,00
Celkem			1 944 897,59
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 944 897,59 CZK	
Snížená DPH	15 %	291 734,64 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 236 632,23 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	4 500,00	0,00	675,00	5 175,00	0
00	Vedlejší a ostatní náklady	4 500,00	0,00	675,00	5 175,00	0
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1	1 940 397,59	0,00	291 059,64	2 231 457,23	100
1	Bourací práce	111 738,29	0,00	16 760,74	128 499,03	6
2	Stavebně konstrukční část a PBR	1 298 044,26	0,00	194 706,64	1 492 750,90	67
3	Zdravotechnika	122 636,90	0,00	18 395,54	141 032,44	6
4	Vytápění	229 179,10	0,00	34 376,86	263 555,97	12
5	Vzduchotechnika	13 370,00	0,00	2 005,50	15 375,50	1
6	Elektroinstalace	165 429,04	0,00	24 814,36	190 243,40	9
Celkem za stavbu		1 944 897,59	0,00	291 734,64	2 236 632,23	100

Popis stavby: 0033-3 - Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1

Popis rozpočtu: 1 - Bourací práce

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace - byt č.1 Koliště 35, Brno

Popis rozpočtu: 2 - Stavebně konstrukční část a PBR

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace - byt č.1 Koliště 35, Brno

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace - byt č.1 Koliště 35, Brno

Popis rozpočtu: 5 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace - byt č.1 Koliště 35, Brno

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: C01 - Elektroinstalace - byt č.1 Koliště 35, Brno

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			2 994,09	0,2
16	Přemístění výkopku	HSV			3 691,49	0,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			39 855,27	2,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			54 667,39	2,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			10 512,72	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			326 743,42	16,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 112,66	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			78 389,07	4,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			11 873,58	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 919,83	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			57 624,64	3,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 999,89	1,1
97	Prorážení otvorů	HSV			12 100,19	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 252,38	1,0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			5 993,43	0,3
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			1 460,23	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			18 112,94	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			41 353,32	2,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 182,30	1,2

722	Vnitřní vodovod	PSV			39 895,54	2,1
724	Strojní vybavení	PSV			17 540,70	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			30 966,72	1,6
726	Předstěnové systémy	PSV			8 516,11	0,4
731	Kotelny	PSV			24 108,49	1,2
732	Strojovny	PSV			1 833,86	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			61 752,89	3,2
734	Armatury	PSV			17 983,78	0,9
735	Otopná tělesa	PSV			94 288,02	4,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			11 496,37	0,6
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 500,00	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			361 500,00	18,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 164,00	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 063,92	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			115 025,81	5,9
776	Podlahy povlakové	PSV			47 374,38	2,4
781	Obklady keramické	PSV			49 083,87	2,5
784	Malby	PSV			62 201,58	3,2
785	Tapety	PSV			468,06	0,0
787	Zasklívání	PSV			1 683,50	0,1
M21	Elektromontáže	MON			117 211,86	6,0

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			33 810,70	1,7
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			13 370,00	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			64 718,59	3,3
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			2 500,00	0,1
Cena celkem					1 944 897,59	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ II

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				2 500,00		
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ II

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položka obsahuje náklady na zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči, u výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru

3	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ II
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 22/ II

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						4 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky	2 994,09					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.03, TZ : m1.07 : 8,8*0,1 m1.08 : 1,8*0,1 m1.09 : 13,5*0,1	m3	2,41000	1 242,36	2 994,09	800-1	RTS 22/ II
Díl: 16		Přemístění výkopku	3 691,49					
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,41000	m3	2,41000	242,30	583,94	800-1	RTS 22/ II
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,41000	m3	2,41000	214,46	516,85	800-1	RTS 22/ II
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,41000	m3	2,41000	260,13	626,91	800-1	RTS 22/ II
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. 2,41*19	m3	45,79000	20,45	936,41	800-1	RTS 22/ II
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,41000	m3	2,41000	426,30	1 027,38	800-1	RTS 22/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí	18 995,41					
7	968072455RX7a	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlových včetně dveří D.1.03, TZ : De/05 : 1 De/09 : 1 De/10 : 1 De/11 -2x zárubeň : 2 De/13 : 1	kus	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní
8	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.04, TZ : Stavební podrobnost ST06 : 2,1*2	m	4,20000	115,28	484,18	801-3	RTS 22/ II
9	968072455RX7b	Vybourání dveřních zárubní jednokřídlových bez dveří D.1.03, TZ : De/12 : 1	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
10	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03, TZ : okno v kuchyni : 0,78*3,16	m2	2,46480	122,24	301,30	801-3	RTS 22/ II
11	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 D.1.03, TZ : okno do domovní chodby : 0,8*1,4	m2	1,12000	217,94	244,09	801-3	RTS 22/ II
12	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03, TZ : spodní světlíková výplň : 1,6*1,6	m2	2,56000	149,21	381,98	801-3	RTS 22/ II
13	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okno v kuchyni m.č.1.02 : 0,78*3,16	m2	2,46480	195,32	481,42	801-3	RTS 22/ II
14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.03, TZ : m1.07 : (0,615+0,675+0,715+0,54)*1,56+(0,54+1,765+2,535+0,62+0,65+0,615)*1,77 m1.08 : (3,96-0,8)*1,56 m1.09 : (4-0,85)*2 m1.02 : (1,72+0,72+0,4*2+1,225)*1,95	m2	35,80980	108,75	3 894,32	801-3	RTS 22/ II
15	968062991R00	Vybourání dřevěných rámu vnitřních deštěvých výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03, TZ - dřevěné táfování na stěnách : m1.02 : (3,55+5,325+0,4*2-1,18)*1,95	m2	16,56525	12,88	213,36	801-3	RTS 22/ II
16	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % D.1.03, TZ : m1.02 : (3,7+1,69+0,4+0,78+0,4+1,145+1,42)*0,5 m1.07 : (0,615+0,65+0,3+0,3+0,62+2,535+1,765+0,54+0,54+0,66+0,615)*0,5	m2	16,69550	85,78	1 432,14	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.09 : (1,315+4,435+3,02+1,5+0,755)*0,5+1,495*0,5 Skladba Sd4 : m1.08 : 0,915*1,2		6,26000 1,10000				
17	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár D.1.03, TZ : m1.07 : 8,8 m1.08 : 1,18 m1.09 : 1,3	m2	11,28000	63,95	721,36	801-3	RTS 22/ II
18	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 D.1.03, TZ : m1.08 : 1,18*0,1 m1.09 : 1,3*0,1	m3	0,24800	3 588,75	890,01	801-3	RTS 22/ II
19	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 D.1.03, TZ : m1.07 : 8,8*0,1	m3	0,88000	2 831,85	2 492,03	801-3	RTS 22/ II
20	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm D.1.03, TZ : m1.07 : 8,8*0,1 m1.08 : 1,18*0,1 m1.09 : 1,3*0,1	m3	1,12800	1 592,97	1 796,87	801-3	RTS 22/ II
21	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2 D.1.03, TZ : m1.08 : 1,18*0,1 m1.09 : 1,3*0,1	m3	0,24800	454,14	112,63	801-3	RTS 22/ II
22	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 D.1.03, TZ : m1.07 : 8,8*0,1	m3	0,88000	414,56	364,81	801-3	RTS 22/ II
23	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), D.1.03, TZ : m1.09 a m1.08 : (1,38+1,515)*3,5 -0,8*2-0,65*2	m2	7,23250	160,95	1 164,07	801-3	RTS 22/ II
24	971033241R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Prostupy příčkami tl.100-150 mm pro potrubní rozvody odvětrání : pr. 1x160mm : 1 pr. 3x125mm : 3	kus	4,00000	80,21	320,84	801-3	RTS 22/ II
25	9XK004	Demontáž dřevěné palandy tl.150mm, rozměru 2425 x 1970 mm	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
26	9XK005	Demontáž polic v bytě m.č.1.01 : polic 1300 x 500mm : 1 polic 1200 x 700 m : 1	soubor	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
27	9XK006	Demontáž dřevěné lavice na dřevěných nožkách 350 x 1500 mm	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 000,00		
28	721R01	Demontáž podlahové vpusti s obetonávkou vč.zaslepení a zapravení D.1.03, TZ : podlahová vpust : 1	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 996,37		
29	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm Včetně odstranění polštářů. Polštáře tvoří trámký (42m 100/100mm) a cihly (45ks) : D.1.03, TZ : m1.02 : 20 m1.06 : 14,1	m2	34,10000	87,87	2 996,37	800-762	RTS 22/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 164,00		
30	767999801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg D.1.03, TZ : svrchní svétliková výplň - OK : 20	kg	20,00000	58,20	1 164,00	800-767	RTS 22/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 089,63		
31	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových D.1.03, TZ : m1.02 /m1.05 : 1 m1.02 /m1.03 : 1	kus	2,00000	46,63	93,26	800-766	RTS 22/ II
32	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	34,10000	87,87	2 996,37	800-775	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	1	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.03, TZ :						
		m1.02 : 20		20,00000				
		m1.06 : 14,1		14,10000				
Díl: 784	Malby					17 275,28		
33	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	498,85315	34,63	17 275,28	800-784	RTS 22/ II
		Omlítka :						
		stěna : 120,5		120,50000				
		strop : 389,38385		389,38385				
		Mezisoučet		509,88385				
		otlučené omlítka :						
		m1.09 : -(1,315+4,435+3,02+1,5+0,755)*0,5+1,495*0,5		-4,76500				
		Mezisoučet		-4,76500				
		Obklady - odpočet :						
		m1.07 : -(0,615+0,675+0,715+0,54)*1,56+(0,54+1,765+2,535+0,62+0,65+0,615)*1,77		7,93305				
		m1.08 : -(3,96-0,8-1,21)*1,56		-3,04200				
		m1.09 : -(4-0,85-1,21-0,715)*2		-2,45000				
		m1.02 : -(1,72+0,72+0,4*2+1,225)*1,95		-8,70675				
		Mezisoučet		-6,26570				
Díl: 785	Tapety					468,06		
34	785411800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových	m2	12,25620	38,19	468,06	800-784	RTS 22/ II
		D.1.03, TZ :						
		m1.01 : (14,2-0,65-1,32-1,495-1,45)*(1,26+0,06)		12,26000				
Díl: 787	Zasklívání					1 683,50		
35	787300801R00	Vysklepí střešních konstrukcí a střeš.světlíků tmelených	m2	4,81000	350,00	1 683,50	800-787	RTS 22/ II
		D.1.03, TZ :						
		svrchní světlíková výplň : 1,6*1,6		2,56000				
		spodní světlíková výplň : 4*0,75*0,75		2,25000				
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					58 380,46		
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,07579	223,16	4 033,79	801-3	RTS 22/ II
37	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	343,44001	21,40	7 349,62	801-3	RTS 22/ II
		18,07579*19		343,44001				
38	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	18,07579	272,75	4 930,17	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
39	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí,	t	90,37895	130,50	11 794,45	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		18,07579*5		90,37895				
40	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	18,07579	1 674,75	30 272,43	801-3	RTS 22/ II
Celkem						111 738,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	39 855,27					
1	281606123R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 500 mm Vyvrátání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou. D.1.04, TZ : hl. vrtu 250 - 760mm - průměr 500mm : 25 Cenu stanovit dle postup v technické zprávy/dodavatelé injektážního systému :	m	25,00000	1 191,03	29 775,75	801-4	RTS 22/ II
2	281606121R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 300 mm Vyvrátání otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnící maltou. D.1.04, TZ : hl. vrtu 100mm : 2,5 Cenu stanovit dle postup v technické zprávy/dodavatelé injektážního systému :	m	2,50000	747,33	1 868,33	801-4	RTS 22/ II
3	273321211R00	Beton základových desek železový třídy C12/15, Beton čerstvý obyčejný; C 12/15; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 3 bez dodávky a uložení výztuže D.1.04, TZ : Skladba P1 : m1.07 : 8,8*0,1 Skladba P2 : m1.08 : 1,8*0,1	m3	1,06000	2 570,85	2 725,10	801-1	RTS 22/ II
4	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků D.1.04, TZ : Skladba P1 : m1.07 : 8,8*47,4/6000*1,1 Skladba P2 : m1.08 : 1,8*47,4/6000*1,1	t	0,09211	59 560,20	5 486,09	801-1	RTS 22/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	54 667,39					
5	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. D.1.04, TZ : SD2 : m1.06 / m1.02 : (1,17+0,415+0,8+1)*3,5 m1.06 (bez izolace) : 0,7*3,5	m2	14,29750	1 213,65	17 352,16	801-1	RTS 22/ II
6	342012323R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; použití: stěny; tloušťka d = 50,0 mm; hrana: rovná; OH = 15 kg/m3; lambda = 0,037 W/... zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. D.1.04, TZ : SD3 : m1.06 / m1.02 : (1,845)*3,5	m2	6,45750	1 255,41	8 106,81	801-1	RTS 22/ II
7	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	1,00000	148,34	148,34	801-1	RTS 22/ II
8	319201319R00	Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm maltou ze suché směsi, bez pomocného lešení, Skladba Sd4 : m1.08 : 0,915*1,2	m2	1,09800	475,89	522,53	801-1	RTS 22/ II
9	347081243R00	Bezpečnostní předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami BT 3 předstěny sphaženě, ocelová konstrukce CD, 2 x opláštěné, tl.150 mm tloušťka desky 12,5 mm, impregnovaná , tl. izolace 40 mm, požární odolnost EI 30 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, D.1.04 : m1.08 : 0,915*1,2	m2	1,09800	3 680,10	4 040,75	801-1	RTS 22/ II
10	342248114R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5, Prvek zdící pálený P; funkce: příčkovka, blok zdící; tvar: základní; l = 497 mm; w = 140 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek;... jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), D.1.04 : do ceny zohlednit kotvení k okolním kóim a k zadní stěně : Stavební podrobnost ST.02 : 0,915*1,175 Mezisoučet	m2	11,14813	1 064,01	11 861,72	801-1	RTS 22/ II
					1,07513	1,07513		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Příčka mezi m1.08 a m1.07 : 1,75*3,5		6,12500				
		Stavební podrobnost ST.03 : 1,2*0,35		0,42000				
		Mezisoučet		6,54500				
		m1.06 : 0,88*3,5		3,08000				
		Stavební podrobnost ST.04 : 0,64*0,35*2		0,44800				
		Mezisoučet		3,52800				
11	342248112R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5, Prvek zdící pálený P; funkce: příčkovka; tvar: základní; l = 497 mm; w = 115 mm; h = 238 mm; styčná plocha: P+D; svisle děrovaný prvek; lambda = 0,...	m2	5,05750	1 007,46	5 095,23	801-1	RTS 22/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svisle dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), D.1.04 : Příčka mezi m1.08 a m1.07 : (0,4+0,35)*3,5 m1.06 : (0,455+0,24)*3,5		2,62500 2,43250				
12	310238411RT1	Zazdívkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	0,39200	7 442,85	2 917,60	801-4	RTS 22/ II
		ST.05 Zazdění okna mezi zářivem haly a domovní chodbou. Rozměry 800/1400mm, celk.uvažovaná tl. zdiva 330mm vč. omítek. Provedení z keram. zdících bloků tl.300mm, na zdící maltu bez deklarovaného požadavku na pevnost. D.1.04 : m1.01 : 0,8*1,4*0,35		0,39200				
13	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	1,00000	580,29	580,29	801-1	RTS 22/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, Rd01 : 1		1,00000				
14	799_Rd01	revizní dvířka do podhledu 400x400mm, Rd01, dle PD	soubor	1,00000	850,00	850,00		Vlastní
15	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	441,96	441,96	801-1	RTS 22/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. Rd02 : 1		1,00000				
16	799_Rd02	revizní dvířka pod obklad 200x200mm, Rd02, dle PD	soubor	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
17	340 R03	Řezaná drážka 50/80 mm výšky 2,1m	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
		ST.06 Po vybourání dveří z koupelny na dvorek bude upravena špaleta provedením svislých drážek v rožku zdiva tak, aby mohly být instalovány nové dveře tepelně izolační dle návrhu. Před provedením je nutno identifikovat překlad, věc rozměřit a zohlednit stabilitu konstrukce. Provedení: uvažuje se 2ks řezaná drážka 50/80mm, v. 2,1m.						
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				10 512,72		
18	416 R01	Podhled SDK, samonosná konstrukce R-CW 50,kotvená do R-UW profilů, 1x SDK impregnovaná 12,5mm, M+D	m2	6,30000	1 450,00	9 135,00		Vlastní
		D.1.04, TZ : Sd1 : 1.06 : 4,5 1.08 : 1,8		4,50000 1,80000				
19	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,80000	268,40	483,12	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ : Sd1 : 1.08 : 1,8		1,80000				
20	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,50000	198,80	894,60	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ : Sd1 : 1.06 : 4,5		4,50000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				326 743,42		
21	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	8,80000	122,67	1 079,50	801-4	RTS 22/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.03, TZ : 1.07 : 8,8		8,80000				
22	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	111,70000	268,40	29 980,28	801-4	RTS 22/ II
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.03, TZ : 1.01 : 16,4 1.02 : 13,6 1.03 : 27,5 1.04 : 13,4 1.05 : 27,3		16,40000 13,60000 27,50000 13,40000 27,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.09 : 13,5		13,50000				
23	611481211RT8	Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tmel lepicí s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.03, TZ : 1.01 : 16,4 1.02 : 13,6 1.03 : 27,5 1.04 : 13,4 1.05 : 27,3 1.07 : 8,8 1.09 : 13,5	m2	120,50000	331,47	39 942,14	801-1	RTS 22/ II
		16,40000		16,40000				
		13,60000		13,60000				
		27,50000		27,50000				
		13,40000		13,40000				
		27,30000		27,30000				
		8,80000		8,80000				
		13,50000		13,50000				
24	610101141R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení.	m2	120,50000	162,26	19 552,33	801-1	RTS 22/ II
25	612434115R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační postřik , sanační omítka tl. 25 mm, speciální štuková omítka tl. 2,5 mm, D.1.03, TZ : m1.02 : (3,7+1,69+0,4+0,78+0,4+1,145+1,42)*0,5 m1.07 : (0,615+0,65+0,3+0,3+0,62+2,535+1,765+0,54+0,54+0,66+0,615)*0,5 m1.09 : (1,315+4,435+3,02+1,5+0,755)*0,5+1,495*0,5	m2	15,59750	1 001,37	15 618,87	801-4	RTS 22/ II
		4,76750		4,76750				
		4,57000		4,57000				
		6,26000		6,26000				
26	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových D.1.03, TZ : m1.01 -stávající : 18,6*3,45 -1,35*2,85-1,495*2,92-0,65*1,9-0,7*2,1 m1.02 -stávající : 22,4*3,44 -1,45*2,91-1,18*2,1-0,87*2 m1.04 -stávající : 16*3,4 -1,21*2,47-1,18*2,36 -1,235*2,31 m1.05 -stávající : 21,3*3,4 -0,88*2-1,18*2,36 -1,235*2,31*2 m1.06 -stávající : 15,6*3,4 -0,98*2,07-0,7*2,1 m1.08 -stávající : (1,21+0,81)*3,4	m2	286,22315	103,10	29 509,61	801-4	RTS 22/ II
		64,17000		64,17000				
		-10,91790		-10,91790				
		77,05600		77,05600				
		-8,43750		-8,43750				
		54,40000		54,40000				
		-5,77350		-5,77350				
		-2,85285		-2,85285				
		72,42000		72,42000				
		-4,54480		-4,54480				
		-5,70570		-5,70570				
		53,04000		53,04000				
		-3,49860		-3,49860				
		6,86800		6,86800				
27	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.03, TZ : m1.03 -stávající : 21,4*3,46 -1,2*2,5-1,21*2,47 -1,235*2,31*2+(1,235+2,31*2)*0,6*2 m1.09 -stávající : (1,23+0,85)*3,4 -0,65*1,9	m2	75,21260	236,64	17 798,31	801-4	RTS 22/ II
		74,04400		74,04400				
		-5,98870		-5,98870				
		1,32030		1,32030				
		7,07200		7,07200				
		-1,23500		-1,23500				
28	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. D.1.03, TZ : m1.07 : 13,5*2,5 -1,03*2,11-0,98*2,07-0,8*2	m2	27,94810	400,20	11 184,83	801-4	RTS 22/ II
		33,75000		33,75000				
		-5,80190		-5,80190				
29	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu D.1.03, TZ : m1.01 -stávající : 18,6*3,45 -1,35*2,85-1,495*2,92-0,65*1,9-0,7*2,1 m1.02 -stávající : 22,4*3,44 -1,45*2,91-1,18*2,1-0,87*2 m1.03 -stávající : 21,4*3,46 -1,2*2,5-1,21*2,47 -1,235*2,31*2+(1,235+2,31*2)*0,6*2 m1.04 -stávající : 16*3,4 -1,21*2,47-1,18*2,36 -1,235*2,31 m1.05 -stávající : 21,3*3,4 -0,88*2-1,18*2,36 -1,235*2,31*2 m1.06 -stávající : 15,6*3,4 -0,98*2,07-0,7*2,1	m2	354,64985	240,56	85 314,57	801-1	RTS 22/ II
		64,17000		64,17000				
		-10,91790		-10,91790				
		77,05600		77,05600				
		-8,43750		-8,43750				
		74,04400		74,04400				
		-5,98870		-5,98870				
		1,32030		1,32030				
		54,40000		54,40000				
		-5,77350		-5,77350				
		-2,85285		-2,85285				
		72,42000		72,42000				
		-4,54480		-4,54480				
		-5,70570		-5,70570				
		53,04000		53,04000				
		-3,49860		-3,49860				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.07 : 13,5*2,5		33,75000				
		-1,03*2,11-0,98*2,07-0,8*2		-5,80190				
		m1.08 -stávající : (1,21+0,81)*3,4		6,86800				
		m1.09 -stávající : (1,23+0,85)*3,4		7,07200				
		-0,65*1,9		-1,23500				
		Mezisoučet		389,38385				
		Sanační omítky : -15,5975		-15,59750				
		Obklad : -19,1365		-19,13650				
		Mezisoučet		-34,73400				
30	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	354,64985	121,37	43 043,85	801-1	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 354,64985		354,64985				
31	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	22,70650	421,52	9 571,24	801-1	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.08 / m1.07 : (1,75+0,25)*3,5*2		14,00000				
		m1.06 : 0,64*3,5+(0,455+0,24)*3,5		4,67250				
		m1.01 : 0,8*1,4*2		2,24000				
		Mezisoučet		20,91250				
		Skladba Kz1 :						
		0,78*2,3		1,79400				
		Mezisoučet		1,79400				
32	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	19,70900	803,88	15 843,67	801-4	RTS 22/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		/ Po vybourání dveří De/05, De/10, De/11, De/13 bude styčná plocha vybourané výplně k ostění a nadpraží zapravena na čisto omítkou, pro p.ú výmalbou. :		13,30900				
		(1+2,1*2)*0,7+(1+2,1*2)*0,77+(1+2,1*2)*0,43+(1,2+2,1*2)*0,635						
		/ Po vybourání přičky mezi stáv. Wc a komorou budou styčné plochy vybourané přičky k stěně a stropu zapraveny na čisto omítkou pro p.ú výmalbou : 3,5*0,4*3		4,20000				
		/ Po vybourání okna z navrhované koupelny do dvorku bude ostění a parapetní stěna očištěny a zapraveny tak, aby mohla být dobře provedena vyzdívka otvoru : 2*(0,8+1,4)*0,5		2,20000				
33	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	489,81	2 938,86	801-4	RTS 22/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		elektroinstalace nová : 6		6,00000				
34	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	14,00000	383,24	5 365,36	801-4	RTS 22/ II
		jakékoliv šířky rýhy,						
		elektroinstalace nová : 14		14,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				4 112,66		
35	622397231R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, fasádní deskou z minerálních vláken, s akrylátovou omítkou	m2	1,79400	2 292,45	4 112,66	801-4	RTS 22/ II
		D.1.04 - dle TZ a PD :						
		Zateplení zazdívkou okna ve vnitřním dvorku :						
		Skladba Kz1 :						
		- Omítka akrylátová tenkovrstvá, probarvená, zrna 1,5mm :						
		- Fasádání stěrka standard + výztužná tkanina :						
		- ETICS - desky z minerální vaty fasádní pro kontaktní zateplení, :						
		lepené a mechan. kotvené, ?N = max. 0,038 W/m2K :						
		- Lepicí tmel standard + výztužná tkanina :						
		- Penetrace :						
		0,78*2,3		1,79400				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				78 389,07		
36	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky	m3	0,53000	688,17	364,73	801-1	RTS 22/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*0,05		0,44000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*0,05		0,09000				
37	583418004R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	1,05989	387,15	410,34	SPCM	RTS 22/ I
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*0,05*1,8*1,1*1,01		0,87991				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*0,05*1,8*1,1*1,01		0,17998				
38	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,62700	3 632,25	2 277,42	801-1	RTS 22/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*0,06		0,52800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*0,055		0,09900				
39	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,62700	367,14	230,20	801-1	RTS 22/ II
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny						
40	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,09211	60 412,80	5 564,62	801-1	RTS 22/ II
		včetně distančních prvků						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*47,4/6000*1,1		0,07647				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*47,4/6000*1,1		0,01564				
41	632415104RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,41090	282,32	398,33	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P5 :						
		m1.02 : 0,87*0,77+1,3*0,57		1,41090				
42	632415106RT4	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	43,61090	341,91	14 911,00	801-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Mezisoučet		8,80000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6		13,60000				
		m1.09 : 13,5		13,50000				
		Mezisoučet		27,10000				
		Skladba P4 :						
		m1.06 : 4,5		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
		Skladba P5 :						
		m1.02 : 0,87*0,77+1,3*0,57		1,41090				
		Mezisoučet		1,41090				
43	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	4,10800	7 468,95	30 682,45	801-1	RTS 22/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6*(0,03+0,1)		1,76800				
		m1.09 : 13,5*(0,03+0,1)		1,75500				
		Mezisoučet		3,52300				
		Skladba P4 :						
		m1.06 : 4,5*(0,03+0,1)		0,58500				
		Mezisoučet		0,58500				
44	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	33,01090	713,40	23 549,98	801-1	RTS 22/ II
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		Včetně okrajové pásky 50x10 mm. Cena obsahuje slepení spojů, přišroubování k podkladu 15 ks/m2 a přetmelení spár :						
		a základní nátěr na suché podlahy :						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6		13,60000				
		m1.09 : 13,5		13,50000				
		Mezisoučet		27,10000				
		Skladba P4 :						
		m1.06 : 4,5		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
		Skladba P5 :						
		m1.02 : (0,87*0,77+1,3*0,57)		1,41090				
		Mezisoučet		1,41090				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 919,83		
45	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	126,80000	149,21	18 919,83	800-3	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		1.01 : 16,4		16,40000				
		1.02 : 13,6		13,60000				
		1.03 : 27,5		27,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.04 : 13,4		13,40000				
		1.05 : 27,3		27,30000				
		1.06 : 4,5		4,50000				
		1.07 : 8,8		8,80000				
		1.08 : 1,8		1,80000				
		1.09 : 13,5		13,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				57 624,64		
46	95 R01	D+M kominické vyčištění sopouchu, dle PD	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
		Kominicky bude vyčištěn průduch, do kterého byl zaústěn plynový zdroj tepla na stěně ve stáv.koupebně resp. dle návrhu kuchyni. Předpokládaná výška průduchu od zaústění sopouchu v bytě po vyústění nad střechou v komině je ca 16m. Zaústění do průduchu bude zapraveno pro zapojení VZT potrubí ?160mm, tj. stavebně ?180-200mm.						
47	95 R02	D+M zapravení po sopouchu, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	soubor	3,00000	2 500,00	7 500,00		Vlastní
		Bude zapravena díra po sopouchu v m.č. 1.04, 1.05, 1.07.						
48	95 ST01a	D+M Úprava světlikového otvoru v stropu nad m.č. 1.07 kuchyně, vč. pomocných prací, doplňků dle PD - Stavební podrobnost ST.01a	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
		Předmětem této položky jsou: Oprava obruby : Obruba bude zdenicky opravena tak, aby na ni mohly být přesně a v rovném spádu osazeny nové výplně: nová prosvětlovací výplň W/01 (viz kap. Výplně otvorů vnější) a střešní výplň S1 (viz kap. Střechy). Příprava pro osazení prosvětlovací výplně W/01: Na obrubu budou připevněny distanční podložky z tuhé pryže v. 10mm odsazené od hrany obruby 10mm; tím vznikne stínová spára. Délka 5,28m Hliníkový L profil 100/50/5 bude osazen na obrubu mezi prosvětlovací a střešní výplň, a na stěnu. Bude jednak vyztužovat nepod epřený profil rámu W/01 s nímž bude spážen, jednak na něm budou uloženy trámký střešní výplně S1. Délka 1,64m, 2ks ST 01a : 1						
				1,00000				
49	95 ST01b	D+M Úprava světlikového otvoru v stropu nad m.č. 1.07 kuchyně, vč. pomocných prací, doplňků dle PD - Stavební podrobnost ST.01b	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
		Předmětem této položky jsou: Doplnění podhledu Po osazení výplní bude proveden podhled s vodorovnou a svislou částí, v provedení z desek heraklitových tl. 25mm (celkem 1,60m2) kotvených na podkonstrukci. Podkonstrukce bude z ocelových tenkostěnných R-CW profilů spojených do L, v kombinaci s výztužným UA profilem na horní hraně, a podél stěny základací UW profil pro přikotvení ke stěně. Desky budou omítané dle specifik. pro nové omítky (viz kap. Povrchové úpravy omítky) P.ú. stáv. ostění : Stávající ostění bude přestukováno (celkem 1,74m2) a zakončeno podomítkovou zakončovací lištou (celkem 3,34m) na hraně k světlikové výplni. Vč. výmalby dle specifikace. ST 01b : 1						
				1,00000				
50	95 R03	D+M Úprava povrchu stěn/základů/věnců po vybourání podlahy ve stáv. koupelně vč. pomocných prací, doplňků	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Po vybourání podlahy bude hrana resp. líc stávajících konstrukcí pro napojení nové podlahy očištěn, vyspraven příp. opraven zednický (dosekání na čisto, zamaltování kavern a děr, srovnání líce maltou paod.). Rozsah je vyznačen na výkresu návrhu schematem, dl. ca 13,1m, v pásu v. ca 300mm. Viz také kap. Podlahy – popis nové podlahy a požadavky na její připojení k stávající zapravené konstrukci.						
51	95 R 04	Vynášecí prahový profil - podlaha na klenbě nad sklepem	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
		V tep. izolaci budou zapuštěny vynášecí dřev. impreg. prahy pro osazení příček, z profilů 60/100mm. Vynášecí prahy budou osazené na podkladky z klínků, na lokální srovnávky klenby. Budou kotveny k podkladu a proti klopení pomocí pozink L příložek. Podkladky á 400mm, celkem ca 15ks. Celkem dl. podkladního profilu 6,0m. Graficky iz řez na výkresu D.1.04						
52	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	142,80000	48,98	6 994,34	801-4	RTS 22/ II
		Položka je určena pro konečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání. Do čistěných ploch se zahrnují plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Závěrečný úklid bytu : 126,8 Závěrečný úklid společných prostor : 16,0						
				126,80000				
				16,00000				
53	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	5 006,00000	5,05	25 280,30	801-4	RTS 22/ II
		Do čistěných ploch se zahrnují i plochy místností, schodišť a otevřených chodeb, v nichž se adaptační práce neprovádějí, ale dopravuje se jimi materiál. Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů čištění : 126,8*30 Průběžný úklid společných prostor- předpoklad 30 úkonů čištění : 16,0*30 Průběžný úklid sklepních prostor v místě prací + společné prostory ze sklepa - předpoklad 10dní : (13,2+6,7+9,5+6,8+9,4+6,9+19,7)*10						
				3 804,00000				
				480,00000				
				722,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 212,36		
54	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	23,34374	823,02	19 212,36	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				18 112,94		
55	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Hmota nátěrová typ: penetrace	m2	18,68400	53,59	1 001,28	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ : Skladba P2 : m1.06 : 4,5 m1.08 : 1,8 vytažení :						
				4,50000				
				1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m1.06 : (9,7-0,8)*0,2		1,78000				
		(1,33+2,03+1+0,7)*1,9		9,61400				
		m1.08 : (5,6-0,65)*0,2		0,99000				
56	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	18,68400	484,59	9 054,08	800-711	RTS 22/ II
		dvouvrstvá						
57	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnicí	m	13,85000	158,78	2 199,10	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		m1.06 : (9,7-0,8)		8,90000				
		m1.08 : (5,6-0,65)		4,95000				
58	711212611R00	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů, Páska těsnicí	m	9,80000	172,70	1 692,46	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04 :						
		m1.06 : 3*0,2+4*2,1		9,00000				
		m1.08 : 4*0,2		0,80000				
59	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar...	m2	10,60000	44,37	470,32	800-711	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8		1,80000				
60	7111141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	10,60000	334,52	3 545,91	800-711	RTS 22/ II
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8		1,80000				
61	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,14300	1 047,48	149,79	800-711	RTS 22/ II
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 713		Izolace tepelné				34 009,31		
62	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, Fólie polymerní	m2	21,20000	39,93	846,52	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*2		17,60000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*2		3,60000				
63	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	5,75820	5 024,25	28 930,64	SPCM	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8*0,1*1,05		0,92400				
		Mezisoučet		0,92400				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8*0,1*1,05		0,18900				
		Mezisoučet		0,18900				
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6*(0,04+0,1)*1,05		1,99920				
		m1.09 : 13,5*(0,04+0,1)*1,05		1,98450				
		Mezisoučet		3,98370				
		Skladba P4 :						
		m1.06 : 4,5*(0,04+0,1)*1,05		0,66150				
		Mezisoučet		0,66150				
64	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	73,80000	36,98	2 729,12	800-713	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Mezisoučet		8,80000				
		Skladba P2 :						
		m1.08 : 1,8		1,80000				
		Mezisoučet		1,80000				
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6*2		27,20000				
		m1.09 : 13,5*2		27,00000				
		Mezisoučet		54,20000				
		Skladba P4 :						
		m1.06 : 4,5*2		9,00000				
		Mezisoučet		9,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, , Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: pásek; použití: podlahy; l = 1 000 mm; b = 100 mm; tloušťka d = 15,0 mm; hrana: rovná;...	m	19,10000	71,69	1 369,28	800-713	RTS 22/ II

D.1.04, TZ :

Skladba P1 :

m1.07 : 13,5

Skladba P2 :

m1.08 : 5,6

13,50000

5,60000

66	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,15028	890,01	133,75	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 762	Konstrukce tesařské	8 500,00
67	762_R09	D+M Střecha částečně vyplňující stávající světlíkový otvor, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD soubor
		1,00000
		8 500,00
		8 500,00
		Vlastní

Střešní výplň plochá resp. pultová S1 doplňuje výrobek prosvětlovací výplně W/01 (viz kap. Výplně tvorů vnější). Oboje S1 i W/01 budou osazeny na upravovanou stávající obrubu světlíkového otvoru dle ST.01 (viz kap. Prostupy a stavební úpravy). Krytina bude s jednokusovým oplechováním dle K/01 (viz kap. Výrobky PSV)

Skladba S1/

- oplechování K/01 (viz Konstrukce klempířské) - NENÍ CENOVĚ SOUČÁSTÍ TÉTO POLOŽKY

- prostorová netkaná rohož 10 mm cca

- pojistná hiz, difusní kontaktní folie -

- tepelná izolace minerální rohože ?N = max. 0,038 W/m2K 40 mm

- dřevěné kontralatě 30/40mm á 200mm

- tepelná izolace minerální rohože ?N = max. 0,038 W/m2K 100 mm

- dřev. trámký 100/30 á 375mm (100 mm)

- parozábrana

celkem tloušťka = 150 mm

- vzduchová mezera

- podhled dle ST.01 (viz kap. Prostupy a stavební úpravy)

Skladba S1 : 1

1,00000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	3 500,00
68	764_K01	D+M K01 Oplechování lemování, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD
		kus
		1,00000
		3 500,00
		3 500,00
		Vlastní

Plechová kapotáž světlíkové výplně, plech ocelový lakovaný z výroby (barva šedá), tl. 0,6mm, provedení se předpokládá ze svou kusů slepených ve výrobě, dodávka na místo v celku. Kouty zevnitř spojeny plechovou vložkou. Kotvení zboku pomocí příponek přepevněných na lem světlíkové obruby. Shora bude přítlačný profil světlíkového fix okna W/01.

Rozměry: kapotáž: celková rozvinutá délka 40+180+1950+100 = 2270mm

celková rozvintuá šířka 40+180+1760+180+40 = 2200mm

krycí lišta r.š. 130mm, dl. 1,82m

celkem 5,23 m2 plechu, bez prořezu a rezervy, čistá projektová míra

popis a schema viz. TZ str.39

K/01 oplechovánísvětlíkové výplně - Kompletní dodávka : 1

1,00000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	361 500,00
69	766_R09	D+M T/01 Dřevěné tářlování v hale m.č. 1.01 hala vč. příslušenství, doplňků, PÚ, dle PD
		kus
		6,00000
		500,00
		3 000,00
		Vlastní

Jsou dřevěná, standardu Euro, dvoukřídla otevíravá, se zasklením dvojskly, relativně nová.

Lokální poškození povrchu dřev. rámů a znečištění. Chod funkční, lokálně znehodnocené kování (kličky).

Bude provedeno

- očištění a seřízení chodu pro všechna okna – 6ks,

70	766_R10	Oprava oken 1235x2310mm vč. pomocných prací doplňků, dle PD	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	Vlastní
		Pro 2kusy oken v m.č.1.03 v místech poškození dřevěných částí budou provedeny povrchové úpravy na místě.					

71	766_T01	D+M T/01 Dřevěné tářlování v hale m.č. 1.01 hala vč. příslušenství, doplňků, PÚ, dle PD	soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00	Vlastní
----	---------	---	--------	---------	------------	------------	---------

Popis obkladu:

Výška dřevěného obkladu je 1,26m od podlahy, h.h. osazena stříškou s oblou profilací hl.100mm v.60mm

Opravy:

- Odtrhání a oškrábání tapet z povrchu tářlování a z krycí stříšky

- Pod tapetami je povlak. nátěr v tm. hnědé barvě, ten bude oškrábán a odbroušen

- Finální přebroušení jemným smrkem, zapravení kavern tmelem, případně lokální opravy doplněním vlepením dřeviny

- Povrchová úprava prodyšným tvrdoolejem

Výměra pro opravy: dl. 8,1m, plocha 10,21 m2

Doplnění:

Nově bude provedeno v místech, kde aktuálně chybí, po vybourání zárubně De/12, a po provedení připojení radiátoru vytápění

Výměra pro doplnění: dl. celkem 2,5m, plocha 3,15 m2

Dřevěné tářlování : 1

1,00000

72	766_W01	D+M W/01 Světlík - nová výplň stávajícího otvoru, vč. pomocných prací, doplňků, dle PD	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	Vlastní
----	---------	--	-----	---------	----------	----------	---------

Provedení z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem, s tepelně izolační výplní, s naloženým zasklením pro ležaté vodotěsné zasklení s přítlačnými lištami. Uw max 1,4 W/m2K.

Uvažuje se dimenze alu profilů š. 50mm, v. 100mm./

Sko - tepelně izolační dvojsko Ug max. 1,1W/m2K, spodní sklo lepené bezpečnostní, horní sklo kalené bezpečnostní, kompozice dle statického návrhu dodavatele.

Kování - bez požadavku, fixní zasklení

Osazení - přikotvení pomocí pozink. L příložek, na přípravu dle ST.01

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	766_W02	D+M W/02 Dveře tepelně izolační 600x1920mm, vč. kování, doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ, dle PD Dveře tepelně izolační, Uw max. 1,5 W/m2K, plastové, plně, otevíravé, rám balkonový tj. vč.spodní příčle. Kování klika/koule, uzamykatelné zevnitř bezpečnostní zámek (jendobodový). S ohledem na rozměr stáv. otvoru se uvažuje nutná předsažená montáž do předpřipraveného dřev. rámu naloženého na stěnu zvenčí, z profilů 80/40, dl. 2x 2,2 + 2x 0,85 = 6,1m, kotveného ke stěně pomocí pozink ocel. L přílozek 80/80 10ks.	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
74	766_D01	D+M D/01 Dveře vnitřní 700x2100mm nové, do nových obložkových zárubní do SDK příčky tl.100mm, vč. kování, zárubně,doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ dle PD Zárubeň Materiál DTD+folie, s obložkou s rovnou hranou, s TPE těsněním v barvě shodně se zárubní. Barva bílá nebo jiná uni barva. Křídlo Otevíravé, DTD plně, hladké, bezfalcové (bez polodrážky) povrch CPL 0,2mm, bílá mat nebo jiná uni barva. Kování nerez (kliky, závěsy, štitky), klika/klika, wc zámeček, rozetové dělené štitky, závěsy tubusové. Práh Bez prahu, spára k podlaze 10mm. Rozměry 700/2100mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
75	766_D02	D+M D/02 Dveře vnitřní 700x2100mm,nové, do nových obložkových zárubní, vč. kování, zárubně,doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ dle PD Zárubeň Materiál DTD+folie, s obložkou s rovnou hranou, s TPE těsněním v barvě shodně se zárubní. Barva bílá nebo jiná uni barva. Křídlo Otevíravé, DTD plně, hladké, bezfalcové (bez polodrážky) povrch CPL 0,2mm, bílá mat nebo jiná uni barva. Kování nerez (kliky, závěsy, štitky), klika/klika, zámeček na klíč oboustranně dózická vložka, rozetové dělené štitky, závěsy tubusové. Práh Bez prahu, spára k podlaze 10mm. Rozměry 700/2100mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
76	766_D03	D+M D/03 Dveře vnitřní 700x2100mm,nové, do nových obložkových zárubní, vč. kování, zárubně,doplňků, pomocných prací, příslušenství, PÚ dle PD Zárubeň Materiál DTD+folie, s obložkou s rovnou hranou, s TPE těsněním v barvě shodně se zárubní. Barva bílá nebo jiná uni barva. Křídlo Otevíravé, DTD plně, hladké, bezfalcové (bez polodrážky) povrch CPL 0,2mm, bílá mat nebo jiná uni barva. Kování nerez (kliky, závěsy, štitky), klika/klika, zámeček na klíč oboustranně dózická vložka, rozetové dělené štitky, závěsy tubusové. Práh Bez prahu, spára k podlaze 10mm. Rozměry 700/2100mm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
77	766_De01	D+M De/01 repase vchodových dveří 1500x2920mm, 2x dvojkřídlové, zárubeň obložková masivní, vč. zárubně, kování, příslušenství doplňků, vč. pomocných prací, dle PD Stávající dveře popis: křídla na vnější straně s 10dílným prosklením do tenkých dřevěných příclí (lišť),zevnitř, překrytým dřevitou deskou, sklo strukturované a z různých dob, celkové rozměry zasklení je 2x 370/1800mm; kování viz foto a popis níže. Křídla na vnitřní straně plná s kazetovou profilací čtyřdílnou, kování viz foto a popis níže. Nátěry zvenku na domov. chodbě černá, ostatní slonová kost. Kování původní: panty s převýšenou proporci a ozdobnými čúčkami, přisazené šoupací závlače z ocel. pásovinu pro aretaci pasivního křídla na vnitř. straně 1x nahoře i 1x dole, vhoz na poštu, průduch otvor ca 100x100mm s krycími plísky na vnitřním plném křídle (uvnitř otevíravé se západkou), dózický zámek s krycím plechem, kování nepůvodní: klika/koule se zámkem FAB na vnějším křídle, kukátko kruhové, přídavný FAB zámek horní s otočnou klikou. Dřev. podlahový práh. Povrchy uvnitř bytu: násobně přetíraný, s četnými poškozeními, povrch na straně domov. chodby: původní barevnost zřejmě střední načervenalá hnědá cca RAL8004 Kupferbraun. rozměry celkové ca 1500/2920, staveb. hloubka 540mm Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - odstranění krycích desek na vnitřní straně zasklených křidel (2x) - pokud bude proveditelné odstranění skel bez poškození dělicích lišt, tak bude provedeno nové zasklení klasicky na sklenářský tmel; sklo matované v rozměrech 12x ca 180/180mm a 8x ca 180/600mm, celkem 1,3 m2 skla, celk. obvod hran skl.tabulek 21,6m - nové nátěry v barvě dle dohody s AD resp. TDS - na straně domovní chodby nové kování klika/koule se zámkem bezpečnostním, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení; včetně opravy protikusu na pasivním křídle - na vnitřní straně nové kování klika/klika se zámkem, včetně opravy protikusu na pasivním křídle - nové kukátko v místě stávajícího - dřev. práh bude podlahářsky přebroušen, spáry zetmeleny a p.ú. shodně s podlahami (tvrdý olej, viz kap. Podlahy repase) - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbliže k p.ú. křidel	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
78	766_De02	D+M De/02 repase dveří dvoukřídlové 1450x2900mm, vč. zárubně rámové s nadsvětlíkem proskleným Popis dveří: Vnitřní dvoukřídle kyvné dřevěné v dřevěné rámové zárubni, s nadsvětlíkem proskleným kúrovaným sklem děleným na 4 části, křídla dřevěná rámová s jednoduchou profilací spodního dílu (kazeta), z 2/3 prosklená (1x bez zasklení, 1x s nepůvodním zasklením). Bez prahu. Povrchy: násobně přetírané, s občasným poškozením Rozměry celkové ca 1450/2900, stavební hloubka ca 80mm: Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - zasklení nové pro obě křídla, skla čirá bezpečnostní 6mm, vsadit do polodrážky + přítláčná dřevěná lišta nová, rozměry skla 2x ca 450/1300mm tj. 1,18 m2, obvod hrany skel 7,0m - pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělicích lišt, tak bude provedeno nové zasklení klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 4x ca 320/690, celkem 0,9 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 8,1m - kování 4x nová knopka ve shodném tvaru a materiálu jako stávající viz foto (mosaz či p.ú. ve shodné barvě) - panty pro kyvné dveře „lítačky“ nové 4ks, (případně pokud bude možno tak opravit a seřídít stávající)	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
79	766_De03	D+M De/03 repase dveří jednokřídlových 800x2500mm, vč. zárubně obložkové s nadsvětlíkem, výměna kování, příslušenství doplňků, dle PD Popis dveří:	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vnitřní jednokřídlé dřevěné otevíravé, v dřevěné obložkové zárubni s jednoduchou profilací, s nadsvětlíkem s naloženým křídlem proskleným děleným na 2 části / dveřní křídlo plné s kazetovou profilací, bez prahu, / nepůvodní kování: klika/klika a zámek v dezolátním stavu, panty válečkové původní kování jen šoupací závlač v horní části křídla a fixační klíčky pro rámek zasklení nadsvětlíku / povrchy: násobně přetírané, s občasným poškozením Rozměry celkové ca 800/2500 Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - spodní hrana dveřního křídla seříznout pro aeraci mezera k podlaze 10-15mm - pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělicí lišty, tak bude provedeno nové zasklení klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 2x ca 300/300, celkem 0,2 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 2,4m - nová klika/klika v historiz. provedení, zámek s wc klíčem zevnitř - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbliže k p.ú. křidel - bez prahu						
80	766_De04	D+M De/04 repase dveří dvoukřídlové 1500x2650mm, vč. zárubně obložkové, výměna kování, zasklení, příslušenství doplňků, dle PD	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Popis dveří: Vnitřní dvoukřídlové dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací; původně křídla oboustranně v dřevěné obložkové zárubni s kazetovou profilací pětídílnou, křídla s kazetovou profilací ze 2/3 prosklená kúrovaným sklem děleným na 2 díly Povrchy: násobně přetírané, s občasnými poškozeními Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čúčkami, šoupátková závlač v hraně pasivního křídla zadržnutá nefunkční kování nepůvodní: zámková vložka v dezolátním stavu Práh dřevěný podlahový Rozměry celkové ca 1500/2650, staveb. hloubka 770mm Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - pokud bude proveditelné odstranění skel nadsvětlíku bez poškození dělicích listů, tak bude provedeno nové zasklení klasicky na sklenářský tmel; sklo čiré v rozměrech 4x ca 320/750, celkem 1,0 m2 skla, celk. obvod hran skl. tabulek 8,6m - původní panty ponechat, 6ks - nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle, včetně opravy šoupací závlače a protikusu (nebo doplnění nové závlačky) - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbliže k p.ú. křidel - dřev. práh bude podlahářsky přebroušen, spáry zetmeleny a p.ú. shodně s podlahami (tvrdý olej, viz kap. Podlahy repase) - doplnit vrtané otvory ?160mm pro aeraci, vprostřed spodní kazety obou křidel tj. 2ks, plus 4ks krycí mřížky historizující dekorativní např. 240/240mm dřevěná z bukové překližky s laserem vyřezávaným motivem křížků plus p.ú. nástřík v barvě shodně jako dveře tj. lomená bílá aka slonová kost, mat Krycí mřížka otvorů pro aeraci						
81	766_De06	D+M De/06 repase dveří dvoukřídlové 1450x2500mm, vč. zárubně obložkové, výměna kování, nová křídla, příslušenství doplňků, dle PD	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Popis dveří: Vnitřní dvoukřídlové dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací dřevěné obložkové zárubni s kazetovou profilací jednodílnou, bez křidel ! Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čúčkami, Dřev. práh prkenný Rozměry celkové ca 1450/2500mm, staveb. hl. ca 280mm Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - nové dveřní křídla, 2x 600/2470mm, provedení plně kazetové profilované shodně v rozvrhu a detailu a povrchové úpravy jako stáv. křídla dveří De/07 naproti tj. dřevěné rámové s výplní kazet z DTD, p.ú. nástřík mat barva lomená bílá aka slonová kost; aktivní křídlo s klapačkou - nové kování: klika/klika v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek interiérový (např. dózický), aretace pasivního křídla závlačkou vč. citlivě osazeného protikusu do stáv. zárubně a podlahy, panty s ozdobnou čúčkou (možno vyměnit stávající spodní díly pantů na stáv. zárubni). - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbliže k p.ú. křidel - práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolaj)						
82	766_De07	D+M De/07 repase dveří dvoukř., 1450x2500mm, vč. zárubně obložkové, výměna kování, příslušenství doplňků, dle PD	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
		Popis dveří: Vnitřní dvoukřídlové dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací v dřevěné obložkové zárubni hladké bez profilace křídla plná s kazetovou profilací trojdílnou Povrchy: násobně přetírané, s občasnými poškozeními Kování původní: panty s převýšenou proporcí a ozdobnými čúčkami, šoupátková závlač v hraně pasivního křídla zadržnutá nefunkční / kování nepůvodní: zámková vložka v dezolátním stavu Práh dřevěný prkenný Rozměry celkové ca 1450/2500mm, staveb. hloubka ca 280mm Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - původní panty ponechat, 6ks - nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle, včetně opravy šoupací závlače a protikusu (nebo doplnění nové závlačky) - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbliže k p.ú. křidel - práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolaj)						
83	766_De08	D+M De/08 repase dveří jednokř., 1000x2050mm, vč. zárubně obložkové, výměna kování, příslušenství doplňků, dle PD	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
		Popis dveří:						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost
		Vnitřní jednokřídlé dřevěné původní historické masivní s tradiční kazetovou profilací / v dřevěné obložkové zárubni s kazetovou profilací trojdílnou ((resp. na straně pokoje bez profilace); horní díl obložky v nadpraží na straně chodby chybí je odtržen; obložka na jedné straně utopena ve stěně / křídlo plné s kazetovou profilací čtyřdílnou (resp. na straně pokoje bez profilace); Povrchy: násobně přetírané, s četnými poškozeními Kování původní: panty čípkové kování nepůvodní: zámková vložka a klika/klika v nevyhovujícím stavu Práh dřevěný prkenný Rozměry celkové ca 1000/2050mm, staveb. hloubka 770mm Bude provedeno: - opravy dle všeobecné specifikace výše vč. opravy pův. kování a doplňkových prvků - doplnění chybějícího profilu obložky v nadpraží na straně chodby - stáv. kování: čípkové panty budou dle možností očištěny a opraveny, případně pokud se to bude jevit jako snazší tak je možno nahradit za klasické válečkové. - nové kování klika/klika, v historizujícím resp. klasickém tvaroslovném provedení, zámek na klíč interiérový (např. dózický), včetně opravy protikusu na pasivním křídle - práh: povrchové úpravy dtto podlahy (přebroušení, tvrdoolej) - doplnit samolepící pryžové D nebo P těsnění v barvě nejbližší k p.ú. křídle - doplnit vrtaný otvor ?160mm pro aeraci, 1ks, provedení dtto dveře De/04							
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	9 063,92						
84	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,30000	6,70	42,21	800-771	RTS 22/ II	
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6.30000	6,30000						
85	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,30000	48,63	306,37	800-771	RTS 22/ II	
		D.1.04, TZ : Skladba P2 : m1.08 : 1,8 Mezisoučet Skladba P4 : m1.06 : 4,5 Mezisoučet	1,80000 1,80000 4,50000 4,50000						
86	771575102R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,30000	582,03	3 666,79	800-771	RTS 22/ II	
87	59762308M1	Keramická dlažba STANDART formátu 100 x 100 mm	m2	6,93000	400,00	2 772,00		Vlastní	
		barevnost-jednobarevné uni, barvy dle výběru investora, viz PD : požadavek na protiskluznost - min.součinitel smykového tření dle ČSN 72 5194 min. 0,5 (tj R10B dle DIN 51130 resp. DIN 51097) : D.1.04 : Začátek provozního součtu Skladba P2 - m.č.1.08 : 1,8 Skladba P4 - m.č.1.06 : 4,5 Konec provozního součtu ztrátne 10% : 6,3*1,10	1,80000 4,50000 6,93000						
88	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,30000	73,17	1 119,50	800-771	RTS 22/ II	
		vč. dodávky a montáže silikonu. D.1.04, TZ : Skladba P2 : m1.08 : 5,6 Skladba P4 : m1.06 : 9,7	5,60000 9,70000						
89	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,30000	13,92	87,70	800-771	RTS 22/ II	
		D.1.04, TZ : Skladba P2 : m1.08 : 1,8 Mezisoučet Skladba P4 : m1.06 : 4,5 Mezisoučet	1,80000 1,80000 4,50000 4,50000						
90	771577114R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah různé výšky, lepením (samolepící profil), výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	1,65000	264,48	436,39	800-771	RTS 22/ II	
		D.1.04 : Z profil : 0,8+0,85	1,65000						
91	771577835R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační s ozubenými bočními stranami z tvrdého PVC, spojenými dilatační zónou z šedé plastické hmoty, výšky 35 mm	m	2,98000	185,75	553,54	800-771	RTS 22/ II	
		m.č.1.02 : 0,9+1,18 m.č.1.09 : 0,9	2,08000 0,90000						
92	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,13585	584,64	79,42	800-771	RTS 22/ II	
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	111 936,18						
93	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	84,60000	6,70	566,82	800-775	RTS 22/ II	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 84,60000			84,60000			
94	775413010R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt přibíjené, bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků. D.1.04 : doplnění lišt : m1.01 : 18,6-1,35-1,495-0,65-0,7 m1.02 : 22,4-1,18-1,35-1,3-0,9 m1.06 : 9,7-0,8 m1.07 : 13,5-0,67-0,9-1,03 m1.09 : 15,6-0,9-0,85	m	65,72500	69,77	4 585,63	800-775	RTS 22/ II
95	61413310.AR	lišta buk; l = 1 000 až 2 000 mm; tl = 9,0 mm; š = 35 mm ztratině 5% : 65,725*1,05	m	69,01125	24,71	1 705,27	SPCM	RTS 22/ II
96	775413030R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž lišt na klípy, bez základního nátěru včetně spojovacích prostředků. Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 55,58700	m	55,58700	79,43	4 415,28	800-775	RTS 22/ II
97	28656620.AR	lišta soklová, vodičí; pro kabely, trubku; materiál plast; š = 39,0 mm; h = 127,0 mm; bílá sokl lišta pro vedení el.kabeláže : Začátek provozního součtu m.č.1.03 : 21,4-1,21 m.č.1.04 : 16,0-1,21-1,28 m.č.1.05 : 21,3-1,18-0,88 Konec provozního součtu ztratině 5% : 52,94*1,05	m	55,58700	151,82	8 439,22	SPCM	RTS 22/ II
98	775 R01	D+M Oprava podlah, broušení, tmelení, zapravení, doplnění, lakování, kompletní repase, dle PD, včetně přesunu hmot D.1.04 : m1.01 : 16,4 m1.03 : 27,5 m1.04 : 13,4 m1.05 : 27,3 - očištěna : - budou opraveny vadné části - předpoklad ca do 10% plochy : - spáry přetmeleny resp. nově vytmeleny : - násobné vyborušení, s odstupňovanou zrnitostí brusného papíru : - opatřena povrchovou úpravou - systémový nátěr vícevrstvý, přírodní tvrdý voskový olej transparent, s UV filtrem, bez lněné složky :	m2	84,60000	950,00	80 370,00		Vlastní
99	775591900RX1a	D+M Oprava podlah-příplatek za náročnější repasy v m1.03, dle PD, včetně přesunu hmot D.1.04 : m1.03 : 27,5 V místnosti 1.03 bude tatáž podlaha opravena shodně dle specif. výše, přičemž se uvažuje s náročnější renovací v místech se značným zněčištěním a začerněním od zatečenin. : Je nutno počítat s tím, že podlahu v této místnosti bude v krajním případě nutno položit z nového materiálu vlysů v stejných : či nejbližší obdobných rozměrech a se shodnou povrchovou úpravou jako pro repase. Samostatná položka pro m.č. 1.03, 100% plochy místnosti. :	m2	27,50000	300,00	8 250,00		Vlastní
100	775X_01	D+M doplnění u oken š. 130mm, hl. 20mm, vč. pomocných prací, doplňků D.1.04, TZ : 1,37*2 V m.č. 1.05 pokoj je fuka mezi hranou parket a zapuštěným lícem parapetní stěny dvou oken. Prostor bude vyložen na míru seřízlou dubovou deskou dl. 1,37m, š. 130mm, tl. 20mm, lepenou k očištěnému a vyspravenému podkladu, který tvoří dřívější dřev. parkety. :	m	2,74000	650,00	1 781,00		Vlastní
101	775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm m.č.1.05 : 0,88 m.č.1.03 : 1,3 m.č.1.01 : 1,45+0,85	m	4,48000	401,51	1 798,76	800-775	RTS 22/ II
102	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02245	1 077,93	24,20	800-775	RTS 22/ II
Díl: 776 Podlahy povlakové					47 374,38			
103	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 37,31090	m2	37,31090	6,70	249,98	800-775	RTS 22/ II
104	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 37,31090	m2	37,31090	21,32	795,47	800-775	RTS 22/ II
105	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyly včetně dodávky soklíků	m	42,40000	95,70	4 057,68	800-775	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 13,5-1,03-0,98		11,49000				
		Mezisoučet		11,49000				
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 22,4-1,45-1,18-0,7-0,88-1,2		16,99000				
		m1.09 : 15,6-0,98-0,7		13,92000				
		Mezisoučet		30,91000				
106	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	37,31090	255,78	9 543,38	800-775	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Mezisoučet		8,80000				
		Skladba P3 :						
		m1.02 : 13,6		13,60000				
		m1.09 : 13,5		13,50000				
		Mezisoučet		27,10000				
		Skladba P5 :						
		m1.02 : 0,87*0,77+1,3*0,57		1,41090				
		Mezisoučet		1,41090				
107	2841235M1	podlahovina PVC eXtrême PUR, tl. 2,6mm, heterogenní, oblast použití 34-42 dle investora	m2	38,43023	850,00	32 665,70		Vlastní
		D.1.04, TZ :						
		Skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m1.07 : 8,8		8,80000				
		Konec provozního součtu						
		Skladba P3 :						
		Začátek provozního součtu						
		m1.02 : 13,6		13,60000				
		m1.09 : 13,5		13,50000				
		Konec provozního součtu						
		Skladba P5 :						
		Začátek provozního součtu						
		m1.02 : (0,87*0,77+1,3*0,57)		1,41090				
		Konec provozního součtu						
		ztrátne 3% : 37,3109*1,03		38,43023				
108	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,12715	488,94	62,17	800-775	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				49 083,87		
109	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	19,13650	48,63	930,61	800-771	RTS 22/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		D.1.04, TZ :						
		1.06 : (9,7-0,1-0,7-0,645-2,03-1,13)*2		10,19000				
		1.07 : (0,62+2,535+1,14)*0,7		3,00650				
		1.08 : 5,6*1,2		6,72000				
		-0,65*1,2		-0,78000				
110	781485126R00	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele, včetně spárování	m2	19,13650	828,24	15 849,61	800-771	RTS 22/ II
111	597623021R	obklad keramický mozaika; 5 x 5 cm; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 6,0 mm; barva bílá; mat; PEI 4	m2	20,09333	1 292,82	25 977,06	SPCM	RTS 22/ II
		Keramický obklad STANDART.						
		D.1.04, TZ :						
		Začátek provozního součtu						
		1.06 : (9,7-0,1-0,7-0,645-2,03-1,13)*2		10,19000				
		1.07 : (0,62+2,535+1,14)*0,7		3,00650				
		1.08 : 5,6*1,2		6,72000				
		-0,65*1,2		-0,78000				
		Konec provozního součtu						
		ztrátne 5% : 19,1365*1,05		20,09333				
112	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	13,85000	231,42	3 205,17	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		m1.06 : (9,7-0,8)		8,90000				
		m1.08 : (5,6-0,65)		4,95000				
113	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	4,40000	231,42	1 018,25	800-771	RTS 22/ II
		D.1.04, TZ :						
		m1.06 : 2		2,00000				
		m1.08 : 2*1,2		2,40000				
114	781578011RX1	Spára stěna- stěna, silikonem	m	15,30000	125,00	1 912,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	2	Stavebně konstrukční část a PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.04, TZ :						
		m1.06 : (9,7)		9,70000				
		m1.08 : (5,6)		5,60000				
115	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,32613	584,64	190,67	800-771	RTS 22/ II
Díl: 784		Malby				44 926,30		
116	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	529,60395	21,23	11 243,49	800-784	RTS 22/ II
		STĚNA :						
		1.01 : 18,6*3,45		64,17000				
		-1,35*2,85-1,495*2,92-0,65*1,9-0,7*2,1		-10,91790				
		1.02 : 22,4*3,44		77,05600				
		-1,45*2,91-1,18*2,1-0,7*2,1-0,88*2-1,2*2,5		-12,92750				
		1.03 : 21,4*3,4		72,76000				
		-1,2*2,5-1,21*2,47		-5,98870				
		-1,235*2,31*2+(1,235+2,31*2)*0,5*2		0,14930				
		1.04 : 16*3,4		54,40000				
		-1,21*2,47-1,18*2,36		-5,77350				
		-1,235*2,31+(1,235+2,31*2)*0,5		0,07465				
		1.05 : 21,3*3,4		72,42000				
		-0,88*2-1,18*2,36		-4,54480				
		-1,235*2,31*2+(1,235+2,31*2)*0,5*2		0,14930				
		1.06 : 9,7*3		29,10000				
		-0,8*2,1		-1,68000				
		1.07 : 13,5*2,5		33,75000				
		-1,03*2,11-0,98*2,07		-4,20190				
		1.08 : 5,6*2,5		14,00000				
		-0,65*1,9		-1,23500				
		1.09 : 15,6*3,5		54,60000				
		-0,98*2,07-0,7*2,1		-3,49860				
		-1,23*2,33+(1,23+2,33*2)*0,5		0,07910				
		Mezísoučet		421,94045				
		STROP :						
		1.01 : 16,4		16,40000				
		1.02 : 13,6		13,60000				
		1.03 : 27,5		27,50000				
		1.04 : 13,4		13,40000				
		1.05 : 27,3		27,30000				
		1.06 : 4,5		4,50000				
		1.07 : 8,8		8,80000				
		1.08 : 1,8		1,80000				
		1.09 : 13,5		13,50000				
		Mezísoučet		126,80000				
		-OBKLAD : -19,1365		-19,13650				
		Mezísoučet		-19,13650				
117	784165512R00	Malby z malířských směsí ořezvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	529,60395	63,60	33 682,81	800-784	RTS 22/ II
Celkem						1 298 044,26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí	2 004,48					
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	10,00000	97,44	974,40	801-3	RTS 22/ II
		Vodovod : 10						
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000	128,76	1 030,08	801-3	RTS 22/ II
		Kanalizace : 8						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	2 729,41					
3	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	17,00000	150,95	2 566,15	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo dešťového,						
		DN75 : 13			13,00000			
		DN100 : 4			4,00000			
4	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	5,00000	11,40	57,00	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
5	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	3,50000	30,36	106,26	800-721	RTS 22/ II
		odpadního nebo připojovacího,						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	1 590,89					
6	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	17,50000	63,25	1 106,88	800-721	RTS 22/ II
		DN15-20 : 17,5			17,50000			
7	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	17,50000	26,36	461,30	800-721	RTS 22/ II
8	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 3/4"	kus	1,00000	22,71	22,71	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	592,65					
9	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	215,76	215,76	800-721	RTS 22/ II
10	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	139,64	139,64	800-721	RTS 22/ II
11	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	157,91	157,91	800-721	RTS 22/ II
12	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	79,34	79,34	800-721	RTS 22/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	19 452,89					
13	721170955R00	Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm	kus	1,00000	1 079,67	1 079,67	800-721	RTS 22/ II
14	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	2,00000	317,99	635,98	800-721	RTS 22/ II
15	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	2,00000	391,50	783,00	800-721	RTS 22/ II
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	10,00000	278,40	2 784,00	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
17	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	1,50000	883,05	1 324,58	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
18	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	13,00000	632,49	8 222,37	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
19	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	4,00000	724,71	2 898,84	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
20	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000	72,65	290,60	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
21	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	80,48	160,96	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
22	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	120,06	120,06	800-721	RTS 22/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	28,50000	22,88	652,08	800-721	RTS 22/ II
		10+1,5+13+4			28,50000			
24	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	147,03	294,06	800-721	RTS 22/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000			2,00000			
25	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	83,43	166,86	SPCM	RTS 22/ II
		pro pračku/myčku : 2			2,00000			
		Myčka a pračka není součástí dodávky :						
26	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,05870	678,60	39,83	800-721	RTS 22/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod	38 304,65					
27	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	2,00000	548,10	1 096,20	800-721	RTS 22/ II
28	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	45,00000	222,29	10 003,05	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
29	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	7,00000	280,14	1 960,98	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
30	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	3,50000	377,58	1 321,53	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
31	722172734R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	8,50000	520,26	4 422,21	800-721	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		výměna stoupačích potrubí-předpoklad : 8,5			8,50000			
32	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	45,00000	78,65	3 539,25	800-721	RTS 22/ II
33	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	7,00000	81,26	568,82	800-721	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	3,50000	96,14	336,49	800-721	RTS 22/ II
35	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	8,50000	105,27	894,80	800-721	RTS 22/ II
36	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,00000	209,67	2 306,37	800-721	RTS 22/ II
37	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	76,30	152,60	800-721	RTS 22/ II
38	722235813R00	Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	4 715,40	4 715,40	800-721	RTS 22/ II
39	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 292,45	2 292,45	800-721	RTS 22/ II
40	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	387,15	774,30	800-721	RTS 22/ II
41	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	560,28	560,28	800-721	RTS 22/ II
42	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	396,72	396,72	800-721	RTS 22/ II
43	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	1,00000	26,36	26,36	800-721	RTS 22/ II
44	722260922R00	Montáž vodoměrů závitových G 3/4"	kus	1,00000	83,69	83,69	800-721	RTS 22/ II
45	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	55,50000	13,66	758,13	800-721	RTS 22/ II
		45+7+3,5		55,50000				
46	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	8,50000	14,62	124,27	800-721	RTS 22/ II
47	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	64,00000	30,36	1 943,04	800-721	RTS 22/ II
		55,5+8,5		64,00000				
48	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,04570	606,39	27,71	800-721	RTS 22/ II
Díl: 724		Strojní vybavení				17 540,70		
49	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 848,75	1 848,75	800-721	RTS 22/ II
50	725534228R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 200 l, příkon 2,2 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	14 694,30	14 694,30	800-721	RTS 22/ II
51	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	877,83	877,83	800-721	RTS 22/ II
52	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,10676	1 122,30	119,82	800-721	RTS 22/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				30 374,07		
53	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	734,28	734,28	800-721	RTS 22/ II
54	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	796,05	1 592,10	800-721	RTS 22/ II
55	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 774,80	1 774,80	800-721	RTS 22/ II
56	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 425,93	1 425,93	800-721	RTS 22/ II
57	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	269,70	1 618,20	800-721	RTS 22/ II
58	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	266,22	532,44	800-721	RTS 22/ II
		pračka/myčka : 1+1			2,00000			
		Myčka a pračka není součástí dodávky. :						
59	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	213,15	426,30	800-721	RTS 22/ II
60	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	377,58	377,58	800-721	RTS 22/ II
61	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	100,92	100,92	800-721	RTS 22/ II
62	725980122R00	Dvířka z plastu, 200 x 300 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	293,63	293,63	800-721	RTS 22/ II
63	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm	kus	2,00000	955,26	1 910,52	SPCM	RTS 22/ II
64	551450090R	baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom	kus	1,00000	1 168,41	1 168,41	SPCM	RTS 22/ II
65	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	396,29	396,29	SPCM	RTS 22/ II
66	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm	kus	1,00000	677,73	677,73	SPCM	RTS 22/ II
67	554281139100	Sprchová zástěna - dveře posuv. 100x185 cm	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
68	64214361R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; uprostřed; s přepadem; bílá; uchycení šrouby	kus	1,00000	1 014,42	1 014,42	SPCM	RTS 22/ II
69	64221373R	umývátko š = 400 mm; hl. 310 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; vlevo; bílá	kus	1,00000	891,75	891,75	SPCM	RTS 22/ II
70	64240062R	mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá	kus	1,00000	1 944,45	1 944,45	SPCM	RTS 22/ II
71	642938112R	vanička sprchová obdélníková; l = 1 000,0 mm; š = 700 mm; hl = 60 mm; průměr odpadu 90 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	4 924,20	4 924,20	SPCM	RTS 22/ II
72	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09865	710,79	70,12	800-721	RTS 22/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy				8 516,11		
73	726211123R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 468,95	7 468,95	800-721	RTS 22/ II
74	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 041,39	1 041,39	SPCM	RTS 22/ II
75	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	780,39	5,77	800-721	RTS 22/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 531,05		
76	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,62575	223,16	139,64	801-3	RTS 22/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
77	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,88925	21,40	254,43	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,62575*19		11,88925				
78	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,62575	272,75	170,67	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
79	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	1,25150	130,50	163,32	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		0,62575*2		1,25150				
80	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,62575	1 283,25	802,99	801-3	RTS 22/ II
Celkem						122 636,90		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	11 073,58					
1	971033231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	52,81	52,81	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
2	971033251R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm	kus	1,00000	224,03	224,03	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	136,59	136,59	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
4	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	421,08	421,08	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
5	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm	kus	1,00000	574,20	574,20	801-3	RTS 22/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
6	973031619R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, velikosti do 150x150x100 mm	kus	10,00000	110,06	1 100,60	801-3	RTS 22/ II
		kapsy na připojky otop.těles : 10	10,00000					
7	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	27,50000	155,30	4 270,75	801-3	RTS 22/ II
8	974042554R00	Vysekání rýh v podlaže betonové do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	14,00000	306,68	4 293,52	801-3	RTS 22/ II
		nebo dlažbě s betonovým podkladem						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	14,77					
9	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	0,01795	823,02	14,77	801-4	RTS 22/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání	800,00					
10	999R04	HZS - nezměřitelné práce-stavební připomoci	h	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	1 460,23					
11	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	soubor	1,00000	460,23	460,23	Prav.M	RTS 22/ II
12	999R03	Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné	7 344,01					
13	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	71,00000	44,54	3 162,34	800-721	RTS 22/ II
		45+20+6	71,00000					
14	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	38,00000	57,25	2 175,50	800-721	RTS 22/ II
		32+6	38,00000					
15	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00466	890,01	4,15	800-713	RTS 22/ II
		50 m vodorovně						
16	283771007R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	45,00000	12,53	563,85	SPCM	RTS 22/ II
17	283771020R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	20,00000	15,57	311,40	SPCM	RTS 22/ II
18	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	6,00000	16,62	99,72	SPCM	RTS 22/ II
19	283771140R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	6,00000	27,93	167,58	SPCM	RTS 22/ II
20	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	400,00000	0,46	184,00	SPCM	RTS 22/ II
21	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1,00000	62,99	62,99	SPCM	RTS 22/ II
22	28377619R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	32,00000	19,14	612,48	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 731		Kotelny	24 108,49					
23	731249132R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) elektrokotlů přes 12 do 17 kW	soubor	1,00000	2 831,85	2 831,85	800-731	RTS 22/ II
24	998731101R00	Přesun hmot pro kotlů umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m	t	0,03372	4 280,40	144,34	800-731	RTS 22/ II
		vodorovně do 50 m						
25	484178163R	kotel elektro závěsný, systémový; s možností ohřevu TV v externím zásobníku; topný výkon 2 až 14 kW; energ.třída kotle D; v = 740 mm; š = 410 mm; hloubka kotle 315 mm; možnost připojení k otopnému systému; krytí IP 40	kus	1,00000	21 132,30	21 132,30	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 732		Strojovny	1 833,86					
26	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000	240,99	240,99	800-731	RTS 22/ II
27	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,00223	1 787,85	3,99	800-731	RTS 22/ II
28	48466200R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000	1 238,88	1 238,88	SPCM	RTS 22/ II
29	900013938200020	Příslušenství k nádobám Ivar - bezpečnostní kulový uzávěr 1" k měření tlaku v expanzní nádobě	KS	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí	61 752,89					
30	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	376,71	16 951,95	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
31	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	20,00000	442,83	8 856,60	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	500,25	3 001,50	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
33	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	32,00000	737,76	23 608,32	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
34	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	943,95	5 663,70	800-731	RTS 22/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
35	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	10,00000	126,15	1 261,50	800-731	RTS 22/ II
		5*2		10,00000				
36	733167002R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	1,00000	137,03	137,03	800-731	RTS 22/ II
37	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	109,00000	10,18	1 109,62	800-731	RTS 22/ II
		45+20+6+32+6		109,00000				
38	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,12094	1 345,02	162,67	800-731	RTS 22/ II
39	733224226T00	Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5	kus	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 734		Armatury				17 983,78		
40	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	771,69	2 315,07	800-731	RTS 22/ II
41	734266426R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	9,00000	753,42	6 780,78	800-731	RTS 22/ II
42	734266446R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 472,91	1 472,91	800-731	RTS 22/ II
43	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, Šroubení mosazné pro vytápění	kus	20,00000	124,41	2 488,20	800-731	RTS 22/ II
		(9+1)*2		20,00000				
44	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, Kohout vypouštěcí vodovodní	kus	2,00000	115,28	230,56	800-731	RTS 22/ II
45	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, Filtr pro vytápění	kus	1,00000	655,98	655,98	800-731	RTS 22/ II
46	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00845	1 017,90	8,60	800-731	RTS 22/ II
47	734291951R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice učního a termostatického ovládání	kus	10,00000	66,56	665,60	800-731	RTS 22/ II
48	55137301R	hlavice ruční k přímé montáži na ventilové vložky; M30	kus	1,00000	104,84	104,84	SPCM	RTS 22/ II
49	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	9,00000	362,36	3 261,24	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				94 288,02		
50	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	soubor	1,00000	456,75	456,75	800-731	RTS 22/ II
51	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	10,00000	123,98	1 239,80	800-731	RTS 22/ II
52	735148001R00	Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	1,00000	143,55	143,55	800-731	RTS 22/ II
53	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých	kus	1,00000	143,55	143,55	800-731	RTS 22/ II
54	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých	kus	6,00000	264,48	1 586,88	800-731	RTS 22/ II
55	735156930R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles třířadých	kus	2,00000	398,03	796,06	800-731	RTS 22/ II
56	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	9,00000	455,01	4 095,09	800-731	RTS 22/ II
57	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	370,62	370,62	800-731	RTS 22/ II
58	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,31413	1 207,56	379,33	800-731	RTS 22/ II
59	484518234R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 820 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď	kus	1,00000	3 849,75	3 849,75	SPCM	RTS 22/ II
60	48457439.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 1; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 115 W	kus	1,00000	7 081,80	7 081,80	SPCM	RTS 22/ II
61	48457493.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 005 W	kus	1,00000	6 655,50	6 655,50	SPCM	RTS 22/ II
62	48457565.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 452 W	kus	4,00000	8 251,95	33 007,80	SPCM	RTS 22/ II
63	48457594.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přidavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 619 W	kus	1,00000	9 430,80	9 430,80	SPCM	RTS 22/ II
64	48457637.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 079 W	kus	1,00000	11 170,80	11 170,80	SPCM	RTS 22/ II
65	48457663.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 155 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 3; počet přidavných přestupných ploch 3; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 664 W	kus	1,00000	11 431,80	11 431,80	SPCM	RTS 22/ II
66	54132053R	regulátor teploty	kus	1,00000	1 498,14	1 498,14	SPCM	RTS 22/ II
67	54152721B	Tyč topná bez regulátoru teploty 300W	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				4 782,04		
68	360410019R00	Mtz snímace teploty jedn. 112 12	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		RTS 14/ I
69	734439101R00	Montáž termostatu ručtového spínače prostorového 0 - 40°, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	82,04	82,04	800-731	RTS 22/ II
70	55138080402970S	Sestava regulátoru a kabelového venkovního čidla	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 737,43		
71	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,52750	223,16	340,88	801-3	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km <i>1,5275*19</i>	t	29,02250	21,40	621,08	801-3	RTS 22/ II
				<i>29,02250</i>				
73	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	1,52750	272,75	416,63	800-2	RTS 22/ II
74	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>1,5275*2</i>	t	3,05500	130,50	398,68	800-2	RTS 22/ II
				<i>3,05500</i>				
75	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,52750	1 283,25	1 960,16	801-3	RTS 22/ II
Celkem						229 179,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				13 370,00		
1	Pol_0001	Potrubní ventilátor tiché provedení V=550m3/h, p=150Pa, O160 vč. doběhu, hygrostatu, manžet a plynulé regulace otáček	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
2	Pol_0002	Potrubní ventilátor tiché provedení V=200m3/h, p=80Pa, O125 vč. doběhu, hygrostatu, manžet a plynulé regulace otáček	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
3	Pol_0003	Ventilátor montáž	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
4	Pol_0004	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním O125	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní
5	Pol_0005	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním O160	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
6	Pol_0006	Zpětná klapka montáž	ks	3,00000	180,00	540,00		Vlastní
7	Pol_0007	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní
8	Pol_0008	Talířový ventil montáž	ks	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
9	Pol_0009	Regulační klapka ruční O 125	ks	1,00000	290,00	290,00		Vlastní
10	Pol_0010	Reg. klapka montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
11	Pol_0011	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 125 vč. tvarovek	bm	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
12	Pol_0012	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek	bm	2,00000	450,00	900,00		Vlastní
13	Pol_0013	Potrubí montáž	m	3,00000	250,00	750,00		Vlastní
14	Pol_0014	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 125	bm	2,00000	125,00	250,00		Vlastní
15	Pol_0015	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160	bm	2,00000	145,00	290,00		Vlastní
16	Pol_0016	Oheb. Al hadice montáž	m	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
17	Pol_0017	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
18	Pol_0018	Ekologická likvidace odpadu a úklid	soubor	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
19	Pol_0019	Těsnící materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
20	Pol_0020	Koordináční činnost (profese, GP, TDI apod.) a související náklady	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
21	Pol_0021	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
22	Pol_0022	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Celkem						13 370,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 97		Prorážení otvorů	12 100,19					
1	971033123R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 450 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	8,00000	86,91	695,28	801-3	RTS 22/ II
2	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	120,00000	73,86	8 863,20	801-3	RTS 22/ II
3	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	20,00000	106,14	2 122,80	801-3	RTS 22/ II
4	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	1,00000	418,91	418,91	801-3	RTS 22/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	25,25					
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,06951	363,23	25,25	801-4	RTS 22/ II
Díl: M21		Elektromontáže	112 429,82					
6	210290842R00	Montáž demontáž a montáž krytu na oceloplechovém rozvaděči, nad 70 cm,	kus	1,00000	78,21	78,21	M21	RTS 22/ II
7	210290922R00	Montáž montáž odboček ze stávajících dřevěných krabic, skříní pro trubku, od průměru 23 mm výše,	kus	1,00000	197,93	197,93	M21	RTS 22/ II
8	210021001R00	Zhotovení otvoru , v plechu, tloušťky 4 mm, do 100x100 mm	kus	1,00000	296,24	296,24	M21	RTS 22/ II
9	210192573R00	Montáž řadové svorkovnice do 10 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	26,19	130,95	M21	RTS 22/ II
10	210190012R00	Montáž osazení plastové rozvodnice SP, SD, do výklenku, montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	M21	RTS 18/ II
11	1459070723	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ 48 modulů IP30 PLNÁ DVÍŘKA	KS	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
12	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, , montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
13	60997629	SVODIČ TYP 1+2, 4X12,5KA/30KA,, 230VAC, 4PÓL	KS	1,00000	285,00	285,00		Vlastní
14	650063121R00	typ 1, třípólový, do 50 kA	kus	1,00000	321,90	321,90		RTS 22/ II
15	35822002316R	jistič modulární jmen.proud 32,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	867,39	1 734,78	SPCM	RTS 22/ II
16	35822002313R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000	590,73	1 181,46	SPCM	RTS 22/ II
17	650061641R00	modulárního, třípólového, do 25 A	kus	4,00000	349,74	1 398,96		RTS 22/ II
18	35822001015R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	9,00000	137,90	1 241,10	SPCM	RTS 22/ II
19	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	159,21	159,21	SPCM	RTS 22/ II
20	35822001010R	jistič modulární jmen.proud 2,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000	310,16	310,16	SPCM	RTS 22/ II
21	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	11,00000	193,14	2 124,54	M21	RTS 22/ II
22	358891502R	chránič nadproudový; typ AC; jmen.proud 10,00 A; počet pólů 1+N; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; charakt. B; tepl.okolí od -5 do+ 40 °C	kus	3,00000	1 592,10	4 776,30	SPCM	RTS 22/ II
23	650063611R00	dvoupólového, do 25 A	kus	3,00000	160,95	482,85		RTS 22/ II
24	358890405R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 25,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -5 do + 40 °C	kus	2,00000	877,83	1 755,66	SPCM	RTS 22/ II
25	650063631R00	čtyřpólového, do 25 A	kus	2,00000	285,36	570,72		RTS 22/ II
26	36900517	STYKAČ INSTALAČNÍ 1P 16A 230VAC 1Z	KS	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
27	210121311R00	Montáž instalačního stykače modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00000	147,47	147,47	M21	RTS 22/ II
28	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	50,00000	23,23	1 161,50	M21	RTS 22/ II
29	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	10,00000	37,85	378,50	M21	RTS 22/ II
30	345604040001R	svornice RSA 16A bílá; typ řadová; jmen.nap. 750 V stříd., 830 V stejnosm.	kus	5,00000	26,01	130,05	SPCM	RTS 22/ II
31	210192574R00	Montáž řadové svorkovnice do 16 mm2 včetně upevnění, zapojení na jedné straně a popisu štítku pro vodič	kus	5,00000	35,93	179,65	M21	RTS 22/ II
32	210800546RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	56,12	1 683,60	M21	RTS 22/ II
33	210800005RT1	Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky vodiče	m	13,00000	61,16	795,08	M21	RTS 22/ II
34	210802692RT1	Montáž šňůry H07RN-F (CGTG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložené, včetně dodávky šňůry	m	6,00000	94,83	568,98	M21	RTS 22/ II
35	210800101RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	5,00000	45,85	229,25	M21	RTS 22/ II
36	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	263,00000	50,11	13 178,93	M21	RTS 22/ II
37	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	105,00000	61,68	6 476,40	M21	RTS 22/ II
38	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	210,00000	61,51	12 917,10	M21	RTS 22/ II
39	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	15,00000	81,26	1 218,90	M21	RTS 22/ II
40	210810017RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, volně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 10 mm2	m	16,00000	209,67	3 354,72	M21	RTS 22/ II
41	210010005RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítkou, vnější průměr 40 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	16,00000	66,29	1 060,64	M21	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	15,00000	23,49	352,35	SPCM	RTS 22/ II
43	222260603R00	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	15,00000	84,22	1 263,30		RTS 22/ II
44	210110048RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1 SO	kus	2,00000	341,04	682,08	M21	RTS 22/ II
45	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	2,00000	256,22	512,44	M21	RTS 22/ II
46	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	1,00000	321,47	321,47	M21	RTS 22/ II
47	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého, , řazení 6	kus	10,00000	275,79	2 757,90	M21	RTS 22/ II
48	210110054RT2	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, střídavého dvojitého, , řazení 6+6	kus	2,00000	279,71	559,42	M21	RTS 22/ II
49	210110046RT2	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, křížového, , řazení 7	kus	2,00000	215,33	430,66	M21	RTS 22/ II
50	210110082RT1	Montáž spínače sporákového zapuštěného včetně doutnavky, ,	kus	2,00000	778,65	1 557,30	M21	RTS 22/ II
51	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, , provedení 2P+PE,	kus	13,00000	292,32	3 800,16	M21	RTS 22/ II
52	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, , provedení 2x (2P+PE),	kus	16,00000	361,49	5 783,84	M21	RTS 22/ II
53	R_3058714T	SVODIČ, TYP3, 3KA, 230VAC	ks	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
54	650063212R00	typ 3, , do krabice	kus	4,00000	131,37	525,48		RTS 22/ II
55	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	50,00000	163,13	8 156,50		RTS 22/ II
56	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	80,00000	8,96	716,80	M21	RTS 22/ II
57	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	80,00000	9,40	752,00	M21	RTS 22/ II
58	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	30,00000	10,35	310,50		RTS 22/ II
59	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	20,00000	10,88	217,60	M21	RTS 22/ II
60	210290751R00	Montáž montáž spotřebičů motorických s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnnání řemene a vyvážení, bez zapojení, vodič do 6 mm2, do 1,5 kW	kus	2,00000	101,36	202,72	M21	RTS 22/ II
61	R_3079693T	RELÉ MULTIFUNKČNÍ	ks	2,00000	80,00	160,00		Vlastní
62	650071623R00	časového	kus	2,00000	276,23	552,46		RTS 22/ II
63	650101521R00	LED, stropního, přisazeného	kus	11,00000	204,89	2 253,79		RTS 22/ II
64	R_3082092T	Přisazené svítidlo, kruhový tvar válec, hliník bílá barva, s opalovým skleněným krytem,, IP 43, včetně zdroje, E27, 2x 60W	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
65	650101521R00	LED, stropního, přisazeného	kus	1,00000	204,89	204,89		RTS 22/ II
66	34513102R	objímka pro žárovku; typ E27 závěsná keramická	kus	11,00000	31,32	344,52	SPCM	RTS 22/ II
67	R_3082096T	LED ŽÁROVKA CLASSIC A60 14W E27 NEUTRÁLNÍ BÍLÁ	ks	11,00000	100,00	1 100,00		Vlastní
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					33 810,70			
68	R_3085572T	Autonomní hlásič kouře optoelektrický	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní
69	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchyt body	kus	2,00000	210,11	420,22		RTS 22/ II
70	211800711R00	Kabel JYTY-Cu folie pevně uložený, 2x1 mm	m	20,00000	37,06	741,20		RTS 22/ I
71	34121550R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 2; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	20,00000	10,61	212,20	SPCM	RTS 22/ II
72	34121046R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	25,00000	7,13	178,25	SPCM	RTS 22/ II
73	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	25,00000	26,27	656,75		RTS 22/ II
74	81585951	Domácí telefon pro oboustranou komunikaci,, systém 4+n, 1 tlačítko, napájení 12V DC	KS	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
75	222323306R00	Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body	kus	1,00000	216,20	216,20		RTS 22/ II
76	R_3082463T	ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ MULTIMEDIÁLNÍ 36 modulů	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00		Vlastní
77	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	120,00000	46,55	5 586,00	M21	RTS 22/ II
78	210190041R00	Montáž plastové rozvodnice do výklenku pohledová plocha do 0,2 m2, ,	kus	1,00000	234,90	234,90	M21	RTS 22/ II
montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů								
79	222293012R00	Měření do protokolu	kus	4,00000	65,60	262,40		RTS 22/ II
80	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	8,00000	163,13	1 305,04		RTS 22/ II
81	222280241R00	Koaxiální kabel v trubkách	m	90,00000	28,45	2 560,50		RTS 22/ II
82	222730006R00	Účastnická zásuvka TV+R koncová pod omítku	kus	4,00000	92,22	368,88		RTS 22/ II
83	222290005R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	4,00000	64,55	258,20		RTS 22/ II
84	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	90,00000	26,62	2 395,80		RTS 22/ II
85	3412652210R	kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x0,8mm, průměr přes plášť 5 mm; teplota použití -30 až 70 °C; barva pláště bílá	m	90,00000	16,36	1 472,40	SPCM	RTS 22/ II
86	52998197	ZÁSUVKA TV+R KONC., BÍLÁ	KS	4,00000	150,00	600,00		Vlastní
87	371201305R1	Kabel UTP Elite, Cat6, drát	m	90,00000	35,00	3 150,00		Vlastní
88	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	4,00000	275,36	1 101,44	SPCM	RTS 22/ II
89	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	4,00000	160,08	640,32	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0033-3	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1 (126,80 m2)
O:	01	Oprava bytu Koliště 35 - byt č.1
R:	6	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 069,65		
90	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,46180	272,75	125,96	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
91	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,46180	130,50	60,26	800-2	RTS 22/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
92	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46180	223,16	103,06	801-3	RTS 22/ II
93	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,77420	21,40	187,77	801-3	RTS 22/ II
		0,4618*19			8,77420			
94	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,46180	1 283,25	592,60	801-3	RTS 22/ II
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				5 993,43		
95	905 R02	Hzs-revize provoz souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvadece	h	6,00000	461,97	2 771,82	Prav.M	RTS 22/ II
96	910 R00	Hzs - predbezne obhlidky a revize	h	6,00000	460,23	2 761,38	Prav.M	RTS 22/ II
97	905 R00	Hzs-revize provoz souboru a st.obj.	soubor	1,00000	460,23	460,23	Prav.M	RTS 22/ II
Celkem						165 429,04		