


Půdorys - nový stav 1:50




Legenda

- kanalizační potrubí
- stoupací potrubí
- S1 stoupací potrubí DN 110, v rámci podlaží bude vyměněno za nové
- S2 stoupací potrubí DN 110, v rámci podlaží bude vyměněno za nové
- U1 umyvadlo 600 mm (umyvadlový sifon), orientační výška napojení 530 mm
- U2 umývatko 350 mm (umyvadlový sifon), orientační výška napojení 530 mm
- S sprchový kout (sprchový sifon), orientační výška napojení 150 mm
- P pračka (pračkový sifon), orientační výška napojení 750 mm
- M myčka (myčkový sifon), orientační výška napojení 750 mm
- D dřez (dřezový sifon), orientační výška napojení 530 - 550 mm
- W WC závěsné (GEBERIT), orientační výška napojení 220 mm
- K elektrokotel + zásobník TUV, orientační výška napojení 1000 mm

Připojovací potrubí bude vedeno ve spádu min. 3%. Veškeré potrubí bude vedeno ve stěně.
Veškeré změny na stavbě musí být konzultovány s projektantem.

±0,000 = stávající podlaha bytu

ZODP. PROJEKTANT : Ing. arch. Jitka Bidlová, ČKA 4274 ČKA 4274, tel. 775630378		VYPRACOVAL : Ing. arch. Václav Apl ČKA 4274, tel. 775630378		<div></div>						
Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno										
MÍSTO STAVBY : Brno – střed, Mlýnská 8, byt č. 1				FORMÁT		A3				
				STUPEŇ		DPS				
OPRAVA BYTU				DATUM		07/2021				
				Č. PARRÉ		1	2	3	4	5
ZTI : KANALIZACE				MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍSLO VÝKRESU: D.2.03				