



Půdorys - nový stav 1:50



Legenda

- kanalizační potrubí
- stoupací potrubí
- S1 stoupací potrubí DN 110, v rámci podlaží bude vyměněno za nové
- U umyvadlo 600 mm (stojánková baterie), orientační výška napojení 580 mm
- S sprchový kout (sprchový sifon), orientační výška napojení 150 mm
- P pračka (pračkový sifon), orientační výška napojení 750 mm
- M myčka (myčkový sifon), orientační výška napojení 750 mm
- D dřez (dřezový sifon), orientační výška napojení 530 - 550 mm
- W WC závěsné (GEBERIT), orientační výška napojení 220 mm
- K elektrokotel + zásobník TUV, orientační výška napojení 1000 mm

±0,000 = stávající podlaha bytu

ZODP. PROJEKTANT : Ing. arch. Jitka Bidlová, ČKA 4274 ČKA 4274, tel. 775630378		VYPRACOVAL : Ing. arch. Václav Apl ČKA 4274, tel. 775630378		<div></div>					
Statutární město Brno, městská část Brno–střed Dominikánské nám. 264/2, 601 69 Brno									
MÍSTO STAVBY : Brno – střed, Milady Horákové 22, byt č. 4				FORMÁT		A3			
				STUPEŇ		DPS			
OPRAVA BYTU				DATUM		10/2021			
				Č. PARRÉ		1	2	3	4
ZTI : KANALIZACE				MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍSLO VÝKRESU: D.2.03			