



Demontáž kuchyňské linky - mb
Demontáž vaňe 1 ks / plynový, elektro
Demontáž sporáku 1 ks / plynový, elektro
Demontáž okapnice - m
Oškrábání veškeré malby 350 kg / gamýže, zrcadlo, skříně...
Demontáž nářytku

ZTI
Demontáž umyvadla 1 ks
Demontáž vany 1 ks
Vybourání obvodní vany 4 m2
Demontáž sprchového koutu - ks
Demontáž sprchové vaničky - ks
Vybourání obzadění sprchové vaničky - m2
Demontáž sprchové zástěny - ks
Demontáž WC 1 ks
Demontáž vodovodní baterie 3 ks
Demontáž ventilů 1 ks
Demontáž vodoměru 2 ks
Demontáž ořezu - ks
Vybourání stoupacího potrubí kanalizace 4x2 m
Vybourání stoupacího potrubí vody 4x2 m
Demontáž potrubí z kameninových trub - m
Demontáž potrubí z ocelových trubek - m
Demontáž potrubí z hliníkových trubek 2 m
Demontáž odpadních vypustek - ks
Demontáž vodovodní nástěnný 1 ks
Demontáž revizních dvířek 1 ks

VYTÁPĚNÍ
Vyřezání topenářských ocelových trubek - m
Demontáž průtokového ohřivače - ks
Demontáž boileru - ks
Demontáž WAW 1 ks
Demontáž deskových radiátorů - ks
Demontáž článkových litinových radiátorů 9 ks
Demontáž žebříku - ks
Demontáž kotle - ks

ELI A SLP
Demontáž vypínačů 8 ks
Demontáž zásuvek 10 ks
Demontáž světel 6 ks
Demontáž bytové rozvodnice ANO/NE
Demontáž domovního telefonu ANO/NE
Demontáž zvonku

Legenda místnosti - bourané povrchy						
Číslo zóny	Jméno zóny	Vypočtená plocha	Povrchová úprava stropu	Povrchová úprava zdí	Nákladná vrstva	Stav u podlah
4.012.01	Chodba	21,10	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Dřevěné parkety	Stávající
4.012.02	WC	1,76	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Keramická dlažba	Bourané
4.012.03	Kuchyně	18,31	Oškrábání malby	Oškrábání malby; Odstranění keramického obkladu	Beton	Stávající
4.012.04	Spíž	2,80	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Keramická dlažba	Bourané
4.012.05	Pokoj	11,59	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Linoleum	Bourané
4.012.06	Koupelna	7,33	Oškrábání malby	Oškrábání malby; Odstranění keramického obkladu	Keramická dlažba	Bourané
4.012.07	Pokoj	35,48	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Dřevěné parkety	Stávající
4.012.08	Pokoj	31,06	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Dřevěné parkety	Stávající
4.012.09	Pokoj	35,91	Oškrábání malby	Oškrábání malby	Dřevěné parkety	Stávající
4.012.10	Lodžie	3,66			Beton	Stávající
4.012.11	Balkon	6,70			Beton	Stávající
		175,70 m²				

Stavební úpravy BP						
Číslo	Název	Popis	Poloha	Číslo místnosti	Množství	Poznámka
SU01	Demontáž potrubí plynového kotle		Viz výkresová část	4.012.06	Dle výkresové části	
SU02	Vybourání okna včetně vnějších a vnitřních parapetů		Viz výkresová část		Dle výkresové části	
SU03	Demontáž dveří včetně zárubní		Viz výkresová část		Dle výkresové části	
SU04	Odstranění záklopu dveří, vč. Vybourání zárubní		Viz výkresová část		Dle výkresové části	Záklop z OSB
SU05	Oklepání omítky		Viz výkresová část		Dle výkresové části	3,3m2

Legenda hmot a materiálů
Stávající zdvo - z CPP

Legenda značení zařízení předmetů
Stávající žebrový radiátor (litinový) - repase

REVIZE

Index

Datum

Změna

Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHEMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA OPRAVU BYTU KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ 1, BYT Č.12

MÍSTO STAVBY

Konečného náměstí 1
Brno
602 00

K.Ú.: Veverří [610372]

OKRES: Brno-střed
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Jan Koza
tel.: 737 542 484
e-mail: jan.koza@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2 Brno 601 69
IČO: 449 92 785

Č. SMLOUVY INVESTORA

MCBS/2022/0053474/NEM

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-018-000

OBJEKT

D.101. Byt

ODBORNÁ ČÁST

D.101.01 Architektonicko stavební řešení

DATUM

10/2022

MĚŘÍTKO

1:50

PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Kon.1-12	DPS	D.101.01	02	ASŘ	Bourací práce	00