

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management

info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA
OPRAVU BYTU RYBÁŘSKÁ 296/9, BYT Č.14****MÍSTO STAVBY**Rybářská 296/9
603 00 Brno-středK.Ú.: Staré Brno [610089]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ:08879737, DS: yuvn5s8**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTIIng. Karolína Dvořáčková
tel.: 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz**AUTORIZACE****STAVEBNÍK - INVESTOR**Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785**Č. SMLOUVY INVESTORA**

MCBS/2021/0205169/NEMI

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-056-000

ODBORNÁ ČÁST**Architektonicko-stavební řešení****OBJEKT****SO01 Byt****DATUM**

02/2022

MĚŘÍTKO

-

PARÉ**NÁZEV DOKUMENTU****Výpis oken****KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Ryb. 9-14	DPS	D.1.1.	52	ASŘ	VÝPIS OKEN	00

D.1.1.52_Výpis_oken_Rybářská 9-14_00

OZNAČENÍ	OKNO VŠEOBECNĚ						SKLO	RÁM					PŘÍSLUŠENSTVÍ		POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ	ROZMĚR OTVORU S / V	POŽADOVANÁ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=W/m ² K	VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=dB		MAT. RÁMU	BLIŽŠÍ SPECIFIKACE MATERIÁLU	JAKOST MATERIÁLU	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	MATERIÁL KOVÁNÍ	MEZISKELNÍ PŘÍČKY			
O1	ano	otvíravé	900/1700	stávající	stávající	stávající	stávající	stávající	-	stávající	stávající	stávající	stávající	-	OBNOVA plastového okna	1	00
O2	ano	otvíravé	1800/2000	stávající	stávající	stávající	stávající	stávající	-	stávající	stávající	stávající	stávající	-	OBNOVA plastového okna	1	00

OBNOVA

oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení

REPASE

odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obrousění, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, přesklení, uvedení do funkčního stavu.

01



02

