LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V. MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	1.000.01	SCHODIŠTĚ	12,2		TERACO+DLAŽBA		
	1.000.02	SCHODIŠTĚ	34,3		TERACO+DLAŽBA		
	1.000.03	SCHODIŠTĚ	19,2		TERACO+DLAŽBA		
	1.000.04	SCHODIŠTĚ	16,3		TERACO+DLAŽBA		
	2.000.05	SCHODIŠTĚ	20,8		TERACO+DLAŽBA		
	1.000.06	KOMORA	4,9		DLAŽBA		
CELKEM			107,7				
001	1.001.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,99	DLAŽBA		
	1.001.02	KOMORA	4,5	3,34	LAMINO		
	1.001.03	KOMORA	4,2	3,32	LAMINO		
	1.001.04	SPÍŽ	1,9	2,52	DLAŽBA		
	1.001.05	WC	1,4	2,58	DLAŽBA		SDK PODHL.
	1.001.06	KUCHYŇ	10,9	2,96	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.001.07	KOUPELNA	3,9	2,84	DLAŽBA		SDK PODHL.
	1.001.08	POKOJ	22,8	3,04	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.001.09	POKOJ	28,1	2,75	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			91,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			99,0				
102	1.102.01	KANCELÁŘ	51,5	2,98	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.102.02	KANCELÁŘ	14,0	3,24	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			65,5				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			67,4				
103	1.103.01	CHODBA	38,8	3,06	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.103.02	KOMORA	5,8	3,23	PVC		
	1.103.03	POKOJ	22,6	3,01	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.103.04	WC	4,7	3,00	DLAŽBA		
	1.103.05	KOMORA	2,0	3,01	DLAŽBA		
	1.103.06	WC	1,7	3,00	DLAŽBA		
	1.103.07	POKOJ	25,9	3,00	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ T	
	1.103.08	KOUPELNA	10,4	3,26	DLAŽBA		
CELKEM			111,9				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			124,0				
104	1.104.01	KANCELÁŘ	27,5	3,00	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	1.104.02	SKLAD	9,9	3,23	PVC		
CELKEM			37,4				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			40,1				
002	2.002.01	PŘEDSÍŇ	10,1	2,29	PARKETY+KOB.		
	2.002.02	KOMORA	4,5	3,37	PARKETY+KOB.		
	2.002.03	WC	1,7	3,01	DLAŽBA		
	2.002.04	KOMORA	4,5	3,30	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.05	KUCHYŇ	10,6	3,00	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.06	KOUPELNA	2,5	2,89	DLAŽBA		
	2.002.07	POKOJ	22,3	3,02	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.08	POKOJ	22,6	3,03	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	2.002.09	SPÍŽ	1,0	3,32	DLAŽBA		
CELKEM			79,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			90,0				

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- BOURACÍ PRÁCE NUTNO PROVÁDĚT ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ A S OHLEDEM NA NOSNÝ SYSTÉM, VE SPORNÝCH PŘÍPADECH NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM
- **PŘI BOURÁNÍ OMÍTEK DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI NA DOBOVÉ ŠTUKY A RELIÉFY INTERIÉRU**
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ VE ZDECH A PŘÍČKÁCH JE NUTNO NEJPRVE OSADIT NAD OTVORY NOSNÍKY A PŘEKLADY, NÁSLEDNĚ MOŽNO VYBOURAT VLASTNÍ OTVOR, PŘEKLADY VIZ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- V NAVAZUJÍCÍCH NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH NUTNO ZAJISTIT STÁVAJÍCÍ ROZVODY A VYBAVENÍ PŘED BOURÁNÍM PROTI POŠKOZENÍ
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH PŘEKLADŮ NUTNO PŘED BOURÁNÍM PROVĚŘIT
- V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH ODSTRANIT MALBU, OMÍTKU PONECHAT
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ UZAVŘÍT SOUSEDNÍ ODDĚLENÍ PRACHOTĚSNÝMI PŘEPÁŽKAMI, ROZSAH ZABRÁNÍ PROSTORU PŘEPÁŽKAMI KONZULTOVAT S UŽIVATELEM
- SANAČNÍ PRÁCE viz VÝKRES SANAČNÍCH PRACÍ
- DROBNÉ PROSTUPY PRO PROFESE, PROVÁDĚT DLE VÝKRESU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

VYBOURÁNÍ OKNA -> BUDE NAHRAZENO REPLIKOU STÁVAJÍCÍHO OKNA VČETNĚ OBLOŽENÍ A VNITŘNÍHO PARAPETU
ODSTRANIT VNĚJŠÍ PARAPET

DEMONTÁŽ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
A PŘÍPRAVA NA REPASOVÁNÍ VÝROBKU VČETNĚ ZÁRUBNĚ

B1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ TVOŘENÉ PLETIVEM

B2 ODSTRANIT NEPŮVODNÍ DLAŽBU

LEGENDA BOURÁNÍ OMÍTEK

O1 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMÍTKU AŽ NA ZDIVO VČETNĚ STROPNÍ KONSTRUKCE
PŘIPRAVIT NA NOVOU OMÍTKU

O2 ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ OMÍTKU AŽ NA ZDIVO
PŘIPRAVIT NA NOVOU OMÍTKU
V PROSTORU KDE NEPŮJDE POSTAVIT LEŠENÍ, TAK BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ FASÁDY Z JEDNOTLIVÝCH PATER

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelínů 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK
Vypracoval: ING. JAN NĚMEC
Spolupráce: JOZEF SIVČÁK

Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Profese : ARCH-STAV

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU		Zakázkové číslo:	1158
		Datum:	12.2017
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00		Formát:	
		Stupeň:	DPS
Stavební objekt: S001	Obsah: PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.1-11