LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V.MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	4.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3		TERACO+DLAŽBA		
	5.000.02	SCHODIŠTĚ	20,8		TERACO+DLAŽBA		
CELKEM			47,1				
005	5.005.01	PŘEDSÍŇ	10,2	2,76	LAMINO		SDK PODHL.
	5.005.02	WC+KOUPEL.	3,4	2,29	DLAŽBA		SDK PODHL.
	5.005.03	KOMORA	7,6	3,19	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.04	KUCHYŇ	10,7	2,93	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.05	SKLAD	1,7	2,64	DLAŽBA		
	5.005.06	POKOJ	22,5	2,96	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.07	POKOJ	20,6	2,93	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.08	POKOJ	21,2	2,96	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	5.005.09	KOUPELNA	4,5	2,38	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	SDK PODHL.
	5.005.10	SPÍŽ	1,2	3,21	LAMINO		
CELKEM			103,6				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			115,3				
006	5.006.01	PŘEDSÍŇ	9,5	2,91	PARKETY+KOB.		
	5.006.02	KUCHYŇ	11,5	3,21	PVC	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	5.006.03	CHODBA	1,9	2,99	PVC		
	5.006.04	KOMORA	2,1	2,99	PVC+DLAŽBA		
	5.006.05	WC	1,4	2,93	DLAŽBA		
	5.006.06	KOUPELNA	4,1	2,93	DLAŽBA		
	5.006.07	POKOJ	19,0	2,95	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	5.006.08	POKOJ	22,6	2,96	PARKETY		
CELKEM			72,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			78,0				
007	4.007.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,95	PARKETY		
	4.007.02	KOMORA	4,4	3,30	CEMENT.POTĚR		
	4.007.03	KOMORA	4,0	3,27	PRKNA		
	4.007.04	WC	1,3	3,25	DLAŽBA		
	4.007.05	SPÍŽ	2,1	3,25	DLAŽBA		
	4.007.06	KUCHYŇ	12,8	2,97	PRKNA		
	4.007.07	KOUPELNA	4,4	2,93	DLAŽBA		
	4.007.08	POKOJ	23,8	2,95	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	4.007.09	POKOJ	23,0	2,95	PARKETY		
CELKEM			89,2				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			98,8				
008	4.008.01	PŘEDSÍŇ	3,5	2,90	PVC		
	4.008.02	WC	1,5	2,90	DLAŽBA		
	4.008.03	POKOJ	24,4	2,93	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	4.008.04	KUCHYŇ	16,8	2,91	PVC	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	4.008.05	POKOJ	23,0	2,94	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.-VAF	
	4.008.06	KOUPELNA	5,6	3,15	TERACO		
	4.008.07	SPÍŽ	1,4	3,15	TERACO		
CELKEM			76,2				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			79,7				
009	4.009.01	PŘEDSÍŇ	22,1	2,97	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.02	KOUPELNA	5,6	2,60	DLAŽBA		
	4.009.03	KOMORA	1,6	2,91	DLAŽBA		
	4.009.04	WC	2,5	2,58	DLAŽBA		
	4.009.05	KUCHYŇ	16,2	2,97	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.06	POKOJ	21,3	2,78	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.009.07	POKOJ	22,8	2,78	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			92,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			99,4				

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČIŠTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ
- PO VYMĚNĚ OKEN A DVEŘÍ BUDE VYBÍLENA CELÁ PLOCHA STĚNY, NA KTERÉ JSOU MĚNĚNA OKNA, DÁLE BUDOU ŠPALETY A NADPRAŽÍ ZAPRAVENY DLE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (KER, OMÍTKA)
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRÝT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- ZAPRAVENÍ POVRCHU PO ROZVODECH INSTALACÍ (ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU) VŽDY VYSPRAVIT CELOU PLOCHU STĚNY DLE STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU VÝMALBA (KER, OMÍTKA), OMÍTKU PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VYZTUŽIT SÍŤOVINOU, VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU
- PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝKOLIV PRACÍ JE NUTNÉ ABY BYLO KONZULTOVÁNO ZAKRYTÍ PODLAHY PROTI POŠKOZENÍ, NAPŘ. KOBERCEM A PRACHOTĚSNÝMI PEKÁŽKAMI
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VE SCHODIŠTOVÝCH PROSTORECH PROVÉST Z 50% NOVOU OMÍTKU A 100% VYMALBA
- PO VÝBĚRU DODAVATELE OBOU VÝTAHŮ BUDE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE

A1 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA

A2 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA VE SVĚTLÍKU -> POKUD NEBUDE PŘÍSTUP, BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ V KAŽDÉM PATŘE PO VYMĚNĚ OKEN

A3 PROVÉST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY V BÍLÉ BARVĚ, VČETNĚ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHODIŠTÍCH VČETNĚ SOKLÍKU (REPLIKY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)

A4 NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV DÍLČÍ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

A5 DOPLNIT DLAŽBU DLE STÁVAJÍCÍ REPLIKA DLAŽBY VČETNĚ SOKLÍKU

A6 NOVÉ ZÁBRADLÍ REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ JE VE VCHODU ZAHRADNÍKOVA 10

A7 ZAPRAVENÍ POVRCHU DLE STÁVAJÍCÍHO (KER., VÝMALBA) PO ROZVODECH ELEKTRO VŽDY VYSPRAVIT CELOU STĚNU, OMÍTKU PO ROZVODECH VYZTUŽIT SÍŤOVINOU VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU

Os x OKNO URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

Ds x DVEŘE URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

O x REPLIKA OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO viz VÝPIS VÝROBKŮ

STÁVAJÍCÍ DVEŘE, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETÝKAJÍ

STÁVAJÍCÍ OKNA, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETÝKAJÍ

X1 STÁVAJÍCÍ VYMĚNĚNÉ (NOVÉ) DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO
VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO
VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Generální projektant: Pam Arch s.r.o. IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491 kancelář: Jačná 29a, 621 00 Brno Tel.: +420 775 377 554, +420 775 400 124 E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz		Zpracovatel díla: PAM ARCH	Profese: ARCH-STAV
Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK	Vypracoval: ING. JAN NĚMEC	Spolupráce: JOZEF SIVČÁK	Objednatel: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno
Název: KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU			Zakázkové číslo: 1158
			Datum: 12.2017
Místo: KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00			Formát:
			Stupeň: DPS
Stavební objekt: S001	Obsah: PŮDORYS 4.NP - NOVÝ STAV		Měřítko: 1:50 / Číslo výkresu: D.1.1-5