


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	PŘEDSÍŇ	9,42 m²	Ker. dlažba	Omítka	SDK podhled	2900 mm
1.02	KUCHYŇ	11,00 m²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.03	SPIŽ	0,95 m²	Ker. dlažba	Omítka	SDK podhled	2900 mm
1.04	BALKON	1,98 m²	Mraz. dlažba			
1.05	WC	1,67 m²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.06	KOUPELNA	2,62 m²	Ker. dlažba	Omítka/ker. obklad	SDK podhled	2900 mm
1.07	POKOJ	24,07 m²	Vlasy	Omítka	SDK podhled	2925 mm

POZNÁMKA

V místnostech s umyvadly a koupelnách platí ČSN 33 2000–7–701
(v prostoru sprchy je zóna 1, v navazujícím prostoru do vzdálenosti 0,6 m od kraje sprchy a do výše 2,5 m je zóna 2, v ostatním prostoru je zóna 3)
vedení pro zásuvky bude provedeno kabely CYKY–J 3x2,5 mm2, pod omítkou,
vedení pro TV v trubce plastové ohebné pod omítkou
vypínače a zásuvky uloženy pod omítkou ve výšce 0,3m, vedle dveří a koupelně a WC 1,2 m
vedení pro sporákovou kombinaci varná deska CYKY–J 5x2,5
v koupelně provedeno ochranné pospojování vodičem CY 4
opticko kouřový hlásič není předmětem tohoto projektu – pouze informativně
vedení pro sporákovou kombinaci – elektrokotel CYKY–J 5x4



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN–C–S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka – ENERGY 5. května 1526 Rožnov pod Radhoštěm
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		
KRESLIL	Zelinka Jiří		
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno			FORMÁT 2A4
NÁZEV : STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU STARÁ 2, BYT č. 12 ELEKTROINSTALACE			DATUM 12/2021
			ÚČEL DSP
			ZAK.Č. 2021/16
Půdorys – zásuvkové a SLP rozvody			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKR. EL–02