


Stará 651/2, byt č. 10



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	MÍSTNOST	PL (m2)	(Podlaha úprava)	Strop úprava	Stěny (oprava)	Světlá výška
3.01	CHODBA	6,48	Lepený vinyl+ podlahový prvek tl. 25mm + systémový podsyp tl. 31mm	VNITŘNÍ MALBA	VNITŘNÍ MALBA	2,23 m
3.02	WC	1,15	Keramická dlažba 30x60cm +lepidlo + HI stěrka + podlahový prvek tl. 25mm + systémový podsyp tl. 31mm	SDK PODHLED, VNITŘNÍ MALBA	ŠTUK. OMÍTKA PO OBKLADECH,KERAM. OBKLAD 20x40CM, V. 1,6M, MALBA	2,80 m
3.03	POKOJ	24,98	REPASE VLYSŮ, DOPLNĚNÍ 5% VLYSŮ, NOVÉ SOKL. LIŠTY	SDK PODHLED, VNITŘNÍ MALBA	MALBA	2,80 m
3.04	OBÝVACÍ POKOJ + KK	23,65	REPASE VLYSŮ, DOPLNĚNÍ 5% VLYSŮ, NOVÉ SOKL. LIŠTY	SDK PODHLED, VNITŘNÍ MALBA	MALBA	2,80 m
3.05	ŠATNA	5,65	Lepený vinyl+ podlahový prvek tl. 25mm + systémový podsyp tl. 31mm	SDK PODHLED, VNITŘNÍ MALBA	ŠTUK. OMÍTKA PO OBKLADECH, OBKLAD 20x20 ,HI NATER, MALBA	2,80 m
3.06	KOUPELNA	6,81	Keramická dlažba 30x60cm +lepidlo + HI stěrka + podlahový prvek tl. 25mm + systémový podsyp tl. 31mm	SDK PODHLED, VNITŘNÍ MALBA	ŠTUK. OMÍTKA PO OBKLADECH,KERAM. OBKLAD 20x40CM, V. 2,1M, HI NÁTĚR, MALBA	2,80 m
CELKOVÁ PLOCHA		68,72				


LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Nová konstrukce – dozdivka z tvarovek z plynoslíkatu
- Stávající ocelové plynové potrubí a WAF – odstranit

POZNÁMKA

- v bytě se nachází vodoměr na wc a v kuchyni pod dřezem
- VZT 1 – nucené větrání – radiální ventilátor s časovým spínačem, doporučený výkon min. 150m3/hod
- VZT 2 – příprava pro digestoř

±0,000 vztažena k m.č. 3.01

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	<div><div></div><div>ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</div></div>			
Ing. Tomáš Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	David Pavliščík				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno—město, 60200 Brno			Č. PARC.: st. 429		K.Ú.: Zábradovice	
STAVBA: <div>Stavební úpravy bytu Stará 651/2, byt č. 10</div>			MÍSTO: Brno		STUPEŇ: DSP	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - NOVÝ STAV			FORMÁT: 3xA4		ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.2	ČÍSLO PARÉ:
			DATUM: 03/2023			
			MĚŘÍTKO: 1:50			