


LEITNEROVA 709/24 , BYT Č. 10



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA	3,73 m ²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.02	KOUPELNA	3,82 m ²	Laminátové desky
2.03	POKOJ	20,33 m ²	Laminátové desky+prkna+keramická dlažba
2.04	KUCHYNĚ	3,77 m ²	Laminátové desky

VÝŠKA OSAZENÍ ZP A ODPADU

UD–850MM NAD PODLAHOU
DN50 – 530M NAD PODLAHOU
DJ–850MM NAD PODLAHOU
DN50 –550M NAD PODLAHOU
WC–400MM NAD PODLAHOU
DN100–200M NAD PODLAHOU
AP
DN40–400MM NAD PODLAHOU
M
DN40–400MM NAD PODLAHOU
KS
DN32–400MM NAD PODLAHOU
PVV
DN100–2500MM NAD PODLAHOU

LEGENDA ZAŘIZ.PŘEDMĚTŮ

OZN.	NÁZEV
UD	UMYVADLO
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ
SK	SPRCHOVÝ KOUT
M	MYČKA
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA
KS	KONDENZAČNÍ SIFON
WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
ZU	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA
PK	PŘIPOJOVACÍ KOLENO
PVV	PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL


POZN.

- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ – STÁVAJÍCÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ JE NA ODPADNÍ POTRUBÍ NAPOJENO PŘES ODBOČKY 45°–87,5°
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VPUSTI A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI.
- STÁVAJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DEMONTOVAT A ZASLEPIT
- NOVÉ ODPADNÍ SVISLÉ POTRUBÍ NAPOJIT V 1.NP

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PP–HT
- SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

±0,000 vztažena k m.č. 2.01

KONTROLOVAL:	VEDOUCÍ PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	<div><div></div><div>ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS</div><div>www.archsimunek.cz</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</div><div>NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ</div></div>			
Ing. Martina Pantůčková	Miroslav Šimůnek	Ing. Martina Pantůčková				
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno–město, 60200 Brno			Č. PARC.:	st. 1189	K.Ú.:	Staré Brno
STAVBA: <div>Stavební úpravy bytu Leitnerova 709/24 , byt č. 10</div>			MÍSTO:	Brno	STUPEŇ:	DSP
			FORMÁT:	3xA4	ČÍSLO VÝKR.:	D.1.4.A -01 ČÍSLO PARÉ:
			DATUM:	10/2022		
			MĚŘÍTKO:	1:50		
NÁZEV VÝKRESU: SPL.KANALIZACE - PŮDORYS						