PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V.MSTN. PODLAHA m	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	5.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3	TERACO+DLAŽBA		
	6.000.02	SCHODIŠTĚ	20,8	TERACO+DLAŽBA		
CELKEM			47,1			
007	6.007.01	PŘEDSÍŇ	10,2	2,93	PARKETY+KOB.	
	6.007.02	KOMORA	4,5	3,27	PARKETY	
	6.007.03	WC	1,6	2,50	DLAŽBA	SDK PODHL.
	6.007.04	KOMORA	4,5	3,26	PARKETY+KOB.	
	6.007.05	KUCHYŇ	10,6	2,93	LAMINO	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	6.007.06	SKLAD	1,7	2,96	PVC	
	6.007.07	POKOJ	22,5	2,97	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	6.007.08	POKOJ	20,5	2,98	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	6.007.09	POKOJ	21,2	2,99	PARKETY+KOB.	
	6.007.10	KOUPELNA	4,5	2,38	DLAŽBA	
	6.007.11	SPÍŽ	1,2	3,24	DLAŽBA	
CELKEM			103,1			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			114,2			
008	6.008.01	PŘEDSÍŇ	9,5	2,96	PVC+PARKETY	
	6.008.02	KUCHYŇ	11,6	3,23	PVC	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	6.008.03	CHODBA	1,7	2,99	DLAŽBA	
	6.008.04	KOMORA	2,1	2,99	DLAŽBA	
	6.008.05	WC	1,4	2,98	DLAŽBA	
	6.008.06	KOUPELNA	4,1	2,95	DLAŽBA	
	6.008.07	POKOJ	19,0	2,98	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	6.008.08	POKOJ	22,5	2,98	PARKETY	
CELKEM			72,0			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			78,1			
010	5.010.01	PŘEDSÍŇ	13,4	2,97	PARKETY	
	5.010.02	KOMORA	9,9	3,20	PVC	
	5.010.03	SPÍŽ	2,1	3,22	DLAŽBA	
	5.010.04	WC	1,3	3,23	DLAŽBA	
	5.010.05	KUCHYŇ	12,8	2,96	DLAŽBA	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	5.010.06	KOUPELNA	4,4	2,92	DLAŽBA	
	5.010.07	POKOJ	23,8	2,98	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	5.010.08	POKOJ	23,0	2,98	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.–VAF
CELKEM			90,7			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			98,8			
011	5.011.01	PŘEDSÍŇ	3,5	2,97	PARKETY	
	5.011.02	WC	1,5	2,97	DLAŽBA	
	5.011.03	KUCHYŇ	16,8	2,97	PARKETY	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	5.011.04	POKOJ	23,0	2,97	PARKETY+KOB.	LOK.PLYN.TOP.–VAF
	5.011.05	KOUPELNA	7,2	3,14	DLAŽBA	LOK.PLYN.TOP.–VAF
CELKEM			52,0			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			55,5			
012	5.012.01	CHODBA	21,4	3,18	PARKETY+KOB.	
	5.012.02	PŘEDSÍŇ	2,1	2,20	PVC	
	5.012.03	KOMORA	2,3	2,95	PVC	
	5.012.04	WC	1,4	2,92	DLAŽBA	
	5.012.05	KOUPELNA	4,1	2,92	DLAŽBA	
	5.012.06	KUCHYŇ	10,9	3,18	PVC	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.
	5.012.07	KOMORA	5,4	3,28	KOBEREC	
	5.012.08	KOMORA	6,0	2,98	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.
	5.012.09	POKOJ	16,8	2,98	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.
	5.012.10	POKOJ	22,3	2,97	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.
	5.012.11	POKOJ	24,8	2,97	PARKETY+KOB.	ETAŽ.–OTOPNÉ TĚL.
CELKEM			116,7			
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			127,3			

SLP ROZVODY STÁVAJÍCÍ:

- ROZVADĚČ CETIN
- ROZVADĚČ UPC (KABEL NET)
- TRASY CETIN
- TRASY UPC (KABEL NET)

SLP ROZVODY NAVRŽENÉ:

- 250 KRABICE KT250 PRO PŘEPOJENÍ ZEMNÍCH KABELŮ UPC NA VNITŘNÍ
- 97 KRABICE K097 PRO PŘEPOJENÍ NOVÝCH KABELŮ UPC NA STÁVAJÍCÍ KABELY V BYTECH
- 68 KRABICE KU68 PRO UKONČENÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ
- ROZVADĚČ STOUPACÍ TRASY
- 125 KRABICE K0125 PRO UKONČENÍ ROZVODŮ STA A CETIN
- ROZVODNICE STA
- RACK DATOVÝ ROZVADĚČ RACK 19", 6U
- NOVÝ SÍŤOVÝ ROZVADĚČ CETIN – DODÁVKA CETIN
- UPC – KOAX. KABELY H121, H125
- CETIN – KABELY UTPcat.5e
- STA – KOAX. KABEL H125
- REZERVNÍ TRUBKOVÁNÍ V BYTĚ

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelní 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554 , +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING. KAREL ALEXA
Vypracoval: BC. PETR VÍTEK
Spolupráce: ING. KAREL ALEXA

Zpracovatel dílu: Bc. PETR VÍTEK
Tel.: +420 737 760 440
vitek@alexa-projekce.cz

Profese : SLP

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU

Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00

Stavební objekt: S001

Obsah: PŮDORYS 5.NP

Zakázkové číslo: 1158
Datum: 09.2017
Formát:
Stupeň: DPS
Měřítko:
Číslo výkresu: D.1.4.4-7