LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PROSTOR	OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	S.V. MÍSTNOSTI m	PODLAHA	TOPENÍ	POZNÁMKA
SPOLEČNÝ	3.000.01	SCHODIŠTĚ	26,3		TERAČO+DLAŽBA		
	3.000.02	CHODBA	14,3		DLAŽBA		
	4.000.03	SCHODIŠTĚ	20,8		TERAČO+DLAŽBA		
CELKEM			61,4				
003	4.003.01	PŘEDSIŇ	10,2	2,89	PARKETY+KOB.		
	4.003.02	ŠATNA	0,9	3,20	PARKETY		
	4.003.03	WC	1,6	2,58	DLAŽBA		
	4.003.04	KOMORA	8,7	3,19	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.05	KUCHYŇ	10,7	2,93	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.06	SKLAD	1,7	2,91	DLAŽBA		
	4.003.07	POKOJ	22,5	2,96	PARKETY+KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.08	POKOJ	20,6	2,96	PARKETY+ KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.09	POKOJ	21,2	2,96	PARKETY+ KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.10	KOUPELNA	4,5	2,81	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	4.003.11	SPÍŽ	1,2	3,21	DLAŽBA		
CELKEM			103,8				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			114,4				
004	3.004.01	PŘEDSIŇ	13,4	2,95	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.004.02	KOMORA	9,3	3,21	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.004.03	SPÍŽ	2,1	3,22	DLAŽBA		
	3.004.04	KUCHYŇ	12,8	2,96	PVC	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.004.05	WC	1,3	2,57	DLAŽBA		
	3.004.06	KOUPELNA	4,4	2,91	DLAŽBA		
	3.004.07	POKOJ	23,8	2,94	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.004.08	POKOJ	23,0	2,97	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.004.09	POKOJ	23,0	2,95	PARKETY	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			113,1				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			121,5				
005	3.005.01	PŘEDSIŇ	3,5	2,94	PARKETY		
	3.005.02	WC+KOUPEL.	3,4	2,68	DLAŽBA		
	3.005.03	KUCHYŇ	16,8	2,95	PARKETY	LOK. PLYN.TOP.-VAF	
	3.005.04	POKOJ	24,4	2,95	PARKETY	LOK. PLYN.TOP.-VAF	
	3.005.05	SKLAD	7,3	3,18	PVC		
CELKEM			55,4				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			55,9				
006	3.006.01	CHODBA	17,1	3,13	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.006.02	PŘEDSIŇ	2,0	2,23	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.006.03	KOMORA	2,3	2,92	DLAŽBA		
	3.006.04	WC	1,4	2,77	DLAŽBA	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.006.05	KOUPELNA	4,1	2,62	DLAŽBA		
	3.006.06	KUCHYŇ	21,5	2,50	LAMINO	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.006.07	POKOJ	22,3	2,94	PARKETY+ KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
	3.006.08	POKOJ	22,8	2,94	PARKETY+ KOB.	ETÁŽ.-OTOPNÉ TĚL.	
CELKEM			93,5				
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA			99,3				

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1-001
- S OHLEDEM NA TO, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU BÝT KÓTY PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM PŘIZPŮSOBENY SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM
- VENKOVNÍ FASÁDA BUDE ŘEŠENA NOVOU OMÍTKOU DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU A ČIŠTĚNÍM TERACOVÝCH OBKLADŮ
- PO VYMĚNĚ OKEN A DVEŘÍ BUDE VYBÍLENA CELÁ PLOCHA STĚNY, NA KTERÉ JSOU MĚNĚNÁ OKNA, DÁLE BUDOU ŠPALETY A NADPRAŽÍ ZAPRAVENY DLE STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ (KER, OMÍTKA)
- INSTALAČNÍ JÁDRA OBEZDÍT ČI ZAKRYT AŽ PO MONTÁŽI INSTALACÍ
- ZAPRAVENÍ POVRCHU PO ROZVODECH INSTALACÍ (ZAPRAVENÍ DRÁŽEK VE ZDIVU) VŽDY VYSPRAVIT CELOU PLOCHU STĚNY DLE STÁVAJÍCÍHO MATERIÁLU VÝMALBA (KER, OMÍTKA), OMÍTKU PŘI NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VYZTUŽIT SÍŤOVINOU, VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU
- PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝKOLIV PRACÍ JE NUTNÉ ABY BYLO KONZULTOVÁNO ZAKRYTÍ PODLAHY PROTI POŠKOZENÍ, NAPŘ. KOBERCEM A PRACHOTĚSNÝMI PEKÁŽKAMI
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE NESMÍJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VE SCHODIŠŤOVÝCH PROSTORECH PROVÉST Z 50% NOVOU OMÍTKU A 100% VYMALBA
- PO VÝBĚRU DODAVATELE OBOU VÝTAHŮ BUDE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AKTUALIZOVÁNA DLE KONKRÉTNÍCH POŽADAVKŮ TECHNOLOGIE

A1 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA

A2 NOVÁ VENKOVNÍ OMÍTKA VE SVĚTLÍKU -> POKUD NEBUDE PŘÍSTUP, BUDE PROVEDENO ČIŠTĚNÍ V KAŽDÉM PATŘE PO VYMĚNĚ OKEN

A3 PROVÉST NOVOU OMÍTKU VČETNĚ VÝMALBY V BÍLÉ BARVĚ, VČETNĚ PROSTORU POD SCHODIŠTĚM DOPLNĚNÍ KER. DLAŽBY NA SCHODIŠTÍCH VČETNĚ SOKLÍKU (REPLIKY STÁVAJÍCÍ DLAŽBY)

A4 NOVÝ VÝTAH PO VÝBĚRU DODAVATELE VÝTAHU BUDE UPŘESNĚN ROZSAH STAVEBNÍCH ÚPRAV DÍLČÍ ÚPRAVY ŠACHTY JSOU POPSÁNY VE STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI

A5 DOPLNIT DLAŽBU DLE STÁVAJÍCÍ
REPLIKA DLAŽBY VČETNĚ SOKLÍKU

A6 NOVÉ ZÁBRADLÍ
REPLIKA STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ, KTERÉ JE VE VCHODU ZAHRADNÍKOVA 10

A7 ZAPRAVENÍ POVRCHU DLE STÁVAJÍCÍHO (KER., VÝMALBA) PO ROZVODECH ELEKTRO
VŽDY VYSPRAVIT CELOU STĚNU, OMÍTKU PO ROZVODECH VYZTUŽIT SÍŤOVINOU
VŽDY VYBÍLIT CELOU STĚNU

OKNO URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

DVEŘE URČENÉ K REPASOVÁNÍ viz VÝPIS VÝROBKŮ

REPLIKA OKNA DLE STÁVAJÍCÍHO viz VÝPIS VÝROBKŮ

STÁVAJÍCÍ DVEŘE, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETÝKAJÍ

STÁVAJÍCÍ OKNA, KTERÝCH SE STAVEBNÍ ÚPRAVY NETÝKAJÍ

X1 STÁVAJÍCÍ VYMĚNĚNÉ (NOVÉ) DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO
VNĚJŠÍ ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO
VNITŘNÍ ZASKLENÍ JEDNODUCHÉ SKLO
VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA PLASTOVÁ

Generální projektant :
Pam Arch s.r.o.
IČO: 26289491, DIČ: CZ26289491
kancelář : Jelínů 29a, 621 00 Brno
Tel.: +420 775 377 554, +420 775 400 124
E-mail: e-mail: info@pamarch.cz, http:// www.pamarch.cz

Odpovědný projektant: ING.ARCH.ROBERT ŠEVČÍK
Vypracoval: ING. JAN NĚMEC
Spolupráce: JOZEF SIVČÁK

Zpracovatel dílu: PAM ARCH
Profese : ARCH-STAV

Objednatel:
Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 2
601 69 Brno

Název : KOUNICOVA 42 / ZAHRADNÍKOVA 10 - OPRAVA DOMU	Zakázkové číslo:	1158
	Datum:	12.2017
Místo : KOUNICOVA 42, ZAHRADNÍKOVA 10, BRNO 602 00	Formát:	
	Stupeň:	DPS
Stavební objekt: S001	Obsah: PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	Měřítko: 1:50
		Číslo výkresu: D.1.1-4