



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPIDEL WAF

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
501	PŘEDSÍŇ	7,0	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	2,550	
502	POKOJ	21,8	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,550	
503	KUCHYNĚ	13,0	LINOLEUM	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,570	
504	SPIŽ	1,2	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,570	
505	WC	1,0	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	2,560	
506	KOUPELNA	3,9	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,560	
507	BALKON	3,1	KER.DLAŽBA	-	-	-	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		51,0					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		49,5					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI WC A KOUPELNOU
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 25 mm, polštáře, násyp 130 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - linoleum, dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 25 mm, polštáře, násyp 130 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - 2x linoleum, prkna 30 mm, polštáře, násyp 150 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 5 mm, ker.dlažba 15 mm
- 8 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 5 mm

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 176/5, byt č.18				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH: PŮDORYS - bourací práce				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 4xA4
				09/2023