



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPIDEL WAF

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STOPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	4,2	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,910	
302	KOUPELNA A WC	5,7	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,910	
303	KUCHYNĚ	9,9	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	2,910	
304	POKOJ	21,1	OSB DESKY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,920	
305	POKOJ	9,6	KER.DLAŽBA/DŘEV.PRKNA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,920	
306	POKOJ	16,3	OSB DESKY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		66,8					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		71,9					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ NÁBYTKOVÉ PŘÍČKY
- 3 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřevěné parkety 15 mm, prkenný záklop 30 mm, násyp 200 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - OSB desky 20 mm, prkenný záklop 25 mm, násyp 200 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 20 mm, beton 20 mm, násyp 200 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 5 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 20 mm
- 8 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 197/23, byt č.5				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH: PŮDORYS - bourací práce				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 4xA4
				09/2023