



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRABÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	14,7	LAMINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,670	
302	WC	1,8	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,670	
303	KOMORA	2,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,680	
304	KOUPELNA	7,0	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,670	
305	CHODBA	6,2	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,670	
306	KUCHYNĚ	25,1	LAMINO/PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,710	
307	POKOJ	29,0	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,700	
308	POKOJ	26,9	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,700	
309	KOMORA	0,7	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,700	
310	POKOJ	27,9	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,690	
311	KOUPELNA A WC	6,8	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,700	
312	BALKON	11,4	BET.MAZANINA	-	-	-	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		159,6					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		163,3					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY
- 2 ODSTRANĚNÍ SDK PŘÍČKY
- 3 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO MEZIPATRA
- 4 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 25 mm, násyp 100 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 10 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - lamino 10 mm, parkety 20 mm
- 8 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - lamino 10 mm,
- 9 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH SOKLOVÝCH LIŠT

SOUDRŽNOSTNÝ SYSTÉM S-JTK VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bv ±0.000 = úroveň podlahy bytu				Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil			
STAVBA:  <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU ORLÍ 479/9, byt č.3</div>					
STUPĚŇ:  DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno	
ČÁST:  D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno	
OBSAH:  PŮDORYS - bourací práce					
Č. VÝKRESU: D.1.1.2		MĚŘÍTKO: 1:50		PARE: 1   2   3	
				FORMAT:  6xA4  09/2023	