



- 1 ODSTRANĚNÍ CHELNÉ PŘÍČKY VÝŠKY 2,4 M
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE TL. 20 CM
- 3 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - dřevěné parkety 25 mm, prkenný záklop 20 mm, násyp 110 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - linoleum, prkenný záklop 20 mm, násyp 130 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 10 mm, beton 40 mm, násyp 110 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 10 mm, beton 50 mm, násyp 110 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 15 mm, beton 50 mm, násyp 110 mm
- 8 VYBOURÁNÍ OTVORŮ 150X150 PRO VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	4,5	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
102	KUCHYNĚ	11,2	LINOLEUM /KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,980	
103	KOUPELNA	4,2	KER.DLAŽBA	OMÍTKA /KER.OBKŁAD	OMÍTKA	1,930	
104	KOMORA	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,980	
105	WC	1,1	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	2,980	
106	POKOJ	21,1	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	2,970	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		43,2					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		44,2					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPIDEL WAF

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAMENNÁ 176/5, byt č.2				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH:  PŮDORYS - bourací práce				INVESTOR:  Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ:  1   2   3		FORMÁT:  4xA4
				05/2024