



POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK AŽ NA CIHELNÉ ZDIVO
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH RADIÁTORŮ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
101	PŘEDSÍŇ	7,1	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	3,010	
102	POKOJ	20,7	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,010	
103	POKOJ	25,3	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,010	
104	KOUPELNA	3,8	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,020	
105	KOMORA	4,1	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	3,020	
106	SPÍŽ	0,9	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,020	
107	KUCHYNĚ	9,3	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,020	
108	WC	1,5	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	3,020	
109	BALKON	1,5	BET.MAZANINA	–	–	–	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		74,2					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		75,9					

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA DO SVĚTLÍKU
- 3 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – dřevěné parkety 20 mm, prkenný základ 20 mm, násyp 60 mm
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – 3x linoleum, prkenný základ 20 mm, násyp 100 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : – ker.dlažba 10 mm
- 6 VYBOURÁNÍ OTVORŮ 150X150 PRO VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil	KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU POŘÍČÍ 647/39, byt č.1				
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY				ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH: PŮDORYS - bourací práce				INVESTOR: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno
Č. VÝKRESU: D.1.1.2	MĚŘÍTKO: 1:50	PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 4xA4
				05/2024