



### POZNÁMKA:

- V CELÉM BYTĚ BUDE PROVEDENO OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY NA ZDECH
- PROVÉST VYKLIZENÍ BYTU VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH TOPIDEL WAF

### LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA STĚN	ÚPRAVA STROPŮ	SVĚTLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
301	PŘEDSÍŇ	5,1	LINOLEUM	OMÍTKA	OMÍTKA	3,250	
302	KUCHYNĚ	9,6	LINOLEUM	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,270	
303	KOUPELNA	2,8	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,270	
304	POKOJ	20,6	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,270	
305	POKOJ	14,5	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,270	
306	WC	1,1	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,270	
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA BYTU		53,7					
CELKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU		55,7					

### LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

- 1 ODSTRANĚNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY
- 2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODU
- 3 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA DO SVĚTLÍKU
- 4 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - parkety 20 mm, parkety 25 mm, prkenný záklop 20 mm, násyp 150 mm
- 5 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - linoleum, parkety 20 mm, parkety 25 mm, prkenný záklop 20 mm, násyp 150 mm
- 6 ODSTRANĚNÍ PODLAHOVÝCH VRSTEV : - ker.dlažba 10 mm
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK OPLÁŠTĚNÍ DÉLKY 2,3 m
- 8 VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH POLIC POD PARAPETEM
- 9 VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
- 10 VYBOURÁNÍ OTVORŮ 150X150 PRO VEDENÍ VZDUCHOTECHNIKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bp  
±0,000 = úroveň podlahy bytu

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jiří Hlučil		VYPRACOVAL: Ing. Jiří Hlučil		KRESLIL: Ing. Jiří Hlučil		Ing. Jiří Hlučil Bohuslava Martinů 50 602 00 Brno  www.projekcni-kancelar.cz
STAVBA:  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU KAPUCÍNSKÉ NÁMĚSTÍ 301/7, byt č.3						
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY						
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						
OBSAH:  PŮDORYS - bourací práce						
Č. VYKRESU: D.1.1.2		MĚŘÍTKO: 1:50		PARÉ: 1 2 3		FORMÁT: 4xA4
						05/2024