

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: Stavby 3S s.r.o.

č.p. 66,

683 01 Komořany

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 121579

Zastoupený: Ing. Romanem Hladíkem a Ing. Janem Šrubařem, jednatelem

IČO: 099 11 545

DIČ: CZ09911545

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 123-3017760237/0100

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Číslo autorizace stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,

ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Úvoz 59, byt č. 20, Sušilova 8, byt č. 5 a Traubova 3, byt č. 1“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 02.12.2024 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *. PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště

- před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
 - 2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
 - 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
 - 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbám, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
 - 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno - Úvoz 425/59, parc. č. 891, k.ú. Veverí
- Brno - Sušilova 600/8, Brno, parc. č. 1353, k.ú. Veverí
- Brno - Traubova 1914/3, Brno, parc. č. 3795, k.ú. Černá Pole

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Úvoz 59, byt č. 20	897.021,53 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Sušilova 8, byt č. 5	899.817,54 Kč bez DPH (snížená sazba)
c) Traubova 3, byt č. 1	1.472.288,26 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 3.269.127,33 Kč

Výše DPH (snížená sazba, 12%): 392.295,28 Kč

Celková cena díla: 3.661.422,61 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na vyšší smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.
- Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.
- Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).
- Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
 - b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.
- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) do 5 od uveřejnění této smlouvy v registru smluv. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Zelný trh 21, v 10:00hod. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
- 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatel. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.
- 7.2. Kontrolní dny
- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).
- 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
- 7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.
- 7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den

po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, **včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.**

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol).

Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- klíče od bytu
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod.

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
 - dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů

ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**

11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4. Sankce **za porušení ostatních sjednaných povinností**

11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.

11.5. Sankce za porušení **povinnosti mlčenlivosti**

V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.

11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:

1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,

3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
4. nečinnost státních orgánů,
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.

- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.01.2025, usnesením RMČ/2025/93/22.

V Brně dne 13.01.2025

Za objednatele

V Brně dne 08.01.2025

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
		jiné	
	údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH			
Výše DPH sazba: 12%			
náklady na změnu vč. DPH			
Cena díla bez DPH (dle SOD)			
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH			
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH			
Změny dle § 222 ZZVZ		Méněpráce celkem bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Miv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0063 Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Stavby 3S s.r.o. Komořany 66 68301 Rousínov		IČO: 9911545 DIČ: CZ09911545
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			302 116,80
PSV			502 520,55
MON			87 680,19
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			899 817,54
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		899 817,54 CZK
Snížená DPH	12 %		107 978,10 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 007 795,64 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5	892 317,54	0,00	107 078,10	999 395,64	99
1	Stavební část	606 462,82	0,00	72 775,54	679 238,36	67
2	Zdravotechnika	109 376,70	0,00	13 125,20	122 501,90	12
3	Vytápění	79 664,03	0,00	9 559,68	89 223,71	9
4	Elektroinstalace	96 813,99	0,00	11 617,68	108 431,67	11
Celkem za stavbu		899 817,54	0,00	107 978,10	1 007 795,64	100

Popis stavby: 0063 - Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotnicka

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 788,21	0,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			7 918,97	0,9
41	Vodorovné konstrukce	HSV			1 768,80	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			46 126,60	5,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			48 907,19	5,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			844,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 738,81	1,9
64	Výplně otvorů	HSV			13 519,29	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 113,64	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			22 653,60	2,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 316,16	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 023,62	0,9
D5	Ostatní	HSV			9 133,80	1,0
711	Izolace proti vodě	PSV			8 729,58	1,0
713	Izolace tepelné	PSV			15 316,63	1,7
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 132,13	1,0
722	Vnitřní vodovod	PSV			27 423,85	3,0
724	Strojní vybavení	PSV			5 238,65	0,6
725	Zařizovací předměty	PSV			51 072,74	5,7
726	Předstěnové systémy	PSV			8 144,95	0,9
731	Kotelny	PSV			784,00	0,1
732	Strojovny	PSV			17 159,69	1,9
733	Rozvod potrubí	PSV			18 926,04	2,1
734	Armatury	PSV			4 034,07	0,4

735	Otopná tělesa	PSV			23 857,15	2,7
762	Konstrukce tesařské	PSV			50 856,38	5,7
763	Dřevostavby	PSV			14 235,87	1,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			83 486,17	9,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			824,48	0,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 450,06	1,3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			2 100,08	0,2
776	Podlahy povlakové	PSV			68 011,99	7,6
781	Obklady keramické	PSV			42 227,25	4,7
783	Nátěry	PSV			294,84	0,0
784	Malby	PSV			21 791,05	2,4
787	Zasklívání	PSV			1 405,60	0,2
799	Ostatní	PSV			16 017,30	1,8
D1	Bourací práce a renovace	MON			5 772,00	0,6
D2	C21M - Elektromontáže	MON			25 654,59	2,9
D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			6 520,80	0,7
D4	Materiály	MON			49 732,80	5,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			87 264,11	9,7
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,6
Cena celkem					899 817,54	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						7 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	7 788,21					
1	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení 1,0*2,1*0,15	m3	0,31500	6 201,00	1 953,32	801-4	RTS 24/ II
2	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Ostění dveří : 0,8*2,02*2	m2	3,23200	1 278,98	4 133,66	801-4	RTS 24/ II
3	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.103 : 1,2*1,18	m2	1,41600	1 069,38	1 514,24	801-1	RTS 24/ II
4	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami, viz LEGENDA PŘEKLADŮ: 2 x ocelový L profil 70x70x4 mm, délky 1200 mm - 1kus : 1,2*0,07*2	m2	0,16800	1 113,06	186,99	801-1	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	7 918,97					
5	342090121R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné dveře T/3 : 1	kus	1,00000	659,88	659,88	801-1	RTS 24/ II
6	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. 2,13*2,95	m2	6,28350	1 067,00	6 704,49	801-1	RTS 24/ II
7	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm 2,95*4	m	11,80000	47,00	554,60	801-1	RTS 24/ II
Díl: 41		Vodorovné konstrukce	1 768,80					
8	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18 vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví. Vysekání kapes do zdiva, dodání a osazení nosníku na MC a zazdívka zhlaví viz LEGENDA PŘEKLADŮ: 2 x ocelový L profil 70x70x4 mm, délky 1200 mm - 1kus : 1,2	m	1,20000	1 474,00	1 768,80	AP-HSV	RTS 24/ II
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké	46 126,60					
9	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6	m2	48,60000	746,00	36 255,60	801-1	RTS 24/ II
10	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	7,20000	801,00	5 767,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P2, m.č. 103 : 7,2		7,20000				
11	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,60000	213,00	979,80	801-1	RTS 24/ II
		m.č.101 : 4,6		4,60000				
12	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	7,20000	130,00	936,00	801-1	RTS 24/ II
		m.č.103 : 7,2		7,20000				
13	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	776,00	1 552,00	801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
14	28349016R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	318,00	636,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			48 907,19			
15	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	3,68000	41,00	150,88	801-1	RTS 24/ II
		zazděný otvor : (1,0+0,6)*2,3		3,68000				
16	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	146,36248	73,00	10 684,46	801-1	RTS 24/ II
		m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915		17,31510				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97)		0,00100				
		přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2)		4,01330				
		m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915		48,44730				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95)		-6,50850				
		přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2)		1,73750				
		m.č.103 : (3,11+2,3+3,1)*2,915		24,80665				
		odpočet otvory : -(1,75*1,95)		-3,41250				
		přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)		1,83750				
		m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915		59,39313				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2)		-8,40100				
		přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2)		7,13300				
17	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	24,44050	69,00	1 686,39	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Pod obklady :						
		m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,8		29,23200				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,75*1,95)		-4,79150				
18	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	124,96833	135,00	16 870,72	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915		17,31510				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97)		0,00100				
		přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2)		4,01330				
		m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915		48,44730				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95)		-6,50850				
		přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2)		1,73750				
		m.č.103 :						
		ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)		1,83750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915		59,39313				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2)		-8,40100				
		připočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2)		7,13300				
19	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	19,17400	49,00	939,53	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		včetně dodávky folie						
		okna : 1,35*1,95		2,63250				
		1,75*1,95*3		10,23750				
		dveře : 0,9*1,97		1,77300				
		0,8*1,97*2		3,15200				
		0,7*1,97		1,37900				
20	612474611RT3	Omitka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórobeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	3,68000	542,00	1 994,56	801-1	RTS 24/ II
		kompletní souvrství						
		zazděný otvor : (1,0+0,6)*2,3		3,68000				
21	612481211R00	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny a stěrkového tmelu	m2	90,60466	183,00	16 580,65	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,44050		24,44050				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 3,68000		3,68000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 124,96832*0,5		62,48416				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				844,00		
22	622472152R00	Omitka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	1,00000	844,00	844,00	801-1	RTS 24/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		Zapravení prostupů : 0,5*2		1,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 738,81		
23	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	5,50800	3 039,00	16 738,81	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		P1, m.č. 101, 102, 104 : (4,6+16,4+27,6)*0,1		4,86000				
		P2, m.č. 103 : 7,2*0,09		0,64800				
Díl: 64		Výplně otvorů				13 519,29		
24	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	1,00000	5 827,00	5 827,00	801-1	RTS 24/ II
		a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.						
		dveře T/4 - vchodové : 1		1,00000				
25	5533301137R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	6 490,00	6 490,00	SPCM	RTS 24/ II
		dveře T/4 - vchodové : 1		1,00000				
26	641R 08	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	30,82800	39,00	1 202,29		Vlastní
		dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem						
		dveře T/1, T/2 : (0,8+1,97*2)*2*2		18,96000				
		dveře T/3 : (0,7+1,97*2)*2		9,28000				
		dveře T/4 : (0,9+0,197*2)*2		2,58800				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 113,64		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	55,80000	55,80	3 113,64	800-3	RTS 24/ II
		m.č.101 : 4,6		4,60000				
		m.č.102 : 16,4		16,40000				
		m.č.103 : 7,2		7,20000				
		m.č.104 : 27,6		27,60000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						22 653,60	
28	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	125,20000	123,00	15 399,60	801-1	RTS 24/ II

Závěrečný úklid bytu :

m.č.101 : 4,6	4,60000
m.č.102 : 16,4	16,40000
m.č.103 : 7,2	7,20000
m.č.104 : 27,6	27,60000
Závěrečný úklid společných prostor : 43,0+26,4	69,40000

29	952902110R00	Čištění budov zamezením v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	soubor	1,00000	3 354,00	3 354,00	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid po dobu výstavby : 1		1,00000				
		Průběžný úklid bytu - 55,8 :						
		Průběžný úklid společných prostor -69,4m2 :						

30	954 R12	D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
		m.č.103 : 1		1,00000				

31	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	383,00	766,00		Vlastní
		m.č.103 : 1		1,00000				
		m.č.104 : 1		1,00000				

32	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	4,00000	140,00	560,00		Vlastní
33	950R16	Demontáž a zpětná montáž tabla s poštovními schránkami	soubor	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní

Výkres nový stav - POZNÁMKA 1 :

celkem 29 kusů poštovních schránek - tablo : 1

Díl: 96	Bourání konstrukcí						19 098,16	
34	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	25,00720	167,00	4 176,20	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		(5,29+2,2+1,7+0,85)*2,93		29,41720				
		-0,65*2,1-0,8*2,1-0,65*2,1		-4,41000				

35	965042141RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,49000	3 822,00	1 872,78	801-3	RTS 24/ II
		ozn. 6 m.č. 106 : 3,9*0,05		0,19500				
		ozn. 7 m.č. 103, 105 : (1,3+4,6)*0,05		0,29500				

36	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,10000	183,00	384,30	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1,0*2,1		2,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ozn. 6 m.č. 106 : 3,9 ozn. 7 m.č. 103, 105 : 1,3+4,6	m2	9,80000	90,00	882,00	801-3	RTS 24/ II
38	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ozn. 6 m.č. 106 : 1,8+1,8+2,16+2,16	m	7,92000	28,00	221,76	801-3	RTS 24/ II
39	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 ozn. 3 m.č. 102 : 16,4*0,15 ozn. 4. m.č. 101 : 10,5*0,15 ozn. 5. m.č. 104 : 18,5*0,17 ozn. 6 m.č. 106 : 3,9*0,12 ozn. 7 m.č. 103, 105 : (1,3+4,6)*0,1	m3	8,23800	402,00	3 311,68	801-3	RTS 24/ II
40	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,65*2,1*2 0,8*2,1 0,9*1,97 0,9*2,1*2	m2	9,96300	399,00	3 975,24	801-3	RTS 24/ II
41	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 650 x 2100 mm : 2 800 x 2100 mm : 1 900 x 1970 mm : 1 900 x 2100 mm : 2	kus	6,00000	18,00	108,00	801-3	RTS 24/ II
42	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, 1,75*2	m	3,50000	48,00	168,00	801-3	RTS 24/ II
43	971033381R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Ventilace : 2	kus	2,00000	866,00	1 732,00	801-3	RTS 24/ II
44	973031344R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	314,00	628,00	801-3	RTS 24/ II
45	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č. 103, 105 : (0,92+1,18)*1,6 (1,27+3)*2	m2	11,90000	118,00	1 404,20	801-3	RTS 24/ II
46	960 R01	Demontáž drobných předmětů a likvidace Kompletní vyklizení bytu - Bourání a demontáže drobných předmětů : : 1 sanitární doplňky - držák wc, držák sprchy :	soubor	1,00000	234,00	234,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zrcadlo s osvětlením - v koupelně :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				8 023,62		
47	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,12958	1 309,00	8 023,62	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				8 729,58		
48	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	30,10200	290,00	8 729,58	AP-PSV	RTS 24/ II
Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.								
PODLAHY :								
m.č.103 : 7,2				7,20000				
STĚNY :								
Pod obklady :								
m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,0				20,88000				
m.č.104 - za kuchyňskou linkou : 3,37*0,6				2,02200				
Díl: 713		Izolace tepelné				15 316,63		
49	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	55,80000	40,00	2 232,00	800-713	RTS 24/ II
P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6				48,60000				
P2, m.č. 103 : 7,2				7,20000				
50	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	55,80000	35,00	1 953,00	800-713	RTS 24/ II
P1, m.č. 101, 102, 104 : 4,6+16,4+27,6				48,60000				
P2, m.č. 103 : 7,2				7,20000				
51	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	3,41496	2 582,00	8 817,43	SPCM	RTS 24/ II
skladba P1 + P2 :								
ztratné 2% : 55,8*0,06*1,02				3,41496				
52	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	61,38000	36,00	2 209,68	SPCM	RTS 24/ II
55,8*1,1				61,38000				
53	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,10379	1 007,00	104,52	800-713	RTS 24/ II
50 m vodorovně								
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 375,00		
54	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	183,00	183,00	800-721	RTS 24/ II
55	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 24/ II
56	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě	soubor	1,00000	183,00	183,00	800-721	RTS 24/ II
bez výtokových armatur,								
57	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	450,00	450,00	800-721	RTS 24/ II
58	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	85,00	170,00	800-721	RTS 24/ II
59	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	122,00	122,00	800-721	RTS 24/ II
60	725 R01	demontáž koupelnového žebříku	kus	1,00000	117,00	117,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				784,00		
61	731200823R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plyná paliva o výkonu do 25 kW	kus	1,00000	784,00	784,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				273,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	7,20000	38,00	273,60	800-731	RTS 24/ II

1,2*1,5*4

7,20000

Díl: 762		Konstrukce tesařské					43 126,34		
63	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	111,60000	163,00	18 190,80	800-762	RTS 24/ II	

Skladba P1 + P2 :

Začátek provozního součtu

m.č.101 : 4,6

4,60000

m.č.102 : 16,4

16,40000

m.č.103 : 7,2

7,20000

m.č.104 : 27,6

27,60000

Konec provozního součtu

OSB desky 2 x tl.15 mm : 55,8*2

111,60000

64	60726012.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	120,52800	198,00	23 864,54	SPCM	RTS 24/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------------

Skladba P1 + P2 :

Začátek provozního součtu

OSB desky 2 x tl.15 mm : 55,8*2

111,60000

Konec provozního součtu

ztratné 8% : 111,6*1,08

120,52800

65	762811210RT3	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	4,50000	238,00	1 071,00	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------

Záklop stropu, zesílení pod příčkami : 4,5 :

4,5

4,50000

Díl: 763		Dřevostavby						14 235,87
66	763613121RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky	m2	55,80000	107,00	5 970,60	800-763	RTS 24/ II

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Skladba P1 + P2 :

OSB deska tl.10 mm :

m.č.101 : 4,6

4,60000

m.č.102 : 16,4

16,40000

m.č.103 : 7,2

7,20000

m.č.104 : 27,6

27,60000

67	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	60,26400	130,00	7 834,32		RTS 24/ II
----	-----------	--	----	----------	--------	----------	--	------------

ztratné 8% : 55,8*1,08

60,26400

68	998763101R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m	t	0,36739	1 173,00	430,95	800-763	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 762		Konstrukce tesařské					7 730,04		
69	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,67400	178,00	297,97	800-762	RTS 24/ II	

Skladba P1 + P2 :

OSB desky 2 x tl.15 mm : 55,8*0,015*2

1,67400

70	762522812R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	45,40000	113,00	5 130,20	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	------------

ozn. 3 m.č. 102 : 16,4

16,40000

ozn. 4. m.č. 101 : 10,5

10,50000

ozn. 5. m.č. 104 : 18,5

18,50000

71	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	10,50000	44,00	462,00	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn. 4. m.č. 101 : 10,5		10,50000				
72	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	1,21524	1 514,00	1 839,87	800-762	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				83 486,17		
73	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	2 730,00	8 190,00	800-766	RTS 24/ II
		T/1 : 1		1,00000				
		T/2 : 1		1,00000				
		T/3 : 1		1,00000				
74	61181406R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00	SPCM	RTS 24/ II
		T/3 : 1		1,00000				
75	61181407R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	SPCM	RTS 24/ II
		T/1 : 1		1,00000				
		T/3 : 1		1,00000				
76	766694913R00	Ostatní výměna parapetních desek dřevěných šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	3,50000	222,00	777,00	800-766	RTS 24/ II
		okno T/5 - 2 kusy : 1,75*2		3,50000				
77	60775433R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro voděodolá DTD; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	3,67500	337,00	1 238,48	SPCM	RTS 24/ II
		ztratné 5% : 3,5*1,05		3,67500				
78	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	132,00	132,00	800-766	RTS 24/ II
		vstupní dveře : 1		1,00000				
79	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 1,00000		1,00000				
80	766R01	T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé, barva dle investora	kus	1,00000	8 102,00	8 102,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 15cm zasklení: SANITANO Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč provedení dle PD v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot v položce jsou započteny náklady na zpracování Dilenské dokumentace						
81	766R02	T/2 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, částečně prosklené, levé, barva dle investora	kus	1,00000	8 102,00	8 102,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 80cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč zasklení. SATINATO provedení dle PD v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot v položce jsou započteny náklady na zpracování Dilenské dokumentace						
82	766R03	T/3 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora	kus	1,00000	6 890,00	6 890,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tloušťka stěny: 10cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, WC zámek provedení dle PD v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot v položce jsou započteny náklady na zpracování Dílenské dokumentace						
83	766R04	T/4 - D + M NOVÉ vstupní dveře 900 x 1970 mm, plně, barva dle investora Vstupní dveře do bytu jednokřídlé, pravé požární odolnost EI 30 DP3 bezpečnostní třída 3 tloušťka stěny 77cm kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4 koule x klíka kukátko, štítek na jméno zvukový útlum 32dB v položce jsou započteny náklady na dopravu a staveništní přesun hmot v položce jsou započteny náklady na zpracování Dílenské dokumentace dle PD	kus	1,00000	32 184,00	32 184,00		Vlastní
84	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	50,00	300,00	800-766	RTS 24/ II
85	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	432,00	432,00	800-766	RTS 24/ II
86	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,49026	905,00	443,69	800-766	RTS 24/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			824,48			
87	767612915.1	Oprava - seřízení plastového okna Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození. okna : 1,35*1,95 1,75*1,95*3 dveře : 0,9*1,97 0,8*1,97*2 0,7*1,97	m2	19,17400	43,00	824,48		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady			11 450,06			
88	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000	m2	7,20000	127,00	914,40	800-771	RTS 24/ II
89	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000	m2	7,20000	7,00	50,40	800-771	RTS 24/ II
90	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 7,20000	m2	7,20000	45,00	324,00	800-771	RTS 24/ II
91	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č.103 : 7,2	m2	7,20000	624,00	4 492,80	800-771	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	0,70000	398,00	278,60	800-771	RTS 24/ II
93	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)	m	10,44000	66,00	689,04	800-771	RTS 24/ II
94	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá dle výběru investora ztrátě 10% : 7,2*1,1	m2	7,92000	450,00	3 564,00	SPCM	RTS 24/ II
95	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm Jednosložková samonivelační podlahová hmota s vlákny na bázi cementu a modifikujících přísad pro vnitřní použití. Používá se pro tloušťku vrstvy 2 – 22 mm. Minimální pevnost v tlaku pro potěry 25 MPa. Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm. : 7,2*1,7*5	kg	61,20000	16,00	979,20	SPCM	RTS 24/ II
96	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovné	t	0,25179	626,00	157,62	800-771	RTS 24/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	2 100,08					
97	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených m.č.101 : 5,33+1,4+1,2+0,9+4,1+1,69+0,25*2-0,65-0,9*2 m.č.102 : (5,33+2,98+0,25)*2-0,9 m.č.104 : (3,23+5,29*2+3,29)+0,25*2+0,7*2+1,0-0,8-0,9-0,65	m	46,54000	12,00	558,48	800-775	RTS 24/ II
98	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt ozn. 3 m.č. 102 : 16,4	m2	16,40000	94,00	1 541,60	800-775	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové	68 011,99					
99	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2 ozn. 4. m.č. 101 - 2 vrstvy : 10,5*2 ozn. 5. m.č. 104 - 3 vrstvy : 18,5*3 ozn. 6 m.č. 106 - 1 vrstva : 3,9	m2	80,40000	42,00	3 376,80	800-775	RTS 24/ II
100	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000	m2	48,60000	7,00	340,20	800-775	RTS 24/ II
101	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - liti na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál. Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000	m2	48,60000	73,00	3 547,80	800-775	RTS 24/ II
102	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	48,60000	23,00	1 117,80	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 48,60000		48,60000				
103	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	44,27500	74,00	3 276,35	800-775	RTS 24/ II
		m.č.101 : (2,12+1,9+2,13+1,69)		7,84000				
		odpočet otvory : -0,9-0,8*2-0,7		-3,20000				
		připočet ostění : 0,67*2		1,34000				
		m.č.102 : (5,33+2,98)*2		16,62000				
		odpočet otvory : -0,8		-0,80000				
		připočet ostění : 0,25*2		0,50000				
		m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)		20,37500				
		odpočet otvory : -0,8		-0,80000				
		připočet ostění : 0,25*2*2+0,7*2		2,40000				
104	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	48,60000	270,00	13 122,00	800-775	RTS 24/ II
		SKLADBA P1 :						
		m.č.101 : 4,6		4,60000				
		m.č.102 : 16,4		16,40000				
		m.č.104 : 27,6		27,60000				
105	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, šířka profilu 20 mm	m	1,60000	207,00	331,20	800-775	RTS 24/ II
		0,8*2		1,60000				
106	28416059R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RtF: Bfl; - s1	m2	50,05800	619,00	30 985,90	SPCM	RTS 24/ II
		dle výběru investora						
		SKLADBA P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101 : 4,6		4,60000				
		m.č.102 : 16,4		16,40000				
		m.č.104 : 27,6		27,60000				
		Konec provozního součtu						
		ztrátové 3% : 48,6*1,03		50,05800				
107	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	45,16050	107,00	4 832,17	SPCM	RTS 24/ II
		ztrátové 2% : 44,275*1,02		45,16050				
108	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičitě, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interier, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátery, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	388,80000	16,00	6 220,80	SPCM	RTS 24/ II
		spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 48,6*1,6*5		388,80000				
109	585548624R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	7,29000	77,00	561,33	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2 : 48,6*0,15		7,29000				
110	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,58069	516,00	299,64	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				42 227,25		
111	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	29,27500	45,00	1 317,38	800-771	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 29,27500		29,27500				
112	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č.103 : (3,11+2,3+3,1+1,93)*2,8 odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,75*1,95) přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)+0,25*1,95*2 m.č.104 - za kuchyňskou linkou : 3,37*0,6 Mezisoučet	m2	29,27500	622,00	18 209,05	800-771	RTS 24/ II
				29,23200				
				-4,79150				
				2,81250				
				2,02200				
				29,27500				
113	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, , m.č.103 : 8*2,8	m	22,40000	498,00	11 155,20	800-771	RTS 24/ II
				22,40000				
114	59782220R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: béžová dle výběru investora ztratiné 10% : 29,275*1,10	m2	32,20250	344,00	11 077,66	SPCM	RTS 24/ II
				32,20250				
115	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,74754	626,00	467,96	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				294,84		
116	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorativní; barva: šed střední včetně pomocného lešení. záruční vstupních dveří T/4 : (2*2,02+1,0)*(0,15+2*0,05)	m2	1,26000	234,00	294,84	800-783	RTS 24/ II
				1,26000				
Díl: 784		Malby				21 791,05		
117	784011222R2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m.č.101 : 4,6 m.č.102 : 16,4 m.č.103 : 7,2 m.č.104 : 27,6	m2	55,80000	17,00	948,60	800-784	RTS 24/ II
				4,60000				
				16,40000				
				7,20000				
				27,60000				
118	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m.č.101 : (2,12+2,13+1,69)*2,915 odpočet otvory : -(0,8*1,97*2-0,6*2,3-0,9*1,97) přípočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2) m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,915 odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,0*2,3+1,35*1,95) přípočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2) m.č.103 : (3,11+2,3+3,1)*2,915 odpočet otvory : -(1,75*1,95) přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2) m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,915 odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2) přípočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2) Mezisoučet	m2	146,36248	37,00	5 415,41	800-784	RTS 24/ II
				17,31510				
				0,00100				
				4,01330				
				48,44730				
				-6,50850				
				1,73750				
				24,80665				
				-3,41250				
				1,83750				
				59,39313				
				-8,40100				
				7,13300				
				146,36248				
119	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 175,30730	m2	175,30730	4,00	701,23	800-784	RTS 24/ II
				175,30730				
120	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 175,30730	m2	175,30730	21,00	3 681,45	800-784	RTS 24/ II
				175,30730				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	175,30730	63,00	11 044,36	800-784	RTS 24/ II

STĚNY :

m.č.101 : (2,12+1,9+2,13+1,69)*2,8
odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,6*2,3+0,9*1,97)
připočet ostění : 0,67*(2,05+1,97*2)
m.č.102 : (5,33+2,98)*2*2,8
odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,35*1,95)
připočet ostění : 0,25*(1,35+2,8*2)
m.č.104 : (4,605+5,28+5,2+5,29)*2,8
odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,75*1,95*2)
připočet ostění : 0,25*(1,75+2,8*2)*2+0,7*(0,9+2,02*2)
Mezisoučet

21,95200
-6,30500
4,01330
46,53600
-4,20850
1,73750
57,05000
-8,40100
7,13300
119,50730

STROPY :

m.č.101 : 4,6
m.č.102 : 16,4
m.č.103 : 7,2
m.č.104 : 27,6
m.č.105 :

4,60000
16,40000
7,20000
27,60000

Díl: 787										Zasklívání										1 405,60									
122 787 01		Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla					kus		1,00000		1 404,00		1 404,00				Vlastní												

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

koupelna : 1

1,00000

123	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	798,00	1,60	800-787	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					86 799,35		
124	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	25,52264	720,00	18 376,30	801-3	RTS 24/ II	

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 25,24124

25,24124

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,28140

0,28140

125	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	25,52264	235,00	5 997,82	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 25,52264

25,52264

126	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	357,31690	21,00	7 503,65	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 25,52264*14

357,31690

127	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	25,24124	2 126,00	53 662,88	801-3	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	------------

kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,02940

0,02940

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 7,97730

7,97730

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 1,07800

1,07800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,56700

0,56700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,19600

0,19600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00317

0,00317

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 11,53320

11,53320

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,05275		0,05275				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,29800		0,29800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,09800		0,09800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,80920		0,80920				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 57 : 0,12500		0,12500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 1,36200		1,36200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,36750		0,36750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,17400		0,17400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,04654		0,04654				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,32800		0,32800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,13173		0,13173				
128	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,28140	4 473,00	1 258,70	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 02 03 plasty</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,28140		0,28140				

Celkem					606 462,82			
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 106,00		
1	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	7,00000	50,00	350,00	801-3	RTS 24/ II
2	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	4,00000	189,00	756,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				9 132,13		
3	721R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	616,20	1 232,40		Vlastní
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	250,38	2 003,04	800-721	RTS 24/ II
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,00000	629,00	3 145,00	800-721	RTS 24/ II
6	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	237,00	237,00	800-721	RTS 24/ II
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	221,00	442,00	800-721	RTS 24/ II
8	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	322,00	966,00	800-721	RTS 24/ II
9	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	74,00	74,00	800-721	RTS 24/ II
10	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	78,00	156,00	800-721	RTS 24/ II
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	87,00	261,00	800-721	RTS 24/ II
12	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	129,00	129,00	800-721	RTS 24/ II
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	19,00000	25,00	475,00	800-721	RTS 24/ II
14	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01623	720,00	11,69	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				27 423,85		
15	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	819,00	819,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,00000	335,01	1 340,04	800-721	RTS 24/ II
17	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,00000	410,00	10 250,00	800-721	RTS 24/ II
18	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	4,00000	78,00	312,00	800-721	RTS 24/ II
19	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 13 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	13,00000	78,00	1 014,00	800-721	RTS 24/ II
20	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 20 mm, V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,00000	81,00	972,00	800-721	RTS 24/ II
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	225,00	2 025,00	800-721	RTS 24/ II
22	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	pár	1,00000	491,00	491,00	800-721	RTS 24/ II
23	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu Včetně vyvedení a upevnění výpustek.	kus	7,00000	244,00	1 708,00	800-721	RTS 24/ II
24	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	131,04	131,04	800-721	RTS 24/ II
25	722235122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	454,74	1 364,22	800-721	RTS 24/ II
26	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	363,48	363,48	800-721	RTS 24/ II
27	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 969,50	1 969,50	800-721	RTS 24/ II
28	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	29,00000	45,71	1 325,59	800-721	RTS 24/ II
29	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	29,00000	33,00	957,00	800-721	RTS 24/ II
30	722R07	Montážní a kotvicí materiál pro potrubí	soubor	1,00000	795,60	795,60		Vlastní
31	722R08	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	soubor	1,00000	1 482,00	1 482,00		Vlastní
32	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,16299	640,38	104,38	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 724		Strojní vybavení	5 238,65					
33	724231173R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR (rovný), o délce stonku 160 mm	soubor	1,00000	880,62	880,62	800-721	RTS 24/ II
34	734422110R00	Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 352,40	4 352,40	800-731	RTS 24/ II
35	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,00475	1 184,82	5,63	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	49 697,74					
36	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	6 345,30	6 345,30	800-721	RTS 24/ II
37	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	6 345,30	6 345,30	800-721	RTS 24/ II
38	725539102R00	Montáž elektrického ohřívače objem 80 l	soubor	1,00000	6 345,30	6 345,30	800-721	RTS 24/ II

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.

včetně propojení

39	54132211R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 810 mm; d = 475 mm; 7 až 70 °C	kus	1,00000	6 345,00	6 345,00	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

včetně pojistného ventilu

40	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	246,48	1 232,40	800-721	RTS 24/ II
41	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	234,39	468,78	800-721	RTS 24/ II
42	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 067,00	2 067,00	800-721	RTS 24/ II
43	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 817,40	1 817,40	800-721	RTS 24/ II
44	725860182R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 475,76	2 951,52	800-721	RTS 24/ II
45	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	464,88	464,88	800-721	RTS 24/ II
46	725860211R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	496,86	496,86	800-721	RTS 24/ II
47	725860217R00	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškové nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	385,32	385,32	800-721	RTS 24/ II
48	725R03	Sprchový kout 900 vč.dveří D+M a sifonu	soubor	1,00000	11 699,85	11 699,85		Vlastní
49	725822134U00	Baterie dřezová stojan páka otáčivý výtok D+M	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00		Vlastní
50	725860111R22	Připojovací koleno DN100 D+M	kus	1,00000	163,80	163,80		Vlastní
51	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	355,29	355,29	SPCM	RTS 24/ II
52	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,09113	754,26	68,74	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 726		Předstěnové systémy	8 144,95					
53	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokkými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předežděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálů	soubor	1,00000	7 149,00	7 149,00	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
54	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	989,82	989,82	SPCM	RTS 24/ II
55	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,00740	828,36	6,13	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 799		Ostatní	8 178,30					
56	799 R04	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda	m	15,00000	249,60	3 744,00		Vlastní
57	799 R06	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál	m	13,00000	269,10	3 498,30		Vlastní
58	799 R05	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	936,00	936,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	455,08					
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,23900	719,16	171,88	801-3	RTS 24/ II
60	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,23900	292,89	70,00	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
61	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,95600	38,00	36,33	801-3	RTS 24/ II
0,239*4				0,95600				
62	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,23900	235,00	56,17	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
63	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,34600	21,00	70,27	801-3	RTS 24/ II
0,239*14				3,34600				
64	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm ² , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,23900	211,00	50,43	801-3	RTS 24/ II
Celkem						109 376,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 112,00		
1	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	4,00000	2 028,00	8 112,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 732		Strojovny				17 159,69		
2	7351588U03	Elektrokotel 6kW s expanzní vestavěnou nádobou vč. montáže a uvedení do provozu	soubor	1,00000	17 081,85	17 081,85		Vlastní
3	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,04000	1 946,10	77,84	800-731	RTS 24/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				18 926,04		
4	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	16,00000	376,00	6 016,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
5	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	22,00000	429,00	9 438,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
6	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	6,00000	489,00	2 934,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
7	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	44,00000	11,00	484,00	800-731	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
8	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,03758	1 438,00	54,04	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury				4 034,07		
9	734226111R00	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	520,26	520,26	800-731	RTS 24/ II
10	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	269,49	808,47	800-731	RTS 24/ II
11	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	461,76	461,76	800-731	RTS 24/ II
12	734263772R00	Šroubení sverně pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	77,61	776,10	800-731	RTS 24/ II
13	734264121R00	Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	225,03	225,03	800-731	RTS 24/ II
14	734293222R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	323,70	323,70	800-731	RTS 24/ II
15	734291973R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice ovládání termostatických ventilů termostatické V 4260	kus	4,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 23/ II
16	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	106,86	213,72	800-731	RTS 24/ II
17	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	1,00000	388,44	388,44	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	77,61	310,44	800-731	RTS 24/ II
19	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00566	1 087,32	6,15	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				23 583,55		
20	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 071,60	4 071,60	800-731	RTS 24/ II
21	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 914,00	9 828,00	800-731	RTS 24/ II
22	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 421,00	5 421,00	800-731	RTS 24/ II
23	735171334R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00	800-731	RTS 24/ II
24	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,13010	1 290,90	167,95	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				7 839,00		
25	799 R01	Vypuštění a napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	764,40	764,40		Vlastní
26	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací, Topná zkouška	soubor	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
27	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 042,00	3 042,00		Vlastní
28	799 R04	Stavební připomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou	soubor	1,00000	795,60	795,60		Vlastní
29	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soub	1,00000	2 067,00	2 067,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				9,68		
30	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,00508	720,00	3,66	801-3	RTS 24/ II
31	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,00508	295,00	1,50	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupným normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,02032	38,00	0,77	801-3	RTS 24/ II
				0,00508*4	0,02032			
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,00508	235,00	1,19	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,07112	21,00	1,49	801-3	RTS 24/ II
				0,00508*14	0,07112			
35	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,00508	211,00	1,07	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Celkem						79 664,03		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Bourací práce a renovace				5 772,00		
1	Pol5	Rozvaděč PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ RB SE SKLÁDÁ ZE 1 ks 54M (3x18) PŘÍPOJNICE: PEN N+PE KRYTÍ: IP40/IP20 VÝVODY: NAHORU TYP: 54M, PŘÍVOD: ZDOLA	ks	1,00000	4 212,00	4 212,00		Vlastní
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	65,00000	24,00	1 560,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				25 654,59		
3	210200010	montáž LED pásku	m	2,50000	163,80	409,50		Vlastní
4	210200027.1	montáž svítidla	ks	7,00000	140,40	982,80		Vlastní
5	210200027.2	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
6	210200027.3	zapojení doběhové relé	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
7	210200027	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	218,40	218,40		Vlastní
8	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	150,00000	7,80	1 170,00		Vlastní
9	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	132,00000	7,80	1 029,60		Vlastní
10	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	40,00000	7,80	312,00		Vlastní
11	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	20,00000	7,80	156,00		Vlastní
12	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	26,00000	7,80	202,80		Vlastní
13	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	25,00000	7,80	195,00		Vlastní
14	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	15,00000	7,80	117,00		Vlastní
15	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	40,00000	7,80	312,00		Vlastní
16	211010002.1	osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8	ks	45,00000	7,80	351,00		Vlastní
17	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
18	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
19	220280511.1	vodič KOAX	m	18,00000	9,36	168,48		Vlastní
20	220280511.2	vodič UTP Cat.6	m	55,00000	9,36	514,80		Vlastní
21	210800107	přívod pro zapojení TUV	komplet	1,00000	382,20	382,20		Vlastní
22	220730001	TV zásuvka	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
23	220730001.1	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
24	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	35,00000	7,80	273,00		Vlastní
25	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	50,00000	7,80	390,00		Vlastní
26	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	50,00000	23,40	1 170,00		Vlastní
27	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	10,00000	23,40	234,00		Vlastní
28	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	189,54	947,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	210010321.1	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	106,86	106,86		Vlastní
30	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	54,00000	24,57	1 326,78		Vlastní
31	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	92,43	924,30		Vlastní
32	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	132,60	795,60		Vlastní
33	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	4,00000	148,59	594,36		Vlastní
34	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	2,00000	158,73	317,46		Vlastní
35	210110003.1	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	2,00000	187,20	374,40		Vlastní
36	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	29,00000	207,09	6 005,61		Vlastní
37	210190001	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	485,94	485,94		Vlastní
38	210190001.1	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	1 794,00	1 794,00		Vlastní
39	220.01	Zapojení zásobníku TUV - práce	soubor	1,00000	1 084,20	1 084,20		Vlastní

kabel CYKY - J 3x2,5 cca 15,0m

zásuvka IP20/230V

40	210190001.2	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	1 482,00	1 482,00		Vlastní
Díl: D4		Materiály				49 732,80		
41	000002.1	doběhové relé	ks	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
42	000002.2	MEB	ks	1,00000	304,20	304,20		Vlastní
43	000002.3	optokouřové čidlo	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
44	000002.4	rozvaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	15 522,00	15 522,00		Vlastní
45	000002.5	doplnění rozvaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	6 942,00	6 942,00		Vlastní
46	000002.6	zdroj 12 V	ks	1,00000	140,40	140,40		Vlastní
47	000002.7	LED svítidlo, stropní	ks	6,00000	374,40	2 246,40		Vlastní
48	000002.8	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	522,60	522,60		Vlastní
49	000002.9	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	2,00000	241,80	483,60		Vlastní
50	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	7,02	28,08		Vlastní
51	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	35,00000	4,68	163,80		Vlastní
52	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	50,00000	14,82	741,00		Vlastní
53	00302	krabice KO 68	ks	10,00000	7,02	70,20		Vlastní
54	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	25,74	128,70		Vlastní
55	00313	krabice KU 68/1	ks	45,00000	7,02	315,90		Vlastní
56	00313.1	krabice KT100	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
57	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	4,00000	104,52	418,08		Vlastní
58	00702	spínač kolébkový č. 5	ks	2,00000	104,52	209,04		Vlastní
59	00702.1	spínač kolébkový č. 6	ks	2,00000	104,52	209,04		Vlastní
60	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	29,00000	92,82	2 691,78		Vlastní
61	00756	přívod pro zapojení TUV	komplet	1,00000	569,40	569,40		Vlastní
62	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	40,00000	70,20	2 808,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0063	Stavební úpravy bytu Sušilova 8 - byt 5
O:	01	Stavební úpravy bytu Sušilova 600/8 - byt č. 5
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	20,00000	21,06	421,20		Vlastní
64	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	26,00000	34,32	892,32		Vlastní
65	05151	hmoždinka HM8	ks	45,00000	1,56	70,20		Vlastní
66	10052	vodič KOAX	m	18,00000	14,82	266,76		Vlastní
67	10052.1	vodič UTP Cat.6	m	55,00000	14,82	815,10		Vlastní
68	11000	TV zásuvka	ks	1,00000	273,00	273,00		Vlastní
69	11000.1	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
70	31512	domácí telefon	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
71	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
72	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	25,00000	15,60	390,00		Vlastní
73	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	15,00000	29,64	444,60		Vlastní
74	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	40,00000	46,02	1 840,80		Vlastní
75	33912	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	40,00000	14,82	592,80		Vlastní
76	33912.1	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	110,00000	24,96	2 745,60		Vlastní
77	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	132,00000	27,30	3 603,60		Vlastní
78	220.01.	Zapojení zásobníku TUV - materiál	soubor	1,00000	351,00	351,00		Vlastní

kabel CYKY - J 3x2,5 cca 15,0m

zásuvka IP20/230V

Díl: D5	Ostatní					9 133,80		
79	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	60,00000	36,66	2 199,60		Vlastní
80	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	6,00000	50,70	304,20		Vlastní
81	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	150,00000	39,00	5 850,00		Vlastní
82	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
Díl: D3	Revize, DSPS, zkoušky					6 520,80		
83	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
84	320410018.1	Doprava materiálu	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
85	320410018.2	Přesuny materiálu	soubor	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
86	320410018.3	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	soubor	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
87	320410018.4	Kompletace koncových prvků	soubor	2,00000	959,40	1 918,80		Vlastní
88	320410018.7	Recyklační poplatky	ks	1,00000	624,00	624,00		Vlastní

Celkem	96 813,99
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0067 Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Stavby 3S s.r.o. Komořany 66 68301 Rousínov		IČO: 9911545 DIČ: CZ09911545
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			511 007,38
PSV			829 665,55
MON			124 115,33
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			1 472 288,26
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 472 288,26 CZK
Snížená DPH	12 %		176 674,59 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 648 962,85 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1	1 464 788,26	0,00	175 774,59	1 640 562,85	99
1	Stavební část	1 075 995,76	0,00	129 119,49	1 205 115,25	73
2	Zdravotechnika	117 392,31	0,00	14 087,08	131 479,39	8
3	Vytápění	138 131,56	0,00	16 575,79	154 707,35	9
4	Elektroinstalace	133 268,63	0,00	15 992,24	149 260,87	9
	Celkem za stavbu	1 472 288,26	0,00	176 674,59	1 648 962,85	100

Popis stavby: 0067 - Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotnicka

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			431,65	0,0
34	Stěny a příčky	HSV			36 800,28	2,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			14 937,91	1,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 515,20	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			90 541,10	6,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			142 285,11	9,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 638,30	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 439,77	1,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 359,20	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 114,20	1,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 139,27	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 059,71	0,8
D5	Ostatní	HSV			9 153,30	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			23 302,95	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			21 037,64	1,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			10 308,52	0,7
722	Vnitřní vodovod	PSV			38 952,31	2,6
724	Strojní vybavení	PSV			5 238,65	0,4
725	Zařizovací předměty	PSV			39 178,32	2,7
726	Předstěnové systémy	PSV			8 145,65	0,6
728	Vzduchotechnika	PSV			7 370,52	0,5
732	Strojovny	PSV			19 868,11	1,3
733	Rozvod potrubí	PSV			51 285,59	3,5
734	Armatury	PSV			4 611,21	0,3

735	Otopná tělesa	PSV			37 724,59	2,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			63 901,89	4,3
763	Dřevostavby	PSV			19 632,44	1,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			149 838,40	10,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 558,70	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			73 087,71	5,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 200,40	0,5
776	Podlahy povlakové	PSV			102 357,56	7,0
781	Obklady keramické	PSV			64 364,19	4,4
784	Malby	PSV			58 147,20	3,9
787	Zasklívání	PSV			1 405,60	0,1
799	Ostatní	PSV			20 147,40	1,4
D1	Rozvaděč	MON			6 372,00	0,4
D2	C21M - Elektromontáže	MON			51 187,49	3,5
D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			6 520,80	0,4
D4	Materiály	MON			60 035,04	4,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			93 592,38	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,3
Cena celkem					1 472 288,26	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						7 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				431,65		
1	319202321RX1	Vyrovnaní nerovného povrchu přizdáním o tloušťce přes 30 do 80 mm vnitřního i vnějšího zdíva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, ostění dveře T/2 : 0,10*2,02*2 ostění dveře T/3 : 0,10*2,02	m2	0,60600	265,00	160,59	801-4	RTS 24/ II
2	595310554R	Prvek zdící pórobetonový funkce: příčkovka; dl = 599 mm; š = 100 mm; v = 249 mm; styčná plocha: hladká; lambda = 0,130 W/(m.K); fb = 2,8 N/mm2 ztratiné 8% : ostění dveře T/2 : 0,10*2,02*2*1,08 ostění dveře T/3 : 0,10*2,02*1,08	m2	0,65448	406,00	265,72	SPCM	RTS 24/ II
3	585548538R	Malta zdící tenké spáry (T); pojivo: cementové; plnivo: vápencové; zrnitost do 0,6 mm; M 5 N/mm2	kg	0,89082	6,00	5,34	SPCM	RTS 24/ II

Pro tenkovrstvé lepení přesných pórobetonových tvárnic a dílců a pro lepení zdících prvků z dalších lehčených materiálů.

TI. vrstvy: 1 - 5 mm

Vydatnost: 1 pytel 25 kg = cca 16 l čerstvé malty

Balení: 25 kg

ztratiné 5% :

spotřeba 1,4kg/m2 : 0,606*1,4*1,05

0,89082

Díl: 34		Stěny a příčky				36 800,28		
4	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 150 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívka otvorů pro dveřích : 1,4*2,3*0,15*2	m3	0,96600	6 201,00	5 990,17	801-4	RTS 24/ II
5	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami, 1,2*0,07*2 1,2*0,05*2	m2	0,28800	686,00	197,57	801-1	RTS 24/ II
6	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení výkres nový stav : mezi m.č.103 a 109 : 1,3*2,3	m3	3,15100	5 905,00	18 606,66	801-4	RTS 24/ II
7	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.108 : 0,76*1,2 m.č.102 : (1,5+0,6)*0,6	m2	2,17200	1 070,00	2 324,04	801-1	RTS 24/ II
8	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,24240	1 536,00	372,33	801-4	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Položka je kalkulována včetně vysekání kapes pro zavázání. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
ostění dveře T/1 do m.č.103 : 0,120*2,02 0,24240

9	346275114R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	7,56000	946,00	7 151,76	801-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
m.č.103 : 2,4*3,15 7,56000

10	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	15,75000	137,00	2 157,75	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu.
Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu.
3,15*5 15,75000

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	14 937,91					
-----------------	--	---------------------------------------	------------------	--	--	--	--	--

11	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	11,65500	956,00	11 142,18	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

m.č.105 : 3,7*3,15 11,65500

12	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	2,20500	1 066,00	2 350,53	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

m.č.102 : 0,7*3,15 2,20500

13	342090132R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	1,00000	853,00	853,00	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

14	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	12,60000	47,00	592,20	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	-------	------------

4*3,15 12,60000

Díl: 4		Vodorovné konstrukce	5 515,20					
---------------	--	-----------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

15	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	4,80000	1 149,00	5 515,20	AP-HSV	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	--------	------------

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

vysekání kapes do zdiva, dodávka a osazení válcovaných nosníků, zazdění zhlaví nosníků

Výkres nový stav :

Legenda překladů :

"1" - 2 x ocelový L profil 70 x 70 x 4 mm délky 1200 mm : 1,2*2 2,40000

"2" - 2 x ocelový L profil 50 x 50 x 4 mm délky 1200 mm : 1,2*2 2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				90 541,10		
16	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	105,60000	746,00	78 777,60	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.101 : 16,2			16,20000			
		m.č.103 : 13,3			13,30000			
		m.č.104 : 24,4			24,40000			
		m.č.105 : 16,8			16,80000			
		m.č.106 : 30,2			30,20000			
		m.č.107 : 1,6			1,60000			
		m.č.109 : 3,1			3,10000			
17	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	8,80000	802,00	7 057,60	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.102 : 7,7			7,70000			
		m.č.108 : 1,1			1,10000			
18	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,70000	288,00	777,60	801-1	RTS 24/ II
		m.č.107 : 1,6			1,60000			
		m.č.108 : 1,1			1,10000			
19	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,10000	213,00	660,30	801-1	RTS 24/ II
		m.č.109 : 3,1			3,10000			
20	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	7,70000	140,00	1 078,00	801-1	RTS 24/ II
		m.č.102 : 7,7			7,70000			
21	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	776,00	1 552,00	801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
22	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	319,00	638,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				142 285,11		
23	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	28,60040	41,00	1 172,62	801-1	RTS 24/ II
		zazdivka otvorů pro dveří - m.č.104, 105, 106 : 1,4*2,3*2*2			12,88000			
		mezi m.č.103 a 109 : 1,37*2,3*2			6,30200			
		m.č.103 : 2,4*3,15			7,56000			
		ostění dveře T/2 : (0,05*2+0,10)*2*2,02			0,80800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostění dveře T/3 : (0,05*2+0,10)*2,02			0,40400			
		ostění dveře T/1 : (0,10*2+0,120)*2,02			0,64640			
24	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová, Hmota nátěrová typ: penetrace po jednotlivých vrstvách	m2	325,84040	56,00	18 247,06	801-1	RTS 24/ II
		m.č.101 : (2,5+4,1)*2*3,15+(3,7+1,3*2)*3,15		61,42500				
		přípočet ostění : 0,35*(2,2*2+1,3)+0,5*(1,4+2,25*2)		4,94500				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,7*1,97+0,75*1,97+0,65*1,97+1,3*2,2+1,4*2,25)		-13,29900				
		m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*3,15		41,10750				
		přípočet ostění : 0,375*(0,9+0,82*2)		0,95250				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,9*0,82)		-2,11700				
		m.č.103 : (4,95+2,72)*2*3,15		48,32100				
		oidpočet otvory : -(0,8*1,97+1,6*1,8)		-4,45600				
		přípočet ostění : 0,2*(0,67*2)+0,47*(1,6+2,47*2)		3,34180				
		m.č.104 : (4,05+5,8)*2*3,15		62,05500				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)+0,4*(1,0+2,25*2)		5,95100				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8)		-5,35600				
		m.č.105 : (3,7+4,4*2)*3,15		39,37500				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)		3,75100				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8)		-5,35600				
		m.č.106 : (5,04+5,88)*2*3,15		68,79600				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)		3,75100				
		odpočet ovtory : -(0,8*1,97+2,1*1,8)		-5,35600				
		m.č.107 : (0,85+1,29)*2*3,15		13,48200				
		přípočet ostění : 0,4*(0,75+2,2*2)		2,06000				
		odpočet otvory : -(0,75*2,2+0,75*1,97)		-3,12750				
		m.č.108 : (0,76+1,29)*2*3,15		12,91500				
		přípočet ostění : 0,25*(0,5+0,9*2)		0,57500				
		odpočet otvory : -(0,65*1,97+0,5*0,9)		-1,73050				
		m.č.109 : (2,18+1,6)*2*3,15		23,81400				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		Mezisoučet		354,44080				
		odpočet nové zdivo : -28,6004		-28,60040				
		Mezisoučet		-28,60040				
25	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	31,73800	49,00	1 555,16	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodávky folie						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okna : 1,6*1,8		2,88000				
		0,9*0,82		0,73800				
		0,5*0,9		0,45000				
		2,1*1,8*3		11,34000				
		0,75*2,2		1,65000				
		dveře : 1,3*2,2		2,86000				
		0,8*1,97*4		6,30400				
		0,7*1,97*2		2,75800				
		0,75*1,97		1,47750				
		0,65*1,97		1,28050				
26	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách Pod obklad : m.č. 102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82) m.č. 108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97 m.č. 103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6	m2	42,81500	69,00	2 954,24	801-1	RTS 24/ II
27	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pórabeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní) kompletní souvrství zazdívkka otvorů pro dveřích - m.č.104, 105, 106 : 1,4*2,3*2*2 mezi m.č.103 a 109 : 1,37*2,3*2 m.č. 103 : 2,4*3,15 ostění dveře T/2 : (0,05*2+0,10)*2*2,02 ostění dveře T/3 : (0,05*2+0,10)*2,02 ostění dveře T/1 : (0,10*2+0,120)*2,02	m2	28,60040	542,00	15 501,42	801-1	RTS 24/ II
28	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 325,84040	m2	325,84040	135,00	43 988,45	801-1	RTS 24/ II
29	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodatkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 42,81500 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 28,60040 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 325,84040*0,5	m2	234,33560	249,00	58 349,56	801-1	RTS 24/ II
30	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství 3,15*2	m	6,30000	82,00	516,60	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 638,30		
31	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	1,00000	844,00	844,00	801-1	RTS 24/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		Zapravení otvorů po výdechu waf : 0,5*2		1,00000				
32	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	4,70000	169,00	794,30	801-1	RTS 24/ II
		P4 m.č. 110 : 4,7		4,70000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 439,77		
33	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	5,40960	3 039,00	16 439,77	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		Skladba podlaha P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4		5,88000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
		Konec provozního součtu						
		tloušťka násypu 7 cm : 77,28*0,07		5,40960				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				16 359,20		
34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	114,40000	143,00	16 359,20	800-3	RTS 24/ II
		m.č.101 : 16,2		16,20000				
		m.č.102 : 7,7		7,70000				
		m.č.103 : 13,3		13,30000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
		m.č.107 : 1,6		1,60000				
		m.č.108 : 1,1		1,10000				
		m.č.109 : 3,1		3,10000				
		Mezisoučet		114,40000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				23 114,20		
35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	171,40000	123,00	21 082,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání. Závěrečný úklid bytu : m.č.101 : 16,2 m.č.102 : 7,7 m.č.103 : 13,3 m.č.104 : 24,4 m.č.105 : 16,8 m.č.106 : 30,2 m.č.107 : 1,6 m.č.108 : 1,1 m.č.109 : 3,1 Závěrečný úklid společných prostor : 10,5+8,6+4,9+33,0						
36	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	soubor	1,00000	6,00	6,00	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid po dobu výstavby : 1		1,00000				
		Průběžný úklid bytu - 114,40m2 :						
		Průběžný úklid společných prostor - 57,0m2 :						
37	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	383,00	766,00		Vlastní
		m.č.103 : 1		1,00000				
		m.č.102 : 1		1,00000				
38	950 R13	D+M dvevní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	9,00000	140,00	1 260,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí			29 885,27			
39	962036112R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	1,78500	138,00	246,33	801-3	RTS 24/ II
		m.č.102 : 0,7*2,55		1,78500				
40	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,37400	3 959,00	5 439,67	801-3	RTS 24/ II
		ozn 5 m.č. 102 : 7,7*0,07		0,53900				
		m.č.103 : 16,7*0,05		0,83500				
41	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	38,00000	90,00	3 420,00	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		ozn. 4 m.č. 101, 107, 108 : 10,9+1,6+1,1		13,60000				
		ozn 5 m.č. 102 : 7,7		7,70000				
		m.č.103 : 16,7		16,70000				
42	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	17,70000	27,00	477,90	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		ozn. 4 m.č. 101, 107 : 4,1+4,1+2,5+2,5+0,85+0,85+1,4+1,4		17,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : (24,4+23,0+29,2)*0,1	m3	7,66000	402,00	3 079,32	801-3	RTS 24/ II
44	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres bourání : do m.č.103 : 0,9*2,2 do m.č.102 : 0,75*2,2 do m.č.107 : 0,75*2,2 do m.č.108 : 0,65*2,2 do m.č.104 : 0,8*2,2 v m.č.103 : 1,37*2,2	m2	11,48400	249,00	2 859,52	801-3	RTS 24/ II
45	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% ozn. 4 m.č. 101, 107, 108 : 10,9+1,6+1,1 m.č.103 : 16,7	m2	30,30000	43,00	1 302,90	801-3	RTS 24/ II
46	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), do m.č.105 : 1,3*2,2 mezi m.č.104 a 105 : 1,3*2,2 mezi m.č.105 a 106 : 1,3*2,2	m2	8,58000	235,00	2 016,30	801-3	RTS 24/ II
47	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, půdorys bourání : 0,9*2,2*2 0,75*2,2*2 0,65*2,2 dveře 1300x2200mm = 2křídla : 1,3*2,2*3	kus	17,27000	18,00	310,86	801-3	RTS 24/ II
48	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00000	616,00	1 232,00	801-3	RTS 24/ II
49	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). půdorys bourání "6" - otvor pro nové dveře : 0,9*2,02*2	m2	3,63600	183,00	665,39	801-3	RTS 24/ II
50	973031344R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 150 mm	kus	4,00000	314,00	1 256,00	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
51	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	26,22950	118,00	3 095,08	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č. 102 : (3,85+1,975+0,7)*2,1-0,75*2,2		12,05250				
		m.č. 108 : (0,76+1,29)*2*2,32-0,65*2,2-0,5*0,9		7,63200				
		m.č. 103 : (1,19+2,55)*1,75		6,54500				
52	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	85,00000	50,00	4 250,00	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vybourání trubek topení : 85,0		85,00000				
53	960 R11	Demontáž drobných předmětů - vyklizení bytu včetně likvidace	soubor	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
		Kompletní vyklizení bytu - burání a demontáže drobných předmětů : 1		1,00000				
		police v koupelně :						
		sanitární doplňky - držák wc, držák sprchy :						
		dřevěná garnýž, úchytné konzolky garnýží :						
		lustry :						
		dřevěný vodorovný obklad trubních rozvodů pod otopným tělesem v m.č.105 :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 059,71		
54	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, nošením	t	12,68315	872,00	11 059,71	801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 302,95		
55	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	80,35500	290,00	23 302,95	AP-PSV	RTS 24/ II

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

Pod obklady :

m.č. 102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82)

35,07550

m.č. 108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97

5,27950

m.č. 103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6

2,46000

Podlahy :

Skladba podlahy P2 :

m.č. 101 - část : 4,1*2,5+0,35*1,4

10,74000

m.č. 103 : 13,3

13,30000

m.č. 107 : 1,6

1,60000

m.č. 109 : 3,1

3,10000

Skladba podlahy P3 :

m.č. 102 : 7,7

7,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.108 : 1,1		1,10000				
Díl: 713	Izolace tepelné					20 139,64		
56	713103211R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, připevněné drátem, přibíáním, přestřelením nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	33,89400	18,00	610,09	800-713	RTS 24/ II
		m.č. 3 : (4,96+5,8)*3,15		33,89400				
57	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	77,60000	40,00	3 104,00	800-713	RTS 24/ II
		P1 m.č.101, 104, 105, 106 : 6,2+24,4+16,8+30,2		77,60000				
58	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	77,60000	35,00	2 716,00	800-713	RTS 24/ II
59	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	4,07400	2 582,00	10 519,07	SPCM	RTS 24/ II
		77,6*0,05*1,05		4,07400				
60	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	85,36000	36,00	3 072,96	SPCM	RTS 24/ II
		77,6*1,1		85,36000				
61	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,12746	922,00	117,52	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 725	Zařizovací předměty					891,00		
62	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 24/ II
63	725220851R00	Demontáž van včetně obzdvíčky	soubor	1,00000	450,00	450,00	800-721	RTS 24/ II
64	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	2,00000	85,00	170,00	800-721	RTS 24/ II
65	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	121,00	121,00	800-721	RTS 24/ II
Díl: 728	Vzduchotechnika					7 370,52		
66	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	458,00	458,00	800-728	RTS 24/ II
67	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	245,00	245,00	800-728	RTS 24/ II
68	429R15	Ventilátor axiální do koupelny se zpětnou klapkou, dle PD	kus	1,00000	950,00	950,00		Vlastní
		VZT1 - v koupelně bude použit axiální ventilátor průměru 100mm, v provedení se zpětnou klapkou do otvoru 150x150 mm pod stropem - časový doběh, hydrostat, krytí IP X4, 100 M3/H/18W/230 V						
69	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	0,50000	339,00	169,50	800-728	RTS 24/ II
		odvětrání koupelny : 0,5		0,50000				
70	42981181R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm	m	0,52500	195,00	102,38	SPCM	RTS 24/ II
		ztrátě 5% : 0,5*1,05		0,52500				
71	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	3,50000	383,00	1 340,50	800-728	RTS 24/ II
		digestoř : 3,5		3,50000				
72	42981182R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 125 mm	m	3,67500	207,00	760,73	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ztrátě 5% : 3,5*1,05			3,67500			
73	728112112R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm	m	1,00000	383,00	383,00	800-728	RTS 24/ II
74	42981798R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 125, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,05000	259,00	271,95	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátě 5% : 1*1,05			1,05000			
75	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	2,00000	250,00	500,00	800-728	RTS 24/ II
76	429727822R	Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm	kus	2,00000	104,00	208,00	SPCM	RTS 24/ II
77	728212412R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - škrťací nebo zpětné klapky	kus	1,00000	168,00	168,00	800-728	RTS 24/ II
78	429853255R	spojky k potrubí z plastu; velmi těsná zpětná klapka pr.100mm; určená do potrubí o pr.100 mm, zamezuje vniku nežádoucího studeného kouře do 210°C	kus	1,00000	611,00	611,00	SPCM	RTS 24/ II
79	423R10	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
80	728R11	Provizorní zaslepení spiro trouby do digestoře	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
81	429R12	Montážní a těsnicí materiál	soubor	1,00000	589,00	589,00		Vlastní
82	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,00100	3 459,00	3,46	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 735		Otopná tělesa				377,52		
83	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	5,04000	38,00	191,52	800-731	RTS 24/ II
		1,2*0,7*2			1,68000			
		1,6*0,7*3			3,36000			
84	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	1,00000	186,00	186,00	800-731	RTS 24/ II
		koupelna : 1			1,00000			
Díl: 762		Konstrukce tesařské				63 901,89		
85	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	76,60000	39,00	2 987,40	800-762	RTS 24/ II
		ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : 24,4+23+29,2			76,60000			
86	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	154,56000	162,00	25 038,72	800-762	RTS 24/ II
		Skladba podlaha P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4			5,88000			
		m.č.104 : 24,4			24,40000			
		m.č.105 : 16,8			16,80000			
		m.č.106 : 30,2			30,20000			
		Konec provozního součtu						
		OSB desky 2 x tl.15 mm : 77,28*2			154,56000			
87	60726012.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	166,92480	198,00	33 051,11	SPCM	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		OSB desky 2 x tl.15 mm : 77,28*2		154,56000				
		Konec provozního součtu						
		ztratné 8% : 154,56*1,08		166,92480				
88	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,31840	178,00	412,68	800-762	RTS 24/ II
		Skladba P1 + P2 :						
		OSB desky 2 x tl.15 mm : 77,28*0,015*2		2,31840				
89	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,59417	1 513,00	2 411,98	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				19 632,44		
90	763613121RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky	m2	77,28000	107,00	8 268,96	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Skladba podlaha P1 :						
		m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4		5,88000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
91	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	83,46240	129,00	10 766,65		RTS 24/ II
		ztratné 8% : 77,28*1,08		83,46240				
92	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,50881	1 173,00	596,83	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				149 838,40		
93	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	8,00000	2 730,00	21 840,00	800-766	RTS 24/ II
		pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 2		2,00000				
		pro dveře T/2 - 800x1970 mm : 2		2,00000				
		pro dveře T/3 - 700x1970 mm : 1		1,00000				
		pro dveře T/4 - 700x1970 mm : 1		1,00000				
		pro dveře T/5 - 750x1970 mm : 1		1,00000				
		pro dveře T/6 - 650x1970 mm : 1		1,00000				
94	611R01	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT STANDARD 1-křídla 650 x 1970 mm - ATYP	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
		pro dveře T/6 - 650x1970 mm : 1		1,00000				
95	611R02	Zárubeň obložková CPL LAMINÁT STANDARD 1-křídla 750 x 1970 mm - ATYP	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00		Vlastní
		pro dveře T/5 - 750x1970 mm : 1		1,00000				
96	61181406R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	5 200,00	10 400,00	SPCM	RTS 24/ II
		pro dveře T/3 - 700x1970 mm : 1		1,00000				
		pro dveře T/4 - 700x1970 mm : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	61181407R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL pro dveře T/1 - 800x1970 mm : 2 pro dveře T/2 - 800x1970 mm : 2	kus	4,00000	5 200,00	20 800,00	SPCM	RTS 24/ II
98	766695233R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky přes 100 mm pro dveře T/7 : 1	kus	1,00000	177,00	177,00	800-766	RTS 24/ II
99	61187198R	práh dub; š = 150 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00	SPCM	RTS 24/ I
100	766.R01	T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 15cm zasklení: SANITANO Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč provedení dle PD barva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace	kus	1,00000	8 102,00	8 102,00		Vlastní
101	766.R02	T/2 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, pravé Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm zasklení: SANITANO Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč provedení dle PD barva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace	kus	2,00000	8 102,00	16 204,00		Vlastní
102	766.R03	T/3 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606) provedení dle PD arva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace	kus	2,00000	6 890,00	13 780,00		Vlastní
103	766.R04	T/4 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 12cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606)	kus	1,00000	6 890,00	6 890,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		provedení dle PD barva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace						
104	766.R05	T/5 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 750 X 1970 mm částečně prosklené, pravé Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm zasklení: SANITANO Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč provedení dle PD barva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace	kus	1,00000	8 102,00	8 102,00		Vlastní
105	766.R06	T/6 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 650 X 16970 mm, plné, pravé Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606) provedení dle PD barva a výběr dle investora položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot položka obsahuje náklady na vypracování Dílenské dokumentace	kus	1,00000	6 890,00	6 890,00		Vlastní
106	766.R07	T/7 - REPASE stávajících vstupních dveří dvoukřídých 1300 x 2220 mm, včetně zárubně, barva dle investora REPASE - obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr. výměna kování kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4 koule x klíka nové kukátko, štítek na jméno zvukový útlum 32dB povrchová úprava - bronz česaný matný	kus	1,00000	14 200,00	14 200,00		Vlastní
107	766 R08	T/8- D+M Zástěna výklenku pro kotel 900 x 2850mm dveře výšky 2000mm Dveře otevíravé 900 x 2000 mm Laminovaná dřevotřísková deska tl.18mm ohraněné ABS hranou 1mm Včetně nákladů na dílenskou dokumentaci. Včetně dopravy a staveništního přesunu hmot. barva a výběr dle investora	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,48000	125,00	185,00	800-766	RTS 24/ II
		demontáž obložení trubek pod radiátory - m.č.105 : 3,7*0,20*2		1,48000				
109	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	50,00	50,00	800-766	RTS 24/ II
110	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	68,00	68,00	800-766	RTS 24/ II
111	766421821R00	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	3,00000	219,00	657,00	800-766	RTS 24/ II
		m.č.101-část : 2,5*1,2		3,00000				
112	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	3,00000	33,00	99,00	800-766	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 3,00000		3,00000				
113	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	1,10309	906,00	999,40	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 558,70		
114	767612915.1	Oprava - seřízení plastového okna	m2	17,05800	150,00	2 558,70		Vlastní

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

okna : 1,6*1,8	2,88000
0,9*0,82	0,73800
0,5*0,9	0,45000
2,1*1,8*3	11,34000
0,75*2,2	1,65000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						73 087,71		
115	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	37,54000	127,00	4 767,58	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000		37,54000				
116	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	37,54000	7,00	262,78	800-771	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000		37,54000				
117	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	37,54000	45,00	1 689,30	800-771	RTS 24/ II
		Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 37,54000		37,54000				
118	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	3,10000	66,00	204,60	800-771	RTS 24/ II
		m.č.109 : 3,1		3,10000				
119	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	31,73000	130,00	4 124,90	800-771	RTS 24/ II
		Skladba podlahy P2 :						
		m.č.101 - část : (4,1+2,5+0,35)*2-(0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,3+1,4)		6,80000				
		m.č.103 : (4,95+2,72+0,2)*2-0,8		14,94000				
		m.č.107 : (0,85+1,29)*2-0,75		3,53000				
		m.č.109 : (2,18+1,4)*2-0,7		6,46000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 31,73000	m	31,73000	91,00	2 887,43	800-771	RTS 24/ II
121	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Skladba podlahy P2 : m.č.101 - část : 4,1*2,5+0,35*1,4 m.č.103 : 13,3 m.č.107 : 1,6 m.č.109 : 3,1 Skladba podlahy P3 : m.č.102 : 7,7 m.č.108 : 1,1	m2	37,54000	624,00	23 424,96	800-771	RTS 24/ II
122	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, 0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,4	m	5,80000	399,00	2 314,20	800-771	RTS 24/ II
123	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. Skladba podlahy P2 : m.č.101 - část : (4,1+2,5+0,35)*2-(0,8*2+0,7*2+0,75+0,65+1,3+1,4) m.č.103 : (4,95+2,72+0,2)*2-0,8 m.č.107 : (0,85+1,29)*2-0,75 m.č.109 : (2,18+1,4)*2-0,7	m	31,73000	66,00	2 094,18	800-771	RTS 24/ II
124	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 37,54*1,7*10	kg	638,18000	16,00	10 210,88	SPCM	RTS 24/ II
125	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá dle výběru investora ztratné 10% : 37,54*1,1	m2	41,29400	450,00	18 582,30	SPCM	RTS 24/ II
126	597623142R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá dle výběru investora ztratné 10% - soklík : 31,73*0,10*1,10	m2	3,49030	417,00	1 455,46	SPCM	RTS 24/ II
127	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,70516	627,00	1 069,14	800-771	RTS 24/ II
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					7 200,40		
128	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt ozn. 3 m.č.104, 105, 106 : 24,4+23+29,2	m2	76,60000	94,00	7 200,40	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové	102 357,56					
129	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	77,28000	7,00	540,96	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000	77,28000					
130	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	77,28000	73,00	5 641,44	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000	77,28000					
131	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	77,28000	23,00	1 777,44	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.						
		Položka neobsahuje žádný materiál.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 77,28000	77,28000					
132	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	69,24000	74,00	5 123,76	800-775	RTS 24/ II
		Skladba podlahy P1 :						
		m.č. 101-část : (3,7+1,4*2+1,55+0,5*2+0,75+1,3)-0,8	10,30000					
		m.č. 104 : (4,05+5,8+0,2+0,4)*2	20,90000					
		m.č. 105 : (4,4+3,7+0,2)*2-0,8	15,80000					
		m.č. 106 : (5,04+5,88+0,2)*2	22,24000					
133	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	77,28000	270,00	20 865,60	800-775	RTS 24/ II
		Skladba podlahy P1 :						
		m.č. 101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4	5,88000					
		m.č. 104 : 24,4	24,40000					
		m.č. 105 : 16,8	16,80000					
		m.č. 106 : 30,2	30,20000					
134	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičitě, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	618,24000	16,00	9 891,84	SPCM	RTS 24/ II
		spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 77,28*1,6*5	618,24000					
135	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	70,62480	107,00	7 556,85	SPCM	RTS 24/ II
		ztráté 2% : 69,24*1,02	70,62480					
136	28416059R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RfF: Bfl; - s1	m2	79,59840	619,00	49 271,41	SPCM	RTS 24/ II
		dle výběru investora						
		Skladba podlahy P1 :						
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.101-část : 3,7*1,4+0,5*1,4		5,88000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 3% : 77,28*1,03		79,59840				
137	585548624R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	11,59200	76,00	880,99	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2 : 77,28*0,15		11,59200				
138	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	1,60000	207,00	331,20	800-775	RTS 24/ II
		0,8*2		1,60000				
139	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,92262	516,00	476,07	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				64 364,19		
140	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,90000	398,00	1 552,20	800-771	RTS 24/ II
		m.č.403 : (1,1+1,2)*2-0,7		3,90000				
141	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	42,81500	45,00	1 926,68	800-771	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 42,81500		42,81500				
142	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	42,81500	622,00	26 630,93	800-771	RTS 24/ II
		m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85-(0,7*1,97+0,9*0,82)		35,07550				
		m.č.108 : (0,76+1,29)*2*1,6-0,65*1,97		5,27950				
		m.č.103 - za kuchyňskou linkou : (3,5+0,6)*0,6		2,46000				
143	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	32,05000	499,00	15 992,95	800-771	RTS 24/ II
		m.č.102 : 2,85*9		25,65000				
		m.č.108 : 1,6*4		6,40000				
144	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,45000	398,00	1 373,10	800-771	RTS 24/ II
		m.č.108 : (0,76+1,29)*2-0,65		3,45000				
145	59782220R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: béžová	m2	47,09650	344,00	16 201,20	SPCM	RTS 24/ II
		dle výběru investora						
		ztratiné 10% : 42,815*1,10		47,09650				
146	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,09590	627,00	687,13	800-771	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				58 147,20		
147	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	114,40000	16,00	1 830,40	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.101 : 16,2		16,20000				
		m.č.102 : 7,7		7,70000				
		m.č.103 : 13,3		13,30000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
		m.č.107 : 1,6		1,60000				
		m.č.108 : 1,1		1,10000				
		m.č.109 : 3,1		3,10000				
148	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	325,84040	37,00	12 056,09	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 325,84040		325,84040				
149	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	325,84040	12,00	3 910,08	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 325,84040		325,84040				
150	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	458,52980	4,00	1 834,12	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 458,52980		458,52980				
151	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	458,52980	21,00	9 629,13	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 458,52980		458,52980				
152	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	458,52980	63,00	28 887,38	800-784	RTS 24/ II
		STĚNY :						
		m.č.101 : (2,5+4,1)*2*3,15+(3,7+1,3)*2*2,85		70,08000				
		přípočet ostění : 0,35*(2,2*2+1,3)+0,5*(1,4+2,25*2)		4,94500				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,7*1,97+0,75*1,97+0,65*1,97+1,3*2,2+1,4*2,25)		-13,29900				
		m.č.102 : (1,975+3,85+0,7)*2*2,85		37,19250				
		přípočet ostění : 0,375*(0,9+0,82*2)		0,95250				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97+0,9*0,82)		-2,11700				
		m.č.103 : (4,95+2,72)*2*2,85		43,71900				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,6*1,8)		-4,45600				
		přípočet ostění : 0,2*(0,67*2)+0,47*(1,6+2,47*2)		3,34180				
		m.č.104 : (4,05+5,8)*2*2,85		56,14500				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)+0,4*(1,0+2,25*2)		5,95100				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8)		-5,35600				
		m.č.105 : (3,7+4,4)*2*2,85		46,17000				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)		3,75100				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+2,1*1,8)		-5,35600				
		m.č.106 : (5,04+5,88)*2*2,85		62,24400				
		přípočet ostění : 0,2*0,8*2+0,47*(2,1+2,6*2)		3,75100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet ovtory : $-(0,8*1,97+2,1*1,8)$		-5,35600				
		m.č.107 : $(0,85+1,29)*2*2,85$		12,19800				
		přípočet ostění : $0,4*(0,75+2,2*2)$		2,06000				
		odpočet otvory : $-(0,75*2,2+0,75*1,97)$		-3,12750				
		m.č.108 : $(0,76+1,29)*2*2,85$		11,68500				
		přípočet ostění : $0,25*(0,5+0,9*2)$		0,57500				
		odpočet otvory : $-(0,65*1,97+0,5*0,9)$		-1,73050				
		m.č.109 : $(2,18+1,6)*2*2,85$		21,54600				
		odpočet otvory : $-0,7*1,97$		-1,37900				
		Mezisoučet		344,12980				
		STROPY :						
		m.č.101 : 16,2		16,20000				
		m.č.102 : 7,7		7,70000				
		m.č.103 : 13,3		13,30000				
		m.č.104 : 24,4		24,40000				
		m.č.105 : 16,8		16,80000				
		m.č.106 : 30,2		30,20000				
		m.č.107 : 1,6		1,60000				
		m.č.108 : 1,1		1,10000				
		m.č.109 : 3,1		3,10000				
		Mezisoučet		114,40000				

Díl: 787	Zasklívání				1 405,60			
153	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

koupelna : 1

154	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	798,00	1,60	800-787	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				92 412,34			
155	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	24,57893	719,00	17 672,25	801-3	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 24,44378

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 0,03923

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 0,09592

156	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	24,57893	295,00	7 250,78	800-2	RTS 24/ II
-----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,57893		24,57893				
157	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	24,57893	235,00	5 776,05	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 24,44378		24,44378				
		Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 0,03923		0,03923				
		Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 0,09592		0,09592				
158	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,10507	21,00	7 226,21	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 24,57893*14		344,10507				
159	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>	t	24,44378	2 126,00	51 967,48	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,11760		0,11760				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,02280		3,02280				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,76000		0,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,00708		0,00708				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 10,72400		10,72400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 1,01059		1,01059				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,77295		0,77295				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,57486		0,57486				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,24800		0,24800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,98172		0,98172				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,19600		0,19600				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 1,78361		1,78361				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 1,10500		1,10500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 63 : 0,12500		0,12500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 1,07240		1,07240				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 108 : 0,03648		0,03648				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 109 : 0,00180		0,00180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 110 : 0,00223		0,00223				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 111 : 0,03294		0,03294				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 0,02400		0,02400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 128 : 1,53200		1,53200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 148 : 0,29326		0,29326				
160	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry</i>	t	0,03923	4 473,00	175,48	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03923		0,03923				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
161	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,09592	24 438,00	2 344,09	801-3	RTS 24/ II

[Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 0,09592](#)

[0,09592](#)

Celkem	1 075 995,76
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 030,00		
1	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	15,00000	50,00	750,00	801-3	RTS 24/ II
2	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	12,00000	190,00	2 280,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				10 308,52		
3	721R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	617,00	1 234,00		Vlastní
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	16,00000	251,00	4 016,00	800-721	RTS 24/ II
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	5,00000	629,00	3 145,00	800-721	RTS 24/ II
6	721176101R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	236,00	472,00	800-721	RTS 24/ II
7	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	220,00	220,00	800-721	RTS 24/ II
8	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	73,00	73,00	800-721	RTS 24/ II
9	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	78,00	156,00	800-721	RTS 24/ II
10	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	87,00	261,00	800-721	RTS 24/ II
11	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	129,00	129,00	800-721	RTS 24/ II
12	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	24,00000	24,57	589,68	800-721	RTS 24/ II
13	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01785	719,16	12,84	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				38 952,31		
14	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	819,00	819,00		Vlastní
15	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	10,00000	335,00	3 350,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
16	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	40,00000	410,00	16 400,00	800-721	RTS 24/ II
17	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,	m	10,00000	77,00	770,00	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
18	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,	m	20,00000	77,00	1 540,00	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
19	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,	m	20,00000	81,00	1 620,00	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	225,00	2 025,00	800-721	RTS 24/ II
21	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	491,00	491,00	800-721	RTS 24/ II
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
22	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	244,00	1 708,00	800-721	RTS 24/ II
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.						
23	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	131,04	131,04	800-721	RTS 24/ II
24	722235122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	454,74	1 364,22	800-721	RTS 24/ II
25	722235642R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	363,48	363,48	800-721	RTS 24/ II
26	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 985,10	1 985,10	800-721	RTS 24/ II
27	722290226R00	Diščí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	50,00000	45,71	2 285,50	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
28	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,00000	33,00	1 650,00	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
29	721290172R00	Montážní a kotvicí materiál pro potrubí	soubor	1,00000	795,00	795,00		Vlastní
30	722	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	soubor	1,00000	1 482,00	1 482,00		Vlastní
31	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,26984	641,00	172,97	800-721	RTS 24/ II
Díl: 724		Strojní vybavení				5 238,65		
32	724231173R00	Příslušenství domovních vodáren měřící teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR (rovný), o délce stonku 160 mm	soubor	1,00000	880,62	880,62	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	734422110R00	Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 352,40	4 352,40	800-731	RTS 24/ II
34	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	t	0,00475	1 184,82	5,63	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 725		Zařizovací předměty	38 287,32					
35	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 356,30	4 356,30	800-721	RTS 24/ II
36	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 930,50	1 930,50	800-721	RTS 24/ II
37	725224136R00	Vana ocelová, standardní, 1500x700 mm	soubor	1,00000	4 477,20	4 477,20	800-721	RTS 24/ II
38	55221002.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	2,00000	663,78	1 327,56	SPCM	RTS 24/ II
39	725229106R00	Vana Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné	soubor	1,00000	1 051,44	1 051,44	800-721	RTS 24/ II
40	55484441.AR	Zástěna sprchová rovná jednostranně upevněná; š = 1 500,0 mm; v = 1350 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00	SPCM	RTS 24/ II
41	725539102R00	Montáž elektrického ohřívače objem 80 l	soubor	1,00000	2 425,80	2 425,80	800-721	RTS 24/ II

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
včetně propojení

42	54132211R	ohřívač vody elektrický ohřev zásobníkový; tlakový; provedení svislé, závěsné; objem 80 l; v = 810 mm; d = 475 mm; 7 až 70 °C	kus	1,00000	6 345,00	6 345,00	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	------------

včetně pojistného ventilu

43	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	246,48	1 232,40	800-721	RTS 24/ II
44	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	234,39	468,78	800-721	RTS 24/ II
45	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 067,00	2 067,00	800-721	RTS 24/ II
46	725835113R00	Baterie vanová nástěnná, ruční ovládání včetně příslušenství, základní, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	2 410,20	2 410,20	800-721	RTS 24/ II
47	725860182R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 475,76	2 951,52	800-721	RTS 24/ II
48	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	464,88	464,88	800-721	RTS 24/ II
49	725860211R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	496,86	496,86	800-721	RTS 24/ II
50	725860217R00	Připojovací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškové nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	385,32	385,32	800-721	RTS 24/ II
51	725860111R22	Připojovací koleno DN100 D+M	kus	1,00000	164,00	164,00		Vlastní
52	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	355,29	355,29	SPCM	RTS 24/ II
53	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	183,69	183,69	800-721	RTS 24/ II
54	28349014R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	172,38	172,38	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dvířka pro vodoměr : 1		1,00000				
55	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,16053	755,00	121,20	800-721	RTS 24/ II
Díl: 726		Předstěnové systémy				8 145,65		
56	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 149,00	7 149,00	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.						
57	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	990,00	990,00	SPCM	RTS 24/ II
58	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,00740	898,00	6,65	800-721	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				12 308,40		
59	799 R03	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda	m	24,00000	249,60	5 990,40		Vlastní
60	799 R04	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál	m	20,00000	269,10	5 382,00		Vlastní
61	799 R05	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	936,00	936,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 121,46		
62	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,63900	720,00	460,08	801-3	RTS 24/ II
63	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,63900	295,00	188,51	800-2	RTS 24/ II
64	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,63900	235,00	150,17	801-3	RTS 24/ II
65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,639*14	t	8,94600	21,00	187,87	801-3	RTS 24/ II
66	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,63900	211,00	134,83	801-3	RTS 24/ II
Celkem						117 392,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí	16 224,00					
1	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	8,00000	2 028,00	16 224,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 713		Izolace tepelné	898,00					
2	713462112U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 15	m	5,00000	10,00	50,00		Vlastní
3	713462113U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 18	m	7,00000	12,00	84,00		Vlastní
4	713462114T00	Izol potrubí skruž PE spona DN 22	m	21,00000	15,00	315,00		Vlastní
5	73201	Izolace návleková DN 15/tl.20	m	5,00000	10,00	50,00		Vlastní
6	73202	Izolace návleková DN 18/tl.20	m	7,00000	12,00	84,00		Vlastní
7	73203	Izolace návleková DN 22/tl.20	m	21,00000	15,00	315,00		Vlastní
Díl: 732		Strojovny	19 868,11					
8	7351588U03	Elektrokotel 10kW vč. vestavěné expanzní tlakové nádoby, včetně montáže a uvedení do provozu, kompletní provedení a zapojení	soubor	1,00000	19 800,00	19 800,00		Vlastní
9	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,03500	1 946,00	68,11	800-731	RTS 24/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí	51 285,59					
10	733120815R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38	m	76,00000	48,98	3 722,48	800-731	RTS 24/ II
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	37,00000	375,57	13 896,09	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	48,00000	429,00	20 592,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	24,00000	489,00	11 736,00	800-731	RTS 24/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
14	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	109,00000	11,00	1 199,00	800-731	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
15	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,09764	1 434,00	140,02	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury	4 611,21					
16	734213111R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	207,09	828,36	800-731	RTS 24/ II
17	734226111R00	Ventil termostatický, jednoregulační, přímý, bronzový, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	520,26	520,26	800-731	RTS 24/ II
18	734233112R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	269,49	808,47	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	461,76	461,76	800-731	RTS 24/ II
20	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	77,61	465,66	800-731	RTS 24/ II
21	734264121R00	Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	225,03	225,03	800-731	RTS 24/ II
22	734293222R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	323,70	323,70	800-731	RTS 24/ II
23	734291973R00	Opravy závitových armatur zpětná montáž hlavice ovládání termostatických ventilů termostatické V 4260	kus	6,00000	0,00	0,00	800-731	RTS 23/ II
24	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závit, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	106,86	427,44	800-731	RTS 24/ II
25	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	1,00000	388,44	388,44	800-731	RTS 24/ II
26	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	77,61	155,22	800-731	RTS 24/ II
27	7342637732R01	Šroubení pro spodní napojení DN15	kus	4,00000	0,00	0,00		Vlastní
28	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00636	1 080,30	6,87	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				37 347,07		
29	735157140R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 757,30	2 757,30	800-731	RTS 24/ II
30	735157566R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 914,00	4 914,00	800-731	RTS 24/ II
31	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 350,80	5 350,80	800-731	RTS 24/ II
32	735157669R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	6 458,38	12 916,76	800-731	RTS 24/ II
33	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 012,20	7 012,20	800-731	RTS 24/ II
34	735171334R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00	800-731	RTS 24/ II
35	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,24596	1 223,82	301,01	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				7 839,00		
36	799 R01	Vypuštění a napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	764,40	764,40		Vlastní
37	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací, Topná zkouška	soubor	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
38	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 042,00	3 042,00		Vlastní
39	799 R04	Stavební připomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou	soubor	1,00000	795,60	795,60		Vlastní
40	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soub	1,00000	2 067,00	2 067,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				58,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,01016	720,00	7,32	801-3	RTS 24/ II
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,01016	295,00	3,00	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
43	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,01016	235,00	2,39	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
44	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,14224	21,00	2,99	801-3	RTS 24/ II
				0,01016*14	0,14224			
45	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,20320	211,00	42,88	801-3	RTS 24/ II

Celkem						138 131,56		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Rozvaděč				6 372,00		
1	Pol5	Rozvaděč	ks	1,00000	4 212,00	4 212,00		Vlastní
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	90,00000	24,00	2 160,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				51 187,49		
3	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	50,00000	38,92	1 946,00		Vlastní
4	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	70,00000	39,94	2 795,80		Vlastní
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	70,00000	68,64	4 804,80		Vlastní
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	16,00000	68,64	1 098,24		Vlastní
7	210010321.1	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	4,00000	78,00	312,00		Vlastní
8	210010321.2	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	29,00	29,00		Vlastní
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	80,00000	24,57	1 965,60		Vlastní
10	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	92,43	924,30		Vlastní
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	133,00	798,00		Vlastní
12	210100001.2	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	5,00000	149,00	745,00		Vlastní
13	210110003.1	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	5,00000	158,73	793,65		Vlastní
14	210110003.2	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	3,00000	187,20	561,60		Vlastní
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	36,00000	207,06	7 454,16		Vlastní
16	210190001.1	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	485,94	485,94		Vlastní
17	210190001.2	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	1 794,00	1 794,00		Vlastní
18	210190001.3	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	14 282,00	14 282,00		Vlastní
19	210200010.5	montáž LED pásku	m	3,00000	163,80	491,40		Vlastní
20	210200027.1	montáž svítidla	ks	16,00000	140,40	2 246,40		Vlastní
21	210200027.2	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
22	210200027.3	zapojení doběhové relé	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
23	210200027.4	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	218,40	218,40		Vlastní
24	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	210,00000	7,80	1 638,00		Vlastní
25	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	215,00000	7,80	1 677,00		Vlastní
26	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	27,00000	7,80	210,60		Vlastní
27	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	50,00000	7,80	390,00		Vlastní
28	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	40,00000	7,80	312,00		Vlastní
29	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	50,00000	7,80	390,00		Vlastní
30	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	30,00000	7,80	234,00		Vlastní
31	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	30,00000	7,80	234,00		Vlastní
32	211010002.2	osazení hmoždinky/příchytka do cihlového zdiva HM 8	ks	70,00000	7,80	546,00		Vlastní
33	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
34	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
35	220280511.1	vodič KOAX	m	25,00000	9,36	234,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	220280511.2	vodič UTP Cat.6	m	80,00000	9,36	748,80		Vlastní
37	220730001.1	TV zásuvka	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
38	220730001.2	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
Díl: D3		Revize, DSPS, zkoušky				6 520,80		
39	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
40	320410018.1	Doprava materiálu	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
41	320410018.2	Přesuny materiálu	h	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
42	320410018.3	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	h	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
43	320410018.4	Kompletace koncových prvků	h	2,00000	959,40	1 918,80		Vlastní
44	320410018.7	Recyklační poplatky	ks	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
Díl: D4		Materiály				60 035,04		
45	000002.1	doběhové relé	ks	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
46	000002.2	MEB	ks	1,00000	304,20	304,20		Vlastní
47	000002.3	optokouřové čidlo	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
48	000002.4	rozvaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	15 522,00	15 522,00		Vlastní
49	000002.5	doplnění rozvaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	6 942,00	6 942,00		Vlastní
50	000002.6	zdroj 12 V	ks	1,00000	140,40	140,40		Vlastní
51	000002.7	LED svítidlo, stropní	ks	15,00000	374,40	5 616,00		Vlastní
52	000002.8	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	522,60	522,60		Vlastní
53	000002.9	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	3,00000	241,80	725,40		Vlastní
54	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	7,02	28,08		Vlastní
55	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	50,00000	4,68	234,00		Vlastní
56	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	70,00000	14,82	1 037,40		Vlastní
57	00302	krabice KO 68	ks	16,00000	7,02	112,32		Vlastní
58	00303	krabice KR 68	ks	4,00000	25,74	102,96		Vlastní
59	00313.1	krabice KU 68/1	ks	70,00000	7,02	491,40		Vlastní
60	00313.2	krabice KT100	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
61	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	5,00000	104,52	522,60		Vlastní
62	00702.1	spínač kolébkový č. 5	ks	5,00000	104,52	522,60		Vlastní
63	00702.2	spínač kolébkový č. 6 a 7	ks	3,00000	104,52	313,56		Vlastní
64	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	46,00000	92,82	4 269,72		Vlastní
65	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	27,00000	70,20	1 895,40		Vlastní
66	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	50,00000	21,06	1 053,00		Vlastní
67	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	40,00000	34,32	1 372,80		Vlastní
68	05151	hmoždinka HM8	ks	70,00000	1,56	109,20		Vlastní
69	10052.1	vodič KOAX	m	25,00000	14,82	370,50		Vlastní
70	10052.2	vodič UTP Cat.6	m	80,00000	14,82	1 185,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0067	Stavební úpravy bytu Traubova 3a - byt 1
O:	01	Stavební úpravy bytu Traubova 1915/3a - byt č. 1
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	11000.1	TV zásuvka	ks	1,00000	273,00	273,00		Vlastní
72	11000.2	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
73	31512	domácí telefon	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
74	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
75	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	50,00000	15,60	780,00		Vlastní
76	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	30,00000	29,64	889,20		Vlastní
77	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	30,00000	46,02	1 380,60		Vlastní
78	33912.1	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	30,00000	14,82	444,60		Vlastní
79	33912.2	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	180,00000	24,96	4 492,80		Vlastní
80	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	215,00000	27,30	5 869,50		Vlastní
Díl: D5		Ostatní				9 153,30		
81	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	80,00000	36,66	2 932,80		Vlastní
82	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	15,00000	50,70	760,50		Vlastní
83	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	120,00000	39,00	4 680,00		Vlastní
84	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	780,00	780,00		Vlastní

Celkem	133 268,63
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 0065 Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Stavby 3S s.r.o. Komořany 66 68301 Rousínov		IČO: 9911545 DIČ: CZ09911545
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			345 374,00
PSV			432 710,67
MON			111 436,86
Vedlejší náklady			2 500,00
Ostatní náklady			5 000,00
Celkem			897 021,53
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		897 021,53 CZK
Snížená DPH	12 %		107 642,58 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 004 664,11 CZK
v dne Za zhotovitele Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	7 500,00	0,00	900,00	8 400,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20	889 521,53	0,00	106 742,58	996 264,11	99
1	Stavební část	696 435,65	0,00	83 572,28	780 007,93	78
2	Zdravotechnika	63 864,60	0,00	7 663,75	71 528,35	7
3	Vytápění	5 004,12	0,00	600,49	5 604,61	1
4	Elektroinstalace	124 217,16	0,00	14 906,06	139 123,22	14
Celkem za stavbu		897 021,53	0,00	107 642,58	1 004 664,11	100

Popis stavby: 0065 - Stavební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Zdravotnicka

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 375,39	0,7
34	Stěny a příčky	HSV			16 074,45	1,8
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			62 609,00	7,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			90 792,01	10,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			422,00	0,0
64	Výplně otvorů	HSV			11 188,10	1,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 211,20	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 595,60	3,4
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 112,60	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 253,10	1,6
D5	Ostatní	HSV			12 780,30	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			11 509,23	1,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 927,25	2,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			17 216,73	1,9
723	Vnitřní plynovod	PSV			492,00	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			18 274,76	2,0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			8 145,46	0,9
728	Vzduchotechnika	PSV			4 888,44	0,5
734	Armatury	PSV			575,21	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			4 428,91	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			131 716,65	14,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 866,96	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 522,05	1,2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 929,20	0,4

776	Podlahy povlakové	PSV			106 444,43	11,9
781	Obklady keramické	PSV			49 612,45	5,5
783	Nátěry	PSV			9 290,33	1,0
784	Malby	PSV			31 564,48	3,5
785	Tapety	PSV			1 900,53	0,2
787	Zasklívání	PSV			1 405,60	0,2
799	Ostatní	PSV			0,00	0,0
D1	Rozvaděč	MON			5 532,00	0,6
D2	C21M - Elektromontáže	MON			44 722,44	5,0
D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			6 520,80	0,7
D4	Materiály	MON			54 661,62	6,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			51 960,25	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			2 500,00	0,3
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0,6
Cena celkem					897 021,53	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						7 500,00		
---------------	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				6 375,39		
1	310271637R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,58750	6 833,00	4 014,39	801-4	RTS 24/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení dozdění u dveří T/1 do m.č.602 : 0,5*0,47*2,5		0,58750				
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	3,00000	787,00	2 361,00	801-1	RTS 24/ II
		viz Legenda překladů - výkres nový stav : 3		3,00000				
Díl: 34		Stěny a příčky				16 074,45		
3	342254611R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	18,51870	723,00	13 389,02	801-1	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení příčky tl.100mm : (5,04+1,04+1,3+1,011)*2,7 odpočet otvory : -0,7*1,97*3		22,65570 -4,13700				
4	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,12800	1 069,00	1 205,83	801-1	RTS 24/ II
		0,94*1,2		1,12800				
5	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	10,80000	137,00	1 479,60	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2,7*4		10,80000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				62 609,00		
6	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	72,00000	746,00	53 712,00	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.601 : 14,9 m.č.602 : 20,5 m.č.603 : 21,1 m.č.604 : 13,2 m.č.607 : 2,3		14,90000 20,50000 21,10000 13,20000 2,30000				
7	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	6,40000	801,00	5 126,40	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.605 : 5,1 m.č.606 : 1,3		5,10000 1,30000				
8	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,30000	288,00	374,40	801-1	RTS 24/ II
		m.č.606 : 1,3		1,30000				
9	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	2,30000	214,00	492,20	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.607 : 2,3		2,30000				
10	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	5,10000	140,00	714,00	801-1	RTS 24/ II
		m.č.605 : 5,1		5,10000				
11	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	776,00	1 552,00	801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
12	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	319,00	638,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				90 792,01		
13	602011198R00	Penetrace savých minerálních podkladů zpevňující (nové omítky a zdivo), stěn	m2	22,33070	41,00	915,56	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,33070		22,33070				
14	602011199R00	Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn	m2	181,69790	72,00	13 082,25	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 181,69790		181,69790				
15	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , ,	m2	33,28700	69,00	2 296,80	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		pod obklady :						
		m.č.604 - obklad za kuchyňskou linkou : (2,945+0,6)*0,6		2,12700				
		m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5		26,75000				
		odpočet otvor : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6		7,16800				
		odpočet otvor : -0,7*1,97		-1,37900				
16	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	21,31140	49,00	1 044,26	801-1	RTS 24/ II
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		včetně dodávky folie						
		okna : 0,8*2,44*2		3,90400				
		1,4*2,44		3,41600				
		1,78*1,44*2		5,12640				
		dveře : 0,8*1,97*3		4,72800				
		0,7*1,97*3		4,13700				
17	612474611RT3	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápený štuk, na pórobeton, ruční zpracování, Penetrace funkce: proti tvorbě skvm, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	22,33070	543,00	12 125,57	801-1	RTS 24/ II
		kompletní souvrství						
		nové zdivo :						
		m.č.601 : (5,04+0,10+0,545+0,10)*2,7		15,61950				
		odpočet otvory : -0,7*1,97*3		-4,13700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.606 : (1,3*2+0,94)*(2,7-1,6)		3,89400				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.607 : (1,011+1,125+0,1)*2,7		6,03720				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		dozdění u dveří T/1 : (0,5*2+0,47)*2,5		3,67500				
18	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	181,69790	136,00	24 710,91	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		Výkres bourání :						
		m.č.601 : (6,25+4,53*2+0,545)*2,7		42,80850				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*3+1,3*1,97)		-7,28900				
		m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,7		48,11400				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44)		-4,13920				
		přípočet ostění : 0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2)		3,93420				
		odpočet nové zdivo : -0,5*2,5		-1,25000				
		m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,7		48,11400				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144)		-8,48160				
		přípočet ostění : 0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2)		4,76400				
		m.č.604 : (2,97+4,02+0,4+0,47)*2*2,7		42,44400				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44)		-4,13920				
		odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(2,945+0,6)*0,6		-2,12700				
		přípočet ostění : 0,4*(1,0+2,5*2)+0,15-1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)		1,51520				
		m.č.606 : (0,94+1,3)*2*(2,7-1,6)		4,92800				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.607 : (1,125+1,94)*2*2,7		16,55100				
		odpočet otvory : -0,7-1,97		-2,67000				
		Mezisoučet		181,69790				
19	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	146,46665	250,00	36 616,66	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 33,28700		33,28700				
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 22,33070		22,33070				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 181,69790*0,5		90,84895				
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				422,00			
20	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	0,50000	844,00	422,00	801-1	RTS 24/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		Zapravení prostup : 0,5		0,50000				
Díl: 64	Výplně otvorů				11 188,10			

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Závěrečný úklid společných prostor : 147,8			147,80000			
		Mezisoučet			147,80000			
26	952902110R00	Čištění budov zmetáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	soubor	1,00000	6,00	6,00	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid po dobu výstavby : 1			1,00000			
		Průběžný úklid bytu - 78,4m2 :						
		Průběžný úklid společných - 147,8m2 :						
27	954 R12	D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
		m.č.605 : 1			1,00000			
28	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	1,00000	383,00	383,00		Vlastní
29	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	7,00000	140,00	980,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				35 428,60		
30	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,68945	825,00	1 393,80	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		bourání příček tl.100mm : (1,83+1,84+1,34+1,225+0,545+0,9)*2,7*0,1			2,07360			
		-(0,65*1,97*3)*0,1			-0,38415			
31	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,10000	90,00	1 809,00	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č. 604, 605, 606, 607 : 13,2+3,3+1,4+2,2			20,10000			
32	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	27,43500	28,00	768,18	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.601 : 4,53*2+6,25+1,21+0,545-1,3-0,8*3			13,36500			
		m.č.604 : (4,02+2,945+0,47)*2-0,8			14,07000			
33	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	8,00000	18,00	144,00	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
34	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	8,56950	399,00	3 419,23	801-3	RTS 24/ II
		0,8*1,97*3			4,72800			
		0,65*1,97*3			3,84150			
35	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,56100	308,00	788,79	801-3	RTS 24/ II
		1,3*1,97			2,56100			
36	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	16,91100	118,00	1 995,50	801-3	RTS 24/ II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č. 605, 606 : (1,84+1,73)*2*2,0-0,65*1,97			12,99950			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,02+1,34)*2*1,1-0,65*1,97			3,91150			
37	965048250R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	6,90000	43,00	296,70	801-3	RTS 24/ II
		m.č.605 : 3,3		3,30000				
		m.č.606 : 1,4		1,40000				
		m.č.607 : 2,2		2,20000				
38	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	147,00	147,00	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
39	976082131R00	Vybourání madel, objímek, rámu, mříží apod. objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrůvých skob apod. ze zdiva cihelného	kus	3,00000	54,00	162,00	801-3	RTS 24/ II
		demontáž konzol na zdi v m.č.604 : 3		3,00000				
40	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	78,80000	308,00	24 270,40	801-3	RTS 24/ II
		m.č.601 : 16,9		16,90000				
		m.č.602 : 20,7		20,70000				
		m.č.603 : 21,1		21,10000				
		m.č.604 : 13,2		13,20000				
		m.č.605 : 3,3		3,30000				
		m.č.606 : 1,4		1,40000				
		m.č.607 : 2,2		2,20000				
41	960 R01	Demontáž drobných předmětů - vyklizení bytu a likvidace - police, držák ručníků, lustry apod	soubor	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				14 253,10		
42	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	6,21592	2 293,00	14 253,10	801-4	RTS 24/ II
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				11 509,23		
43	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	39,68700	290,00	11 509,23	AP-PSV	RTS 24/ II
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásy do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásy další vrstvou izolační stěrky.						
		Podlahy :						
		m.č.605 : 5,1		5,10000				
		m.č.606 : 1,3		1,30000				
		Stěny :						
		m.č.604 - obklad za kuchyňskou linkou : (2,945+0,6)*0,6		2,12700				
		m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5		26,75000				
		odpočet otvor : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6		7,16800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvor : -0,7*1,97			-1,37900			
Díl: 723		Vnitřní plynovod				492,00		
44	723 R14	Zaslepení přívodu plynu	kus	1,00000	492,00	492,00		Vlastní
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 717,00		
45	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	183,00	183,00	800-721	RTS 24/ II
46	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 24/ II
47	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	271,00	271,00	800-721	RTS 24/ II
48	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	150,00	150,00	800-721	RTS 24/ II
49	725640801R00	Demontáž plynových otopných těles článkových článkových	soubor	4,00000	134,00	536,00	800-721	RTS 24/ II
50	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	85,00	85,00	800-721	RTS 24/ II
51	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 24/ II
52	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	160,00	160,00	800-721	RTS 24/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				4 888,44		
53	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	246,00	492,00	800-728	RTS 24/ II
		VZT1 : 1			1,00000			
		VZT2 : 1			1,00000			
54	429R15	Ventilátor axiální se zpětnou klapkou, dle PD	kus	2,00000	950,00	1 900,00		Vlastní
		VZT1 + VZT2 - v koupelně a WC: bude použit axiální ventilátor průměru 100mm, v provedení se zpětnou klapkou do otvoru 150x150 mm pod stropem - časový doběh, hydrostat, krytí IP X4, 100 M3/H/18W/230 V						
55	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	2,00000	339,00	678,00	800-728	RTS 24/ II
		odvětrání koupelny : 1,5			1,50000			
		odvětrání WC : 0,5			0,50000			
56	42981181R	Potrubí kovové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; povrch: hladký; materiál: uhlíková ocel; povrchová úprava: pozinkování; d = 100 mm	m	2,10000	195,00	409,50	SPCM	RTS 24/ II
		ztrátě 5% : 2,0*1,05			2,10000			
57	728112111R00	Montáž potrubí plechového kruhového do průměru d 100 mm	m	1,00000	339,00	339,00	800-728	RTS 24/ II
58	42981789R	trouba do potrubí ohebná do vzduchotechniky; kruhová, ohebná; hliníková dvouvrstvá; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -30 až 250 °C	kus	1,05000	259,00	271,95	SPCM	RTS 24/ I
		ztrátě 5% : 1*1,05			1,05000			
59	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	250,00	250,00	800-728	RTS 24/ II
60	429727822R	Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 150 mm; průměr příruby = 175 mm	kus	1,00000	104,00	104,00	SPCM	RTS 24/ II
61	423R10	Uchycení VZT potrubí, nerezová	soubor	1,00000	180,00	180,00		Vlastní
62	429R12	Montážní a těsnicí materiál	soubor	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
63	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,00441	3 173,00	13,99	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	131 716,65					
64	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	6,00000	2 730,00	16 380,00	800-766	RTS 24/ II
		Dveře T/1 : 3		3,00000				
		Dveře T/2 : 2		2,00000				
		Dveře T/3 : 1		1,00000				
65	61181406R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	3,00000	5 200,00	15 600,00	SPCM	RTS 24/ II
		Dveře T/2 : 2		2,00000				
		Dveře T/3 : 1		1,00000				
66	61181407R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	3,00000	5 200,00	15 600,00	SPCM	RTS 24/ II
		Dveře T/1 : 3		3,00000				
67	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	177,00	177,00	800-766	RTS 24/ II
		vstupní dveře T/4 : 1		1,00000				
68	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	1 095,00	1 095,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1,00000		1,00000				
69	766R01	T/1 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 800 X 1970 mm částečně prosklené, levé, barva dle investora	kus	3,00000	8 102,00	24 306,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 47cm zasklení: SANITANO Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč provedení dle PD						
70	766R02	T/2 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, pravé, barva dle investora	kus	2,00000	6 890,00	13 780,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, wc zámek (pouze pro m.č.606) provedení dle PD						
71	766R03	T/3 - D + M NOVÉ vnitřní dveře 700 X 16970 mm, plné, levé, barva dle investora	kus	1,00000	6 890,00	6 890,00		Vlastní
		Materiál: CPL laminát, výplň dveří odlehčená DTD deska tloušťka stěny: 10cm Kování: materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč, WC zámek provedení dle PD						
72	766R04	T/4 - D + M NOVÉ vstupní dveře 800 x 1970 mm, plné, pravé, barva dle investora	kus	1,00000	34 184,00	34 184,00		Vlastní
		Vstupní dveře do bytu jednokřídlové, pravé požární odolnost EI 30 DP3 bezpečnostní třída 3 tloušťka stěny 10cm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

kování - bezpečnostní s překrytím vložky třídy 4
koule x klika
kukátko, štítek na jméno
zvukový útlum 32dB

73	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	50,00	300,00	800-766	RTS 24/ II
74	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	432,00	432,00	800-766	RTS 24/ II
75	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	9,00000	209,00	1 881,00	800-766	RTS 24/ II
76	766 R11	Demontáž vestavěných polic	kus	2,00000	50,00	100,00		Vlastní

m.č.604 : 2

2,00000

77	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,85120	1 165,00	991,65	800-766	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					1 866,96	
78	767612915.1	Oprava - seřízení plastového okna	m2	12,44640	150,00	1 866,96		Vlastní

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

1,78*1,44*2

5,12640

1,4*2,44

3,41600

0,8*2,44*2

3,90400

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					10 522,05		
79	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,40000	7,00	44,80	800-771	RTS 24/ II	

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000

6,40000

80	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	6,40000	127,00	812,80	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,

- rozmíchání suché směsi s vodou,

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000

6,40000

81	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,40000	45,00	288,00	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	------------

Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,40000

6,40000

82	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,40000	624,00	3 993,60	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------

m.č.605 : 5,1

5,10000

m.č.606 : 1,3

1,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,40000	398,00	557,20	800-771	RTS 24/ II
		0,7*2		1,40000				
84	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,18000	66,00	1 001,88	800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.605 : (3,17+2,18)*2		10,70000				
		m.č.606 : (1,3+0,94)*2		4,48000				
85	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm	kg	32,64000	16,00	522,24	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 6,4*1,7*3		32,64000				
86	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	7,04000	450,00	3 168,00	SPCM	RTS 24/ II
		dle výběru investora						
		ztratné 10% : 6,4*1,1		7,04000				
87	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,20263	659,00	133,53	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 929,20		
88	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	41,80000	94,00	3 929,20	800-775	RTS 24/ II
		m.č. 602, 603 : 20,7+21,1		41,80000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				106 444,43		
89	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	30,10000	100,00	3 010,00	800-775	RTS 24/ II
		m.č. 601, 604 : 16,9+13,2		30,10000				
90	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	72,00000	7,00	504,00	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000		72,00000				
91	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	72,00000	73,00	5 256,00	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000		72,00000				
92	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	72,00000	23,00	1 656,00	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu podkladu s lepicím materiálem.						
		Položka neobsahuje žádný materiál.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 72,00000		72,00000				
93	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	75,34000	74,00	5 575,16	800-775	RTS 24/ II
		m.č.601 : (6,25+4,53+0,545)*2-(0,7*3+0,8*3)		18,15000				
		m.č.602 : (4,16+4,75)*2+0,4*2+0,15*2-0,8		18,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.603 : (4,16+4,75)*2+0,3*2+0,4*2-0,8		18,42000				
		m.č.604 : (2,97+4,02)*2+0,15*2+0,4*2+0,47*2-0,8		15,22000				
		m.č.607 : (1,125+1,94)*2-0,7		5,43000				
		Mezisoučet		75,34000				
94	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	72,00000	270,00	19 440,00	800-775	RTS 24/ II
		m.č.601 : 14,9		14,90000				
		m.č.602 : 20,5		20,50000				
		m.č.603 : 21,1		21,10000				
		m.č.604 : 13,2		13,20000				
		m.č.607 : 2,3		2,30000				
95	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	3,10000	207,00	641,70	800-775	RTS 24/ II
		0,8*3+0,7		3,10000				
96	28416059R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,60 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 15 dB; trvalá deformace do 0,20 mm; rozměrová stálost do 0,40 %; RfF: Bfl; - s1	m2	74,16000	619,00	45 905,04	SPCM	RTS 24/ II
		dle výběru investora						
		SKLADBA P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.601 : 14,9		14,90000				
		m.č.602 : 20,5		20,50000				
		m.č.603 : 21,1		21,10000				
		m.č.604 : 13,2		13,20000				
		m.č.607 : 2,3		2,30000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 3% : 72,0*1,03		74,16000				
97	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	76,84680	107,00	8 222,61	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 2% : 75,34*1,02		76,84680				
98	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	921,60000	16,00	14 745,60	SPCM	RTS 24/ II
		spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 72,0*1,6*8		921,60000				
99	585548624R	Penetrace akrylátová; funkce: adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	10,80000	77,00	831,60	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: 0,1-0,15 kg/m2 : 72,0*0,15		10,80000				
100	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	1,20942	543,00	656,72	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781			Obklady keramické					
			49 612,45					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 33,28700	m2	33,28700	45,00	1 497,92	800-771	RTS 24/ II
102	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č.604 - obklad za kuchyňskou linkou : (2,945+0,6)*0,6 m.č.605 : (2,18+1,77+1,4)*2*2,5 odpočet otvor : -0,7*1,97 m.č.606 : (1,3+0,94)*2*1,6 odpočet otvor : -0,7*1,97	m2	33,28700	621,00	20 671,23	800-771	RTS 24/ II
103	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, mč.605 : 8*2,5 m.č.606 : 4*1,6	m	26,40000	499,00	13 173,60	800-771	RTS 24/ II
104	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m.č.606 : (1,3+0,94)*2-0,7	m	3,78000	398,00	1 504,44	800-771	RTS 24/ II
105	59782220R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: béžová dle výběru investora ztratné 10% : 32,287*1,1	m2	35,51570	344,00	12 217,40	SPCM	RTS 24/ II
106	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,83261	658,00	547,86	800-771	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry	9 290,33					
107	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' střední včetně pomocného lešení. zábrubeň vstupních dveří T/4 : (2*2,02+0,9)*(0,15+2*0,05)	m2	1,23500	234,00	288,99	800-783	RTS 24/ II
108	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním zábradlí 3,5*1,1*2	m2	7,70000	179,00	1 378,30	800-783	RTS 24/ II
109	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí zábradlí Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 7,70000	m2	7,70000	19,00	146,30	800-783	RTS 24/ II
110	783222931RT1	Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch, Hmota nátěrová funkce: protikorozní na vzduchu schnoucích zábradlí Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 7,70000	m2	7,70000	223,00	1 717,10	800-783	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed střední včetně pomocného lešení. zároveň vstupních dveří T/5 : (2*2,02+1,0)*(0,15+2*0,05)	m2	1,26000	234,00	294,84	800-783	RTS 24/ II
112	783324340R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 2x emailováním, Hmota nátěrová funkce: protikorozní; barva: šedá m.č.602 : 18*0,8*2*0,22 m.č.603 : 8*1,2*2*0,22 m.č.604 : 15*0,8*2*0,22	m2	15,84000	345,00	5 464,80	800-783	RTS 24/ II
Díl: 784 Malby				31 564,48				
113	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky Výkres nový stav : m.č.601 : 14,9 m.č.602 : 20,5 m.č.603 : 21,1 m.č.604 : 13,2 m.č.605 : 5,1 m.č.606 : 1,3 m.č.607 : 2,3	m2	78,40000	16,00	1 254,40	800-784	RTS 24/ II
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m Výkres bourání : m.č.601 : (6,25+4,53*2)*2,7-(0,8*1,97*3+1,3*1,97) m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,7- (1,3*1,97+1,78*1,44)+0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2) m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,7- (0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144)+0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2) m.č.604 : (2,97+4,02+0,4)*2*2,7-(0,8*1,97+1,78*1,44)+0,4*(1,0+2,5*2)+0,15- 1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2) m.č.605 : (1,84+1,73)*(2,7-2,0) m.č.606 : (0,2+1,34+1,17)*(2,7-1,1) m.č.607 : (0,98+1,125+1,84)*2,7 Mezisoučet	m2	180,13690	37,00	6 665,07	800-784	RTS 24/ II
115	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 268,69340	m2	268,69340	4,00	1 074,77	800-784	RTS 24/ II
116	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 268,69340	m2	268,69340	21,00	5 642,56	800-784	RTS 24/ II
117	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá Nový stav :	m2	268,69340	63,00	16 927,68	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stěny :						
		m.č.601 : (6,25+4,53+0,545)*2*2,6		58,89000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*4+0,7*1,97*3)		-10,44100				
		m.č.602 : (4,16+4,75)*2*2,6		46,33200				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44)		-4,13920				
		přípočet ostění : 0,15*1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)+0,4*(1,5+2,5*2)		3,93420				
		m.č.603 : (4,16+4,75)*2*2,6		46,33200				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,8*2,44*2+1,4*2,144)		-8,48160				
		přípočet ostění : 0,3*(0,8*2+1,4+2,44*2)+0,4*(1,0+2,5*2)		4,76400				
		m.č.604 : (2,97+4,02+0,4+0,47)*2*2,6		40,87200				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,78*1,44)		-4,13920				
		odpočet obklad za kuchyňskou linkou : -(2,945+0,6)*0,6		-2,12700				
		přípočet ostění : 0,4*(1,0+2,5*2)+0,15-1,03*2+0,22*(1,78+1,44*2)		1,51520				
		m.č.606 : (0,94+1,3)*2*(2,6-1,6)		4,48000				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.607 : (1,125+1,94)*2*2,7		16,55100				
		odpočet otvory : -0,7-1,97		-2,67000				
		Mezisoučet		190,29340				
		Stropy :						
		m.č.601 : 14,9		14,90000				
		m.č.602 : 20,5		20,50000				
		m.č.603 : 21,1		21,10000				
		m.č.604 : 13,2		13,20000				
		m.č.605 : 5,1		5,10000				
		m.č.606 : 1,3		1,30000				
		m.č.607 : 2,3		2,30000				
		Mezisoučet		78,40000				

Díl: 785		Tapety				1 900,53		
118	785412800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, ostatních s papírovou podložkou	m2	35,85900	53,00	1 900,53	800-784	RTS 24/ II
		m.č.602 : (4,75+4,16*2)*2,7-1,5*2,5		31,53900				
		m.č.603-částečně : 1,6*2,7		4,32000				
Díl: 787		Zasklívání				1 405,60		
119	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		koupelna : 1		1,00000				
120	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	798,00	1,60	800-787	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				50 626,85		
121	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,09049	720,00	6 545,15	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 8,98514			8,98514			
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 0,10535			0,10535			
122	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	45,45245	344,00	15 635,64	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*5			45,45245			
123	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,09049	235,00	2 136,27	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049			9,09049			
124	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	9,09049	295,00	2 681,69	800-2	RTS 24/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálními dopravními prostředky do 10 m,						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049			9,09049			
125	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,36196	38,00	1 381,75	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*4			36,36196			
126	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	127,26685	21,00	2 672,60	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 9,09049*14			127,26685			
127	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	8,98514	2 126,00	19 102,41	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 3,04101			3,04101			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,40200			0,40200			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,01097			0,01097			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,65128			0,65128			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,16134			0,16134			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,14995			1,14995			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,17602			0,17602			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,05400			0,05400			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,00300			0,00300			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,99288			0,99288			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,03420			0,03420			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,01946			0,01946			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,08800			0,08800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,02450			0,02450			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,01080			0,01080			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,17400			0,17400			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 75 : 0,99360			0,99360			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,83600			0,83600			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,16212			0,16212			
128	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,10535	4 474,00	471,34	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,10535			0,10535			

Celkem						696 435,65		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 684,00		
1	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	11,00000	50,00	550,00	801-3	RTS 24/ II
2	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	6,00000	189,00	1 134,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				18 927,25		
3	721R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
4	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	6,00000	251,00	1 506,00	800-721	RTS 24/ II
5	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.</i> <i>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.</i>	m	13,00000	629,00	8 177,00	800-721	RTS 24/ II
6	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	221,00	442,00	800-721	RTS 24/ II
7	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	78,00	156,00	800-721	RTS 24/ II
8	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	87,00	261,00	800-721	RTS 24/ II
9	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	127,00	127,00	800-721	RTS 24/ II
10	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové záhlavky, standardní výška odtoku	kus	1,00000	1 969,50	1 969,50	800-721	RTS 24/ II
11	55231823R	žlab odtokový s okrajem pro perforovaný rošt, s nastavitelným límcem ke stěně; nerez; l = 850 mm; min. tloušťka betonu 85 mm; š. koryta 60 mm; odtok boční; průtok 60 l/min	kus	1,00000	4 473,30	4 473,30	SPCM	RTS 24/ II
12	552318803R	Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 53 mm; v = 15 mm	kus	1,00000	1 075,62	1 075,62	SPCM	RTS 24/ II
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	21,00000	24,57	515,97	800-721	RTS 24/ II
14	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,28614	782,34	223,86	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 216,73		
15	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	0,00	0,00		Vlastní
16	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	335,00	2 680,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
17	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	14,00000	410,00	5 740,00	800-721	RTS 24/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
18	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,	m	8,00000	78,00	624,00	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
19	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm,	m	7,00000	78,00	546,00	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
20	722181214R00	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm,	m	7,00000	81,00	567,00	800-721	RTS 24/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
21	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	224,25	2 018,25	800-721	RTS 24/ II
22	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	1,00000	490,62	490,62	800-721	RTS 24/ II
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
23	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	244,00	1 708,00	800-721	RTS 24/ II
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
24	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	131,04	131,04	800-721	RTS 24/ II
25	722235122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	454,74	909,48	800-721	RTS 24/ II
26	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	22,00000	45,71	1 005,62	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,00000	32,45	713,90	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
28	721290172R00	Montážní a kotvicí materiál pro potrubí	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
29	722	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
30	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0,11933	694,00	82,82	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725					16 557,76			
Zařizovací předměty								
31	725014131R00	Klozetové misky závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 356,30	4 356,30	800-721	RTS 24/ II
32	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 930,50	1 930,50	800-721	RTS 24/ II
33	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	246,48	1 232,40	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	234,39	468,78	800-721	RTS 24/ II
35	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 067,00	2 067,00	800-721	RTS 24/ II
36	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 817,40	1 817,40	800-721	RTS 24/ II
37	725860182R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství příp. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, nástěnka mosaz, montážní deska, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	1 475,76	2 951,52	800-721	RTS 24/ II
38	725860201R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	464,88	464,88	800-721	RTS 24/ II
39	725860211R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařízení předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, přípojka pro pračku/myčku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	496,86	496,86	800-721	RTS 24/ II
40	725860217R00	Přípojevací souprava k zápachové uzávěrce pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	385,32	385,32	800-721	RTS 24/ II
41	725822134U00	Baterie dřezová stojan páka otáčivý výtok D+M	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
42	725R03	Sprchové dveře 90cm D+M	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
43	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	355,29	355,29	SPCM	RTS 24/ II
44	725860111R22	Přípojevací koleno DN100 D+M	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
45	998725103R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,03829	822,90	31,51	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 726	Instalační prefabrikáty				8 145,46			
46	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačích tlačítek, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	7 149,00	7 149,00	800-721	RTS 24/ II

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

47	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	989,82	989,82	SPCM	RTS 24/ II
48	998726123R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 24 m	t	0,00740	897,78	6,64	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 799	Ostatní				0,00			
49	799R04	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - voda	m	10,00000	0,00	0,00		Vlastní
50	799R05	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení - kanál	m	19,00000	0,00	0,00		Vlastní
51	799 R05	Zednické výpomoci	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 333,40			
52	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,36500	719,16	262,49	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	2	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 0,365*5	t	1,82500	343,59	627,05	801-3	RTS 24/ II
54	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,36500	294,45	107,47	800-2	RTS 24/ II
55	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,365*5	t	1,82500	37,60	68,62	801-3	RTS 24/ II
56	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,36500	234,78	85,69	801-3	RTS 24/ II
57	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,365*14	t	5,11000	20,59	105,21	801-3	RTS 24/ II
58	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,36500	210,60	76,87	801-3	RTS 24/ II
Celkem						63 864,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 734		Armatury						
			575,21					
1	734223121R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	350,00	350,00	800-731	RTS 24/ II
2	734264121R00	Šroubení uzavíratelné, přímé, mosazné, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	225,00	225,00	800-731	RTS 24/ II
3	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00019	1 080,00	0,21	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa	4 428,91					
4	735171334R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1820 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 20 mm, objem tělesa 8,2 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 095,00	4 095,00	800-731	RTS 24/ II
5	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových 0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2	m2	3,04000	38,00	115,52	800-731	RTS 24/ II
			3,04000					
6	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových 0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2	m2	3,04000	28,00	85,12	800-731	RTS 24/ II
			3,04000					
7	735191904R00	Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových 0,8*1,4+1,2*0,8+0,8*1,2	m2	3,04000	14,00	42,56	800-731	RTS 24/ II
			3,04000					
8	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží) Vypuštění vody z otopných těles : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,04000	m2	3,04000	24,00	72,96	800-731	RTS 24/ II
			3,04000					
9	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,01450	1 224,00	17,75	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní	0,00					
10	799 R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000		0,00		Vlastní
11	904. R01	Vypuštění a napuštění otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
12	904. R02	Topná zkouška včetně doregulování systému	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						5 004,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Rozvaděč				5 532,00		
1	Pol5	Rozvaděč ROZVADĚČ RB SE SKLÁDÁ ZE 1 ks 56M (3x18) PLASTOVÝ NÁSTĚNNÝ TYP: 56M, PŘÍVOD: ZDOLA VÝVODY: NAHORU KRYTÍ: IP40/IP20 PŘÍPOJNICE: PEN, N+PE	ks	1,00000	4 212,00	4 212,00		Vlastní
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	55,00000	24,00	1 320,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				44 722,44		
3	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	35,00000	38,92	1 362,20		Vlastní
4	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	50,00000	39,94	1 997,00		Vlastní
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	40,00000	68,64	2 745,60		Vlastní
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	10,00000	68,64	686,40		Vlastní
7	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	78,00	390,00		Vlastní
8	210010321.1	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	29,00	29,00		Vlastní
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	54,00000	24,57	1 326,78		Vlastní
10	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	92,43	924,30		Vlastní
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	133,00	798,00		Vlastní
12	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	5,00000	149,00	745,00		Vlastní
13	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	4,00000	158,73	634,92		Vlastní
14	210110003.1	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 6	ks	3,00000	187,20	561,60		Vlastní
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	35,00000	207,06	7 247,10		Vlastní
16	210190001.1	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	485,94	485,94		Vlastní
17	210190001.2	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	1 794,00	1 794,00		Vlastní
18	210190001.3	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	14 282,00	14 282,00		Vlastní
19	210200010.2	montáž LED pásku	m	3,00000	163,80	491,40		Vlastní
20	210200027.1	montáž svítidla	ks	12,00000	140,40	1 684,80		Vlastní
21	210200027.2	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
22	210200027.3	zapojení doběhové relé	ks	2,00000	93,60	187,20		Vlastní
23	210200027	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	218,40	218,40		Vlastní
24	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	172,00000	7,80	1 341,60		Vlastní
25	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	170,00000	7,80	1 326,00		Vlastní
26	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	42,00000	7,80	327,60		Vlastní
27	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	35,00000	7,80	273,00		Vlastní
28	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	16,00000	7,80	124,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	40,00000	7,80	312,00		Vlastní
30	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	25,00000	7,80	195,00		Vlastní
31	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	42,00000	7,80	327,60		Vlastní
32	211010002.1	osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8	ks	54,00000	7,80	421,20		Vlastní
33	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
34	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	226,20	226,20		Vlastní
35	220280511.1	vodič KOAX	m	20,00000	9,36	187,20		Vlastní
36	22028051111	vodič UTP Cat.6	m	60,00000	9,36	561,60		Vlastní
37	220730001	TV zásuvka	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
38	220730001.2	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
Díl: D3			Revize, DSPS, zkoušky			6 520,80		
39	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	1 950,00	1 950,00		Vlastní
40	320410018.1	Doprava materiálu	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
41	320410018.2	Přesuny materiálu	soubor	1,00000	468,00	468,00		Vlastní
42	320410018.3	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	soubor	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
43	320410018.4	Kompletace koncových prvků	soubor	2,00000	959,40	1 918,80		Vlastní
44	320410018.7	Recyklační poplatky	ks	1,00000	624,00	624,00		Vlastní
Díl: D4			Materiály			54 661,62		
45	000002.1	doběhové relé	ks	2,00000	234,00	468,00		Vlastní
46	000002.2	MEB	ks	1,00000	304,20	304,20		Vlastní
47	000002.3	optokouřové čidlo	ks	1,00000	390,00	390,00		Vlastní
48	000002.4	rozsaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	15 522,00	15 522,00		Vlastní
49	000002.5	doplnění rozsaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	6 942,00	6 942,00		Vlastní
50	000002.6	zdroj 12 V	ks	1,00000	140,40	140,40		Vlastní
51	000002.7	LED svítidlo, stropní	ks	11,00000	374,40	4 118,40		Vlastní
52	000002.8	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	522,60	522,60		Vlastní
53	000002.9	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	3,00000	241,80	725,40		Vlastní
54	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	7,02	28,08		Vlastní
55	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	35,00000	4,68	163,80		Vlastní
56	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	50,00000	14,82	741,00		Vlastní
57	00302	krabice KO 68	ks	15,00000	7,02	105,30		Vlastní
58	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	25,74	128,70		Vlastní
59	00313.1	krabice KU 68/1	ks	55,00000	7,02	386,10		Vlastní
60	00313.2	krabice KT100	ks	1,00000	93,60	93,60		Vlastní
61	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	5,00000	104,52	522,60		Vlastní
62	00702	spínač kolébkový č. 5	ks	4,00000	104,52	418,08		Vlastní
63	00702.1	spínač kolébkový č. 6 a 7	ks	3,00000	104,52	313,56		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0065	Stravební úpravy bytu Úvoz 59 - byt 20
O:	01	Stavební úpravy bytu Úvoz 425/59 - byt č. 20
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	35,00000	92,82	3 248,70		Vlastní
65	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	42,00000	70,20	2 948,40		Vlastní
66	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	35,00000	21,06	737,10		Vlastní
67	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	16,00000	34,32	549,12		Vlastní
68	05151	hmoždinka HM8	ks	55,00000	1,56	85,80		Vlastní
69	10052	vodič KOAX	m	20,00000	14,82	296,40		Vlastní
70	10052.1	vodič UTP Cat.6	m	60,00000	14,82	889,20		Vlastní
71	11000	TV zásuvka	ks	1,00000	273,00	273,00		Vlastní
72	11000.1	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	234,00	234,00		Vlastní
73	31512	domácí telefon	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
74	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	780,00	780,00		Vlastní
75	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	40,00000	15,60	624,00		Vlastní
76	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	25,00000	29,64	741,00		Vlastní
77	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	42,00000	46,02	1 932,84		Vlastní
78	33912	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	42,00000	14,82	622,44		Vlastní
79	33912.1	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	130,00000	24,96	3 244,80		Vlastní
80	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	170,00000	27,30	4 641,00		Vlastní
Díl: D5		Ostatní				12 780,30		
81	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	60,00000	36,66	2 199,60		Vlastní
82	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	50,70	50,70		Vlastní
83	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	150,00000	39,00	5 850,00		Vlastní
84	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	6,00000	780,00	4 680,00		Vlastní

Celkem	124 217,16
---------------	-------------------