

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: PROTECHSTAV, s.r.o.

Vinohradská 1113/78,

Černovice, 618 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 61968

Zastoupený: MSc. Ing. Dušanem Smrčkou, BA, jednatelem

IČO: 283 34 043

DIČ: CZ28334043

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 7599013001/5500

Tel. kontakt:

E-mail:

ID datového schránky:

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení:

Číslo autorizace stavbyvedoucího:

tel.:

e-mail:

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatel realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,

ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Kapucínské náměstí 7, byt č. 3, Orlí 26, byt č. 7 a Zelný trh 21 byt č. 10“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 14.11.2024 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,

- 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
 - 2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
 Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
 Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
 Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
 Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
 - 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
 - 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
 - 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději:**

Kapucínské náměstí 7, byt č. 3 – 16 týdnů od předání staveniště
Orlí 26, byt č. 7 – 18 týdnů od předání staveniště
Zelný trh 21, byt č. 10 – 20 týdnů od předání staveniště

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno, Kapucínské náměstí 301/7, parc. č. 305, k.ú. Město Brno
- Brno, Orlí 520/26, parc. č. 243, k. ú. Město Brno
- Brno, Zelný trh 320/21, parc. č. 418, k.ú. Město Brno

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Kapucínské náměstí, byt č. 3	992.688,64 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Orlí 26, byt č. 7	1.100.489,86 Kč bez DPH (snížená sazba)
c) Zelný trh 21, byt č. 10	1.457.109,55 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 3.550.288,05 Kč

Výše DPH (snížená sazba, 12%): 426.034,57 Kč

Celková cena díla: 3.976.322,62 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré

- náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
 - 4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
 - 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná
 - 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.
Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.
Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.
Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).
Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu a **to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu**

objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
- b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
- h) odsouhlasený soupis provedených prací,
- i) razítko a podpis zhotovitele.

5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.

5.3. Zádržné (pozastávka)

5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.

5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.

5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

5.5. Přenesení daňové povinnosti

5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů.

- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.

5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po podpisu smlouvy o dílo na adrese Zelný trh 21, v 10:00hod.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3 Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.

- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.

- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
- 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatel. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.
- 7.2. Kontrolní dny
 - 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
 - 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).
 - 7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.
Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
 - 7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
 - 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 7.3. Dozor na stavbě
 - 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
 - 7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.
 - 7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.
 - 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den

po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, **včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.**
- 9.2. **Protokol o předání a převzetí díla**
Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.
Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.
- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované

touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- klíče od bytu
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod.

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
 - dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to

- možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělky či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce **za neodstranění reklamovaných vad**
- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce **za porušení ostatních sjednaných povinností**
- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení **povinnosti mlčenlivosti**
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 4. nečinnost státních orgánů,
 5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o Mgr. Víta Křížku, advokáta, se sídlem Bašty 413/2, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 16.12.2024, usnesením RMČ/2024/92/13.

V Brně dne 15.01.2025

Za objednatele

V Brně dne 06.01.2025

Za zhotovitele

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 12%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
	Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	
Vícepráce celkem bez DPH			
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1			
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	0071-3 Stavební úpravy bytu Kapucínského náměstí 7 - byt 3		
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o. Vinohradská 1113/78 61800 Brno		IČO: 28334043 DIČ: CZ28334043
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			302 554,11
PSV			557 180,46
MON			119 954,07
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			11 500,00
Celkem			992 688,64
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		992 688,64 CZK
Snížená DPH	12 %		119 122,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 111 811,28 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3	979 688,64	0,00	117 562,64	1 097 251,28	99
1	Stavební část	605 371,27	0,00	72 644,55	678 015,82	61
2	ZTI	106 310,62	0,00	12 757,27	119 067,89	11
3	Vytápění	131 121,58	0,00	15 734,59	146 856,17	13
4	Elektroinstalace	136 885,17	0,00	16 426,22	153 311,39	14
Celkem za stavbu		992 688,64	0,00	119 122,64	1 111 811,28	100

Popis stavby: 0071-3 - Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb. Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Kapucínského náměstí 7 - byt 3

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 822,25	0,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			35 349,71	3,6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 238,16	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			46 946,51	4,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			65 083,48	6,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			890,70	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 013,36	1,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 874,83	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			18 740,99	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			28 922,36	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 071,55	0,9
D5	Ostatní	HSV			16 931,10	1,7
711	Izolace proti vodě	PSV			21 392,79	2,2
713	Izolace tepelné	PSV			24 390,03	2,5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 256,14	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			40 809,44	4,1
723	Vnitřní plynovod	PSV			1 247,58	0,1
725	Zařizovací předměty	PSV			30 291,02	3,1
726	Předstěnové systémy	PSV			9 710,93	1,0
728	Vzduchotechnika	PSV			14 490,11	1,5
731	Kotelny	PSV			1 575,84	0,2
732	Strojovny	PSV			29 209,37	2,9
733	Rozvod potrubí	PSV			26 566,55	2,7
734	Armatury	PSV			9 736,22	1,0

735	Otopná tělesa	PSV			31 203,33	3,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			34 490,46	3,5
763	Dřevostavby	PSV			14 269,77	1,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			18,33	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			52 395,78	5,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 720,96	0,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 057,68	0,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			8 593,58	0,9
776	Podlahy povlakové	PSV			80 266,01	8,1
781	Obklady keramické	PSV			41 291,41	4,2
784	Malby	PSV			34 340,58	3,5
787	Zasklívání	PSV			792,05	0,1
799	Ostatní	PSV			21 064,50	2,1
D1	Rozvaděč	MON			6 457,50	0,7
D2	C21M - Elektromontáže	MON			55 329,30	5,6
D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			7 210,00	0,7
D4	Materiály	MON			50 957,27	5,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			54 669,11	5,5
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	0,2
ON	Ostatní náklady	ON			11 500,00	1,2
Cena celkem					992 688,64	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						13 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				4 822,25		
1	310271630R00	Zazdívkva otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 300 mm	m3	0,10560	7 429,80	784,59	801-4	RTS 24/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Okno - wc : 0,32*1,1*0,3		0,10560				
2	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	0,99600	1 151,64	1 147,03	801-1	RTS 24/ II
		m.č.306 : 0,83*1,2		0,99600				
3	340271610R00	Zazdívkva otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdíva 100 mm	m3	0,25960	6 358,80	1 650,74	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		po dvehřích : 1,1*2,36*0,1		0,25960				
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,12000	932,40	111,89	801-1	RTS 24/ II
		jakýmikoliv cihlami,						
		0,05*1,2*2		0,12000				
5	349231811RT2	Přizdvíka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,68200	1 653,96	1 128,00	801-4	RTS 24/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		dveře T/1 do m.č.305 : 0,16*2,2		0,35200				
		dveře T/3 do m.č.307 : 0,15*2,2		0,33000				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				35 349,71		
6	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	12,61140	1 407,00	17 744,24	801-1	RTS 24/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		mezi m.č.303 a 304 a 301 : (3,365+1,455)*3,27		15,76140				
		odpočet otvory : -(0,7*2,1+0,8*2,1)		-3,15000				
7	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	7,23978	1 645,56	11 913,49	801-1	RTS 24/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		mezi m.č.302 a 307 : 2,214*3,27		7,23978				
8	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus	2,00000	829,92	1 659,84	801-1	RTS 24/ II
9	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	4,75785	115,08	547,53	801-1	RTS 24/ II
		mezi m.č.303 a 301 : 1,455*3,27		4,75785				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	34,05000	49,73	1 693,31	801-1	RTS 24/ II
		svisle : 3,1*8		24,80000				
		vodorovně : 3,365+1,455+2,215*2		9,25000				
11	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předmět úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	282,66	282,66	801-1	RTS 24/ II
12	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	2,00000	568,68	1 137,36	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
13	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	185,64	371,28	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 238,16		
14	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívká zhlaví, I č. 18	m	1,00000	1 238,16	1 238,16	AP-HSV	RTS 24/ II
		vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívká zhlaví.						
		Vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu, zazdívká zhlaví nosníků.						
		otvor pro dveře mezi m.č.301 a 302 - novýstav : 1		1,00000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				46 946,51		
15	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	48,20000	803,04	38 706,53	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
16	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	4,90000	862,68	4 227,13	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
17	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	3,10000	309,96	960,88	801-1	RTS 24/ II
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
18	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,80000	229,74	873,01	801-1	RTS 24/ II
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
19	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	835,80	1 671,60	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
20	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	253,68	507,36	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				65 083,48		
21	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklady : m.č.307 : (1,7*2+2,215)*3,0 odpočet otvory : -0,7*2,1 m.č.306 : (0,83+1,2)*2*(3,0-1,6) odpočet otvory : -0,7*2,1	m2	19,58900	73,75	1 444,69	801-1	RTS 24/ II
22	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítku stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,58900 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 151,15895	m2	170,74795	57,04	9 739,46	801-1	RTS 24/ II
23	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodávky folie okna : 0,62*2,32 1,12*2,32 1,65*2,23 1,325*2,2 dveře : 0,7*2,1*3 0,8*2,1*3 1,0*2,5	m2	22,58130	52,92	1 195,00	801-1	RTS 24/ II
24	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké Zapravení topení, demontáže, apod. : : 6	m2	6,00000	349,44	2 096,64	801-1	RTS 24/ II
25	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi Po ZTI : 0,07*36,0 0,10*9,0	m2	3,42000	679,56	2 324,10		RTS 24/ II
26	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství půdorys nový stav : po dveřích : 1,1*2,36*2 Okno - wc : 0,32*1,1 dveře T/1 do m.č.305-přizdívka ostění : 0,16*2,2*2 dveře T/2 do m.č.307-přizdívka ostění : 0,15*2,2*2 nový překlad : 0,15*0,9*2	m2	7,17800	609,00	4 371,40	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	151,15895	145,74	22 029,91	801-1	RTS 24/ II

po jednotlivých vrstvách

půdorys nový stav :

m.č.301 : (5,385+1,455+2,87)*3,25

31,55750

odpočet ovtory : -(0,8*2,13+0,7*2,1*2+1,0*2,5)

-7,14400

m.č.302 : (4,125*2+2,215)*3,27

34,22055

odpočet ovtroy : -(0,8*2,1+0,62*2,32+1,12*2,32)

-5,71680

přípočet ostění : 0,15*(3,04*2*2+1,12+0,62)

2,08500

m.č.303 : (1,455+1,315)*3,27

9,05790

odpočet ovtory : -0,7*2,1

-1,47000

m.č.304 : (4,385*2+3,495)*3,27

40,10655

odpočet otvory : -(1,65*2,23)

-3,67950

přípočet ostění : 0,15*(3,015*2+1,65)

1,15200

m.č.305 : (5,2+2,77)*2*3,27

52,12380

odpočet otvory : -(0,8*2,1+1,325*2,2)

-4,59500

odpočet zazdívka : -1,1*2,36

-2,59600

přípočet ostění : 0,15*(3,0*2+1,325)

1,09875

m.č.306 : (1,2+0,83)*2*(3,27-1,6)

6,78020

odpočet ovtory : -0,7*2,1

-1,47000

odpočet zazdívka : -0,32*1,1

-0,35200

28	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	81,53469	268,38	21 882,28	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 7,17800

7,17800

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,58900

19,58900

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 151,15897*0,3

45,34769

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,42000

3,42000

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 6,00000

6,00000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				890,70			
29	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	0,98000	908,88	890,70	801-1	RTS 24/ II

kompletní omítkové souvrství

Zadávka : 0,4*1,2 :

Zapravení VZT : 0,5 :

0,98

0,98000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 013,36			
30	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	5,20000	3 271,80	17 013,36	801-1	RTS 24/ II

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

Skladba P1 - tloušťka 10cm :

Začátek provozního součtu

m.č.301 : 7,9

7,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
		Konec provozního součtu						
		48,2*0,10		4,82000				
		Skladba P2 - tloušťka 10cm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
		Konec provozního součtu						
		3,8*0,10		0,38000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 874,83		
31	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	53,10000	54,14	2 874,83	800-3	RTS 24/ II
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 740,99		
32	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	98,10000	81,88	8 032,43	801-1	RTS 24/ II
		Závěrečný úklid bytu : 53,1		53,10000				
		Závěrečný úklid společných prostor : (4,4+11,6+5,8+10,2+3,1+9,9)		45,00000				
33	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	4 293,00000	1,80	7 727,40	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : 53,1*30		1 593,00000				
		Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 60 úkonů : 45,0*60		2 700,00000				
34	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00		Vlastní
		VZT1 : 1		1,00000				
		VZT2 : 1		1,00000				
35	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	7,00000	5,88	41,16		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 947,30		
36	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	9,06400	179,34	1 625,54	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		pozn. 1 : 1,745*3,27-0,7*2,0		4,30615				
		1,455*3,27		4,75785				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	1,61000	123,90	199,48	801-3	RTS 24/ II
		pozn. 7 : 2,3*0,7		1,61000				
38	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,15700	4 842,60	760,29	801-3	RTS 24/ II
		pozn.2 - m.č.303 : 1,57*1,0*0,10		0,15700				
39	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	4,05700	97,02	393,61	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		ozn. 6 :						
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
		m.č.303 : 2,8+1,57*0,1		2,95700				
40	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,47000	432,60	3 231,52	801-3	RTS 24/ II
		Ozn. 4, m.č. 304, 305 : (20,6+14,5)*0,15		5,26500				
		Ozn. 5, m.č. 301, 302 : (5,1+9,6)*0,15		2,20500				
41	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	0,35200	168,42	59,28	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		pozn. 3 : 0,32*1,1		0,35200				
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	5,00000	19,32	96,60	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		půdorys bourání :						
		dveřní křídlo 960x2180 mm : 2		2,00000				
		dveřní křídlo 850x2180 mm : 1		1,00000				
		dveřní křídlo 700x2000 mm : 2		2,00000				
43	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	1,00000	34,69	34,69	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		půdorys bourání :						
		dveřní křídlo 1100x2360 mm : 1		1,00000				
44	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,25300	267,96	871,67	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		půdorys bourání :						
		0,7*2		1,40000				
		0,85*2,18		1,85300				
45	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	6,78160	253,26	1 717,51	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		půdorys bourání :						
		0,96*2,18*2		4,18560				
		1,1*2,36		2,59600				
46	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	0,32000	51,32	16,42	801-3	RTS 24/ II
47	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	3 292,80	1 975,68	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT1 : 0,3		0,30000				
		VZT2 : 0,3		0,30000				
48	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Ozn. 9 - vybourání otvoru pro dveře : 0,9*2,02	m2	1,81800	145,74	264,96	801-3	RTS 24/ II
				1,81800				
49	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č.303 : (1,745+1,57)*2*2,16-0,7*2,0 m.č.306 : (0,83+1,2)*2*1,6-0,7*2,0 m.č.302 : (0,5+1,2)*1,5	m2	20,56680	126,42	2 600,05	801-3	RTS 24/ II
				12,92080				
				5,09600				
				2,55000				
50	950 R10	Vykližení bytu - demontáže a bourání drobných předmětů s likvidací demontáž drobných předmětů ostatních : 1 demontáž závěsu s tyčí za vchodovými dveřmi : demontáž dřevěných dvířek a polic pod parapetem : demontáž madla a držáku sprchy ve sprchovém koutu :	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
				1,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			9 071,55			
51	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,43975	1 408,68	9 071,55	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě			21 392,79			
52	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. pod obklady : m.č.307 : (1,7+2,215)*2*3,0 odpočet otvory : -0,7*2,1 m.č.306 : (0,83+1,2)*2*(3,0-1,6) odpočet otvory : -0,7*2,1 pod dlažbu : m.č.306 : 1,1 m.č.307 : 3,8	m2	31,13400	687,12	21 392,79	AP-PSV	RTS 24/ II
				23,49000				
				-1,47000				
				5,68400				
				-1,47000				
				1,10000				
				3,80000				
Díl: 713		Izolace tepelné			17 486,33			
53	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu Skladba P1 : m.č.301 : 7,9 m.č.302 : 8,5 m.č.303 : 2,0 m.č.304 : 15,3	m2	52,00000	42,76	2 223,52	800-713	RTS 24/ II
				7,90000				
				8,50000				
				2,00000				
				15,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.305 : 14,5 Skladba P2 : m.č.307 : 3,8		14,50000 3,80000				
54	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	52,00000	37,38	1 943,76	800-713	RTS 24/ II
		Skladba P1 : m.č.301 : 7,9 m.č.302 : 8,5 m.č.303 : 2,0 m.č.304 : 15,3 m.č.305 : 14,5 Skladba P2 : m.č.307 : 3,8		7,90000 8,50000 2,00000 15,30000 14,50000 3,80000				
55	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	4,24320	2 780,40	11 797,79	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 2% : 52,0*0,08*1,02		4,24320				
56	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	54,60000	25,54	1 394,48	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 5% : 52,0*1,05		54,60000				
57	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,11700	1 083,60	126,78	800-713	RTS 24/ II
Díl: 725 Zařizovací předměty						627,48		
58	725310823R00	Demontáž dřezů jednotlivých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	196,14	196,14	800-721	RTS 24/ II
59	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	130,62	130,62	800-721	RTS 24/ II
60	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	1,00000	300,72	300,72	800-721	RTS 24/ II
Díl: 728 Vzduchotechnika						14 490,11		
61	728414861R00	Demontáž digestoře vestavěné	kus	1,00000	493,08	493,08	800-728	RTS 24/ II
62	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	264,18	528,36	800-728	RTS 24/ II
63	85.01	axiální ventilátor, 100 m3/h/18W/230V, v provedení se zpětnou klapkou, podrobný popis viz dle PD	kus	2,00000	297,36	594,72		Vlastní
64	86.2	VZT1 - potrubí vedené pod stropem DN 100 včetně tvarovek, kompletní provedení	m	3,20000	1 260,00	4 032,00		Vlastní
		koupelna a wc : 3,2		3,20000				
65	86.3.1	VZT2 - potrubí vedené pod stropem DN 125 včetně tvarovek, kompletní provedení	m	5,20000	1 512,00	7 862,40		Vlastní
		od digestoře : 5,2		5,20000				
66	86.3	Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD	kus	2,00000	271,74	543,48		Vlastní
67	86.4	Žaluziová klapka	kus	2,00000	214,20	428,40		Vlastní
68	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00200	3 834,60	7,67	800-728	RTS 24/ II
Díl: 731 Kotelny						1 575,84		
69	731200826R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 40 do 60 kW	kus	1,00000	1 575,84	1 575,84	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				34 490,46		
70	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	49,80000	41,41	2 062,22	800-762	RTS 24/ II
		Ozn. 4, m.č. 304, 305 : 20,6+14,5 :						
		Ozn. 5, m.č. 301, 302 : 5,1+9,6 :						
		49,8		49,80000				
71	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	52,00000	296,52	15 419,04	800-762	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
		Skladba P2 :						
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
72	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	112,32000	131,88	14 812,76	SPCM	RTS 24/ II
		2 vrstvy - ztratiné 8% : 52,0*2*1,08		112,32000				
73	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,34784	1 629,60	2 196,44	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				14 269,77		
74	763613121RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky	m2	52,00000	115,50	6 006,00	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
		Skladba P2 :						
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
75	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	56,16000	139,44	7 830,95	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 8% : 52,0*1,08		56,16000				
76	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,34237	1 264,20	432,82	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				18,33		
77	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	0,32000	57,29	18,33	800-764	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				52 395,78		
78	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	464,52	929,04	800-766	RTS 24/ II
79	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových	kus	6,00000	53,84	323,04	800-766	RTS 24/ II
		púdorys bourání : 6		6,00000				
80	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	141,54	141,54	800-766	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vstupní dveře : 1		1,00000				
81	611 R01	Práh dubový š.300 mm	m	1,00000	167,16	167,16		Vlastní
82	766.1	T/1 - D+M NOVÉ vnitřní dveře 800x2100mm, částečně prosklené, vč.obložkové zárubně a kování, pravé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	3,00000	7 090,00	21 270,00		Vlastní
		Vnitřní dveře částečně prosklené Materiál - CPL laminát Barva dle investora Obložková zárubeň Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska kování - materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč včetně dopravy a staveništního přesunu hmot						
83	766.2	T/2 - D+M NOVÉ vnitřní dveře 700x2100mm, plné, vč.obložkové zárubně a kování, levé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00		Vlastní
		Vnitřní dveře plné Materiál - CPL laminát Barva dle investora Obložková zárubeň Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska kování - materiál nerez matná, zámek pro dozický klíč včetně dopravy a staveništního přesunu hmot						
84	766.3	T/3- D+M NOVÉ vnitřní dveře 700x2100mm, plné, vč.obložkové zárubně a kování, levé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00		Vlastní
		Vnitřní dveře plné Materiál - CPL laminát Barva dle investora Obložková zárubeň Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska kování - materiál nerez matná, wc zámek včetně dopravy a staveništního přesunu hmot						
85	766.4	T/4 - D+M NOVÉ vnitřní dveře 700x2100mm, plné, vč.obložkové zárubně a kování, pravé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00		Vlastní
		Vnitřní dveře plné Materiál - CPL laminát Barva dle investora Obložková zárubeň Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska kování - materiál nerez matná, wc zámek						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	766.5.1	T/5 - REPASE vstupní dveře 1000X2500mm, včetně REPASE zárubně a kování, provedení dle PD	kus	1,00000	10 695,00	10 695,00		Vlastní

REPASE = obroušení, doplnění chybějících částí, přetmelení, seřízení, nový nátěr (barva dle investora)

Výměna kování - zámků, štítků

Kování - bezpečnostní BT 3 s překytním vložky, koule x klika

povrchová úprava - bronz česany matný

kompletní provedení

kompletní provedení							
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 720,96
87	767612915.1	Oprava - seřízení plastového okna	m2	10,63130	350,00	3 720,96	Vlastní

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

0,62*2,32

1,43840

1,12*2,32

2,59840

1,65*2,23

3,67950

1,325*2,2

2,91500

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady					9 057,68		
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,90000	7,56	37,04	800-771	RTS 24/ II	

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 4,90000

4,90000

89	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,90000	48,30	236,67	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 4,90000

4,90000

90	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	4,90000	136,50	668,85	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 4,90000

4,90000

91	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,90000	672,00	3 292,80	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	------------

m.č.306 : 1,1

1,10000

m.č.307 : 3,8

3,80000

92	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,40000	428,40	599,76	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	------------

m.č.306 : 0,7

0,70000

m.č.307 : 0,7

0,70000

93	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	11,89000	70,56	838,96	800-771	RTS 24/ II
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	------------

vč. dodávky a montáže silikonu.

m.č.306 : (1,2+0,83)*2

4,06000

m.č.307 : (1,7+2,215)*2

7,83000

94	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	5,39000	484,68	2 612,43	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	---------	--------	----------	------	------------

ztratiné 10% : 4,9*1,10

5,39000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm	kg	41,65000	15,71	654,32	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm. : 4,9*1,7*5		41,65000				
96	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,17195	679,56	116,85	800-771	RTS 24/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				8 593,58		
97	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	84,90000	101,22	8 593,58	800-775	RTS 24/ II
		Ozn. 4, m.č. 304, 305 : 20,6+14,5 :						
		Ozn. 4, m.č. 304, 305 : 20,6+14,5 :						
		Ozn. 5, m.č. 301, 302 : 5,1+9,6 :						
		84,9		84,90000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				80 266,01		
98	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	14,70000	107,52	1 580,54	800-775	RTS 24/ II
		Ozn. 5, m.č. 301, 302 : 5,1+9,6 :						
		14,7		14,70000				
99	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	13,76000	14,78	203,37	800-775	RTS 24/ II
		2,215+2,215+4,255-1,745-0,85 :						
		3,38+3,38+1,455+1,455-1-1 :						
		13,76		13,76000				
100	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	48,20000	7,56	364,39	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 48,20000		48,20000				
101	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	48,20000	78,54	3 785,63	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 48,20000		48,20000				
102	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	48,20000	24,61	1 186,20	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 48,20000		48,20000				
103	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	48,20000	310,95	14 987,79	800-775	RTS 24/ II
		skladba P1 :						
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
104	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	56,48000	84,96	4 798,54	800-775	RTS 24/ II
		skladba P1 :						
		m.č.301 : (5,385+1,455)*2-(0,8*3+0,7*3-1,1)		10,28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.302 : (4,125+1,745)*2-(0,8)+0,15*4		11,54000				
		m.č.303 : (1,455+1,315)*2-0,7		4,84000				
		m.č.304 : (3,495+4,385)*2-0,8*2,1+0,15*2		14,38000				
		m.č.305 : (2,77+5,2)*2-0,8+0,15*2		15,44000				
105	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	57,60960	123,30	7 103,26		RTS 24/ II
		ztravné 2% : 56,48*1,02		57,60960				
106	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1	m2	49,64600	710,10	35 253,62	SPCM	RTS 24/ II
		Vinyl dle PD						
		Minimální hodnoty:						
		· vinyl plnoplošně lepeno						
		· tříída zátěže 23 bytová vysoká						
		· celková tloušťka 2,2 mm						
		· nášlapná vrstva 0,4 mm						
		· ochranná vrstva PUR						
		· odolnost na kolečkovou židli						
		dle výběru investora						
		ztravné 3% : 48,2*1,03		49,64600				
107	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	539,84000	16,38	8 842,58	SPCM	RTS 24/ II
		spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 48,2*1,4*8		539,84000				
108	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	9,64000	177,24	1 708,59	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 48,2*0,20		9,64000				
109	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,80343	561,96	451,50	800-775	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781				Obklady keramické				
110	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,23400	48,30	1 267,10	800-771	RTS 24/ II
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 26,23400		26,23400				
111	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,23400	669,48	17 563,14	800-771	RTS 24/ II
		m.č.307 : (1,7+2,215)*2*3,0		23,49000				
		odpočet otvory : -0,7*2,1		-1,47000				
		m.č.306 : (0,83+1,2)*2*(3,0-1,6)		5,68400				
		odpočet otvory : -0,7*2,1		-1,47000				
112	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	3,36000	428,40	1 439,42	800-771	RTS 24/ II
		m.č.306 : (0,83+1,2)*2-0,7		3,36000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	18,40000	536,76	9 876,38	800-771	RTS 24/ II
		4*3,0+4*1,6		18,40000				
114	59782220R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: béžová	m2	28,85740	370,44	10 689,94	SPCM	RTS 24/ II
		ztratné 10% : 26,234*1,10		28,85740				
115	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,67019	679,56	455,43	800-771	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				34 340,58		
116	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	238,56065	3,92	935,16	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 238,56065		238,56065				
117	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	53,10000	18,72	994,03	800-784	RTS 24/ II
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
118	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	167,85746	42,66	7 160,80	800-784	RTS 24/ II
		púdorys bourání :						
		m.č.301 : (3,38+1,455)*2*3,25-(0,85*2,18+0,7*2,0+1,0*2,5+0,96*2,18+0,96*2,18)		21,48890				
		m.č.302 : (2,215+4,255)*2*3,27-(0,7*2,0+1,12*2,32+0,85*2,18-(0,5+1,2)*1,5)		39,01240				
		přípočet ostění : 0,15*(3,04*2+1,12)		1,08000				
		m.č.303 : (1,57*2+1,745)*(3,27-2,16)		5,42235				
		přípočet ostění : 0,15*2,2*2+0,15*0,62		0,75300				
		m.č.304 : (3,495+5,939)*2*3,27-(0,96*2,18+1,1*2,36+1,65*2,23)		53,33006				
		přípočet ostění : 0,15*(3,015*2+1,65)		1,15200				
		m.č.305 : (2,77+5,2)*2*3,27-(1,1*2,36+0,96*2,18+1,325*2,2)		44,52000				
		přípočet ostění : 0,15*(3,0*2+1,325)		1,09875				
119	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	167,85746	13,95	2 341,61	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 167,85746		167,85746				
120	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	238,56065	23,85	5 689,67	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 238,56065		238,56065				
121	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	238,56065	72,18	17 219,31	800-784	RTS 24/ II
		stropy :						
		m.č.301 : 7,9		7,90000				
		m.č.302 : 8,5		8,50000				
		m.č.303 : 2,0		2,00000				
		m.č.304 : 15,3		15,30000				
		m.č.305 : 14,5		14,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.306 : 1,1		1,10000				
		m.č.307 : 3,8		3,80000				
		stěny :						
		m.č.301 : (5,385+1,455)*2*3,1		42,40800				
		odpočet otvory : -(0,8*2,13+0,7*2,1*2+1,0*2,5)		-7,14400				
		m.č.302 : (4,125+2,215)*2*3,1		39,30800				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+0,62*2,32+1,12*2,32)		-5,71680				
		přípočet ostění : 0,15*(3,04*2*2+1,12+0,62)		2,08500				
		m.č.303 : (1,455+1,315)*2*3,1		17,17400				
		m.č.304 : (4,385+3,495)*2*3,1		48,85600				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+1,65*2,23)		-5,35950				
		přípočet ostění : 0,15*(3,015*2+1,65)		1,15200				
		m.č.305 : (5,2+2,77)*2*3,1		49,41400				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+1,325*2,2)		-4,59500				
		přípočet ostění : 0,15*(3,0*2+1,325)		1,09875				
		m.č.306 : (1,2+0,83)*2*(3,27-1,6)		6,78020				
Díl: 787		Zasklívání				792,05		
122	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	790,00	790,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		koupelna : 1		1,00000				
123	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	1 023,00	2,05	800-787	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				52 583,27		
124	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	17,58361	774,48	13 618,15	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,05255		0,05255				
		Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 17,51137		17,51137				
		Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 0,01969		0,01969				
125	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	35,16722	370,02	13 012,57	801-3	RTS 24/ II
		17,58361*2		35,16722				
126	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,58362	252,84	4 445,84	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 17,58361		17,58361				
127	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	334,08859	22,18	7 410,08	801-3	RTS 24/ II
		17,58361*19		334,08859				
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,58362	363,30	6 388,13	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 17,58361		17,58361				
129	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,05255	5 090,40	267,50	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,05145		0,05145				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,00110		0,00110				
130	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	17,51137	419,20	7 340,77	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,02450		0,02450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 2,89142		2,89142				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,34540		0,34540				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,08114		0,08114				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 10,45800		10,45800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01091		0,01091				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,28626		0,28626				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,45437		0,45437				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,00482		0,00482				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,02170		0,02170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,32724		0,32724				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 1,39854		1,39854				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,69720		0,69720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 78 : 0,34800		0,34800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,01080		0,01080				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 118 : 0,15107		0,15107				
131	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,01969	5 090,40	100,23	801-3	RTS 24/ II
		<i>katégorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,01969		0,01969				
Celkem						605 371,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 339,06		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 9,0 : Vodovod : 36,0 : 45	m	45,00000	111,30	5 008,50	801-3	RTS 24/ II
2	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 9,0 : 9	m	9,00000	147,84	1 330,56	801-3	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				16 256,14		
3	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10,00000	14,51	145,10	800-721	RTS 24/ II
4	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	10,00000	38,78	387,80	800-721	RTS 24/ II
5	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	404,55	404,55	800-721	RTS 24/ II
6	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	502,20	502,20	800-721	RTS 24/ II
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	7,00000	298,53	2 089,71	800-721	RTS 24/ II
8	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	384,56	1 153,68	800-721	RTS 24/ II
9	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,50000	941,16	1 411,74	800-721	RTS 24/ II
10	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	4,00000	688,20	2 752,80	800-721	RTS 24/ II
11	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	4,00000	749,58	2 998,32	800-721	RTS 24/ II
12	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	92,91	278,73	800-721	RTS 24/ II
13	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	103,23	206,46	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	153,45	153,45	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
15	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjmatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 022,75	2 022,75	800-721	RTS 24/ II
16	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová	kus	1,00000	601,71	601,71	800-721	RTS 24/ II
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
17	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	19,50000	29,30	571,35	800-721	RTS 24/ II
		7,0+3,0+1,5+4,0+4,0 :						
		19,5		19,50000				
18	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	175,77	351,54	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 2,00000 :						
		2		2,00000				
19	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	99,05	198,10	SPCM	RTS 24/ II
		pro pračku/myčku : 2 :						
		2		2,00000				
20	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,03050	857,46	26,15	800-721	RTS 24/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				40 809,44		
21	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000	80,72	807,20	800-721	RTS 24/ II
		DN15-20 : 10,0 :						
		10		10,00000				
22	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	8,00000	95,33	762,64	800-721	RTS 24/ II
		DN32 : 8,0 :						
		8		8,00000				
23	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,00000	33,67	606,06	800-721	RTS 24/ II
24	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 3/4"	kus	4,00000	28,92	115,68	800-721	RTS 24/ II
25	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	28,92	28,92	800-721	RTS 24/ II
26	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	1,00000	677,97	677,97	800-721	RTS 24/ II
27	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	10,00000	265,98	2 659,80	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
28	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	12,00000	331,08	3 972,96	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	21,00000	437,10	9 179,10	800-721	RTS 24/ II
30	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00000	95,79	957,90	800-721	RTS 24/ II
31	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	12,00000	98,58	1 182,96	800-721	RTS 24/ II
32	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	21,00000	111,60	2 343,60	800-721	RTS 24/ II
33	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	267,38	2 406,42	800-721	RTS 24/ II
34	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	97,65	195,30	800-721	RTS 24/ II
35	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 706,30	2 706,30	800-721	RTS 24/ II
36	722235823R00	Ventil ventil redukční bez manometru, šroubení-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	2 283,15	2 283,15	800-721	RTS 24/ II
37	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	465,93	931,86	800-721	RTS 24/ II
38	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	670,53	670,53	800-721	RTS 24/ II
39	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	475,23	475,23	800-721	RTS 24/ II
40	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednotokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	402,23	402,23	800-721	RTS 24/ II
41	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 10,0+12,0+21,0 : 43	m	43,00000	17,48	751,64	800-721	RTS 24/ II
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	43,00000	38,69	1 663,67	800-721	RTS 24/ II
43	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 901,85	1 901,85	800-721	RTS 24/ II
44	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 156,92	1 156,92	800-721	RTS 24/ II
45	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 939,05	1 939,05	SPCM	RTS 23/ I
46	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,03995	763,53	30,50	800-721	RTS 24/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod	1 247,58					
47	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	20,00000	60,08	1 201,60	800-721	RTS 24/ II
48	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	1,00000	41,29	41,29	800-721	RTS 24/ II
49	723290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,00220	2 129,70	4,69	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 100 m,						
Díl: 725		Zařizovací předměty				29 663,54		
50	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	275,28	275,28	800-721	RTS 24/ II
51	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,56	178,56	800-721	RTS 24/ II
52	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	323,18	323,18	800-721	RTS 24/ II
53	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	179,03	179,03	800-721	RTS 24/ II
54	725590811R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky do 6m	t	0,17164	1 892,55	324,84	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 100 m,						
55	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	101,37	101,37	800-721	RTS 24/ II
56	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	103,70	207,40	800-721	RTS 24/ II
57	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	915,12	915,12	800-721	RTS 24/ II
58	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 048,11	1 048,11	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
59	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 199,45	2 199,45	800-721	RTS 24/ II
60	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 813,50	1 813,50	800-721	RTS 24/ II
61	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	293,88	1 175,52	800-721	RTS 24/ II
62	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	279,47	558,94	800-721	RTS 24/ II
		pračka/myčka : 1+1 :						
		2		2,00000				
63	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	272,03	272,03	800-721	RTS 24/ II
64	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	484,53	484,53	800-721	RTS 24/ II
65	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	128,81	128,81	800-721	RTS 24/ II
66	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 021,14	1 021,14	SPCM	RTS 24/ II
67	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 249,92	1 249,92	SPCM	RTS 24/ II
68	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	423,62	423,62	SPCM	RTS 24/ II
69	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	751,44	751,44	SPCM	RTS 24/ II
70	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	8 537,40	8 537,40	SPCM	RTS 24/ II
71	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 332,69	1 332,69	SPCM	RTS 24/ II
72	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	2 139,00	2 139,00	SPCM	RTS 24/ II
73	55220111.MR	Vanička sprchová tvar: čtveruhový; materiál: akrylát; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	3 966,45	3 966,45	SPCM	RTS 24/ II
74	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,06250	899,31	56,21	800-721	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 726		Předstěnové systémy				9 710,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	8 523,45	8 523,45	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
76	551070101R	Tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 180,17	1 180,17	SPCM	RTS 24/ II
77	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,00740	987,66	7,31	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 733		Rozvod potrubí						
			198,09					
78	733191914R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20	kus	1,00000	198,09	198,09	800-731	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						
			2 085,84					
79	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,87818	774,48	680,13	801-3	RTS 24/ II
80	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,87818	317,10	278,47	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
81	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,87818	252,84	222,04	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
82	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	16,68542	22,18	370,08	801-3	RTS 24/ II
				0,87818*19	16,68542			
83	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,83738	391,02	327,43	801-3	RTS 24/ II
17 107								
84	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,04080	5 090,40	207,69	801-3	RTS 24/ II
kategorie 17 02 03 plasty								
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,02100	0,02100			
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,01980	0,01980			
Celkem						106 310,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 636,00		
1	960.01	Sekání drážek ve zdi vč. zapravení	m	12,00000	553,00	6 636,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				6 903,70		
2	713462112U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 15	m	16,00000	84,54	1 352,64		Vlastní
3	713462113U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 18	m	34,00000	85,10	2 893,40		Vlastní
4	713462114T00	Izol potrubí skruž PE spona DN 22	m	2,00000	85,84	171,68		Vlastní
5	73201	Izolace návleková DN 15/tl.20	m	16,00000	44,27	708,32		Vlastní
6	73202	Izolace návleková DN 18/tl.20	m	34,00000	46,97	1 596,98		Vlastní
7	73203	Izolace návleková DN 22/tl.20	m	2,00000	59,15	118,30		Vlastní
8	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05200	1 199,70	62,38	800-713	RTS 24/ II
Díl: 732		Strojovny				29 209,37		
9	7351588U03	Elektrokotel 6kW vč. montáže, propojení a uvedení do provozu Elektrokotel včetně zásobníku teplé vody 80litrů. Ohřivač elek. zásobníkový stacionární 80 L : 1	soubor	1,00000	28 942,53	28 942,53		Vlastní
10	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,11500	2 320,35	266,84	800-731	RTS 24/ II
Díl: 733		Rozvod potrubí				26 368,46		
11	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	16,00000	447,80	7 164,80	800-731	RTS 24/ II
12	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	34,00000	511,50	17 391,00	800-731	RTS 24/ II
13	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,00000	583,11	1 166,22	800-731	RTS 24/ II
14	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	52,00000	10,97	570,44	800-731	RTS 24/ II
15	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04446	1 709,34	76,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury				9 736,22		
16	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	156,24	312,48	800-721	RTS 24/ II
17	734223121R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	416,64	416,64	800-731	RTS 24/ II
18	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	6,00000	463,14	2 778,84	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	734233122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	542,19	1 626,57	800-731	RTS 24/ II
20	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	550,56	550,56	800-731	RTS 24/ II
21	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	92,54	370,16	800-731	RTS 24/ II
22	734263773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	146,01	292,02	800-731	RTS 24/ II
23	734293222R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	385,95	385,95	800-731	RTS 24/ II
24	734266421C00	H kus pro střed.napojení DN10	kus	3,00000	395,25	1 185,75		Vlastní
25	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	903,96	1 807,92	800-731	RTS 24/ II
26	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00724	1 288,05	9,33	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				31 203,33		
27	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	6,00000	158,57	951,42	800-731	RTS 24/ II
28	735157141R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 403,80	3 403,80	800-731	RTS 24/ II
29	735157262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 975,75	3 975,75	800-731	RTS 24/ II
30	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 356,80	5 356,80	800-731	RTS 24/ II
31	735157568R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 379,80	6 379,80	800-731	RTS 24/ II
32	735157569R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	6 882,00	6 882,00	800-731	RTS 24/ II
33	484518233R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; I = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	4 059,45	4 059,45	SPCM	RTS 24/ II
34	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,13376	1 452,66	194,31	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				21 064,50		
35	799 R01	Vypuštění a napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 302,00	1 302,00		Vlastní
36	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací, Topná zkouška	soubor	1,00000	1 162,50	1 162,50		Vlastní
37	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 255,00	3 255,00		Vlastní
38	799 R04	Stavební přípomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou	soubor	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní
39	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soub	1,00000	1 395,00	1 395,00		Vlastní

Celkem	131 121,58
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Rozvaděč				6 457,50		
1	Pol5	Rozvaděč	ks	1,00000	913,50	913,50		Vlastní
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	70,00000	79,20	5 544,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				55 329,30		
3	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	35,00000	44,91	1 571,85		Vlastní
4	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	50,00000	46,08	2 304,00		Vlastní
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	55,00000	79,20	4 356,00		Vlastní
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	10,00000	79,20	792,00		Vlastní
7	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	218,70	1 093,50		Vlastní
8	210010321	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	60,00000	28,35	1 701,00		Vlastní
10	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	106,65	1 066,50		Vlastní
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	28,35	170,10		Vlastní
12	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	8,00000	171,45	1 371,60		Vlastní
13	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	1,00000	183,15	183,15		Vlastní
14	210110003	střídavý/křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné, řazení 6/7	ks	3,00000	183,15	549,45		Vlastní
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	36,00000	238,95	8 602,20		Vlastní
16	210190001	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	560,70	560,70		Vlastní
17	210190001	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	648,00	648,00		Vlastní
18	210190001	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
19	210200010	montáž LED pásky	m	3,00000	67,23	201,69		Vlastní
20	210200027	montáž svítidla	ks	9,00000	249,30	2 243,70		Vlastní
21	210200027	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	117,00	117,00		Vlastní
22	210200027	zapojení doběhové relé	ks	2,00000	130,50	261,00		Vlastní
23	210200027	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
24	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	160,00000	39,24	6 278,40		Vlastní
25	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	180,00000	39,24	7 063,20		Vlastní
26	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	30,00000	46,80	1 404,00		Vlastní
27	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	30,00000	39,24	1 177,20		Vlastní
28	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	30,00000	40,68	1 220,40		Vlastní
29	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	40,00000	26,01	1 040,40		Vlastní
30	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	25,00000	26,01	650,25		Vlastní
31	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	30,00000	26,01	780,30		Vlastní
32	211010002	osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8	ks	60,00000	33,66	2 019,60		Vlastní
33	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	263,70	263,70		Vlastní
34	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	279,90	279,90		Vlastní
35	220280511.1	vodič KOAX	m	30,00000	34,65	1 039,50		Vlastní
36	220280511.1	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	32,40	2 268,00		Vlastní
37	220730001	TV zásuvka	ks	1,00000	149,85	149,85		Vlastní
38	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	78,66	78,66		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D3		Revize, DSPS, zkoušky				7 210,00		
39	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
40	320410018	Doprava materiálu	kus	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	320410018	Přesuny materiálu	soubor	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
42	320410018	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	soubor	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
43	320410018	Kompletace koncových prvků	soubor	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
44	320410018	koordinace na stavbě	soubor	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
45	320410018	Hrubý úklid - 2 hodiny	ks	1,00000	340,00	340,00		Vlastní
46	320410018	Recyklační poplatky	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: D4		Materiály				50 957,27		
47	000002	doběhové relé	ks	2,00000	293,40	586,80		Vlastní
48	000002	MEB	ks	1,00000	158,67	158,67		Vlastní
49	000002	optokouřové čidlo	ks	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
50	000002	rozvaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní
51	000002	doplnění rozvaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
52	000002	zdroj 12 V	ks	1,00000	160,74	160,74		Vlastní
53	000002	LED svítidlo, stropní	ks	8,00000	531,00	4 248,00		Vlastní
54	000002	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	441,00	441,00		Vlastní
55	000002	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	3,00000	124,20	372,60		Vlastní
56	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	224,55	898,20		Vlastní
57	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	35,00000	16,74	585,90		Vlastní
58	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	50,00000	20,79	1 039,50		Vlastní
59	00302	krabice KO 68	ks	10,00000	8,01	80,10		Vlastní
60	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	7,29	36,45		Vlastní
61	00313	krabice KU 68/1	ks	55,00000	7,20	396,00		Vlastní
62	00313	krabice KT100	ks	1,00000	78,12	78,12		Vlastní
63	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	8,00000	79,74	637,92		Vlastní
64	00702	spínač kolébkový č. 5	ks	1,00000	146,25	146,25		Vlastní
65	00702	spínač kolébkový č. 6 a 7	ks	3,00000	143,55	430,65		Vlastní
66	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	36,00000	171,00	6 156,00		Vlastní
67	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	30,00000	146,70	4 401,00		Vlastní
68	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	30,00000	26,82	804,60		Vlastní
69	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	30,00000	43,20	1 296,00		Vlastní
70	05151	hmoždinka HM8	ks	55,00000	1,79	98,45		Vlastní
71	10052	vodič KOAX	m	30,00000	22,41	672,30		Vlastní
72	10052	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	14,85	1 039,50		Vlastní
73	11000	TV zásuvka	ks	1,00000	900,90	900,90		Vlastní
74	11000	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	224,55	224,55		Vlastní
75	31512	domácí telefon	ks	1,00000	524,70	524,70		Vlastní
76	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	54,27	54,27		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-3	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
O:	01	Stavební úpravy bytu Kapucínské náměstí 7 - byt 3
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
77	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	40,00000	9,81	392,40		Vlastní
78	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	25,00000	13,68	342,00		Vlastní
79	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	30,00000	55,89	1 676,70		Vlastní
80	33912	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	30,00000	16,65	499,50		Vlastní
81	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	130,00000	17,01	2 211,30		Vlastní
82	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	180,00000	26,64	4 795,20		Vlastní
Díl: D5		Ostatní				16 931,10		
83	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	60,00000	151,20	9 072,00		Vlastní
84	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	135,00000	47,70	6 439,50		Vlastní
85	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	10,00000	100,80	1 008,00		Vlastní
86	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	411,60	411,60		Vlastní

Celkem						136 885,17		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0071-5** **Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o. Vinohradská 1113/78 61800 Brno	IČO: 28334043 DIČ: CZ28334043
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			301 247,41
PSV			671 105,72
MON			115 136,73
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			11 500,00
Celkem			1 100 489,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 100 489,86 CZK
Snížená DPH	12 %	132 058,78 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 232 548,64 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
Stavební objekt				0,00		
01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7	1 087 489,86	0,00	130 498,78	1 217 988,64	99
1	Stavební část	738 111,94	0,00	88 573,43	826 685,37	67
2	ZTI	86 805,50	0,00	10 416,66	97 222,16	8
3	Vytápění	128 562,39	0,00	15 427,49	143 989,88	12
4	Elektroinstalace	134 010,03	0,00	16 081,20	150 091,23	12
Celkem za stavbu		1 100 489,86	0,00	132 058,78	1 232 548,64	100

Popis stavby: 0071-5 - Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - Vytápění

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 144,90	0,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			9 839,42	0,9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 209,74	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			51 893,52	4,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			67 513,68	6,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 817,76	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 541,05	1,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 183,43	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 080,96	2,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 323,39	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 376,54	0,7
D5	Ostatní	HSV			18 873,30	1,7
700B	Demontáže	PSV			4 828,33	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			21 751,47	2,0
713	Izolace tepelné	PSV			147 770,89	13,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			12 432,79	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			28 416,34	2,6
725	Zařizovací předměty	PSV			25 975,61	2,4
726	Předstěnové systémy	PSV			9 711,23	0,9

728	Vzduchotechnika	PSV			12 737,03	1,2
731	Kotelny	PSV			1 328,04	0,1
732	Strojovny	PSV			28 942,53	2,6
733	Rozvod potrubí	PSV			25 704,01	2,3
734	Armatury	PSV			10 125,97	0,9
735	Otopná tělesa	PSV			36 068,65	3,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			31 588,93	2,9
763	Dřevostavby	PSV			13 034,89	1,2
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			50 410,04	4,6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 408,78	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 132,74	0,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			10 542,21	1,0
776	Podlahy povlakové	PSV			84 877,65	7,7
781	Obklady keramické	PSV			43 629,16	4,0
784	Malby	PSV			34 502,81	3,1
785	Tapety	PSV			329,07	0,0
787	Zasklívání	PSV			792,05	0,1
799	Ostatní	PSV			21 064,50	1,9
D1	Rozvaděč	MON			6 061,50	0,6
D2	C21M - Elektromontáže	MON			52 365,92	4,8
D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			7 182,00	0,7

D4	Materiály	MON			49 527,31	4,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 449,72	6,4
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			11 500,00	1,0
Cena celkem					1 100 489,86	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						13 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 144,90		
1	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívka po dveřích 900x2060mm : 1,0*2,1*0,10	m3	0,21000	6 358,80	1 335,35	801-4	RTS 24/ II
2	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2 jakýmkoliv cihlami, 1,2*0,05*2 1,1*0,05*2*2	m2	0,34000	932,40	317,02	801-1	RTS 24/ II
3	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.304 : 1,08*1,2	m2	1,29600	1 151,64	1 492,53	801-1	RTS 24/ II
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				9 839,42		
4	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. mezi m.č.303 a 302 : 2,4*3,14	m2	7,53600	1 148,28	8 653,44	801-1	RTS 24/ II
5	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm 3,14*2+2,4	m	8,68000	49,73	431,66	801-1	RTS 24/ II
6	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.	kus	1,00000	568,68	568,68	801-1	RTS 24/ II
7	28349014R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	185,64	185,64	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				4 209,74		
8	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18 vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví. Vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu, zazdívka zhlaví nosníků. Legenda překladů - "1" : 2 x ocelový L profil 50x50x4mm délky 1200mm - otvor pro dveře mezi m.č.301 a 302 - novýstav : 1,2 2 x ocelový L profil 50x50x4mm délky 1100mm - Výměna překladů u dveří T/2 - 2x dveře : 1,1*2	m	3,40000	1 238,16	4 209,74	AP-HSV	RTS 24/ II
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				51 893,52		
9	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	53,80000	803,04	43 203,55	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.302 : 6,3		6,30000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
10	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	5,00000	862,68	4 313,40	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.303 : 3,7		3,70000				
		m.č.304 : 1,3		1,30000				
11	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,30000	309,96	402,95	801-1	RTS 24/ II
		m.č.304 : 1,3		1,30000				
12	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	3,70000	229,74	850,04	801-1	RTS 24/ II
		m.č.303 : 3,7		3,70000				
13	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,30000	149,94	944,62	801-1	RTS 24/ II
		m.č.302 : 6,3		6,30000				
14	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	835,80	1 671,60	801-1	RTS 24/ II
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
15	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	253,68	507,36	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			67 513,68			
16	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklady : m.č.303 : (2,4+1,5)*2*2,9 odpočet otvorů : -0,7*2,1 m.č.304 : (1,1+1,08)*2*1,6 odpočet otvorů : -0,7*2,1	m2	26,65600	73,75	1 965,88	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,20000		4,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,22000		2,22000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 173,77090		173,77090				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,65600		26,65600				
		SDK stěna - m.č.302 : 2,4*3,14		7,53600				
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	20,02410	52,92	1 059,68	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodávky folie						
		okna :						
		0,85*1,96		1,66600				
		0,35*0,9		0,31500				
		0,39*1,29		0,50310				
		0,85*1,96*2		3,33200				
		1,65*2,05		3,38250				
		dveře :						
		0,8*2,1		1,68000				
		0,7*2,1*2		2,94000				
		0,9*2,745		2,47050				
		0,9*2,06		1,85400				
		0,9*2,09		1,88100				
19	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	4,20000	609,00	2 557,80	801-1	RTS 24/ II
		kompletní souvrství						
		zazdívká dveří : 1,0*2,1*2		4,20000				
20	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	2,22000	679,56	1 508,62		Vlastní
		po ZTI : 0,07*26,0		1,82000				
		0,10*4,0		0,40000				
21	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	173,77090	145,74	25 325,37	801-1	RTS 24/ II
		po jednotlivých vrstvách						
		púdorys nový stav :						
		m.č.301 : (6,82+1,45)*2*3,14		51,93560				
		odpočet otvory : -(0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,9*2,745+0,9*2,06+0,9*2,09+0,39*1,29)		-11,32860				
		odpočet zazdívká : -1,0*2,1		-2,10000				
		přípočet ostění : 0,55*(0,9+2,09*2)		2,79400				
		m.č.302 : (2,465+2,46+2,63)*3,14		23,72270				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+0,85*1,96)		-3,34600				
		odpočet zazdívká : -1,0*2,1		-2,10000				
		m.č.304 : (1,08+1,1)*2*(3,14-1,6)		6,71440				
		odpočet otvory : -0,7*1,6		-1,12000				
		přípočet ostění : 0,15*(0,35+0,9*2)		0,32250				
		m.č.305 : (5,48+3,65+5,57+2,65)*3,14		54,47900				
		odpočet otvory : -(0,85*1,96*2+0,9*2,06)		-5,18600				
		přípočet ostění : 0,15*(2,75*2+0,85)*2+0,3*(1,96*2+0,85)*2		4,76700				
		m.č.306 : (5,485+3,94+5,56+3,06)*3,14		56,66130				
		odpočet otvory : -(0,9*2,09+1,65*2,05)		-5,26350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění : 0,15*(2,82*2+1,65)+0,3*(2,05*2+1,65)		2,81850				
22	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	85,20727	268,38	22 867,93	801-1	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 173,77090*0,3		52,13127				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 26,65600		26,65600				
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 4,20000		4,20000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,22000		2,22000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 817,76		
23	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	2,00000	908,88	1 817,76	801-1	RTS 24/ II
		kompletní omítkové souvrství						
		Okolo VZT1 + VZT2 : 1+1		2,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				15 541,05		
24	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	4,75000	3 271,80	15 541,05	801-1	RTS 24/ II
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		Skladba P1 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
		Konec provozního součtu						
		tloušťka násypu 10cm : 47,5*0,10		4,75000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 183,43		
25	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	58,80000	54,14	3 183,43	800-3	RTS 24/ II
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.302 : 6,3		6,30000				
		m.č.303 : 3,7		3,70000				
		m.č.304 : 1,3		1,30000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				29 080,96		
26	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předem předání do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	134,30000	81,88	10 996,48	801-1	RTS 24/ II
		Závěrečný úklid bytu : 58,8		58,80000				
		Závěrečný úklid společných prostor : 75,5		75,50000				
27	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	6 294,00000	1,80	11 329,20	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : 58,8*30		1 764,00000				
		Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 60úkonů : (18,8+18,8+18,9+19,0)*60		4 530,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00		Vlastní
		VZT1 : 1		1,00000				
		VZT2 : 1		1,00000				
29	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	6,00000	5,88	35,28		Vlastní
30	954 R12	D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní
		m.č.303 : 1		1,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí			14 610,59			
31	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	7,52080	179,34	1 348,78	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		pozn. 1 : (1,265+1,115)*3,16		7,52080				
32	964073211R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m	t	0,01069	17 514,00	187,22	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		půdorys bourání :						
		vybourání stávajících překladů-nosníků do m.č.303 a 302 :						
		předpoklad l č.80 : 0,9*2*5,94*0,001		0,01069				
33	975032241R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,20000	1 244,88	1 493,86	801-3	RTS 24/ II
		vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
		půdorys bourání :						
		podepření při vybourání stávajících překladů-nosníků dveří do m.č.303 a 302 : 0,6*2		1,20000				
34	965042121R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,13600	4 842,60	658,59	801-3	RTS 24/ II
		ozn. 7 m.č. 303 : 1,4*0,06 :						
		ozn. 8 m.č. 304 : 1,3*0,04 :						
		0,136		0,13600				
35	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,70000	97,02	261,95	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		ozn. 7 m.č. 303 : 1,4		1,40000				
		ozn. 8 m.č. 304 : 1,3		1,30000				
36	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,12500	432,60	3 082,28	801-3	RTS 24/ II
		ozn.4 :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		Konec provozního součtu						
		28,0*0,15		4,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ozn.5 : Začátek provozního součtu m.č.306 : 19,5 Konec provozního součtu 19,5*0,15			19,50000 2,92500			
37	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře 600x2060mm : 0,6*2,06 dveře 600*1800 mm : 0,6*1,8 dveře 900x2060 mm : 0,9*2,06	m2	4,17000	267,96	1 117,39	801-3	RTS 24/ II
					1,23600 1,08000 1,85400			
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, půdorys bourání : dveřní křídlo 600x2060mm : 1 dveřní křídlo 600*1800 mm : 1 dveřní křídlo 900x2060 mm : 1	kus	3,00000	19,32	57,96	801-3	RTS 24/ II
					1,00000 1,00000 1,00000			
39	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn. 3 - nový otvor pro dveře : 0,9*2,15	m2	1,93500	145,74	282,01	801-3	RTS 24/ II
					1,93500			
40	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm Pozn. 9 - VZT1, VZT 2 : 0,3*2	m	0,60000	3 292,80	1 975,68	801-3	RTS 24/ II
					0,60000			
41	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, půdorys bourání : m.č.303 : (1,015+1,265)*2*2,27-0,6*1,8 m.č.304 : (1,1+1,08)*2*1,2-0,6*1,2	m2	13,78320	126,42	1 742,47	801-3	RTS 24/ II
					9,27120 4,51200			
42	960 R09	Bourání betonového prahu včetně otlučení obkladu půdorys bourání : betonový prah do sprchového koutu 60x15x15cm : 1	kus	1,00000	302,40	302,40		Vlastní
					1,00000			
43	960 R10	Vykližení bytu - demontáže s likvidací kompletní demontáž drobných předmětů : 1 demontáž police nad nábytkovou sestavou : demontáž tyče od závěsu v koupelně : demontáž koupelných doplňků ve sprchovém koutě : demontáž lustrů v místnostech : demontáž garnýží včetně záclony : demontáž police v kuchyni :	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		demontáž ocelových pásků 2x1,0m (zamřizování nadsvětlíku vchodových dveří) :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 355,14		
44	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,22130	1 408,68	7 355,14	801-4	RTS 24/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				21 751,47		
45	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	31,65600	687,12	21 751,47	AP-PSV	RTS 24/ II
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
		pod dlažbu :						
		m.č.303 : 3,7			3,70000			
		m.č.304 : 1,3			1,30000			
		pod obklady :						
		m.č.303 : (2,4+1,5)*2*2,9			22,62000			
		odpočet otvorů : -0,7*2,1			-1,47000			
		m.č.304 : (1,1+1,08)*2*1,6			6,97600			
		odpočet otvorů : -0,7*2,1			-1,47000			
Díl: 713		Izolace tepelné				141 114,16		
46	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	47,50000	42,76	2 031,10	800-713	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 10,4			10,40000			
		m.č.305 : 17,6			17,60000			
		m.č.306 : 19,5			19,50000			
47	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	47,50000	37,38	1 775,55	800-713	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 10,4			10,40000			
		m.č.305 : 17,6			17,60000			
		m.č.306 : 19,5			19,50000			
48	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	48,45000	2 780,40	134 710,38	SPCM	RTS 24/ II
		ztrátě 2% : 47,5*1,02			48,45000			
49	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 7,5 kN/m	m2	49,87500	25,54	1 273,81	SPCM	RTS 24/ II
		ztrátě 5% : 47,5*1,05			49,87500			
50	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	1,22123	1 083,60	1 323,32	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 728		Vzduchotechnika				12 737,03		
51	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	264,18	528,36	800-728	RTS 24/ II
52	85.01	axiální ventilátor, 100 m3/H/18W/230V v provedení se zpětnou klapkou, dle PD	kus	2,00000	297,36	594,72		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		do SDK podhledu						
		wc : 1		1,00000				
		koupelna : 1		1,00000				
53	86.2	VZT1 - potrubí vedené pod stropem DN 100, včetně tvarovek, kompletní provedení, popis viz PD	m	3,40000	1 260,00	4 284,00		Vlastní
		z wc a koupelny : 3,4		3,40000				
54	86.3.1	VZT2 - potrubí vedené pod stropem DN 125, včetně tvarovek, kompletní provedení, popis viz PD	m	4,20000	1 512,00	6 350,40		Vlastní
		od digestoře : 4,2		4,20000				
55	86.3	Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD	kus	2,00000	271,74	543,48		Vlastní
56	86.4	Žaluziová klapka	kus	2,00000	214,20	428,40		Vlastní
57	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	3 834,60	7,67	800-728	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 731		Kotelny				1 328,04		
58	731200825R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 25 do 40 kW	kus	1,00000	1 328,04	1 328,04	800-731	RTS 24/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				31 588,93		
59	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	47,50000	41,41	1 966,98	800-762	RTS 24/ II
		ozn.4 :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		ozn.5 :						
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
60	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	47,50000	296,52	14 084,70	800-762	RTS 24/ II
		Skladba P1 - 2xOSB deska 15mm :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
61	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RfF: D	m2	102,60000	131,88	13 530,89	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 8% - 2 vrstvy : 47,5*2*1,08		102,60000				
62	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	1,23120	1 629,60	2 006,36	800-762	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				13 034,89		
63	763613121RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky	m2	47,50000	115,50	5 486,25	800-763	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
64	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	51,30000	139,44	7 153,27	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 8% : 47,5*1,08		51,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,31274	1 264,20	395,37	800-763	RTS 24/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře	50 410,04					
66	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	464,52	929,04	800-766	RTS 24/ II
67	766812840.1	Demontáž nábytkové sestavy včetně likvidace sestava obsahuje zrcadla	soubor	1,00000	630,00	630,00		Vlastní
68	766.1	1T - Dodávka a montáž NOVÉ vnitřní dveře 800x2100mm levé, včetně obložkové zárubně a kování, provedení dle PD Vnitřní dveře plně jednokřídlé Materiál - CPL laminát - barva dle investora D+M obložkové zárubně Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska Kování - materiál nerez matná, se zámkem pro dozický klíč VZHLED DVEŘÍ BUDE CO NEJVÍCE PŘÍZPŮSOBEN PŮVODNÍM DVEŘÍ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ. BARVA DVEŘÍ A KOVÁNÍ = BUDE VZORKOVÁNO. Položk bsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.	kus	1,00000	7 290,00	7 290,00		Vlastní
69	766.2	2T - Dodávka a montáž NOVÉ vnitřní dveře 700x2100mm levé, včetně obložkové zárubně a kování, provedení dle PD Vnitřní dveře plně jednokřídlé Materiál - CPL laminát - barva dle investora D+M obložkové zárubně Tloušťka stěny 10cm výplň dveří - odlehčená DTD deska Kování - materiál nerez matná, wc zámeček VZHLED DVEŘÍ BUDE CO NEJVÍCE PŘÍZPŮSOBEN PŮVODNÍM DVEŘÍ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ. BARVA DVEŘÍ A KOVÁNÍ = BUDE VZORKOVÁNO. Položk bsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot.	kus	2,00000	7 290,00	14 580,00		Vlastní
70	766.3	3T - REPASE interiérových dveří 900x2060mm plné, levé, jednokřídlé REPASE = obroušení, přetmelení, doplnění chybějících částí, seřízení, nový nátěr, výměna kování zámků a štítků.	kus	1,00000	8 197,00	8 197,00		Vlastní
71	766.4	4T - REPASE interiérových dveří 900x2060mm částečně prosklených, levé, jednokřídlé REPASE = obroušení, přetmelení, doplnění chybějících částí, seřízení, nový nátěr, výměna kování zámků a štítků.	kus	1,00000	8 197,00	8 197,00		Vlastní
72	766.5	5T - REPASE vstupních dveří 900x2745mm prosklený světlík, levé, jednokřídlé REPASE = obroušení, přetmelení, doplnění chybějících částí, seřízení, nový nátěr, výměna kování zámků a štítků. Přesklení - nové pískované sklo. Bezpečnostní nové kování BT 3 s překrytím vložky, koule x klika Povrchová úprava např. OGS - bronz česaný matný. Včetně repase dřevěného prahu.	kus	1,00000	10 587,00	10 587,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	5 408,78					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	767612915.1	Oprava - seřízení dřevěného okna	m2	9,19860	588,00	5 408,78		Vlastní

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

0,85*1,96	1,66600
0,35*0,9	0,31500
0,39*1,29	0,50310
0,85*1,96*2	3,33200
1,65*2,05	3,38250

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	9 132,74					
74	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	5,00000	7,56	37,80	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000				
				5,00000				
75	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,00000	48,30	241,50	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000				
				5,00000				
76	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	5,00000	136,50	682,50	800-771	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 5,00000				
				5,00000				
77	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,40000	428,40	599,76	800-771	RTS 24/ II
				Skladba P3 :				
				m.č.303 : 0,7				
				0,70000				
				m.č.304 : 0,7				
				0,70000				
78	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	12,16000	70,56	858,01	800-771	RTS 24/ II
				vč. dodávky a montáže silikonu.				
				Skladba P3 :				
				m.č.303 : (2,4+1,5)*2				
				7,80000				
				m.č.304 : (1,1+1,08)*2				
				4,36000				
79	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,00000	672,00	3 360,00	800-771	RTS 24/ II
				Skladba P3 :				
				m.č.303 : 3,7				
				3,70000				
				m.č.304 : 1,3				
				1,30000				
80	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	5,50000	484,68	2 665,74	SPCM	RTS 24/ II
				ztratiné 10% : 5,0*1,10				
				5,50000				
81	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	35,00000	16,38	573,30	SPCM	RTS 24/ II
				spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 5,0*1,4*5				
				35,00000				
82	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,16795	679,56	114,13	800-771	RTS 24/ II
				50 m vodorovně				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové	10 542,21					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	47,50000	101,22	4 807,95	800-775	RTS 24/ II
		ozn.4 - lamino 8mm :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		ozn.5 :						
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
84	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	75,60000	75,85	5 734,26	800-775	RTS 24/ II
		laminařových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.						
		včetně soklových lišt a podkladní podložky.						
		ozn.4 - lamino 8mm :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		ozn.5 :						
		m.č.306 - 2vrstvy : 19,5*2		39,00000				
		ozn.6 - lamino 8mm :						
		m.č.302 : 8,6		8,60000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				84 877,65		
85	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	12,02000	14,78	177,66	800-775	RTS 24/ II
		ozn 6 - m.č.302 : (4,06+2,4)*2-0,9		12,02000				
86	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	8,60000	53,93	463,80	800-775	RTS 24/ II
		ozn 6 - m.č. : 8,6		8,60000				
87	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	53,80000	7,56	406,73	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 53,80000		53,80000				
88	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	53,80000	78,54	4 225,45	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 53,80000		53,80000				
89	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	53,80000	24,61	1 324,02	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 53,80000		53,80000				
90	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	53,80000	310,95	16 729,11	800-775	RTS 24/ II
		Skladba P1 :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
		Skladba P2 :						
		m.č.302 : 6,3		6,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Bfl; - s1	m2	55,41400	710,10	39 349,48	SPCM	RTS 24/ II
Vinyl dle PD Minimální hodnoty: · vinyl plnoplošně lepeno · třída zátěže 23 bytová vysoká · celková tloušťka 2,2 mm · nášlapná vrstva 0,4 mm · ochranná vrstva PUR · odolnost na kolečkovou židli dle výběru investora ztratné 3% : 53,8*1,03								
92	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní	m	47,64950	84,96	4 048,30	800-775	RTS 24/ II
Skladba P1 : m.č.301 : (6,82+1,45)*2-(0,8*2,1+0,7*2,1*2+0,9*2,745+0,9*2,06+0,9*2,09)+0,4*2 m.č.305 : (5,48+3,65+5,57+2,65)-(0,9*2,06)+0,15*2*2 m.č.306 : (5,485+3,94+5,56+3,06)-(0,9*2,09)+0,15*2 Skladba P2 : m.č.302 : (2,4+2,465+2,46+2,63)-(0,8*2,1)+0,15*2								
93	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	47,64950	123,30	5 875,18	SPCM	RTS 24/ II
ztratné 2% : 47,6495								
94	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	602,56000	16,38	9 869,93	SPCM	RTS 24/ II
spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 53,8*1,4*8								
95	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	10,76000	177,24	1 907,10	SPCM	RTS 24/ II
Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 53,8*0,20								
96	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,89132	561,96	500,89	800-775	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 781		Obklady keramické			43 629,16			
97	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	26,65600	48,30	1 287,48	800-771	RTS 24/ II
včetně dodávky materiálu.								
Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 26,65600								
98	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	26,65600	669,48	17 845,66	800-771	RTS 24/ II
m.č.303 : (2,4+1,5)*2*2,9								
odpočet otvorů : -0,7*2,1								
m.č.304 : (1,1+1,08)*2*1,6								
odpočet otvorů : -0,7*2,1								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	59782222R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá ztratné 10% : 26,656*1,10	m2	29,32160	370,44	10 861,89	SPCM	RTS 24/ II
100	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m.č.304 : (1,0+1,44)*2-0,7	m	4,18000	428,40	1 790,71	800-771	RTS 24/ II
101	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, m.č.303 : 4*2,9 m.č.304 : 6*1,6	m	21,20000	536,76	11 379,31	800-771	RTS 24/ II
102	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,68295	679,56	464,11	800-771	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				34 502,81		
103	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m.č.301 : 10,4 m.č.302 : 6,3 m.č.303 : 3,7 m.č.304 : 1,3 m.č.305 : 17,6 m.č.306 : 19,5	m2	58,80000	18,72	1 100,74	800-784	RTS 24/ II
104	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 173,77090	m2	173,77090	13,95	2 424,10	800-784	RTS 24/ II
105	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m pūdorys nový stav : m.č.301 : (6,82+1,45)*2*3,14 odpočet otvory : -(0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,9*2,745+0,9*2,06+0,9*2,09+0,39*1,29) odpočet zazdívk : -1,0*2,1 připočet ostění : 0,55*(0,9+2,09*2) m.č.302 : (2,465+2,46+2,63)*3,14 odpočet otvory : -(0,8*2,1+0,85*1,96) odpočet zazdívk : -1,0*2,1 m.č.304 : (1,08+1,1)*2*(3,14-1,6) odpočet otvory : -0,7*1,6 připočet ostění : 0,15*(0,35+0,9*2) m.č.305 : (5,48+3,65+5,57+2,65)*3,14 odpočet otvory : -(0,85*1,96*2+0,9*2,06) připočet ostění : 0,15*(2,75*2+0,85)*2+0,3*(1,96*2+0,85)*2 m.č.306 : (5,485+3,94+5,56+3,06)*3,14 odpočet otvory : -(0,9*2,09+1,65*2,05) připočet ostění : 0,15*(2,82*2+1,65)+0,3*(2,05*2+1,65)	m2	173,77090	42,66	7 413,07	800-784	RTS 24/ II
106	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 235,76680	m2	235,76680	3,92	924,21	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	235,76680	23,85	5 623,04	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 235,76680		235,76680				
108	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorální; barva: bílá	m2	235,76680	72,18	17 017,65	800-784	RTS 24/ II
		púdorys nový stav :						
		stropy :						
		m.č.301 : 10,4		10,40000				
		m.č.302 : 6,3		6,30000				
		m.č.303 : 3,7		3,70000				
		m.č.304 : 1,3		1,30000				
		m.č.305 : 17,6		17,60000				
		m.č.306 : 19,5		19,50000				
		stěny :						
		m.č.301 : (6,82+1,45)*2*3,0		49,62000				
		odpočet otvory : -(0,7*2,1*2+0,8*2,1+0,9*2,745+0,9*2,06+0,9*2,09+0,39*1,29)		-11,32860				
		přípočet ostění : 0,55*(0,9+2,09*2)		2,79400				
		m.č.302 : (2,4+2,465+2,46+2,63)*2,9		28,86950				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+0,85*1,96)		-3,34600				
		m.č.304 : (1,08+1,1)*2*(3,14-1,6)		6,71440				
		přípočet ostění : 0,15*(0,35+0,9*2)		0,32250				
		m.č.305 : (5,48+3,65+5,57+2,65)*3,0		52,05000				
		odpočet otvory : -(0,85*1,96*2+0,9*2,06)		-5,18600				
		přípočet ostění : 0,15*(2,75*2+0,85)*2+0,3*(1,96*2+0,85)*2		4,76700				
		m.č.306 : (5,485+3,94+5,56+3,06)*3,0		54,13500				
		odpočet otvory : -(0,9*2,09+1,65*2,05)		-5,26350				
		přípočet ostění : 0,15*(2,82*2+1,65)+0,3*(2,05*2+1,65)		2,81850				
Díl: 785 Tapety						329,07		
109	785411800R00	Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m výšky do 3,8 m, papírových	m2	6,28000	52,40	329,07	800-784	RTS 24/ II
		púdorys bourání :						
		m.č.302-kuchyně : 2,0*3,14		6,28000				
Díl: 787 Zasklívání						792,05		
110	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	790,00	790,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		koupelna : 1		1,00000				
111	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	1 023,00	2,05	800-787	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						68 742,72		
112	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	17,25193	774,48	13 361,27	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 17,22087		17,22087				
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 0,03106		0,03106				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím 17,25193*2 Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 17,25193*2	t	69,00772	370,02	25 534,24	801-3	RTS 24/ II
114	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,55818	363,30	6 378,89	801-3	RTS 24/ II
115	979083513R00	Vodorovné přemístění suti vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot po suchu, bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1000 m a vybouraných hmot po suchu, bez naložení ale se složením a hrubým urovnáním, Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 17,25193	t	17,25193	89,88	1 550,60	800-2	RTS 24/ II
116	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 17,25193*19 Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 17,25193*19	t	655,57334	22,18	14 540,62	801-3	RTS 24/ II
117	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 2,39914 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,01330 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,29920 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,05400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 9,97500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,36696 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,34830 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,02170 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,93726 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,01000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,66500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 66 : 0,34800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,95000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 84 : 0,67662 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 105 : 0,15639	t	17,22087	419,20	7 218,99	801-3	RTS 24/ II
118	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 85 : 0,00096 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,03010	t	0,03106	5 090,40	158,11	801-3	RTS 24/ II

Celkem	738 111,94
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 712,80		
1	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Nová nika : 1 : 1	kus	1,00000	227,64	227,64	801-3	RTS 24/ II
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 7,0 : Vodovod : 19,0 : 26	m	26,00000	111,30	2 893,80	801-3	RTS 24/ II
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kanalizace : 4,0 : 4	m	4,00000	147,84	591,36	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				21,40		
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01519	1 408,68	21,40	801-4	RTS 24/ II
Díl: 700B		Demontáže				4 828,33		
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,00000	14,51	87,06	800-721	RTS 24/ II
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	6,00000	38,78	232,68	800-721	RTS 24/ II
7	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 DN15-20 : 12,0 : 12	m	12,00000	80,72	968,64	800-721	RTS 24/ II
8	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 DN32 : 4,0 : 4	m	4,00000	95,33	381,32	800-721	RTS 24/ II
9	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	16,00000	33,67	538,72	800-721	RTS 24/ II
10	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	4,00000	28,92	115,68	800-721	RTS 24/ II
11	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	28,92	28,92	800-721	RTS 24/ II
12	733160801R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm	m	14,00000	51,34	718,76	800-731	RTS 24/ II
13	733161964R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 22 mm, Zátka měděná ds = 22,0 mm; PN 16; teplota média -30 až 110 °C	kus	1,00000	279,93	279,93	800-731	RTS 24/ II
14	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	1,00000	41,29	41,29	800-721	RTS 24/ II
15	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	275,28	275,28	800-721	RTS 24/ II
16	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,56	178,56	800-721	RTS 24/ II
17	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	323,18	323,18	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	179,03	179,03	800-721	RTS 24/ II
19	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	169,26	169,26	800-721	RTS 24/ II
20	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	101,37	101,37	800-721	RTS 24/ II
21	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	103,70	207,40	800-721	RTS 24/ II
22	723290822R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 6 do 12 m vodorovně do 100 m,	t	0,00049	2 552,85	1,25	800-721	RTS 24/ II
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					12 432,79			
23	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	1,00000	502,20	502,20	800-721	RTS 24/ II
24	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	9,50000	298,53	2 836,04	800-721	RTS 24/ II
25	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	384,56	384,56	800-721	RTS 24/ II
26	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,50000	941,16	1 411,74	800-721	RTS 24/ II
27	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	4,00000	749,58	2 998,32	800-721	RTS 24/ II
28	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	92,91	278,73	800-721	RTS 24/ II
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	103,23	206,46	800-721	RTS 24/ II
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	153,45	153,45	800-721	RTS 24/ II
31	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 022,75	2 022,75	800-721	RTS 24/ II
32	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	601,71	601,71	800-721	RTS 24/ II
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 9,5+1+1,5+4 : 16	m	16,00000	29,30	468,80	800-721	RTS 24/ II
34	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 2,00000 : 2	kus	2,00000	175,77	351,54	800-721	RTS 24/ II
35	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	99,05	198,10	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro pračku/myčku : 2 : 2		2,00000				
36	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,02053	895,59	18,39	800-721	RTS 24/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				28 416,34		
37	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	1,00000	677,97	677,97	800-721	RTS 24/ II
38	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	11,00000	265,98	2 925,78	800-721	RTS 24/ II
39	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,50000	331,08	1 158,78	800-721	RTS 24/ II
40	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,50000	437,10	4 589,55	800-721	RTS 24/ II
41	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	11,00000	95,79	1 053,69	800-721	RTS 24/ II
42	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	3,50000	98,58	345,03	800-721	RTS 24/ II
43	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.	m	10,50000	111,60	1 171,80	800-721	RTS 24/ II
44	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	267,38	2 406,42	800-721	RTS 24/ II
45	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	2,00000	97,65	195,30	800-721	RTS 24/ II
46	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 706,30	2 706,30	800-721	RTS 24/ II
47	722235823R00	Ventil ventil redukční bez manometru, šroubení-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	2 283,15	2 283,15	800-721	RTS 24/ II
48	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	465,93	931,86	800-721	RTS 24/ II
49	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	670,53	670,53	800-721	RTS 24/ II
50	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	475,23	475,23	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	402,23	402,23	800-721	RTS 24/ II
52	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	25,00000	17,48	437,00	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 11,0+3,5+10,5 : 25								
53	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	25,00000	38,69	967,25	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
54	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřicí manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 901,85	1 901,85	800-721	RTS 24/ II
55	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 156,92	1 156,92	800-721	RTS 24/ II
56	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílač impulzů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 939,05	1 939,05	SPCM	RTS 23/ I
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,02597	795,15	20,65	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty			25 975,61			
58	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	soubor	1,00000	915,12	915,12	800-721	RTS 24/ II
59	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 048,11	1 048,11	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
60	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 199,45	2 199,45	800-721	RTS 24/ II
61	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	1 813,50	1 813,50	800-721	RTS 24/ II
62	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	293,88	1 175,52	800-721	RTS 24/ II
63	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	279,47	558,94	800-721	RTS 24/ II
pračka/myčka : 1+1 : 2								
64	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	272,03	272,03	800-721	RTS 24/ II
65	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	484,53	484,53	800-721	RTS 24/ II
66	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	128,81	128,81	800-721	RTS 24/ II
67	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	219,02	219,02	800-721	RTS 24/ II
68	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 021,14	1 021,14	SPCM	RTS 24/ II
69	551450090R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 249,92	1 249,92	SPCM	RTS 24/ II
70	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	423,62	423,62	SPCM	RTS 24/ II
71	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	751,44	751,44	SPCM	RTS 24/ II
72	55428097.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	4 524,45	4 524,45	SPCM	RTS 24/ II
73	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 332,69	1 332,69	SPCM	RTS 24/ II
74	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	2 139,00	2 139,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	642938200R	Vanička sprchová tvar: čtverkruhový; materiál: keramika; šířka = 900,0 mm; hl. = 900 mm; povrchová úprava: protiskluz; barva: bílá	kus	1,00000	5 463,75	5 463,75	SPCM	RTS 23/ I
76	28349012R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	166,94	166,94	SPCM	RTS 24/ II
77	998725102R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,09320	940,23	87,63	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								

Díl: 726		Předstěnové systémy	9 711,23					
78	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokřým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	8 523,45	8 523,45	800-721	RTS 24/ II

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

79	551070101R	Tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 180,17	1 180,17	SPCM	RTS 24/ II
80	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	1 028,58	7,61	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 707,00					
81	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,58925	774,48	456,36	801-3	RTS 24/ II
82	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,17850	370,02	436,07	801-3	RTS 24/ II

0,58925*2 1,17850

83	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,58925	317,10	186,85	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								

84	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,58925	252,84	148,99	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
85	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11,19575	22,18	248,32	801-3	RTS 24/ II
0,58925*19 11,19575								
86	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,58925	391,02	230,41	801-3	RTS 24/ II
17 107								

Celkem						86 805,50		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713 Izolace tepelné			6 656,73					
1	713462112U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 15	m	10,00000	84,54	845,40		Vlastní
2	713462113U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 18	m	38,00000	85,10	3 233,80		Vlastní
3	713462114T00	Izol potrubí skruž PE spona DN 22	m	2,00000	85,84	171,68		Vlastní
4	73201	Izolace návleková DN 15/tl.20	m	10,00000	44,27	442,70		Vlastní
5	73202	Izolace návleková DN 18/tl.20	m	38,00000	46,97	1 784,86		Vlastní
6	73203	Izolace návleková DN 22/tl.20	m	2,00000	59,15	118,30		Vlastní
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,05000	1 199,70	59,99	800-713	RTS 24/ II
Díl: 732 Strojovny			28 942,53					
8	7351588U03	Elektrokotel 6kW s expanzní tlakovou vestavěnou nádobou,vč. montáže, propojení a uvedení do provozu	soubor	1,00000	28 942,53	28 942,53		Vlastní
9	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,00000	2 320,35	0,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 733 Rozvod potrubí			25 704,01					
10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	447,80	4 478,00	800-731	RTS 24/ II
11	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	38,00000	511,50	19 437,00	800-731	RTS 24/ II
12	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2,00000	583,11	1 166,22	800-731	RTS 24/ II
13	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	50,00000	10,97	548,50	800-731	RTS 24/ II
14	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04346	1 709,34	74,29	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734 Armatury			10 125,97					
15	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	156,24	312,48	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	734223121R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	416,64	416,64	800-731	RTS 24/ II
17	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , ,	kus	7,00000	463,14	3 241,98	800-731	RTS 24/ II
18	734233122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	542,19	1 626,57	800-731	RTS 24/ II
19	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	550,56	550,56	800-731	RTS 24/ II
20	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	92,54	555,24	800-731	RTS 24/ II
21	734263773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	146,01	146,01	800-731	RTS 24/ II
22	734293222R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	385,95	385,95	800-731	RTS 24/ II
23	734266421C00	H kus pro střed.napojení DN10	kus	5,00000	395,25	1 976,25		Vlastní
24	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	903,96	903,96	800-731	RTS 24/ II
25	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00802	1 288,05	10,33	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				36 068,65		
26	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	7,00000	158,57	1 109,99	800-731	RTS 24/ II
27	735157141R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 403,80	3 403,80	800-731	RTS 24/ II
28	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 854,60	9 709,20	800-731	RTS 24/ II
29	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	5 245,20	10 490,40	800-731	RTS 24/ II
30	735157668R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	7 091,25	7 091,25	800-731	RTS 24/ II
31	484518233R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; l = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	4 059,45	4 059,45	SPCM	RTS 24/ II
32	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,14082	1 452,66	204,56	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				21 064,50		
33	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soubor	1,00000	1 395,00	1 395,00		Vlastní
34	799 R01	Vypuštění a napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 302,00	1 302,00		Vlastní
35	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací, Topná zkouška	soubor	1,00000	1 162,50	1 162,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 255,00	3 255,00		Vlastní
37	799 R04	Stavební přípomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou	soubor	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní

Celkem	128 562,39							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Rozvaděč				6 061,50		
1	Pol5	Rozvaděč	ks	1,00000	913,50	913,50		Vlastní
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	65,00000	79,20	5 148,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				52 365,92		
3	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	35,00000	44,91	1 571,85		Vlastní
4	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	50,00000	46,08	2 304,00		Vlastní
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	50,00000	79,20	3 960,00		Vlastní
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	10,00000	79,20	792,00		Vlastní
7	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	218,70	1 093,50		Vlastní
8	210010321	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	54,00000	28,35	1 530,90		Vlastní
10	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	106,65	1 066,50		Vlastní
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	28,35	170,10		Vlastní
12	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	7,00000	171,45	1 200,15		Vlastní
13	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	1,00000	183,15	183,15		Vlastní
14	210110003	střídavý/křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné, řazení 6/7	ks	3,00000	183,15	549,45		Vlastní
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	28,00000	238,95	6 690,60		Vlastní
16	210190001	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	560,70	560,70		Vlastní
17	210190001	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	648,00	648,00		Vlastní
18	210190001	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
19	210200010	montáž LED pásku	m	2,50000	67,23	168,08		Vlastní
20	210200027	montáž svítidla	ks	8,00000	249,30	1 994,40		Vlastní
21	210200027	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	117,00	117,00		Vlastní
22	210200027	zapojení doběhové relé	ks	2,00000	130,50	261,00		Vlastní
23	210200027	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
24	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	165,00000	39,24	6 474,60		Vlastní
25	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	172,00000	39,24	6 749,28		Vlastní
26	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	35,00000	46,80	1 638,00		Vlastní
27	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	40,00000	39,24	1 569,60		Vlastní
28	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	25,00000	40,68	1 017,00		Vlastní
29	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	40,00000	26,01	1 040,40		Vlastní
30	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	25,00000	26,01	650,25		Vlastní
31	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	30,00000	26,01	780,30		Vlastní
32	211010002	osazení hmoždinky/příchytky do cihlového zdiva HM 8	ks	50,00000	33,66	1 683,00		Vlastní
33	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	263,70	263,70		Vlastní
34	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	279,90	279,90		Vlastní
35	220280511.1	vodič KOAX	m	30,00000	34,65	1 039,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	220280511.1	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	32,40	2 268,00		Vlastní
37	220730001	TV zásuvka	ks	1,00000	149,85	149,85		Vlastní
38	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	78,66	78,66		Vlastní
Díl: D3		Revize, DSPS, zkoušky				7 182,00		
39	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
40	320410018	Doprava materiálu	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
41	320410018	Přesuny materiálu	h	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
42	320410018	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	h	1,00000	324,00	324,00		Vlastní
43	320410018	Kompletace koncových prvků	h	2,00000	675,00	1 350,00		Vlastní
44	320410018	koordinace na stavbě	h	2,00000	324,00	648,00		Vlastní
45	320410018	Hrubý úklid - 2 hodiny	ks	1,00000	675,00	675,00		Vlastní
46	320410018	Recyklační poplatky	ks	1,00000	225,00	225,00		Vlastní
Díl: D4		Materiály				49 527,31		
47	000002	doběhové relé	ks	2,00000	293,40	586,80		Vlastní
48	000002	MEB	ks	1,00000	158,67	158,67		Vlastní
49	000002	optokouřové čidlo	ks	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
50	000002	rozvaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní
51	000002	doplnění rozvaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
52	000002	zdroj 12 V	ks	1,00000	160,74	160,74		Vlastní
53	000002	LED svítidlo, stropní	ks	7,00000	531,00	3 717,00		Vlastní
54	000002	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	441,00	441,00		Vlastní
55	000002	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	2,50000	124,20	310,50		Vlastní
56	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	224,55	898,20		Vlastní
57	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	35,00000	16,74	585,90		Vlastní
58	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	50,00000	20,79	1 039,50		Vlastní
59	00302	krabice KO 68	ks	10,00000	8,01	80,10		Vlastní
60	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	7,29	36,45		Vlastní
61	00313	krabice KU 68/1	ks	50,00000	7,20	360,00		Vlastní
62	00313	krabice KT100	ks	1,00000	78,12	78,12		Vlastní
63	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	7,00000	79,74	558,18		Vlastní
64	00702	spínač kolébkový č. 5	ks	1,00000	146,25	146,25		Vlastní
65	00702	spínač kolébkový č. 6 a 7	ks	3,00000	143,55	430,65		Vlastní
66	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	28,00000	171,00	4 788,00		Vlastní
67	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	35,00000	146,70	5 134,50		Vlastní
68	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	40,00000	26,82	1 072,80		Vlastní
69	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	25,00000	43,20	1 080,00		Vlastní
70	05151	hmoždinka HM8	ks	50,00000	1,79	89,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-5	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
O:	01	Stavební úpravy bytu Orlí 26 - byt 7
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	10052	vodič KOAX	m	30,00000	22,41	672,30		Vlastní
72	10052	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	14,85	1 039,50		Vlastní
73	11000	TV zásuvka	ks	1,00000	900,90	900,90		Vlastní
74	11000	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	224,55	224,55		Vlastní
75	31512	domácí telefon	ks	1,00000	524,70	524,70		Vlastní
76	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	54,27	54,27		Vlastní
77	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	40,00000	9,81	392,40		Vlastní
78	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	25,00000	13,68	342,00		Vlastní
79	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	30,00000	55,89	1 676,70		Vlastní
80	33912	CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5)	m	35,00000	16,65	582,75		Vlastní
81	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	130,00000	17,01	2 211,30		Vlastní
82	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	172,00000	26,64	4 582,08		Vlastní
Díl: D5		Ostatní				18 873,30		
83	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	76,00000	151,20	11 491,20		Vlastní
84	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	125,00000	47,70	5 962,50		Vlastní
85	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	10,00000	100,80	1 008,00		Vlastní
86	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	411,60	411,60		Vlastní
Celkem						134 010,03		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0071-6** **Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	PROTECHSTAV, s.r.o. Vinohradská 1113/78 61800 Brno	IČO: 28334043 DIČ: CZ28334043
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			397 265,72
PSV			929 862,05
MON			116 981,78
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			11 500,00
Celkem			1 457 109,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 457 109,55 CZK
Snížená DPH	12 %	174 853,15 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 631 962,70 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za objednatele		_____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
00	Vedlejší a ostatní náklady	13 000,00	0,00	1 560,00	14 560,00	1
Stavební objekt				0,00		
01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10	1 444 109,55	0,00	173 293,15	1 617 402,70	99
1	Stavební část	1 016 863,51	0,00	122 023,62	1 138 887,13	70
2	ZTI	90 541,10	0,00	10 864,93	101 406,03	6
3	Plynoinstalace	15 355,29	0,00	1 842,63	17 197,92	1
4	Vytápění	186 721,27	0,00	22 406,55	209 127,82	13
5	Elektroinstalace	134 628,38	0,00	16 155,41	150 783,79	9
Celkem za stavbu		1 457 109,55	0,00	174 853,15	1 631 962,70	100

Popis stavby: 0071-6 - Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - ZTI

Popis rozpočtu: 3 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			8 272,61	0,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			40 944,48	2,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 485,79	0,1
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			69 095,75	4,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			81 956,21	5,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 053,63	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 158,25	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 374,51	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			32 391,64	2,2
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			3 015,60	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 013,36	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 849,59	0,7
D5	Ostatní	HSV			17 646,60	1,2
711	Izolace proti vodě	PSV			26 282,34	1,8
713	Izolace tepelné	PSV			239 031,70	16,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			15 646,20	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 002,82	2,2
723	Vnitřní plynovod	PSV			13 186,22	0,9
725	Zařizovací předměty	PSV			28 521,43	2,0

726	Předstěnové systémy	PSV			9 711,23	0,7
728	Vzduchotechnika	PSV			20 305,43	1,4
731	Kotelny	PSV			77 676,49	5,3
733	Rozvod potrubí	PSV			27 007,04	1,9
734	Armatury	PSV			11 168,31	0,8
735	Otopná tělesa	PSV			42 939,31	2,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			51 185,18	3,5
763	Dřevostavby	PSV			21 432,10	1,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			51,56	0,0
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			55 668,52	3,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 338,83	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 929,15	0,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 063,08	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			120 812,09	8,3
781	Obklady keramické	PSV			50 700,20	3,5
783	Nátěry	PSV			867,70	0,1
784	Malby	PSV			36 402,46	2,5
787	Zasklívání	PSV			2 117,16	0,1
799	Ostatní	PSV			21 815,50	1,5
D1	Rozvaděč	MON			6 061,50	0,4
D2	C21M - Elektromontáže	MON			51 583,05	3,5

D3	Revize, DSPS, zkoušky	MON			7 980,00	0,5
D4	Materiály	MON			51 357,23	3,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			77 007,70	5,3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00	0,1
ON	Ostatní náklady	ON			11 500,00	0,8
Cena celkem					1 457 109,55	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 500,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				11 500,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00		RTS 24/ II
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 750,00	4 750,00		RTS 24/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						13 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				8 272,61		
1	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,27000	7 429,80	2 006,05	801-4	RTS 24/ II
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Vybouraná okna : 0,45*1,0*0,3*2		0,27000				
2	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	846,72	846,72	801-1	RTS 24/ II
		legenda překladů - ozn "1" : 1		1,00000				
3	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	0,31250	6 358,80	1 987,13	801-4	RTS 24/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
		mezi m.č. 201, 204 : 1,25*2,5*0,1 :		0,31250				
4	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,43000	1 653,96	711,20	801-4	RTS 24/ II
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		dveře T/1 : 0,10*2,15*2		0,43000				
5	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	2,26600	1 151,64	2 609,62	801-1	RTS 24/ II
		m.č.206 : 0,93*1,2		1,11600				
		0,5*(0,7+1,6)		1,15000				
6	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	m2	0,12000	932,40	111,89	801-1	RTS 24/ II
		jakýmkoliv cihlami,						
		ozn 2 : 1,2*2*0,05 :		0,12000				
		0,12						
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				40 944,48		
7	342012221R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	2,23392	1 029,00	2 298,70	801-1	RTS 24/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.						
		mezi m.č.201 a m.č.203 : 1,208*3,24		3,91392				
		odpočet dveře : -0,8*2,1		-1,68000				
8	342012223R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	31,10400	1 148,28	35 716,10	801-1	RTS 24/ II
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.						
		m.č.2002 : (2,86+1,99+2,09+2,66)*3,24		31,10400				
9	342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	710,64	710,64	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	18,60000	49,73	924,98	801-1	RTS 24/ II
		3,24*5+2,4		18,60000				
11	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	2,23392	115,08	257,08	801-1	RTS 24/ II
		mezi m.č.201 a m.č.203 : 1,208*3,24		3,91392				
		odpočet dveře : -0,8*2,1		-1,68000				
12	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmětů úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	282,66	282,66	801-1	RTS 24/ II
13	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,5 m2	kus	1,00000	568,68	568,68	801-1	RTS 24/ II
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
14	28349014R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	1,00000	185,64	185,64	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 485,79		
15	413200011RA0	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívká zhlaví, I č. 18	m	1,20000	1 238,16	1 485,79	AP-HSV	RTS 24/ II
		vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívká zhlaví.						
		Wysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu, zazdívká zhlaví nosníků.						
		Legenda překladů - "2" :						
		2 x ocelový L profil 50x50x4mm délky 1200mm - otvor pro dveře mezi m.č.201 a 204 - nový stav :		1,20000				
		1,2						
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				69 095,75		
16	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	74,10000	803,04	59 505,26	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.201 : 14,8		14,80000				
		m.č.203 : 13,0		13,00000				
		m.č.204 : 18,6		18,60000				
		m.č.205 : 1,3		1,30000				
		m.č.207 : 26,4		26,40000				
17	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, Deska sádrokartonová voděodolná; H2; tl = 12,5 mm	m2	6,70000	862,68	5 779,96	801-1	RTS 24/ II
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.202 : 5,3		5,30000				
		m.č.206 : 1,4		1,40000				
18	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	2,70000	309,96	836,89	801-1	RTS 24/ II
		m.č.205 : 1,3		1,30000				
		m.č.206 : 1,4		1,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 m.č.202 : 5,3	m2	5,30000	149,94	794,68	801-1	RTS 24/ II
20	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	2,00000	835,80	1 671,60	801-1	RTS 24/ II
21	28349015R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	253,68	507,36	SPCM	RTS 24/ II
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní 81 956,21						
22	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklady : m.č.202 : (2,66+1,99)*2*2,9-0,7*2,1 m.č.206 : (1,42+0,93)*2*1,6-0,7*2,1	m2	31,55000	73,75	2 326,81	801-1	RTS 24/ II
23	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový, Hmota nátěrová typ: penetrace po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,17306 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,88500 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,33000	m2	253,93806	57,04	14 484,63	801-1	RTS 24/ II
24	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách půdorys nový stav : m.č.201 : (3,515+1,65+5,715+1,99+1,33+1,99)*3,24 odpočet otvory : -(1,1*2,49+1,24*2,5+0,8*2,1+0,7*2,1*2) m.č.203 : (2,21+3,965+4,4)*3,24 odpočet otvory : -(1,21*3,02+0,85*2,12+1,04*2,12) přípočet ostění : 0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,85)+0,15*(3,02*2+1,21)+0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+1,04) m.č.204 : (5,35*2+3,51+3,279)*3,24 odpočet otvory : -(1,24*2,5+0,81*2,12*2+0,8*2,1) přípočet ostění : (0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,81))*2 m.č.205 : (1,42+0,86)*2*3,24 odpočet otvory : -(0,7*2,1+0,45*1,0) m.č.206 : (1,42+0,93)*2*(3,24-1,6) odpočet otvory : -(0,7*2,1) m.č.207 : (5,82*2+4,56+4,36)*3,24 odpočet otvory : -(0,8*2,1+2,26*2,23) přípočet ostění : 0,2*0,78*2+0,6*(2,23*2+2,26)	m2	215,17306	145,74	31 359,32	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi tvřivostí, vápenocementové jádro, vápený štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Vybouřaná okna : 0,45*1,0*2 Zazdívka otvoru mezi m.č. 201 a m.č. 204 : 1,25*2,5 přizdívka ostění dveře T/1 : 0,10*2,15*4	m2	4,88500	609,00	2 974,97	801-1	RTS 24/ II
26	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi po ZTI : 0,07*25,0 0,10*3,0 plyn : 0,07*4,0	m2	2,33000	679,56	1 583,37		Vlastní
27	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,55000 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 215,17307*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 4,88500 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 2,33000	m2	103,31692	268,38	27 728,19	801-1	RTS 24/ II
28	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, včetně dodávky folie okna : 0,85*2,12 1,21*3,02 1,04*2,12 0,81*2,12*2 2,26*2,23 dveře : 0,7*2,1*3 0,8*2,1*3 1,1*2,49	m2	28,32420	52,92	1 498,92	801-1	RTS 24/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	2 053,63					
29	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně kompletní omítkové souvrství Zapravení VZT + zazděné okno : 2	m2	2,00000	908,88	1 817,76	801-1	RTS 24/ II
30	622904121R00	Očištění fasád ruční čištěním ocelovým kartáčem, m.č. 208 - balkon : 1,3	m2	1,30000	181,44	235,87	801-1	RTS 24/ II
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	15 158,25					
31	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu Skladba P1 - tloušťka násypu 60 mm : Začátek provozního součtu m.č.201 : 14,8	m3	4,63300	3 271,80	15 158,25	801-1	RTS 24/ II
				14,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.203 : 13,0		13,00000				
		m.č.204 : 18,6		18,60000				
		m.č.207 : 26,4		26,40000				
		Konec provozního součtu						
		72,8*0,06		4,36800				
		Skladba P2 - tloušťka násypu 50 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.202 : 5,3		5,30000				
		Konec provozního součtu						
		5,3*0,05		0,26500				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					4 374,51			
32	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	80,80000	54,14	4 374,51	800-3	RTS 24/ II
		m.č.201 : 14,8		14,80000				
		m.č.202 : 5,3		5,30000				
		m.č.203 : 13,0		13,00000				
		m.č.204 : 18,6		18,60000				
		m.č.205 : 1,3		1,30000				
		m.č.206 : 1,4		1,40000				
		m.č.207 : 26,4		26,40000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					32 391,64			
33	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	158,30000	81,88	12 961,60	801-1	RTS 24/ II
		Závěrečný úklid bytu : 82,1		82,10000				
		Závěrečný úklid společných prostor : 76,2		76,20000				
34	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	7 035,00000	1,80	12 663,00	801-4	RTS 24/ II
		Průběžný úklid bytu - předpoklad 30 úkonů : 82,1*30		2 463,00000				
		Průběžný úklid společných prostor - předpoklad 60 úkonů : (24,7+51,5)*60		4 572,00000				
35	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	1 470,00	2 940,00		Vlastní
		VZT1 : 1		1,00000				
		VZT2 : 1		1,00000				
36	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	8,00000	5,88	47,04		Vlastní
37	954 R12	D+M Opláštění plynového kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní
		m.č.202 : 1		1,00000				
Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					3 015,60			
38	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m	2,50000	1 206,24	3 015,60	801-1	RTS 24/ II

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. půdorys nový stav : pozn 1 - okolo potrubí dvětrání odigestofe a odkouření kotle bude provedeno SDK opláštění 30x20cm v délce 2,5m : 2,5						
				2,50000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 114,50		
39	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	23,65760	179,34	4 242,75	801-3	RTS 24/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.1-odstranění cihelné příčky : (2,06+1,46*2+2,16)*3,24-0,7*2,0 pozn.4-vybourání horní části cihelné příčky výšky 0,8m : 2,405*0,8			21,73360 1,92400			
40	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	1,81800	145,74	264,96	801-3	RTS 24/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Pozn 2 - vybourání otvoru pro dveře : 0,9*2,02			1,81800			
41	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,94000	267,96	787,80	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře 700x2100mm : 0,7*2,1*2			2,94000			
42	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	5,57500	253,26	1 411,92	801-3	RTS 24/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře 1240x2500mm : 1,24*2,5 dbveře 1000x2475mm : 1,0*2,475			3,10000 2,47500			
43	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,40000	236,46	331,04	801-3	RTS 24/ II
		shrnovací plastové dveře na WC : 0,7*2,0			1,40000			
44	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	19,32	38,64	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře 700x2100mm : 2			2,00000			
45	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2	kus	4,00000	34,69	138,76	801-3	RTS 24/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveřní křídlo 1240x2500mm = 2křídla : 2 dveřní křídlo 1000x2475mm = 2křídla : 2			2,00000 2,00000			
46	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	23,20000	97,02	2 250,86	801-3	RTS 24/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ozn. 6 m.č. 202 - 2vrstvy : 2,9*2 ozn. 7, m.č. 203 : 14,7-(1,56*2,24) ozn. 8 m.č. 203 : 2,24*1,56 ozn. 9 m.č. 205 : 1,3 ozn. 10 m.č. 206 : 1,4			5,80000 11,20560 3,49440 1,30000 1,40000			
47	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	9,22000	29,48	271,81	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár ozn. 8 m.č. 203 : 2,24+1,56+1,56 : ozn. 9 m.č. 205 : 1,42+0,86+1,42+0,86-0,7 : 9,22		9,22000				
48	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 ozn. 5 m.č.204 a m.č.207 : (18,7+26,4)*0,1 ozn. 6 m.č. 202 : 2,9*0,07 ozn. 7 m.č. 203 : (14,7-(1,56*2,24))*0,1 ozn. 8 m.č. 203 : 2,24*1,56*0,1 ozn. 11 m.č. 201 : 14,8*0,1	m3	7,66300	432,60	3 315,01	801-3	RTS 24/ II
				4,51000				
				0,20300				
				1,12056				
				0,34944				
				1,48000				
49	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pozn 3 - vybourání stávajícího okna světlíku : 0,45*1*2	m2	0,90000	168,42	151,58	801-3	RTS 24/ II
				0,90000				
50	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, Pozn 3 - vybourání stávajícího okna světlíku : 0,45*2	m	0,90000	51,32	46,19	801-3	RTS 24/ II
				0,90000				
51	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 ozn. 6 m.č. 202 - 2vrtsvy - 15mm, 40mm : 2,9*(0,015+0,04) ozn. 7 m.č. 203 : (14,7-(1,56*2,24))*0,06 ozn. 8 m.č. 203 : 2,24*1,56*0,06 ozn. 10 m.č. 206 : 1,4*0,07 1,1395	m3	2,27900	3 234,00	7 370,29	801-3	RTS 24/ II
				0,15950				
				0,67234				
				0,20966				
				0,09800				
				1,13950				
52	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	1,13950	1 864,80	2 124,94	801-3	RTS 24/ II
53	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm VZT1 + VZT2 : 0,3+0,35	m	0,65000	3 292,80	2 140,32	801-3	RTS 24/ II
				0,65000				
54	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č.202 : (1,95+1,46)*2*2,0-0,7*2,0 m.č.203 : (2,24+1,56)*1,5 m.č.206 : (1,42+0,93)*2*1,7-0,7*1,7	m2	24,74000	126,42	3 127,63	801-3	RTS 24/ II
				12,24000				
				5,70000				
				6,80000				
55	960.01	Výklizení bytu - demontáže s likvidací demontáž v místnostech : 1 demontáž koncových leketro - domácí telefon, nástěnná a stropní světla : demontáž držáčku na klíče : demontáž zrcadla v koupelně : demontáž drobných předmětů v koupelně - polička u vany, šňury na prádlo včetně kotvení, nerez věšáček : demontáž polic v komoře : demontáž záclon-komora,koupelna :	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00		Vlastní
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

demontáž garnýží-pokoje :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						9 829,57
56	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením	t	6,97786	1 408,68	9 829,57	801-4	RTS 24/ II

Díl: 711		Izolace proti vodě					26 282,34		
57	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	38,25000	687,12	26 282,34	AP-PSV	RTS 24/ II	

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

stěny - pod obklady :

m.č.202 : (2,66+1,99)*2*2,9-0,7*2,1

25,50000

m.č.206 : (1,42+0,93)*2*1,6-0,7*2,1

6,05000

podlaha-pod dlažbu :

Skladba P2 :

m.č.202 : 5,3

5,30000

Skladba P4 :

m.č.206 : 1,4

1,40000

Díl: 713		Izolace tepelné					232 021,38		
58	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	78,10000	42,76	3 339,56	800-713	RTS 24/ II	

Skladba P1 :

m.č.201 : 14,8

14,80000

m.č.203 : 13,0

13,00000

m.č.204 : 18,6

18,60000

m.č.207 : 26,4

26,40000

Skladba P2 :

m.č.202 : 5,3

5,30000

59	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	78,10000	37,38	2 919,38	800-713	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

Skladba P1 :

m.č.201 : 14,8

14,80000

m.č.203 : 13,0

13,00000

m.č.204 : 18,6

18,60000

m.č.207 : 26,4

26,40000

Skladba P2 :

m.č.202 : 5,3

5,30000

60	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	79,66200	2 780,40	221 492,22	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	----------	----------	------------	------	------------

ztratné 2% : 78,1*1,02

79,66200

61	69366197R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélné = 12,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 7,5 kN/m	m2	82,00500	25,54	2 094,41	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	------	------------

ztratné 5% : 78,1*1,05

82,00500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	2,00795	1 083,60	2 175,81	800-713	RTS 24/ II

50 m vodorovně

Díl: 728	Vzduchotechnika	20 305,43
-----------------	------------------------	------------------

63	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	2,00000	264,18	528,36	800-728	RTS 24/ II
64	85.01	axiální ventilátor, 100 m3/H/18W/230V v provedení se zpětnou klapkou, dle PD	kus	2,00000	297,36	594,72		Vlastní

VZT 1 - koupelna+wc : 2

2,00000

65	86.2	VZT 1 - potrubí vedené pod stropem DN 100, včetně tvarovek, kompletní provedení, popis viz PD	m	5,70000	1 260,00	7 182,00		Vlastní
66	86.3.1	VZT 2 - potrubí vedené pod stropem DN 125, včetně tvarovek, kompletní provedení, popis viz PD	m	4,70000	1 512,00	7 106,40		Vlastní
67	86.3	Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD	kus	2,00000	271,74	543,48		Vlastní
68	86.4	Žaluziová klapka	kus	2,00000	2 171,40	4 342,80		Vlastní
69	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	3 834,60	7,67	800-728	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 735	Otopná tělesa	144,70
-----------------	----------------------	---------------

70	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	3,60400	40,15	144,70	800-731	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	------------

1,04*0,8 :

0,65*0,8*2 :

0,475*0,8 :

1,69*0,8 :

3,604

3,60400

Díl: 762	Konstrukce tesařské	51 185,18
-----------------	----------------------------	------------------

71	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	59,90000	41,41	2 480,46	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

ozn.4 :

m.č.204 : 18,7

m.č.207 : 26,4

ozn.11 :

m.č.201 : 14,8

18,70000

26,40000

14,80000

72	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	78,10000	296,52	23 158,21	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	------------

Skladba P1 :

m.č.201 : 14,8

m.č.203 : 13,0

m.č.204 : 18,6

m.č.207 : 26,4

Skladba P2 :

m.č.202 : 5,3

14,80000

13,00000

18,60000

26,40000

5,30000

73	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RfF: D	m2	168,69600	131,88	22 247,63	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------------

ztrátne 8% - 2 vrstvy : 78,1*2*1,08

168,69600

74	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	2,02435	1 629,60	3 298,88	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						

Díl: 763		Dřevostavby					21 432,10		
75	763613121RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, sponkováním, bez dodávky desky	m2	78,10000	115,50	9 020,55	800-763	RTS 24/ II	

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Skladba P1 :

m.č.201 : 14,8

14,80000

m.č.203 : 13,0

13,00000

m.č.204 : 18,6

18,60000

m.č.207 : 26,4

26,40000

Skladba P2 :

m.č.202 : 5,3

5,30000

76	60725009R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 10,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná	m2	84,34800	139,44	11 761,49	SPCM	RTS 24/ II
		ztratné 8% : 78,1*1,08		84,34800				

77	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,51421	1 264,20	650,06	800-763	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 764		Konstrukce klempířské					51,56	
78	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	0,90000	57,29	51,56	800-764	RTS 24/ II

Pozn 3 : 0,45*2 :

0,9

0,90000

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					55 668,52		
79	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1,00000	464,52	464,52	800-766	RTS 24/ II	

80	766.1	1T - D+M NOVÉ vnitřní dveře 800X1970mm, částečně prosklené,vč.obložkové zárubně a kování, levé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	3,00000	7 090,00	21 270,00		Vlastní
----	-------	--	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Vnitřní dveře částečně prosklené

Materiál - CPL laminát

Barva dle investora

Obložková zárubeň

Tloušťka stěny 10cm

výplň dveří - odlehčená DTD deska

kování - materiál nerez matná, zámek pro dózický klíč

včetně dopravy a staveništního přesunu hmot

81	766.2	2T - D+M NOVÉ vnitřní dveře 700X1970mm, plné, vč.obložkové zárubně a kování, levé, provedení dle PD, dle výběru investora	kus	2,00000	6 290,00	12 580,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Vnitřní dveře plné

Materiál - CPL laminát

Barva dle investora

Obložková zárubeň

Tloušťka stěny 21cm

výplň dveří - odlehčená DTD deska

kování - materiál nerez matná, wc zámek

včetně dopravy a staveništního přesunu hmot

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	766.3	3T - REPASE vstupních dveří 1100 x 2490 mm dvoukřídle REPASE = obroušení, přetmelení, doplnění chybějících částí, seřízení, nový nátěr, výměna kování zámků a štítků. Bezpečnostní nové kování BT 3 s překrytím vložky, koule x klika Povrchová úprava např. OGS - bronz česaný matný. Včetně repase dřevěného prahu.	kus	1,00000	15 064,00	15 064,00		Vlastní
83	766.4	4T - D+M NOVÉ vnitřní dveře 700X1970mm, plně, vč.obložkové zárubně a kování, levé, provedení dle PD, dle výběru investora Vnitřní dveře plně Materiál - CPL laminát Barva dle investora Obložková zárubeň Tloušťka stěny 21cm výplň dveří - odlehčená DTD deska kování - materiál nerez matná,zámek pro dozický klíč včetně dopravy a staveništního přesunu hmot	kus	1,00000	6 290,00	6 290,00		Vlastní

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				7 338,83			
84	767612915.1	Oprava - seřízení dřevěného okna	m2	12,48100	588,00	7 338,83		Vlastní

Bude provedeno seřízení a promazání kování stávajících plastových výplní otvorů a bude provedena kontrola těsnění v případě jejich poškození.

0,85*2,12 1,80200
1,04*2,12 2,20480
0,81*2,12*2 3,43440
2,26*2,23 5,03980

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				11 929,15			
85	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,70000	7,56	50,65	800-771	RTS 24/ II
86	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	6,70000	136,50	914,55	800-771	RTS 24/ II

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.

Položka obsahuje :

- zametení podkladu,
- rozmíchání suché směsi s vodou,
- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

Položka neobsahuje materiál.

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 6,70000

6,70000

87	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,70000	48,30	323,61	800-771	RTS 24/ II
88	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,70000	672,00	4 502,40	800-771	RTS 24/ II

Skladba P2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
89	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	1,40000	428,40	599,76	800-771	RTS 24/ II
		m.č.202 : 0,7		0,70000				
		m.č.206 : 0,7		0,70000				
90	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	12,60000	70,56	889,06	800-771	RTS 24/ II
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.202 : (2,66+1,99)*2-0,7		8,60000				
		m.č.206 : (1,42+0,93)*2-0,7		4,00000				
91	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm	kg	56,95000	15,71	894,68	SPCM	RTS 24/ II
		Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 6,7*1,7*5		56,95000				
92	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	7,37000	484,68	3 572,09	SPCM	RTS 24/ II
		ztratné 10% : 6,7*1,10		7,37000				
93	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,26834	679,56	182,35	800-771	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 063,08		
94	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	59,90000	101,22	6 063,08	800-775	RTS 24/ II
		ozn.5-m.č.204+m.č.207 : 18,7+26,4		45,10000				
		ozn.11-m.č.201 : 14,8		14,80000				
Díl: 776		Podlahy povlakové				120 812,09		
95	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	26,00560	107,52	2 796,12	800-775	RTS 24/ II
		ozn.7 m.č. 203 : 14,7-(-1,56*2,24)		11,20560				
		ozn. 11 m.č. 201 : 14,8		14,80000				
96	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	30,64500	14,78	452,93	800-775	RTS 24/ II
		ozn. 7, m.č. 203 : 5,825+5,825+3,965+1,33-1,56 :						
		ozn. 11, m.č. 201 : 5,715+5,715+3,515+3,515 :						
		-0,8*4 :						
		30,645		30,64500				
97	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	74,10000	7,56	560,20	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 74,10000		74,10000				
98	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	74,10000	78,54	5 819,81	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 74,10000		74,10000				
99	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	74,10000	24,61	1 823,60	800-775	RTS 24/ II
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 74,10000		74,10000				
100	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž, Lepidlo montážní	m2	74,10000	310,95	23 041,40	800-775	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P1 : m.č.201 : 14,8 m.č.203 : 13,0 m.č.204 : 18,6 m.č.207 : 26,4 Skladba P3 : m.č.205 : 1,3		14,80000 13,00000 18,60000 26,40000 1,30000				
101	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, Lepidlo montážní Skladba P1 : m.č.201 : (3,515+5,715+1,99)*2-(1,1+0,7*3+0,8*3) m.č.203 : (3,695+2,21+2,09)*2-(0,8+1,21)+(0,2*4+0,15*2) m.č.204 : (3,51+3,279+5,35*2)-0,8+0,2*2 m.č.207 : (4,56+4,36+5,82*2)-0,8+(0,2*2) Skladba P3 : m.č.205 : (0,86+1,42)*2-0,7	m	73,02900	84,96	6 204,54	800-775	RTS 24/ II
102	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm ztratné 2% : 73,029	m	73,02900	123,30	9 004,48	SPCM	RTS 24/ II
103	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RfF: BfI; - s1 Vinyl dle PD Minimální hodnoty: · vinyl plnoplošně lepeno · třída zátěže 23 bytová vysoká · celková tloušťka 2,2 mm · nášlapná vrstva 0,4 mm · ochranná vrstva PUR · odolnost na kolečkovou židli dle výběru investora ztratné 3% : 74,1*1,03	m2	76,32300	710,10	54 196,96	SPCM	RTS 24/ II
104	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 74,1*1,4*8	kg	829,92000	16,38	13 594,09	SPCM	RTS 24/ II
105	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní) Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 74,1*0,20	kg	14,82000	177,24	2 626,70	SPCM	RTS 24/ II
106	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	1,23008	561,96	691,26	800-775	RTS 24/ II
Díl: 781	Obklady keramické					50 700,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 31,55000	m2	31,55000	48,30	1 523,87	800-771	RTS 24/ II
108	781475116R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č.202 : (2,66+1,99)*2*2,9-0,7*2,1 m.č.206 : (1,42+0,93)*2*1,6-0,7*2,1	m2	31,55000	669,48	21 122,09	800-771	RTS 24/ II
109	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, m.č.206 : (1,42+0,93)*2-0,7	m	4,00000	428,40	1 713,60	800-771	RTS 24/ II
110	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, 5*2,9+6*1,6	m	24,10000	536,76	12 935,92	800-771	RTS 24/ II
111	59782222R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: šedá ztratiné 10% : 31,55*1,10	m2	34,70500	370,44	12 856,12	SPCM	RTS 24/ II
112	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,80728	679,56	548,60	800-771	RTS 24/ II
Díl: 784		Malby				36 402,46		
113	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m.č.201 : 14,8 m.č.202 : 5,3 m.č.203 : 13,0 m.č.204 : 18,6 m.č.205 : 1,3 m.č.206 : 1,4 m.č.207 : 26,4	m2	80,80000	18,72	1 512,58	800-784	RTS 24/ II
114	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m púdorys bourání : m.č.201 : (3,515+1,65+5,715+1,425+1,99+1,33+1,99)*3,24 odpočet otvory : -(1,1*2,49+1,24*2,5+0,9*2,0+0,7*2,1*2) m.č.203 : (2,24+3,965+4,4)*3,24 odpočet otvory : -(1,21*3,02+0,85*2,12+1,04*2,12) přípočet ostění : 0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,85)+0,15*(3,02*2+1,21)+0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+1,04) m.č.204 : (5,35*2+3,51+3,279)*3,24 odpočet otvory : -(1,24*2,5+0,81*2,12*2+0,9*2,0) přípočet ostění : (0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,81))*2 m.č.205 : (1,42+0,86)*2*3,24 odpočet otvory : -(0,7*2,1+0,45*1,0) přípočet ostění : 0,15*(1,0*2+0,45) m.č.206 : (1,42+0,93)*2*(3,24-1,7) odpočet otvory : -(0,7*2,1+0,45*1,0)	m2	218,66726	42,66	9 328,35	800-784	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípočet ostění : 0,15*(1,0*2+0,45)		0,36750				
		m.č.207 : (5,82*2+4,56+4,36)*3,24		66,61440				
		odpočet otvory : -(1,0*2,475+2,26*2,23)		-7,51480				
		přípočet ostění : 0,2*0,78*2+0,6*(2,23*2+2,26)		4,34400				
115	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	218,66726	13,95	3 050,41	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 218,66726		218,66726				
116	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	225,22370	3,92	882,88	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 225,22370		225,22370				
117	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	225,22370	23,85	5 371,59	800-784	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 225,22370		225,22370				
118	784195412R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	225,22370	72,18	16 256,65	800-784	RTS 24/ II
		púdorys nový stav :						
		m.č.201 : (3,515+1,65+2,09+5,715+3,415*2+1,99*2)*2,9		68,96200				
		odpočet otvory : -(1,1*2,49+0,7*2,1*3+0,8*2,1*3)		-12,18900				
		m.č.203 : (2,21+3,965+4,4)*3,1		32,78250				
		odpočet otvory : -(1,21*3,02+0,85*2,12+1,04*2,12-0,8*2,1)		-5,98100				
		přípočet ostění :		8,02150				
		0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,85)+0,15*(3,02*2+1,21)+0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+1,04)						
		m.č.204 : (5,35*2+3,51+3,279)*3,1		54,21590				
		odpočet otvory : -(0,81*2,12*2+0,8*2,1)		-5,11440				
		přípočet ostění : (0,2*0,89*2+0,6*(2,12*2+0,81))*2		6,77200				
		m.č.205 : (1,42+0,86)*2*2,9		13,22400				
		odpočet otvory : -(0,7*2,1)		-1,47000				
		m.č.206 : (1,42+0,93)*2*(2,9-1,6)		6,11000				
		odpočet otvory : -(0,7*2,1)		-1,47000				
		m.č.207 : (5,82*2+4,56+4,36)*3,1		63,73600				
		odpočet otvory : -(0,8*2,1+2,26*2,23)		-6,71980				
		přípočet ostění : 0,2*0,78*2+0,6*(2,23*2+2,26)		4,34400				
Díl: 787		Zasklívání				2 117,16		
119	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fasetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	790,00	790,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		koupelna : 1		1,00000				
120	787 02	Zasklívání dveří izol.dvojsklo pl.do 1 m2, sklem Float 6+6 plochy 1m2	m2	0,44000	2 980,00	1 311,20		Vlastní
		púdorys nový stav :						
		POZN.2 - zasklení výplně balkonových dveří : 0,4*1,1		0,44000				
121	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,01560	1 023,00	15,96	800-787	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				75 716,79		
122	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	29,00611	774,48	22 464,65	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 15,79563		15,79563				
		Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 0,13547		0,13547				
		Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 13,07501		13,07501				
123	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	29,00611	370,02	10 732,84	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 29,00611		29,00611				
124	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	29,00611	252,84	7 333,90	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 29,00611		29,00611				
125	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	551,11614	22,18	12 223,76	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 29,00611*19		551,11614				
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	29,00611	363,30	10 537,92	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 29,00611		29,00611				
127	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	15,79563	419,20	6 621,53	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 7,54677		7,54677				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,32724		0,32724				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,25872		0,25872				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,37353		0,37353				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,02790		0,02790				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,01356		0,01356				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 5,01380		5,01380				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,02351		0,02351				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,83860		0,83860				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 94 : 1,19800		1,19800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 79 : 0,17400		0,17400				
128	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	13,07501	391,02	5 112,59	801-3	RTS 24/ II
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,46400		0,46400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,00369		0,00369				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 10,72820		10,72820				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 1,68232		1,68232				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 114 : 0,19680		0,19680				
129	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,13547	5 090,40	689,60	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 95 : 0,09102		0,09102				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 96 : 0,00245		0,00245				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,04200		0,04200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						1 016 863,51		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 453,66		
1	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Nová nika : 1 :</i> <i>1</i>	kus	1,00000	227,64	227,64	801-3	RTS 24/ II
2	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 7,0 :</i> <i>Vodovod : 18,0 :</i> <i>25</i>	m	25,00000	111,30	2 782,50	801-3	RTS 24/ II
3	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).</i> <i>Kanalizace : 3,0 :</i> <i>3</i>	m	3,00000	147,84	443,52	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20,02		
4	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,01421	1 408,68	20,02	801-4	RTS 24/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				15 646,20		
5	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo připojovacího,	m	7,00000	14,51	101,57	800-721	RTS 24/ II
6	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího,	m	5,00000	38,78	193,90	800-721	RTS 24/ II
7	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 <i>DN15-20 : 15,0 :</i> <i>15</i>	m	15,00000	80,72	1 210,80	800-721	RTS 24/ II
8	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	404,55	404,55	800-721	RTS 24/ II
9	721170965R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	1,00000	502,20	502,20	800-721	RTS 24/ II
10	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	8,00000	298,53	2 388,24	800-721	RTS 24/ II
11	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	2,00000	384,56	769,12	800-721	RTS 24/ II
12	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. <i>Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.</i>	m	1,50000	941,16	1 411,74	800-721	RTS 24/ II
13	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	3,00000	688,20	2 064,60	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
14	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	749,58	2 248,74	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
15	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	92,91	278,73	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
16	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	103,23	206,46	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
17	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	153,45	153,45	800-721	RTS 24/ II
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
18	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí,	kus	1,00000	2 022,75	2 022,75	800-721	RTS 24/ II
		stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu						
19	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32, Nálevka plastová	kus	1,00000	601,71	601,71	800-721	RTS 24/ II
		rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm						
20	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	17,50000	29,30	512,75	800-721	RTS 24/ II
		8,0+2,0+1,5+3,0+3,0 :						
		17,5		17,50000				
21	725859102R00	Montáž ventilu odpadního přes D 32 mm do D 50 mm	kus	2,00000	175,77	351,54	800-721	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,00000 :						
		2		2,00000				
22	55161630R	sifon podomítkový, pračkový; plast; 40/50; nerez krytka	kus	2,00000	99,05	198,10	SPCM	RTS 24/ II
		pro pračku/myčku : 2 :						
		2		2,00000				
23	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,02819	895,59	25,25	800-721	RTS 24/ II
		50 modorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722	Vnitřní vodovod					32 002,82		
24	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	3,00000	95,33	285,99	800-721	RTS 24/ II
		DN32 : 3,0 :						
		3		3,00000				
25	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	18,00000	33,67	606,06	800-721	RTS 24/ II
26	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 3/4"	kus	4,00000	28,92	115,68	800-721	RTS 24/ II
27	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	28,92	28,92	800-721	RTS 24/ II
28	722131934R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 32	kus	1,00000	677,97	677,97	800-721	RTS 24/ II
29	722172731R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 20,0 mm; ds3 = 20,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	10,00000	265,98	2 659,80	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
30	722172732R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 25,0 mm; ds3 = 25,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	4,00000	331,08	1 324,32	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
31	722172733R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí, T-kus plastový typ: jednoznačný; materiál: PP-RCT; ds = 32,0 mm; ds3 = 32,0 mm; PN 20; teplota média do 70 °C	m	15,00000	437,10	6 556,50	800-721	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
32	722181213RZ6	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm	m	10,00000	95,79	957,90	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
33	722181213RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm	m	4,00000	98,58	394,32	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
34	722181213RU1	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm	m	15,00000	111,60	1 674,00	800-721	RTS 24/ II
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
35	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,00000	267,38	2 406,42	800-721	RTS 24/ II
36	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	97,65	195,30	800-721	RTS 24/ II
		včetně vypuštění a napuštění,						
37	722237643R00	Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, , mosaz	kus	1,00000	2 706,30	2 706,30	800-721	RTS 24/ II
38	722235823R00	Ventil ventil redukční bez manometru, šroubení-šroubení, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	2 283,15	2 283,15	800-721	RTS 24/ II
39	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	465,93	931,86	800-721	RTS 24/ II
40	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	670,53	670,53	800-721	RTS 24/ II
41	722237131R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	475,23	475,23	800-721	RTS 24/ II
42	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jednovtokového suchoběžného, G 1/2"	kus	1,00000	402,23	402,23	800-721	RTS 24/ II
43	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	29,00000	17,48	506,92	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		10,0+4,0+15,0 :						
		29		29,00000				
44	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	29,00000	38,69	1 122,01	800-721	RTS 24/ II
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
45	724231125R00	Příslušenství domovních vodáren měřící manometr (tlakoměr) vodotěsný B 3382 V, D100	soubor	1,00000	1 901,85	1 901,85	800-721	RTS 24/ II
46	725530152R00	Ventil pojistný DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 156,92	1 156,92	800-721	RTS 24/ II
47	38822125R	příslušenství vodoměrů vysílá impulsů, teplota do 50°C, s varistorem	kus	1,00000	1 939,05	1 939,05	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,02967	795,15	23,59	800-721	RTS 24/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty	28 521,43					
49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	275,28	275,28	800-721	RTS 24/ II
50	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	178,56	178,56	800-721	RTS 24/ II
51	725220841R00	Demontáž van ocelových	soubor	1,00000	201,81	201,81	800-721	RTS 24/ II
52	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	1,00000	169,26	169,26	800-721	RTS 24/ II
53	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	101,37	101,37	800-721	RTS 24/ II
54	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	2,00000	103,70	207,40	800-721	RTS 24/ II
55	725119306R00	Klozetové misky montáž závěsné	soubor	1,00000	915,12	915,12	800-721	RTS 24/ II
56	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	1,00000	1 048,11	1 048,11	800-721	RTS 24/ II
57	725229102R00	Montáž vany s dodávkou zápach. uzávěrky HL 500-5/4 Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	1,00000	2 645,85	2 645,85	800-721	RTS 24/ II
58	725229106R00	Montáž vanové zástěny jednostranně upevněné	soubor	1,00000	1 253,64	1 253,64	800-721	RTS 24/ II
59	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	293,88	1 175,52	800-721	RTS 24/ II
60	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	279,47	558,94	800-721	RTS 24/ II
		pračka/myčka : 1+1 : 2	2,00000					
61	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	272,03	272,03	800-721	RTS 24/ II
62	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné, G 1/2"	soubor	1,00000	385,95	385,95	800-721	RTS 24/ II
63	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	128,81	128,81	800-721	RTS 24/ II
64	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	1,00000	219,02	219,02	800-721	RTS 24/ II
65	55145001R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 021,14	1 021,14	SPCM	RTS 24/ II
66	55145008R	Baterie směšovací páková; použití: vana, sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč 130 až 170 mm; příslušenství: sprchová růžice, hadice, držák; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 737,24	1 737,24	SPCM	RTS 24/ II
67	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	128,81	128,81	800-721	RTS 24/ II
68	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	423,62	423,62	SPCM	RTS 24/ II
69	551674068R	Sedátko záchodové s poklopem; materiál: plast; tvar: oválný; barva: bílá	kus	1,00000	751,44	751,44	SPCM	RTS 24/ II
70	55484430.AR	Zástěna sprchová rovná jednostranně upevněná; š = 700,0 mm; v = 1350 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	2 655,15	2 655,15	SPCM	RTS 24/ II
71	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 332,69	1 332,69	SPCM	RTS 24/ II
72	64240062R	Mísa záchodová keramická se samostatným přívodem vody; zabudování: nástěnné; tvar: oválný; splachování: hluboké; odpad: vodorovný; povrchová úprava: lesklá glazura	kus	1,00000	2 139,00	2 139,00	SPCM	RTS 24/ II
73	55421009.AR	Vana koupací akrylátová tvar: hranatý; dl = 1 600 mm; hl = 700 mm; objem = 140 l	kus	1,00000	7 639,95	7 639,95	SPCM	RTS 24/ II
74	55221003.AR	nohy pro vany materiál kov	pár	1,00000	720,75	720,75	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	2	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	28349012R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 200 mm; výška = 300 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	166,94	166,94	SPCM	RTS 24/ II
76	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,07235	940,23	68,03	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 726		Předstěnové systémy	9 711,23					
77	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy n...., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokřým procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	8 523,45	8 523,45	800-721	RTS 24/ II
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
78	551070101R	Tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 180,17	1 180,17	SPCM	RTS 24/ II
79	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	1 028,58	7,61	800-721	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 185,74					
80	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,46925	774,48	363,42	801-3	RTS 24/ II
81	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,46925	370,02	173,63	801-3	RTS 24/ II
82	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,46925	317,10	148,80	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
83	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,46925	252,84	118,65	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
84	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8,91575	22,18	197,75	801-3	RTS 24/ II
				0,46925*19	8,91575			
85	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	0,46925	391,02	183,49	801-3	RTS 24/ II
17 107								
Celkem						90 541,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	3	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				445,20		
1	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	4,00000	111,30	445,20	801-3	RTS 24/ II

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Díl: 723		Vnitřní plynovod				13 186,22		
2	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových do DN 25	m	4,00000	60,08	240,32	800-721	RTS 24/ II
3	723120204R00	Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 25, Kolen ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 31,8 mm	m	10,00000	625,89	6 258,90	800-721	RTS 24/ II

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

4	723190901R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách	kus	2,00000	41,29	82,58	800-721	RTS 24/ II
5	723190907R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	10,00000	36,74	367,40	800-721	RTS 24/ II
6	723190909R00	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí	kus	1,00000	311,09	311,09	800-721	RTS 24/ II
7	723237214R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	521,73	521,73	800-721	RTS 24/ II
8	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	741,21	1 482,42	800-721	RTS 24/ II
9	723261913R00	Montáž plynoměru s odvzdušněním a vyzkoušením PS-10	kus	1,00000	186,00	186,00	800-721	RTS 24/ II
10	723-001	Plechová skříň 500 x 500 x 230 mm s dvířky	kus	1,00000	3 630,72	3 630,72		Vlastní
11	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m	t	0,13151	798,87	105,06	800-721	RTS 24/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 783		Nátěry				867,70		
12	783424340R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, Hmot a nátěrová funkce: protikorozi	m	10,00000	86,77	867,70	800-783	RTS 24/ II

na vzduchu schnoucí

Díl: 799		Ostatní				751,00		
13	220890202R00	Revize	soubor	1,00000	751,00	751,00		RTS 24/ II

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				105,17		
-----------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	3	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,04460	774,48	34,54	801-3	RTS 24/ II
15	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,04460	370,02	16,50	801-3	RTS 24/ II
16	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,04460	252,84	11,28	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
17	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,84740	22,18	18,80	801-3	RTS 24/ II
				0,0446*19	0,84740			
18	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,04460	317,10	14,14	800-2	RTS 24/ II
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
19	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,04460	222,18	9,91	801-3	RTS 24/ II

Celkem						15 355,29		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				7 010,32		
1	713462112U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 15	m	15,00000	84,54	1 268,10		Vlastní
2	713462113U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 18	m	27,00000	85,10	2 297,70		Vlastní
3	713462114U00	Izol potrubí skruž PE spona DN 22	m	10,00000	85,84	858,40		Vlastní
4	73201	Izolace návleková DN 15/tl.20	m	15,00000	44,27	664,05		Vlastní
5	73202	Izolace návleková DN 18/tl.20	m	27,00000	46,97	1 268,19		Vlastní
6	73203	Izolace návleková DN 22/tl.20	m	10,00000	59,15	591,50		Vlastní
7	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,05200	1 199,70	62,38	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 731		Kotelny				77 676,49		
8	731249124R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 23 do 29 kW	soubor	1,00000	4 854,60	4 854,60	800-731	RTS 24/ II
9	731PC025	Koaxiální odkoupení 80/125 přes stávající komín D+M	m	15,00000	1 395,00	20 925,00		Vlastní
10	731PC024	Plyn.kotle kondenzační 25kW s vestavěným zásobníkem	ks	1,00000	46 407,00	46 407,00		Vlastní
11	731PC025	Ekviterní regulace vč.montáže a zapojení, interface,termostat	soub.	1,00000	5 487,00	5 487,00		Vlastní
12	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00046	6 286,80	2,89	800-731	RTS 24/ II
		vodorovně do 50 m						
Díl: 733		Rozvod potrubí				27 007,04		
13	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	15,00000	447,80	6 717,00	800-731	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
14	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	27,00000	511,50	13 810,50	800-731	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
15	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 22,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C	m	10,00000	583,11	5 831,10	800-731	RTS 24/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
16	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	52,00000	10,97	570,44	800-731	RTS 24/ II
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
17	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04563	1 709,34	78,00	800-731	RTS 24/ II
Díl: 734		Armatury				11 168,31		
18	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	156,24	312,48	800-721	RTS 24/ II
19	734223121R00	Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, mosazný, DN 10, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	416,64	416,64	800-731	RTS 24/ II
20	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	8,00000	463,14	3 705,12	800-731	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	734233122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	542,19	1 626,57	800-731	RTS 24/ II
22	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	550,56	550,56	800-731	RTS 24/ II
23	734263772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	7,00000	92,54	647,78	800-731	RTS 24/ II
24	734263773R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 18 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	146,01	146,01	800-731	RTS 24/ II
25	734293223R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	476,16	476,16	800-731	RTS 24/ II
26	734266421C00	H kus pro střed.napojení DN10	kus	6,00000	395,25	2 371,50		Vlastní
27	734266422R00	Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	903,96	903,96	800-731	RTS 24/ II
28	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00895	1 288,05	11,53	800-731	RTS 24/ II
Díl: 735		Otopná tělesa				42 794,61		
29	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	8,00000	158,57	1 268,56	800-731	RTS 24/ II
30	735157141R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 500 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 403,80	3 403,80	800-731	RTS 24/ II
31	735157562R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	4 854,60	9 709,20	800-731	RTS 24/ II
32	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	5 245,20	15 735,60	800-731	RTS 24/ II
33	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 360,70	8 360,70	800-731	RTS 24/ II
34	484518233R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - trubkové; materiál: uhlíková ocel; H = 1 820 mm; B = 30 mm; L = 450 mm; I = 50 mm; tvar trubky: kruhový; tepelný výkon (50) = 725 W	kus	1,00000	4 059,45	4 059,45	SPCM	RTS 24/ II
35	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,17712	1 452,66	257,30	800-731	RTS 24/ II
Díl: 799		Ostatní				21 064,50		
36	799 R01	Vypuštění a napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 302,00	1 302,00		Vlastní
37	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací,Topná zkouška	soubor	1,00000	1 162,50	1 162,50		Vlastní
38	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 255,00	3 255,00		Vlastní
39	799 R04	Stavební připomoci - průrazy, drážky, zapravení maltou	soubor	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní
40	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soub	1,00000	1 395,00	1 395,00		Vlastní

Celkem	186 721,27
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Rozvaděč				6 061,50		
1	Pol5	Rozvaděč	ks	1,00000	913,50	913,50		Vlastní
		Rozvaděč RB se skládá ze 1ks 54M(3x18) Plastový nástěnný přívod zdola Vývody nahoru Krytí IP40/IP20 Připojnice PEN, N+PE						
2	Pol3	Krabice (KP, KO, KR, KT)	ks	65,00000	79,20	5 148,00		Vlastní
Díl: D2		C21M - Elektromontáže				51 583,05		
3	210010002	trubka plastová ohebná instalační průměr 16mm (PO)	m	35,00000	44,91	1 571,85		Vlastní
4	210010003	trubka plastová ohebná instalační průměr 23mm (PO)	m	50,00000	46,08	2 304,00		Vlastní
5	210010301	krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	60,00000	79,20	4 752,00		Vlastní
6	210010311	krabice odbočná s víčkem (1902, KO 68, KU 68) kruhová bez zapojení	ks	15,00000	79,20	1 188,00		Vlastní
7	210010321	krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	ks	5,00000	218,70	1 093,50		Vlastní
8	210010321	krabice protahovací KT 100	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
9	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	54,00000	28,35	1 530,90		Vlastní
10	210100005	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	10,00000	106,65	1 066,50		Vlastní
11	210100001.1	ukončení vodiče UTP, osazení koncovkou	ks	6,00000	28,35	170,10		Vlastní
12	210110001	spínač nástěnný prostředí obyčejné 1-pólový řazení 1	ks	7,00000	171,45	1 200,15		Vlastní
13	210110003	sériový přepínač nástěnný prostředí obyčejné řazení 5	ks	2,00000	183,15	366,30		Vlastní
14	210110003	střídavý/křížový přepínač nástěnný prostředí obyčejné, řazení 6/7	ks	4,00000	183,15	732,60		Vlastní
15	210111021	zásuvka v krabici prostředí obyčejné 10/16A 250V 2P+Z	ks	24,00000	238,95	5 734,80		Vlastní
16	210190001	montáž a zapojení oceloplech. rozvodnic do 20kg	ks	1,00000	560,70	560,70		Vlastní
17	210190001	úprava elektroměrového rozvaděče	ks	1,00000	648,00	648,00		Vlastní
18	210190001	demontáž stáv. el. instalace	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00		Vlastní
19	210200010	montáž LED pásku	m	5,00000	67,23	336,15		Vlastní
20	210200027	montáž svítidla	ks	12,00000	249,30	2 991,60		Vlastní
21	210200027	zapojení zdroj 12 V	ks	1,00000	117,00	117,00		Vlastní
22	210200027	zapojení doběhové relé	ks	2,00000	130,50	261,00		Vlastní
23	210200027	montáž autonomní detekce požáru	ks	1,00000	236,25	236,25		Vlastní
24	210800105	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)	m	145,00000	39,24	5 689,80		Vlastní
25	210800106	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PO)	m	150,00000	39,24	5 886,00		Vlastní
26	210800113	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PO)	m	30,00000	46,80	1 404,00		Vlastní
27	210800115	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PO)	m	30,00000	39,24	1 177,20		Vlastní
28	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)	m	15,00000	40,68	610,20		Vlastní
29	210800525	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	40,00000	26,01	1 040,40		Vlastní
30	210800526	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	25,00000	26,01	650,25		Vlastní
31	210800529	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	30,00000	26,01	780,30		Vlastní
32	211010002	osazení hmoždinky/přichytky do cihlového zdiva HM 8	ks	54,00000	33,66	1 817,64		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	215142150	domácí telefon	ks	1,00000	263,70	263,70		Vlastní
34	215142171	domácí vrátný	ks	1,00000	279,90	279,90		Vlastní
35	220280511.1	vodič KOAX	m	30,00000	34,65	1 039,50		Vlastní
36	220280511.1	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	32,40	2 268,00		Vlastní
37	220730001	TV zásuvka	ks	1,00000	149,85	149,85		Vlastní
38	220730001	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	78,66	78,66		Vlastní
Díl: D3		Revize, DSPS, zkoušky				7 980,00		
39	320410001	Celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
40	320410018	Doprava materiálu	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
41	320410018	Přesuny materiálu	h	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
42	320410018	Rozkreslení a zaměření koncových prvků	h	1,00000	360,00	360,00		Vlastní
43	320410018	Kompletace koncových prvků	h	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
44	320410018	koordinace na stavbě	h	2,00000	360,00	720,00		Vlastní
45	320410018	Hrubý úklid - 2 hodiny	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
46	320410018	Recyklační poplatky	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: D4		Materiály				51 357,23		
47	000002	doběhové relé	ks	2,00000	293,40	586,80		Vlastní
48	000002	MEB	ks	1,00000	158,67	158,67		Vlastní
49	000002	optokouřové čidlo	ks	1,00000	171,00	171,00		Vlastní
50	000002	rozsaděč RB vč. vybavení	ks	1,00000	13 950,00	13 950,00		Vlastní
51	000002	doplnění rozsaděče RE vč. vybavení	ks	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
52	000002	zdroj 12 V	ks	1,00000	160,74	160,74		Vlastní
53	000002	LED svítidlo, stropní	ks	11,00000	531,00	5 841,00		Vlastní
54	000002	LED svítidlo, nad umyvadlo	ks	1,00000	441,00	441,00		Vlastní
55	000002	LED pásek, 12 V, 4000 K	m	5,00000	124,20	621,00		Vlastní
56	00001	slaboproudý konektor, komplet RJ 45	ks	4,00000	224,55	898,20		Vlastní
57	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 průměr 16mm	m	35,00000	16,74	585,90		Vlastní
58	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 průměr 23	m	50,00000	20,79	1 039,50		Vlastní
59	00302	krabice KO 68	ks	15,00000	8,01	120,15		Vlastní
60	00303	krabice KR 68	ks	5,00000	7,29	36,45		Vlastní
61	00313	krabice KU 68/1	ks	55,00000	7,20	396,00		Vlastní
62	00313	krabice KT100	ks	1,00000	78,12	78,12		Vlastní
63	00700	spínač kolébkový č. 1	ks	7,00000	79,74	558,18		Vlastní
64	00702	spínač kolébkový č. 5	ks	2,00000	146,25	292,50		Vlastní
65	00702	spínač kolébkový č. 6 a 7	ks	4,00000	143,55	574,20		Vlastní
66	00775	zásuvka v krabici prost.obyč.10/16A 250V 2P+Z	ks	36,00000	171,00	6 156,00		Vlastní
67	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	30,00000	146,70	4 401,00		Vlastní
68	02960	CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5)	m	30,00000	26,82	804,60		Vlastní
69	02961	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5)	m	15,00000	43,20	648,00		Vlastní
70	05151	hmoždinka HM8	ks	55,00000	1,79	98,45		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0071-6	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
O:	01	Stavební úpravy bytu Zelný trh 21 - byt 10
R:	5	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	10052	vodič KOAX	m	30,00000	22,41	672,30		Vlastní
72	10052	vodič UTP Cat.6	m	70,00000	14,85	1 039,50		Vlastní
73	11000	TV zásuvka	ks	1,00000	900,90	900,90		Vlastní
74	11000	datová zásuvka RJ 45	ks	1,00000	224,55	224,55		Vlastní
75	31512	domácí telefon	ks	1,00000	524,70	524,70		Vlastní
76	31518	zvonkové tlačítko	ks	1,00000	54,27	54,27		Vlastní
77	33726	CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	40,00000	9,81	392,40		Vlastní
78	33736	CY 4mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	25,00000	13,68	342,00		Vlastní
79	33766	CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	30,00000	55,89	1 676,70		Vlastní
80	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	145,00000	17,01	2 466,45		Vlastní
81	33918	CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5)	m	150,00000	26,64	3 996,00		Vlastní
Díl: D5		Ostatní				17 646,60		
82	Pol1	Drážkování vč. vyspravení	m	60,00000	151,20	9 072,00		Vlastní
83	Pol2	Výmalba spol. prostor vč. materiálu	m2	150,00000	47,70	7 155,00		Vlastní
84	Pol4	Provrtání do vel. 40	ks	10,00000	100,80	1 008,00		Vlastní
85	Pol6	Podružný materiál	soubor	1,00000	411,60	411,60		Vlastní

Celkem	134 628,38
---------------	-------------------