



- ① MONTÁŽ NOVÝCH PLASTOVÝCH PARAPETŮ (2x)
- ② NOVÉ BETONOVÉ SCHODY ŠÍŘKY 1130 mm, KERAMICKÁ PROTISKLUZOVÁ DLAŽBA
- ③ NOVÁ ZDĚNÁ PŘEDSTĚNA NA ULOŽENÍ GEBERITU + ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- ④ NOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA PRO VODOMĚŘ 200x300 mm
- ⊗x VIZ. VÝPIS OKEN
- ⓓx VIZ. VÝPIS DVEŘÍ

- ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY

- VNITŘNÍ MALBY – HLOUBKOVÁ PENETRACE STĚN A STROPŮ
- PAČOKOVÁNÍ VÁPENNÝM MLÉKEM DVOJNÁSOBNÝM
- S OBRUŠENÍM A SÁDROVÁNÍM STĚN I STROPŮ, V 50% PLOCH
- TMELENÍ TRHLIN DO 4 mm A DĚLKY 130 mb
- MALBA => PENETRACE 1X, BÍLÁ 2X, BĚLOST MIN. 2% BaSO4 (STĚNY A STROPY)

Č.M.	MÍSTNOST	PL(M2)	PODLAHA (ÚPRAVA)	STROP (ÚPRAVA)	STĚNY (ÚPRAVA)
1.002.01	CHODBA	11,4	OČIŠTĚNÍ, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA NOVÁ SOKL LIŠŤA	MALBA	MALBA
1.002.02	ZASEDACÍ MÍSTNOST	11,2	PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA NOVÝ KERAMICKÝ SOKL	MALBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA PO OBKLADECH, MALBA
1.002.03	KANCELÁŘ	32,6	OČIŠTĚNÍ, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA NOVÁ SOKL LIŠŤA	MALBA	MALBA
1.002.04	WC	1,3	OČIŠTĚNÍ, PENETRACE, SAMONIV. STĚRKA, DLAŽBA NOVÝ KERAMICKÝ SOKL	MALBA	NOVÉ OMÍTKY PO CELÉ PLOŠE STĚN, VODĚOD.MALBA
CELKOVÁ PLOCHA		55,2			

