



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Účel místnosti	Plocha (m2)	Podlaha	Stěny	Strop	Světl.výška
1.01	KUCHYNĚ	12,98	LINO	OMÍTKA	OMÍTKA	3,55 m
1.02	WC	2,18	KER.DLAŽBA	OMÍTKA/KER.OBKŁAD	OMÍTKA	3,55 m
1.03	POKOJ	31,22	PARKETY	OMÍTKA	OMÍTKA	3,55 m
CELKEM		46,38				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- v míst.č.1.01 bude odstraněno stávající linoleum, kuchyňská linka včetně ker. obkladu, stáv sprch.kout a plynový sporák
- vstupní dveře do bytu budou vybourány
- v míst.č.1.02 bude odstraněna stáv. ker.dlažba, ker.obklad, všechny zařízení vč.baterií, el.bojler
- v míst.č.1.03 budou odstraněny obvodové dřev.lišty

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	Ing. Jiří Hlučil Dvorského 41/22B, Brno 639 00 www.projekcni-kancelar.cz	
Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil	Ing. Jiří Hlučil		
INVESTOR:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno			
STAVBA: VÁCLAVSKÁ 18, byt č. 8 - rekonstrukce			FORMÁT:	2 x A4
			DATUM:	10/2015
OBJEKT: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			STUPEŇ:	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - stávající stav, bourací práce			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:50	1