

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany


Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa:	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:	Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
IČO:	449 92 785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel:	VÝTAHY BRNO s.r.o.
Sídlo:	Starobrněnská 334/3, 602 00 Brno zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 359781
Zastoupený:	Jakubem Dvořákem
IČO:	25585819
DIČ:	CZ25585819
Bankovní spojení:	UniCredit Bank CZ&SK, a.s.
Číslo účtu:	1387968730/2700
Tel. kontakt:	608266706
E-mail:	info@vytahy-brno.cz

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení:
Číslo autorizace stavbyvedoucího:
tel.:
e-mail:



Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby

„Bayerova 7 – vybudování nového výtahu“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 20.2.2025, předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo. V souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.

2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.

2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,

2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet

2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),

2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),

2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní listky, daňové doklady)

2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,

2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude uložena cloudové úložiště objednatele,

2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,

2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**

- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- 2.1.5.11. **dodržování podmínek Společného povolení, které bylo vydáno Magistrátem města Brna pod číslem jednací MMB/0933778/2024 dne 31.10.2024,**
- 2.1.5.12. **naplánování a zajištění kontrolních prohlídek dle bodu 17 „Podmínek pro umístění stavby shora uvedeného Společného povolení“,**
- 2.1.5.13. **zajištění povolení a souhlasů nezbytných pro kolaudaci díla a zajištění kolaudačního rozhodnutí.**
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění, zejména pak ČSN 730540-2, ČSN 733610, ČSN 732901, ČSN 732902 (Etics), ČSN 730802, ČSN 730834, ČSN 730833, ČSN 730810 a vyhl. 410/2005 Sb.
Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel bude dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které bylo součástí výzvy k podání cenové nabídky.
- 2.1.10. Vybudování nového výtahu obsahuje kompletní dodávku výtahu včetně souvisejících technologií a zařízení, včetně montážních prací s tím souvisejících. Dále veškeré součásti nutné k zajištění bezproblémového provozu výtahu (např. náklady na SIM kartu nutnou pro komunikaci mezi zablokovaným výtahem a servisní firmou, veškeré náklady spojené s uvedením do provozu, zajištění potřebných revizí a dokumentací). Po uvedení výtahu do provozu a jeho protokolárním předání objednateli musí výtah splňovat veškeré aktuálně platné normy pro provoz výtahu.
- 2.1.11. **Zhotovitel je povinen při uzavření této smlouvy uzavřít i Servisní smlouvu na výtah, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace uvedené v odst. 2.1.1. Bez uzavření uvedené servisní smlouvy je tato smlouva o dílo neplatná.**
- 2.1.12. **Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.**

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1. této smlouvy do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději **do 7 měsíců od podpisu smlouvy se zhotovitelem.**

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné pouze za podmínky, že okolní teplota vzduchu, případně dotčeného podkladu klesne pod úroveň, požadovanou výrobcí dodávaných materiálů při technologickém procesu stavebních prací. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

Doba, po kterou budou přerušeny práce dle tohoto odstavce, se nezapočítá do termínu sjednaného dle odst. 3.2.1. této smlouvy. Opětovné zahájení prací bude bezodkladně po té, co klimatické podmínky dovolí dodržet technologický daný technologický postup, bude po dobu tří dnů nad požadovanou úroveň uvedenou v zápise ve stavebním deníku při přerušení prací.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (**vč. přerušení po dobu Vánoc**). Nejdéle však na dobu 3 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku, s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je bytový dům Bayerova 577/7, Brno, p.č. 1292, k.ú. Veveří.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

a) všechny práce související s vybudováním nového výtahu

Cena bez DPH (ve snížené sazbě) 3.250.000,- Kč

b) DPH (ve snížené sazbě) 390.000,- Kč

c) Cena celkem 3.640.000,- Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

- 4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.
- 4.1.6. Zhotovitel prohlašuje, že zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 4.2. Podmínky pro změnu ceny
 - 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.
 - 4.2.2. V případě, že se vyskytnou natolik závažné skutečnosti (např. vady a poruchy v konstrukčním systému), jež nebylo možné s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, bude tato skutečnost řešena po vzájemné dohodě smluvních stran samostatně dodatkem či objednávkou, a to za podmínky, že nepůjde o celkovou změnu veřejné zakázky. Za těchto podmínek se bude jednat o vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 - 4.2.3. Změna sjednané ceny je dále možná v případě změny sazby a výše DPH, a to pouze ve výši odpovídající této změně.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
 - 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
 - 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
 - 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
 - 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - a) označení a číslo faktury,
 - b) název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)

Odběratel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1
 602 00 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno
 Městská část Brno-střed
 Dominikánská 264/2
 601 69 Brno
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785

 - c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.
 - 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.

- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

- 6.1. Předání a převzetí staveniště
- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli **do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví nebo staveniště nepřevzme,

může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si zřídit elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).
- 7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.
- 7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.
- 7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).
- 7.2.3. Stavbyvedoucí je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**. Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob. Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.
- 7.2.4. Svoláním kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty uvedené v této smlouvě.
- 7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý

takový jednotlivý případ.

7.3. Dozor na stavbě

- 7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.
- 7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.
- 7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.
- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě, na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: e-mail: podatelna.stred@brno.cz V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě nebo v případě nesplnění povinnosti odeslat fotodokumentaci objednateli, má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nedodržení stanoveného harmonogramu odstávky výtahu je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit

- úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Při stavbě lešení je povinen Zhotovitel zajistit bezpečný provoz v okolí a dostatečné značení v souladu s podmínkami záboru. Lešení musí být opatřeno krycími plachtami, aby byla minimalizována prašnost v okolí stavby. Pokud je nutné zajistit průchod pod lešením, bude průchod dostatečně označen a v noci osvětlen. Musí být zajištěn přístup do všech vstupů v domě. V případě nedodržení stanoveného je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po podpisu této smlouvy hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku.
- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:
1. odklizení hrubých nečistot
 2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
 3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek
- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.
- 8.3. Řízení stavby
- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Za dokončené dílo se považuje nové vybudovaný výtah, uvedený do provozu.

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, PD skutečného provedení (zejména u skrytých instalací), písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody na užívání a údržbu, doklady o uložení odpadů, přehled změn oproti projektu, fotodokumentace na datovém nosiči, zápis o spotřebovaných energiích, originál stavebního deníku apod. Nedodání některého z dokladů je považováno za nedodělek.

- 9.2.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži elektroměru,
- revize elektroinstalací vč. přívodního vedení a jištění z RE,
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- doklad o protiskluznosti podlah,
- návod k údržbě a obsluze výtahu,
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB,
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu,
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla,
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy
- pravomocné kolaudační rozhodnutí

a dále bude předáno:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení, ve formátu dwg a pdf
- statický návrh
- posouzení výtahu

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

- 9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, **musí protokol obsahovat i:**
- **soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění**
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 9.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1. Odpovědnost za vady díla
- 10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
- 10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

- 11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
 - 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu zahájení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 - 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 11.1.5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli dokumenty dle článku 9.1. této smlouvy je povinen zaplatit pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede stavební deník dle čl. 7.1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
 - 11.1.9 Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
 - 11.1.10. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
 - 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
 - 11.4.1. V případě porušení některých z povinností stanovených v odstavcích v čl. 8.2., dále v odstavcích 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné zástupcem Objednatelem nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
 - 11.4.2. V případě porušení povinností dle čl. 7.1. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
- 11.5. Sankce za porušení povinnosti mlčenlivosti
 - V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.7. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody

způsobené poručením povinnosti mlčenlivosti.

11.6. Další ujednání

- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
 - 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

13. Pojištění díla

- 13.1. Pojištění zhotovitele
 - 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
 - 13.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

- 14.1. Definice vyšší moci
 - 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
 - 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
 - a. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 - b. události nebo skutečnosti, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,
 - c. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
 - d. nečinnost státních orgánů,
 - e. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.
- 14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
 - 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo této smlouvy nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy to je JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).
- 18.5. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.
- 18.7. Zhotovitel je povinen při uzavření této smlouvy uzavřít i Servisní smlouvu na výtah, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace. Bez uzavření uvedené servisní smlouvy je tato smlouva o dílo neplatná.

18.8. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

18.9. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 - protokol o změně díla
- příloha č. 2 - oceněné soupisy prací.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 24.03.2025, usnesením RMČ/2025/103/25.

V Brně dne: 9.4.2025

V Brně dne: 28.3.2025

Za objednatele
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

Za zhotovitele
Jakub Dvořák, jednatel

Protokol o změně díla**Změnový list č. 1**

k dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno		
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	X
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	X
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	X
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	X
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za změnový list č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Výše DPH sazba: 12%	0,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	0,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SoD)	0,00 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1 bez DPH	0,00 Kč	
	Cena díla dle ZL č. 1 vč. DPH	0,00 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 1	0,00 Kč	0,00%
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	AD:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0111** **Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	VÝTAHY BRNO s.r.o. Starobrněnská 334/3 602 00 Brno	IČO: 255 85 819 DIČ: CZ25585819
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			820 525,97
PSV			183 030,88
MON			2 174 943,15
Vedlejší náklady			24 000,00
Ostatní náklady			47 500,00
Celkem			3 250 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	3 250 000,00 CZK
Snížená DPH	12 %	390 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	3 640 000,00 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	71 500,00	0,00	8 580,00	80 080,00	2
00	Vedlejší a ostatní náklady	71 500,00	0,00	8 580,00	80 080,00	2
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy	3 178 500,00	0,00	381 420,00	3 559 920,00	98
1.01	Bourací práce	267 097,37	0,00	32 051,68	299 149,05	8
1.02	Nový stav	2 741 478,54	0,00	328 977,42	3 070 455,96	84
1.03	Elektroinstalace	169 924,09	0,00	20 390,89	190 314,98	5
Celkem za stavbu		3 250 000,00	0,00	390 000,00	3 640 000,00	100

Popis stavby: 0111 - Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1.01 - Bourací práce

Popis rozpočtu: 1.02 - Nový stav

Popis rozpočtu: 1.03 - Elektroinstalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			38 740,76	1,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			13 262,04	0,4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			67 043,37	2,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			101 123,08	3,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 300,00	0,1
44	Zastřešení	HSV			17 836,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			65 764,60	2,0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			36 550,68	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 446,61	0,5
64	Výplně otvorů	HSV			92 000,00	2,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			56 998,20	1,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			82 209,68	2,5
954	Opláštění konstrukcí deskami	HSV			1 915,20	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			69 600,89	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 192,63	2,0
711	Izolace proti vodě	PSV			14 241,96	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			4 303,69	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			9 689,33	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 894,67	0,2

728	Vzduchotechnika	PSV			37 532,32	1,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 993,95	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			30 480,85	0,9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 740,00	0,5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			16 791,42	0,5
783	Nátěry	PSV			796,00	0,0
784	Malby	PSV			6 765,49	0,2
787	Zasklívání	PSV			14 001,20	0,4
799	Ostatní	PSV			16 800,00	0,5
M21	Elektromontáže	MON			80 030,00	2,5
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			3 600,00	0,1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			2 051 743,15	63,1
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			39 570,00	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			92 542,23	2,8
VN	Vedlejší náklady	VN			24 000,00	0,7
ON	Ostatní náklady	ON			47 500,00	1,5
Cena celkem					3 250 000,00	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				24 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ II
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
3	005124010R	Koordináční činnost při výstavbě	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				47 500,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
v položce jsou započteny i náklady na BOZP technika na stavbě : 1				1,00000				
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
6	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.								
7	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 24/ II
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
8	0052.01	Dílenská dokumentace	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
10	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00		RTS 24/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						71 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				38 363,56		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	11,42605	2 200,00	25 137,31	800-1	RTS 24/ II

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A FIGUR PRO
PROHLoubENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. :

Figura 1 :

plocha = 0,87 m2 :

hloubka = 1,16 + 0,74 = 1,90 m :

0,87*1,90

1,65300

Figura 2 :

plocha = 4,92 m2 :

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m :

4,92*1,60

7,87200

Figura 3 :

plocha = 0,64 m2 :

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m :

0,64*0,16

0,10240

Mezisoučet

9,62740

výkop pro podbetonování :

1 :

1,00*0,62*0,50

0,31000

1,10*0,35*0,50

0,19250

1,50*0,64*0,50

0,48000

2 :

1,04*0,62*0,50

0,32240

1,00*0,62*0,50

0,31000

1,05*0,35*0,50

0,18375

Mezisoučet

1,79865

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopu nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	11,42605	300,00	3 427,82	800-1	RTS 24/ II

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Výkop -> odvoz před objekt :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605

11,42605

3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopu nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	34,27815	280,00	9 597,88	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

Výkop -> odvoz před objekt :

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605*3

34,27815

4	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	10,02730	20,00	200,55	800-1	RTS 24/ II
---	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

PROVEDENÍ ZEMNÍCH PRACÍ - VÝKOPŮ PRO ZÁKLADOVOU DESKU A FIGUR PRO PROHLoubENÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ. :

Figura 1 :

plocha = 0,87 m2 :

hloubka = 1,16 + 0,74 = 1,90 m :

0,87

0,87000

Figura 2 :

plocha = 4,92 m2 :

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m :

4,92

4,92000

Figura 3 :

plocha = 0,64 m2 :

hloubka = 0,86 + 0,74 = 1,60 m :

0,64

0,64000

Mezisoučet

6,43000

výkop pro podbetonování :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1 :

1,00*0,62

0,62000

1,10*0,35

0,38500

1,50*0,64

0,96000

2 :

1,04*0,62

0,64480

1,00*0,62

0,62000

1,05*0,35

0,36750

Mezisoučet

3,59730

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	13 262,04					
5	113107310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7,36780	1 800,00	13 262,04	822-1	RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH

VRSTEV :

1,97*3,74

7,36780

Mezisoučet

7,36780

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	30 726,00					
6	289902123R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu odsekání betonu, stěny, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	3,41400	9 000,00	30 726,00	800-2	RTS 24/ II

PŘÍSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ V KOLIZI S BUDOUCÍ

VÝTAHOVOU ŠACHTOU :

výška = 0,60 m :

0,60*(2,54+2,15+1,00)

3,41400

Mezisoučet

3,41400

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	5 827,50					
7	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	38,85000	150,00	5 827,50	800-3	RTS 24/ II

Pro bourací práce :

1.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		2.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		3.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		4.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		5.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		6.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		7.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		Mezisoučet		38,85000				

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 729,68		
8	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	38,85000	10,00	388,50	801-4	RTS 24/ II
		Pro bourací práce :						
		1.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		3.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		4.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		5.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		6.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		7.NP :						
		2,65*1,00		2,65000				
		2,90*1,00		2,90000				
		Mezisoučet		38,85000				
9	950 R02	Zapravení ostění po vybourání otvorových výplní, kompletní provedení	m2	54,26480	80,00	4 341,18		Vlastní
		VYBOURÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V KOLIZI S BUDOUCÍ ŠACHTOU, VČETNĚ VNITŘNÍCH I VENKOVNÍCH PARAPETŮ. BUDOU VYBOURÁNA OKNA A PROSKLENÉ STĚNY V CHODBĚ A SCHODIŠTI, OKNA Z WC V JEDNOTLIVÝCH PŘILÉHAJÍCÍCH BYTECH A VĚTRACÍ FIXNÍ OKNA TECHNICKÝCH MEZIPATER :						
		šířka * výška :						
		1.NP :						
		2,64*2,22		5,86080				
		2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,16*1,85		3,99600				
		2,16*0,69		1,49040				
		0,50*0,68		0,34000				
		1,90*1,34		2,54600				
		3.NP :						
		2,16*1,85		3,99600				
		2,16*0,69		1,49040				
		0,50*0,68		0,34000				
		1,90*1,34		2,54600				
		4.NP :						
		2,16*1,85		3,99600				
		2,16*0,69		1,49040				
		0,50*0,68		0,34000				
		1,90*1,34		2,54600				
		5.NP :						
		2,16*1,85		3,99600				
		2,16*0,69		1,49040				
		0,50*0,68		0,34000				
		1,90*1,34		2,54600				
		6.NP :						
		2,16*1,85		3,99600				
		2,16*0,69		1,49040				
		0,50*0,68		0,34000				
		1,90*1,34		2,54600				
		7.NP :						
		2,16*1,85		3,99600				
		1,90*1,34		2,54600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

54,26480

Díl: 96	Bourání konstrukcí	60 365,89
----------------	---------------------------	------------------

10	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	1,70000	290,00	493,00	801-3	RTS 24/ II
		2.NP : 0,5*0,68		0,34000				
		3.NP : 0,5*0,68		0,34000				
		4.NP : 0,5*0,68		0,34000				
		5.NP : 0,5*0,68		0,34000				
		6.NP : 0,5*0,68		0,34000				
11	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	10,43280	305,00	3 182,00	801-3	RTS 24/ II
		1.NP -nadsvětlík dveří : 2,16*0,69		1,49040				
		2.NP : 2,16*0,69		1,49040				
		3.NP : 2,16*0,69		1,49040				
		4.NP : 2,16*0,69		1,49040				
		5.NP : 2,16*0,69		1,49040				
		6.NP : 2,16*0,69		1,49040				
		7.NP : 2,16*0,69		1,49040				
12	968083011R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2	m2	4,62000	305,00	1 409,10	801-3	RTS 24/ II
		1.NP : 0,9*2,2		1,98000				
		boční panely : 0,6*2,2*2		2,64000				
13	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	39,25200	305,00	11 971,86	801-3	RTS 24/ II
		2.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		3.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		4.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		5.NP : 2,16*1,85		3,99600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,9*1,34		2,54600				
		6.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		7.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
14	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	17,59000	700,00	12 313,00	801-3	RTS 24/ II
		ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY :						
		2.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		3.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		4.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		5.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		6.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		8.NP :						
		(1,90+2,60+3,24)		7,74000				
		Mezisoučet		17,59000				
15	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m	17,59000	700,00	12 313,00	801-3	RTS 24/ II
		ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY :						
		2.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		3.NP :						
		(1,97)		1,97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP :						
		(1,97)				1,97000		
		5.NP :						
		(1,97)				1,97000		
		6.NP :						
		(1,97)				1,97000		
		8.NP :						
		(1,90+2,60+3,24)				7,74000		
		Mezisoučet				17,59000		
16	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	16,21000	700,00	11 347,00	801-3	RTS 24/ II

VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI :

VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ :

2.NP :

(1,97)

(0,21+0,21)

3.NP :

(1,97)

(0,21+0,21)

4.NP :

(1,97)

(0,21+0,21)

5.NP :

(1,97)

(0,21+0,21)

6.NP :

(1,97)

(0,21+0,21)

1,97000

0,42000

1,97000

0,42000

1,97000

0,42000

1,97000

0,42000

1,97000

0,42000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		(0,05+0,05)		0,10000				
		V POSLEDNÍM PODLAŽÍ PŘÍSEKÁNÍ NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY :						
		(1,97)		1,97000				
		(0,11+0,11)		0,22000				
		Mezisoučet		16,21000				
17	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	0,39518	700,00	276,63	801-3	RTS 24/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI :

VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ :

2.NP :

(1,97)*0,21*0,170

0,07033

3.NP :

(1,97)*0,22*0,170

0,07368

4.NP :

(1,97)*0,19*0,170

0,06363

5.NP :

(1,97)*0,20*0,170

0,06698

6.NP :

(1,97)*0,20*0,170

0,06698

7.NP :

(1,97)*0,05*0,170

0,01675

V POSLEDNÍM PODLAŽÍ PŘÍSEKÁNÍ NADPRAŽÍ PROSKLENÉ STĚNY :

7.NP :

(1,97)*0,11*0,170

0,03684

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				0,39518				
18	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,73678	2 500,00	1 841,95	801-3	RTS 24/ II
VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV :								
0,10*1,97*3,74				0,73678				
Mezisoučet				0,73678				
19	965049111RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,73678	2 500,00	1 841,95	801-3	RTS 24/ II
VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV :								
0,10*1,97*3,74				0,73678				
Mezisoučet				0,73678				
20	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	1,97000	800,00	1 576,00	801-3	RTS 24/ II
VYBOURÁNÍ BETONOVÉ MAZANINY NA POVRCHU DVORA, VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV :								
(1,97)				1,97000				
Mezisoučet				1,97000				
21	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,	m	11,82000	70,00	827,40	801-3	RTS 24/ II
2.NP : 1,97				1,97000				
3.NP : 1,97				1,97000				
4.NP : 1,97				1,97000				
5.NP : 1,97				1,97000				
6.NP : 1,97				1,97000				
7.NP : 1,97				1,97000				
22	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,	m	13,90000	70,00	973,00	801-3	RTS 24/ II
2.NP : 0,5+1,9				2,40000				
3.NP : 0,5+1,9				2,40000				
4.NP : 0,5+1,9				2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP : 0,5+1,9		2,40000				
		6.NP : 0,5+1,9		2,40000				
		7.NP : 1,9		1,90000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					329,92		
23	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,11783	2 800,00	329,92	801-4	RTS 24/ II

Díl: 713	Izolace tepelné					1 548,54		
24	713103312R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	7,37400	210,00	1 548,54	800-713	RTS 24/ II

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO ETICS PŘILÉHAJÍCÍHO K ODSTRAŇOVANÝM PROSKLENÝM STĚNÁM A PROVEDENÍ DRÁŽEK V ETICS PRO ODTAH VENTILÁTORŮ Z

WC :

2*0,120*21,1

5,06400

VZT :

0,15*2,20*7

2,31000

Mezisoučet

7,37400

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					450,00		
25	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	3,00000	150,00	450,00	800-721	RTS 24/ II

odpadního nebo připojovacího,

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE - NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU :

Demontáž stávající dešťové kanalizace včetně napojení dešťového svodu (předpokládaná trasa, dl. 3,0m) :

3,00

3,00000

Mezisoučet

3,00000

Díl: 764	Konstrukce klempířské					5 290,70		
26	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	4,50000	100,00	450,00	800-764	RTS 24/ II

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8NP A STŘECHA :						
		2,60+1,90			4,50000			
		Mezisoučet			4,50000			
27	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	1,00000	180,00	180,00	800-764	RTS 24/ II
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU :						
		8NP A STŘECHA :						
		1			1,00000			
		Mezisoučet			1,00000			
28	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	4,50000	180,00	810,00	800-764	RTS 24/ II
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU :						
		8NP A STŘECHA :						
		2,60+1,90			4,50000			
		Mezisoučet			4,50000			
29	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	11,82000	70,00	827,40	800-764	RTS 24/ II
		VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA POD DEMONTOVANÝMI PROSKLENÝMI STĚNAMI :						
		VYBOURÁNÍ PARAPETU, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ :						
		2.NP :						
		(1,97)			1,97000			
		3.NP :						
		(1,97)			1,97000			
		4.NP :						
		(1,97)			1,97000			
		5.NP :						
		(1,97)			1,97000			
		6.NP :						
		(1,97)			1,97000			
		7.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,97)		1,97000				
		Mezisoučet		11,82000				
30	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	17,59000	70,00	1 231,30	800-764	RTS 24/ II
		ODSEKÁNÍ NEBO ODŘEZÁNÍ PŘEČNÍVAJÍCÍCH ŘÍMS DO PŮDORYSU ŠACHTY, VČETNĚ ŘÍMSY V KOLIZI S BUDOUCÍM DEŠŤOVÝM ŽLABEM VEDLE ŠACHTY :						
		ODŘEZÁNÍ ŘÍMSY A ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ :						
		2.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		3.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		4.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		5.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		6.NP :						
		(1,97)		1,97000				
		8.NP :						
		(1,90+2,60+3,24)		7,74000				
		Mezisoučet		17,59000				
31	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	4,50000	70,00	315,00	800-764	RTS 24/ II
		ODŘÍZNUTÍ OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY V NUTNÉM ROZSAHU :						
		8NP A STŘECHA :						
		2,60+1,90		4,50000				
		Mezisoučet		4,50000				
32	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	21,10000	70,00	1 477,00	800-764	RTS 24/ II
		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A ČÁSTI ŽLABU :						
		8NP A STŘECHA -> 1.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	21,1			21,10000				
		Mezisoučet		21,10000				

Díl: 787	Zasklívání	14 001,20
33	787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2 1,70000 250,00 425,00 800-787 RTS 24/ II

2.NP : 0,5*0,68 0,34000
 3.NP : 0,5*0,68 0,34000
 4.NP : 0,5*0,68 0,34000
 5.NP : 0,5*0,68 0,34000
 6.NP : 0,5*0,68 0,34000

34	787600802R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché přes 1 do 3 m2	m2 54,30480 250,00 13 576,20 800-787 RTS 24/ II
----	---	---

okna :
 1.NP -nadsvětlik dveří : 2,16*0,69 1,49040
 2.NP : 2,16*0,69 1,49040
 3.NP : 2,16*0,69 1,49040
 4.NP : 2,16*0,69 1,49040
 5.NP : 2,16*0,69 1,49040
 6.NP : 2,16*0,69 1,49040
 7.NP : 2,16*0,69 1,49040
 dveře :
 1.NP : 0,9*2,2 1,98000
 boční panely : 0,6*2,2*2 2,64000
 okna :
 2.NP : 2,16*1,85 3,99600
 1,9*1,34 2,54600
 3.NP : 2,16*1,85 3,99600
 1,9*1,34 2,54600
 4.NP : 2,16*1,85 3,99600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,9*1,34		2,54600				
		5.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		6.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				
		7.NP : 2,16*1,85		3,99600				
		1,9*1,34		2,54600				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						92 202,34	
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	9,17915	3 000,00	27 537,45	800-2	RTS 24/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,62092	1,62092
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,02079	1,02079
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01700	0,01700
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,36431	0,36431
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,57008	1,57008
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00809	0,00809
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,02022	1,02022
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00746	0,00746
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,77060	0,77060
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,62092	1,62092
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00091	0,00091
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14042	0,14042
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,19224	0,19224
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04004	0,04004

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,01700		0,01700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,76027		0,76027				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00789		0,00789				
36	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot,	t	36,71660	80,00	2 937,33	800-2	RTS 24/ II
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		9,17915*4		36,71660				
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9,17915	1 250,00	11 473,94	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 9,17915		9,17915				
38	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	36,71660	80,00	2 937,33	801-3	RTS 24/ II
		9,17915*4		36,71660				
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,60344	60,00	1 716,21	801-3	RTS 24/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		zemina z výkopu : 11,42605*1,7		19,42429				
		suť : 9,17915		9,17915				
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	543,46536	25,00	13 586,63	801-3	RTS 24/ II
		28,60344*19		543,46536				
41	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,04004	3 950,00	158,16	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,04004		0,04004				
42	979990163R00	Poplatek za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,72866	4 100,00	11 187,51	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,01700		0,01700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,36431		0,36431				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 1,57008		1,57008				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,01700		0,01700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.01	Bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,76027		0,76027				
43	979999997R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,44898	800,00	3 559,18	801-3	RTS 24/ II
		17 107						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,00809		0,00809				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 1,02022		1,02022				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00746		0,00746				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,77060		0,77060				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 1,62092		1,62092				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,00091		0,00091				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 1,02079		1,02079				
44	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,34055	800,00	272,44	801-3	RTS 24/ II
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,14042		0,14042				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,19224		0,19224				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,00789		0,00789				
45	9799999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	21,04520	800,00	16 836,16	801-3	RTS 24/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 1,62092		1,62092				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,42605*1,7		19,42429				
Celkem						267 097,37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				377,20		
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	0,50000	200,00	100,00	800-1	RTS 24/ II

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

Zásyp u stěny BTB :

0,25*2,00

0,50000

Mezisoučet

0,50000

2	58330002.AR	Kamenivo nestanovené těžené; typ: netříděný; štěrkopísek k zásypu	t	0,99000	280,00	277,20	SPCM	RTS 24/ II
---	-------------	---	---	---------	--------	--------	------	------------

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

Začátek provozního součtu

Zásyp u stěny BTB :

0,25*2,00

0,50000

Mezisoučet

0,50000

Konec provozního součtu

hmotnost = 1800 kg/m3 :

0,50*1800*0,001

0,90000

Mezisoučet

0,90000

Koeficient ztrát: 0,1

0,09000

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				36 317,37		
3	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	1,79865	10 000,00	17 986,50	801-4	RTS 24/ II

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 :

1 :

1,00*0,62*0,50

0,31000

1,10*0,35*0,50

0,19250

1,50*0,64*0,50

0,48000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2 :

1,04*0,62*0,50

0,32240

1,00*0,62*0,50

0,31000

1,05*0,35*0,50

0,18375

Mezisoučet

1,79865

4	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	3,34500	500,00	1 672,50	801-1	RTS 24/ II
---	--------------	---------------------------------------	----	---------	--------	----------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 :

1 :

1,00*0,50

0,50000

1,10*0,50

0,55000

1,50*0,50

0,75000

2 :

1,04*0,50

0,52000

1,00*0,50

0,50000

1,05*0,50

0,52500

Mezisoučet

3,34500

5	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	3,34500	200,00	669,00	801-1	RTS 24/ II
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :

PODBETONOVÁNÍM PO FIGURÁCH, MAT. BETON C20/25 :

1 :

1,00*0,50

0,50000

1,10*0,50

0,55000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,50*0,50		0,75000				
		2 :						
		1,04*0,50		0,52000				
		1,00*0,50		0,50000				
		1,05*0,50		0,52500				
		Mezisoučet		3,34500				
6	271571111R00	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek tříděný,	m3	1,10978	1 800,00	1 997,60	800-2	RTS 24/ II
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		HUTNĚNÝ ŠP. PODSYP FR. 0-32 :						
		0,15*2,15*2,79		0,89978				
		Mezisoučet		0,89978				
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		doplnění vnější betonové mazaniny :						
		0,10*1,05*2,00		0,21000				
		Mezisoučet		0,21000				
7	273321321R00x	Železobeton základových desek C 20/25 XC3, XF1	m3	1,49963	4 000,00	5 998,52		Vlastní
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 XC2 :						
		0,25*2,15*2,79		1,49963				
		Mezisoučet		1,49963				
8	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,03566	44 000,00	1 569,04	801-1	RTS 24/ II
		včetně distančních prvků						
		Začátek provozního součtu						
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		ŽB MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ DESKA C20/25 XC2 :						
		0,25*2,15*2,79		1,49963				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		1,49963				
		Konec provozního součtu						
		viz výkres "Výztuž základové desky" : 35,664*0,001		0,03566				
9	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25	m2	2,68750	1 500,00	4 031,25	801-1	RTS 24/ II
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, :						
		1,25*2,15		2,68750				
		Mezisoučet		2,68750				
10	274361022R00	Výztuž zdiva z tvárníc ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr prutů 12 mm, Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	m2	2,68750	750,00	2 015,63	801-1	RTS 24/ II
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, :						
		1,25*2,15		2,68750				
		Mezisoučet		2,68750				
11	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	0,03225	4 500,00	145,13	801-1	RTS 24/ II
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, :						
		HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM :						
		2,15*0,30*0,05		0,03225				
		Mezisoučet		0,03225				
12	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	0,21500	900,00	193,50	801-1	RTS 24/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, :
HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ
VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM :
2,15*0,05*2
0,21500
Mezisoučet 0,21500

13	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	0,21500	180,00	38,70	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	-------	-------	------------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :
STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, :
HORNÍ HRANA STĚNY VE VSTUPU DO VÝTAHU BUDE PROVEDENA JAKO MONOLITICKÁ
VYBEDNĚNÁ, TL. 50MM :
2,15*0,05*2
0,21500
Mezisoučet 0,21500

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	101 123,08
---------------	--------------------------------------	-------------------

14	311271174R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 500 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,162$ W/m ² .K, Prvek zdicí pórobetonový funkce: blok zdicí, blok zakládací; dl = 499 mm; š = 500 mm; v = 249 mm; styčná plocha: hladká; $\lambda = 0,077$ W/(m.K); fb...	m2	11,69480	3 500,00	40 931,80	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	------------

Dozdění a zazdění otvorů :
2.NP :
okno schody : 1,20*1,34
okno WC : 0,61*0,68
Mezisoučet
3.NP :
okno schody : 1,20*1,34
okno WC : 0,61*0,68
Mezisoučet

1,60800
0,41480
2,02280
1,60800
0,41480
2,02280

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34			1,60800			
		okno WC : 0,61*0,68			0,41480			
		Mezisoučet			2,02280			
		5.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34			1,60800			
		okno WC : 0,61*0,68			0,41480			
		Mezisoučet			2,02280			
		6.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34			1,60800			
		okno WC : 0,57*0,68			0,38760			
		Mezisoučet			1,99560			
		7.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34			1,60800			
		Mezisoučet			1,60800			
15	311271175R00	Zdivo nosné z tvármic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m ² .K	m2	20,73750	2 000,00	41 475,00	801-1	RTS 24/ II

Dozdění a zazdění portálů :

1.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

Mezisoučet

2,02000

2.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

Mezisoučet

3,33150

3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		2,15*0,61		1,31150				
		Mezisoučet		3,33150				
		4.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		2,15*0,61		1,31150				
		Mezisoučet		3,33150				
		5.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		2,15*0,61		1,31150				
		Mezisoučet		3,35150				
		6.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		2,15*0,61		1,31150				
		Mezisoučet		3,35150				
		7.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		Mezisoučet		2,02000				
16	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	98,01000	140,00	13 721,40	801-1	RTS 24/ II

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Dozdění a zazdění otvorů - tl. 500 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68)				2,58000		
		3.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68)				2,58000		
		4.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68)				2,58000		
		5.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68)				2,58000		
		6.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		okno WC : (0,61+0,68+0,61+0,68)				2,58000		
		7.NP :						
		okno schody : 1,20+1,34+1,20				3,74000		
		Mezisoučet				35,34000		
		Dozdění a zazdění portálů - tl. 200 mm :						
		1.NP :						
		2,00*2				4,00000		
		(0,28+0,73)				1,01000		
		2.NP :						
		2,00*2				4,00000		
		(0,28+0,73)				1,01000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,15+2,15+0,61+0,61)		5,52000				
		3.NP :						
		2,00*2		4,00000				
		(0,28+0,73)		1,01000				
		(2,15+2,15+0,61+0,61)		5,52000				
		4.NP :						
		2,00*2		4,00000				
		(0,28+0,73)		1,01000				
		(2,15+2,15+0,61+0,61)		5,52000				
		5.NP :						
		2,00*2		4,00000				
		(0,28+0,73)		1,01000				
		(2,15+2,15+0,61+0,61)		5,52000				
		6.NP :						
		2,00*2		4,00000				
		(0,28+0,73)		1,01000				
		(2,15+2,15+0,61+0,61)		5,52000				
		7.NP :						
		2,00*2		4,00000				
		(0,28+0,73)		1,01000				
		Mezisoučet		62,67000				
17	317940012RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků do č. 22, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: l; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm	t	0,11352	44 000,00	4 994,88	AP-HSV	RTS 24/ II
		8,8*12,9*0,001		0,11352				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 300,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	413232221RT2	Zazdívka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm, Prvek zdící pálený funkce: cihla plná; dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 N/mm2	kus	6,00000	550,00	3 300,00	801-4	RTS 24/ II
Díl: 44		Zastřešení				17 836,00		
19	050410141RA0	Střechy ploché s běžnou skladbou kotvená, hydroizolační fólie PVC, tepelná izolace z desek EPS, tloušťky 180 mm, spádové klíny EPS, průměrné tloušťky 80 mm, nosná konstrukce stropu..., Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa	m2	1,27400	14 000,00	17 836,00	AP-KP	RTS 24/ II

viz svislý řez A-Ā - nový stav : 0,7*1,82

1,27400

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				63 764,60		
20	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	54,79530	750,00	41 096,48	801-1	RTS 24/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 43,64830

43,64830

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 7,39700

7,39700

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,75000

3,75000

21	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, elektro : 25,0*0,15	m2	3,75000	600,00	2 250,00	801-4	RTS 24/ II
					3,75000			

22	612474921R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, strojní zpracování	m2	43,64830	400,00	17 459,32	801-1	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

kompletní souvrství

Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm

Dozdění a zazdění otvorů - interiér - zdvo tl. 500 mm :

2.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

okno schody - ostění : 0,50*1,34

0,67000

okno WC : 0,61*0,68

0,41480

3.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno schody - ostění : 0,50*1,34		0,67000				
		okno WC : 0,61*0,68		0,41480				
		4.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		okno schody - ostění : 0,50*1,34		0,67000				
		okno WC : 0,61*0,68		0,41480				
		5.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		okno schody - ostění : 0,50*1,34		0,67000				
		okno WC : 0,61*0,68		0,41480				
		6.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		okno schody - ostění : 0,50*1,34		0,67000				
		okno WC : 0,57*0,68		0,38760				
		7.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		okno schody - ostění : 0,50*1,34		0,67000				
		Mezisoučet		15,71480				
		Dozdění a zazdění portálů - interiér - zdivo tl. 200 mm :						
		1.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		2.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,15*0,61		1,31150				
		3.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		2,15*0,61		1,31150				
		4.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		2,15*0,61		1,31150				
		5.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		2,15*0,61		1,31150				
		6.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		2,15*0,61		1,31150				
		7.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		0,20*(1,14+2,0+2,0)		1,02800				
		Mezisoučet		27,93350				
23	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	7,39700	400,00	2 958,80	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového STĚNY DOJEZDU ŠACHTY TVOŘENÉ PŘISEKANÝMI A NOVÝMI ZÁKLADOVÝMI PASY BUDOU SROVNÁNY CEMENTOVOU OMÍTKOU : SROVNÁNÍ PŘISEKANÉHO ZÁKLADOVÉHO PASU : 1,30*(2,54+2,15+1,00) Mezisoučet			7,39700 7,39700			

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					36 550,68		
24	622311832RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm, Hmotá nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	11,69480	1 900,00	22 220,12	801-1	RTS 24/ II

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 500 mm :

2.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

okno WC : 0,61*0,68

0,41480

3.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

okno WC : 0,61*0,68

0,41480

4.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

okno WC : 0,61*0,68

0,41480

5.NP :

okno schody : 1,20*1,34

1,60800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okno WC : 0,61*0,68		0,41480				
		6.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		okno WC : 0,57*0,68		0,38760				
		7.NP :						
		okno schody : 1,20*1,34		1,60800				
		Mezisoučet		11,69480				
25	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	20,73750	250,00	5 184,38	801-1	RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm :

1.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

3.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

4.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

5.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,13*2,00

-2,26000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,15*0,61		1,31150				
		6.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		2,15*0,61		1,31150				
		7.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		Mezisoučet		20,73750				
26	622476215RT1	Omítka vnějších stěn silikonsilikátová, složitost fasády 1-2, skladba: cementový postřík, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikonsilikátová omítka	m2	20,73750	250,00	5 184,38	801-1	RTS 24/ II

Položka obsahuje jádrovou vrstvu tl.15 mm, penetraci a pastovitou omítku se zrnem 2 mm.

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm :

1.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

3.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

4.NP :

2,15*2,00

4,30000

-1*1,14*2,00

-2,28000

2,15*0,61

1,31150

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		2,15*0,61		1,31150				
		6.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,13*2,00		-2,26000				
		2,15*0,61		1,31150				
		7.NP :						
		2,15*2,00		4,30000				
		-1*1,14*2,00		-2,28000				
		Mezisoučet		20,73750				
27	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu, Lišta omítková rohová, s PVC hranou; materiál: pozink; šířka ramene = 30 mm	m	44,02000	90,00	3 961,80	801-1	RTS 24/ II

Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 200 mm :

1.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

2.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

3.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

4.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

5.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

6.NP :

(1,14+2,0+2,0)

5,14000

7.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,14+2,0+2,0)		5,14000				
		Mezisoučet		35,98000				
		Dozdění a zazdění otvorů - exteriér - zdivo tl. 500 mm :						
		2.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		3.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		4.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		5.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		6.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		7.NP :						
		(1,34)		1,34000				
		Mezisoučet		8,04000				

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				16 446,61		
28	632415150R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně penetrace	m2	5,99850	1 750,00	10 497,38	801-1	RTS 24/ II
		s rozprostřením a uhlazením						
		PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :						
		CEMENTOVÝ POTĚR SAMONIVELAČNÍ TL. max. 50MM :						
		2,15*2,79		5,99850				
		Mezisoučet		5,99850				
29	631315811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 30/37,	m3	0,31500	5 600,00	1 764,00	801-1	RTS 24/ II
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 0,15*1,05*2,00 Mezisoučet		0,31500 0,31500				
30	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků Začátek provozního součtu - NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 1,05*2,00 Mezisoučet Konec provozního součtu hmotnost = 3,03 kg/m2 : 2,10*3,03*0,001 Mezisoučet Koeficient spoje a přesahy: 0,1	t	0,00700	200,00	1,40	801-1	RTS 24/ II
				2,10000 2,10000				
				0,00636 0,00636 0,00064				
31	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny - NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 0,15*1,05*2,00 Mezisoučet	m3	0,31500	130,00	40,95	801-1	RTS 24/ II
				0,31500 0,31500				
32	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřík nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, , Hmotá nátěrová (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	2,10000	45,00	94,50	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 1,05*2,00 Mezisoučet		2,10000 2,10000				
33	631319291R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem - NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 1,05*2,00 Mezisoučet	m2	2,10000	60,00	126,00	801-1	RTS 24/ II
34	631316231R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin hlazení strojně, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem - NA PLOŠE VSTUPU DO VÝTAHU ZE DVORA BUDE PROVEDEN KARTÁČOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA C30/37 XF4 : doplnění vnější betonové mazaniny : 1,05*2,00 Mezisoučet	m2	2,10000	135,00	283,50	801-1	RTS 24/ II
35	632411110R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 20 MPa, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU : u vstupu do výtahu : 1.NP : 0,20*1,14 0,16*1,14 Mezisoučet	m2	2,87280	600,00	1 723,68	801-1	RTS 24/ II
				0,22800 0,18240 0,41040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
		3.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
		4.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
		5.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
		6.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
		7.NP :						
		0,20*1,14			0,22800			
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,41040			
36	632415140R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 40 mm, včetně penetrace	m2	1,27680	1 500,00	1 915,20	801-1	RTS 24/ II

s rozprostřením a uhlazením

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u vstupu do výtahu :						
		1.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		2.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		3.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		4.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		5.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		6.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
		7.NP :						
		0,16*1,14			0,18240			
		Mezisoučet			0,18240			
Díl: 64		Výplně otvorů				92 000,00		
37	641000O.1	D+M: O/1 - PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKŘÍDLOVÉ, 750x1340 mm (dle PD - VÝPIS PRVKŮ - OKNA)	Soubor	6,00000	12 000,00	72 000,00		Vlastní

včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, vnitřního parapetu, značení, doplňků a povrchové úpravy

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NOVÁ ZÚŽENÁ OKNA VE SCHODIŠTI BUDOU PLASTOVÁ, KYVNĚ OTEVÍRAVÁ, BÍLÁ, VELIKOST 700x1340MM, ZASKLENÁ DVOJSKLEM, S NOVÝM VNITŘNÍM PLASTOVÝM PARAPETEM A VENKOVNÍM Z FeZn PLECHU :						
		6		6,00000				
		Mezisoučet		6,00000				
38	641000O.2	D+M: PŘEDSTŘÍŠKA Z LEPENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO, 1970x950 mm (dle PD)	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		včetně kotvicích a spojovacích prvků, kotvení, závěsu, lemování, příslušenství, doplňků a povrchové úpravy						
		1.NP :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				51 170,70		
39	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	155,40000	50,00	7 770,00	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		výška * šířka * délka :						
		(21,2+1,0)*2,00*3,50		155,40000				
		Mezisoučet		155,40000				
40	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	155,40000	40,00	6 216,00	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000		155,40000				
		Mezisoučet		155,40000				
41	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	155,40000	8,00	1 243,20	800-3	RTS 24/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000		155,40000				
		Mezisoučet		155,40000				
42	943943298R00	Pronájem lešení prostorového lehkého za den použití	m3	155,40000	5,00	777,00	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000		155,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				155,40000				
43	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2), Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 155,40000	m3	155,40000	30,00	4 662,00	800-3	RTS 24/ II
Mezisoučet				155,40000				
44	943955022R00	Montáž lešeňové podlahy s příčnický nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m 1.NP : 2,00*3,50 2.NP : 2,00*3,50 3.NP : 2,00*3,50 4.NP : 2,00*3,50 5.NP : 2,00*3,50 6.NP : 2,00*3,50 7.NP : 2,00*3,50 8.NP : 2,00*3,50 Mezisoučet	m2	56,00000	80,00	4 480,00	800-3	RTS 24/ II
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				7,00000				
				56,00000				
45	943955198R00	Montáž lešeňové podlahy Pronájem lešeňových podlážek za den použití pro prostorové lešení Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 56,00000 Mezisoučet	m2	1 736,00000	5,00	8 680,00	800-3	RTS 24/ II
				56,00000				
				56,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient 30 dnů: 30	1 680,00000					
46	943955822R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčnky nebo podélníky, výšky přes 10 do 20 m	m2	56,00000	55,00	3 080,00	800-3	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 56,00000	56,00000					
47	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	57,05000	250,00	14 262,50	800-3	RTS 24/ II
		Vnitřní prostory :						
		1.NP :						
		2,60*7,00	18,20000					
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		2.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		3.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		4.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		5.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		6.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					
		7.NP :						
		2,65*1,00	2,65000					
		2,90*1,00	2,90000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

57,05000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	77 480,00					
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	193,70000	100,00	19 370,00	801-1	RTS 24/ II

Závěrečný úklid :

Společné prostory :

dvorní část : 15,0

1.NP : 7,0+24,5

2.NP : 23,8

3.NP : 23,8

4.NP : 23,8

5.NP : 23,8

6.NP : 23,8

7.NP : 28,2

Mezisoučet

15,00000

31,50000

23,80000

23,80000

23,80000

23,80000

23,80000

28,20000

193,70000

49	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	5 811,00000	10,00	58 110,00	801-4	RTS 24/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	-------	------------

Průběžný úklid :

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 193,70000*30

5 811,00000

Díl: 954		Opláštění konstrukcí deskami	1 915,20					
50	954312106R00x	D+M: opláštění nadpraží, 2.str.do 200x200 mm, sádrovláknité desky (dle PD)	m	0,95760	2 000,00	1 915,20		Vlastní

Opláštění vodorovných konstrukcí sádrovláknitými deskami dvoustranné do 200x200mm

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		Vnitřní prostory :						
		1.NP :						
		(0,14+0,10)*1,14		0,27360				
		2.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		3.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		4.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		5.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		6.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		7.NP :						
		(0,10)*1,14		0,11400				
		Mezisoučet		0,95760				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					64 841,83		
51	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením	t	25,93673	2 500,00	64 841,83	801-4	RTS 24/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě					14 241,96		
52	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	18,84250	90,00	1 695,83	800-711	RTS 24/ II

STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM

HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM :

DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU :

plocha :

2,15*2,79

5,99850

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stěny : (2,15+2,15+2,79+2,79)*1,30 Mezisoučet				12,84400 18,84250		
53	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : plocha : 2,15*2,79 stěny : (2,15+2,15+2,79+2,79)*1,30 Mezisoučet	m2	18,84250	400,00	7 537,00	800-711	RTS 24/ II
						5,99850 12,84400 18,84250		
54	711212601RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : stěny : (2,15+2,15+2,79+2,79) Mezisoučet	m	9,88000	200,00	1 976,00	800-711	RTS 24/ II
						9,88000 9,88000		
55	711212611RT1	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů STĚNY I PODLAHA DOJEZDU BUDOU POVRCHOVĚ UPRAVENY DVOJNÁSOBNÝM HYDROIZOLAČNÍM KRYSTALIZAČNÍM NÁTĚREM : DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR KRYSTALIZAČNÍ HYDROIZOLAČNÍ HMOTOU : stěny : 1,30*4 Mezisoučet	m	5,20000	200,00	1 040,00	800-711	RTS 24/ II
						5,20000 5,20000		
56	711823121R00	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, , bez dodávky fólie PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ :	m2	3,11750	100,00	311,75	800-711	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 1,45*2,15 Mezisoučet			3,11750 3,11750			
57	28323113R	Fólie profilovaná funkce: drenážní; materiál: PE-HD; výška nopů = 20 mm PROVEDENÍ NOVÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ : STĚNA PROHLUBNĚ BUDE PROVEDENA Z TVÁRNIC BTB, VÝPLŇOVÝ BETON C20/25, : 1,45*2,15 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,1	m2	3,42925	190,00	651,56	SPCM	RTS 24/ II
58	711823129RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty zahrad, svislá hydroizolace a zateplení základů : 6,0+0,95+2,8	m	9,75000	100,00	975,00	800-711	RTS 24/ II
59	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,04217	1 300,00	54,82	800-711	RTS 24/ II
Díl: 712		Povlakové krytiny				4 303,69		
60	712372111RW1x	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou do betonového podkladu, 6 kotev/m2 bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. BUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. : 8.NP : 1,49*2,00 Mezisoučet	m2	2,98000	900,00	2 682,00		Vlastní
61	283220012R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; materiál: PVC-P; nosná vložka: PES tkanina Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,98000 Mezisoučet Koeficient ztratiné: 0,2	m2	3,57600	350,00	1 251,60	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	712391171RT1	Textilie na stěchách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	2,98000	60,00	178,80	800-711	RTS 24/ II
				Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,98000	2,98000			
				Mezisoučet	2,98000			
63	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	3,57600	50,00	178,80	SPCM	RTS 24/ II
				podkladní textílie :				
				Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 2,98000	2,98000			
				Mezisoučet	2,98000			
				Koeficient ztrát: 0,2	0,59600			
64	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,00781	1 599,00	12,49	800-711	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné	8 140,79					
65	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek	m2	4,32400	200,00	864,80	800-713	RTS 24/ II
				V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. BUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. :				
				8.NP :				
				1,49*2,00				
				2,98000				
				Mezisoučet				
				2,98000				
				ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU NA PODKLADU Z CETRIS DESKY TL. 18MM+PIR DESKA 90MM :				
				8.NP :				
				(0,70+2,84+0,30)*0,35				
				1,34400				
				Mezisoučet				
				1,34400				
66	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	0,49170	2 000,00	983,40	SPCM	RTS 24/ II
				V NÁVAZNOSTI NA REALIZACI ŠACHTY BUDE UPRAVEN STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ NA SEVERNÍ STRANĚ ŠACHTY. BUDE VYTVOŘEN NOVÝ SPÁDOVÝ KLÍN ZE SPÁDOVÉ EPS DESKY, S KRYTINOU Z PVC FOLIE. :				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8.NP :						
		0,15*1,49*2,00			0,44700			
		Mezisoučet			0,44700			
		Koeficient ztratiné: 0,10			0,04470			
67	283768853R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: spádová deska; tl = 105 mm; tl2 = 80 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	1,47840	900,00	1 330,56	SPCM	RTS 24/ II
		ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU NA PODKLADU Z CETRIS DESKY TL. 18MM+PIR DESKA 90MM :						
		8.NP :						
		(0,70+2,84+0,30)*0,35			1,34400			
		Mezisoučet			1,34400			
		Koeficient ztratiné: 0,10			0,13440			
68	713161703R00	Položení tepelně izolačních desek na krokve shora s nakaširovanou dřevitou deskou, připevnění kotvením	m2	3,24000	600,00	1 944,00	800-713	RTS 24/ II
		bez přikotvení						
		viz skladba střechy výtahové šachty :						
		pir desky tl.90mm mezi ocelové nosníky : 2,0*1,62			3,24000			
69	283755503R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 32 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	3,30480	900,00	2 974,32	SPCM	RTS 24/ II
		ztratiné 2% : 3,24*1,02			3,30480			
70	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0,02802	1 560,00	43,71	800-713	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 444,67		
71	721300941R00	Pročištění dvorních vpustí DN 300	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	800-721	RTS 24/ II
72	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	800-721	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	721000x01	D+M: posun dešťové kanalizace - použití stávajícího KGEM potrubí + nové kolena, DN 125 (dle PD)	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Potrubí včetně tvarovek.

posun dešťové kanalizace, použití stávajícího KGEM potrubí + nové kolena, DN 125 :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

74	721000x02	D+M: svislé napojení dešťového svodu (dl. 1,0m), PVC KG DN 125, včetně lapače splavenin a spodního T kusu (dle PD)	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Potrubí včetně tvarovek.

Nové svislé napojení dešťového svodu (dl. 1,0m), PVC KG DN 125, včetně lapače splavenin a spodního T kusu :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

75	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,08934	500,00	44,67	800-721	RTS 24/ II
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: 728		Vzduchotechnika	20 000,00					
76	728000x01	D+M: Nové nucené větrání WC, vedení PVC potrubí 60/204mm umístěno do zářezu v ETICS (dle PD)	kpl	4,00000	5 000,00	20 000,00		Vlastní

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků, povrchové úpravy, zednického zapravení, pomocných prací a připomocí

VENTILACE PROSTOR WC BUDE PO ZAZDĚNÍ OTVORŮ ZAJIŠTĚNA NOVÝMI VENTILÁTORY O PRŮMĚRU 125MM. VENTILÁTORY BUDOU SPÍNÁNY VYPÍNAČEM OSVĚTLENÍ WC, NA VENTILÁTORU BUDE NASTAVEN DOBĚH. SOUČÁSTÍ PRACÍ BUDE ÚPRAVA ELEKTROINSTALACE WC A ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ NOVÉ KABELÁŽE. ODTAH VENTILÁTORŮ BUDE PROVEDEN Z HRANATÉHO VZDUCHOTECHNICKÉHO PVC POTRUBÍ PROFILU 60x204MM, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNO DO VODOROVNÉ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ETICS. PO UMÍSTĚNÍ ODTAHŮ BUDE ZATEPLENÍ OBJEKTU V MÍSTĚ DRÁŽKY UVEDENO DO PŮVODNÍHO STAVU. VÝFUK VENTILÁTORU BUDE UMÍSTĚN MIMO PŮDORYS VÝTAHOVÉ ŠACHTY. ZAKRYT MŘÍŽKOU S DEŠŤOVOU ŽALUZIÍ.

Vnitřní prostory :

2.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
		4.NP :						
		1		1,00000				
		5.NP :						
		1		1,00000				
		6.NP :						
		1		1,00000				
		Mezisoučet		4,00000				

Díl: 762		Konstrukce tesařské	7 993,95					
77	762421130R00	Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž deskou izolační z dřevité vlny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm	m2	3,24000	200,00	648,00	800-762	RTS 24/ II

viz skladba střechy výtahové šachty :

cetris deska podhledu tl.10mm : 2,0*1,62

3,24000

78	59590736R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 10,0 mm; povrch hladký	m2	3,40200	500,00	1 701,00	SPCM	RTS 24/ II
		ztratné 5% : 3,24*1,05		3,40200				

79	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m2	5,31160	500,00	2 655,80	800-762	RTS 24/ II
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	---------	------------

8.NP :

(0,70+2,84+0,30)*0,35

1,34400

Mezisoučet

1,34400

viz skladba střechy výtahové šachty :

cetris deska tl. 20mm : 2,18*1,82

3,96760

Mezisoučet

3,96760

80	59590740R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký	m2	1,47840	500,00	739,20	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	---------	--------	--------	------	------------

8.NP :

(0,70+2,84+0,30)*0,35

1,34400

Mezisoučet

1,34400

Koeficient ztratné: 0,1

0,13440

81	59590741R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 20,0 mm; povrch hladký	m2	4,16598	500,00	2 082,99	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	--	----	---------	--------	----------	------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz skladba střechy výtahové šachty : cetris deska tl. 20mm : 2,18*1,82*1,05 ztratné 5% :				4,16598		
82	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 8.NP : (0,70+2,84+0,30)*0,35*0,018 Mezisoučet cetris deska podhledu tl.10mm : 2,0*1,62*0,01 CETRIS DESKA TL20 MM ZE SKLADBY STŘECHY : 2,18*1,82*0,02	m3	0,13594	500,00	67,97	800-762	RTS 24/ II
83	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,19797	500,00	98,99	800-762	RTS 24/ II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				25 190,15		
84	764211010RA0	Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m. viz skladba střechy výtahové šachty : plechová falcovaná krytina : 2,18*1,82	m2	3,96760	600,00	2 380,56	AP-PSV	RTS 24/ II
85	764323230R00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 330 mm 8.NP : 0,70+2,84+0,30 Mezisoučet	m	3,84000	600,00	2 304,00	800-764	RTS 24/ II
86	764352203R00	Žláby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm 8.NP : 0,70 Mezisoučet	m	0,70000	600,00	420,00	800-764	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	764359211R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	750,00	750,00	800-764	RTS 24/ II

8.NP :

1

1,00000

Mezisoučet

1,00000

88	764454202R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 100 mm, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: kruhový; značka: S235JR (1.0038); d = 10 mm	m	22,00000	590,00	12 980,00	800-764	RTS 24/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	---------	------------

8.NP :

22,0

22,00000

Mezisoučet

22,00000

89	764000x01	D+M: ODVODŇOVACÍ ŽLAB Z VIPLANYLOVÉHO PLECHU (dle PD)	m	3,14000	2 000,00	6 280,00		Vlastní
----	-----------	---	---	---------	----------	----------	--	---------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

8.NP :

2,84+0,30

3,14000

Mezisoučet

3,14000

90	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,07559	1 000,00	75,59	800-764	RTS 24/ II
		50 m vodorovně						

Díl: 767	Konstrukce zámečnické						17 740,00	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

91	767000x01	D+M: nosná konstrukce odvodňovacího žlabu - OCELOVÉ KONZOLY KOTVENÉ DO ZDIVA OBJEKTU (dle PD)	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

PROVEDENÍ ODVODŇOVACÍHO ŽLABU VEDLE HLAVY ŠACHTY, S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ OKAP. NOSNÁ ČÁST ŽLABU BUDE PROVEDENA Z CETRIS DESEK TL. 18MM, KTERÉ BUDOU VYNÁŠET OCELOVÉ KONZOLY KOTVENÉ DO ZDIVA OBJEKTU. NOVĚ BUDE PROVEDEN V POSUNUTÉ POLOZE I DEŠŤOVÝ SVOD, :

8.NP :

1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

1,00000

92	767R01	Dodávka + montáž větracích panelů z perforovaného plechu lakovaného	m2	3,14800	5 000,00	15 740,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	----------	-----------	--	---------

Dodávka a montáž desek, nosné Al konstrukce - viditelné uchycení včetně kotevních prvků - odsazení konstrukce do 250 mm, tepelné minerální izolace včetně kotev a difuzní folie.

8.NP : 1,82*0,7*2

2,54800

1.NP : 1,0*0,6

0,60000

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					16 791,42		
93	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	2,87280	200,00	574,56	800-771	RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

1.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

2.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

3.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

4.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

5.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		6.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		7.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
94	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	2,87280	200,00	574,56	800-771	RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

1.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

2.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

3.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

4.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		5.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		6.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		7.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
95	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	5,04000	600,00	3 024,00	800-771	RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTÉRU :

u vstupu do výtahu :

1.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

2.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

3.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*2		0,40000				
		0,16*2		0,32000				
		Mezisoučet		0,72000				
		4.NP :						
		0,20*2		0,40000				
		0,16*2		0,32000				
		Mezisoučet		0,72000				
		5.NP :						
		0,20*2		0,40000				
		0,16*2		0,32000				
		Mezisoučet		0,72000				
		6.NP :						
		0,20*2		0,40000				
		0,16*2		0,32000				
		Mezisoučet		0,72000				
		7.NP :						
		0,20*2		0,40000				
		0,16*2		0,32000				
		Mezisoučet		0,72000				
96	771575113R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	2,87280	900,00	2 585,52	800-771	RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

1.NP :

0,20*1,14

0,22800

0,16*1,14

0,18240

Mezisoučet

0,41040

2.NP :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		3.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		4.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		5.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		6.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
		7.NP :						
		0,20*1,14		0,22800				
		0,16*1,14		0,18240				
		Mezisoučet		0,41040				
97	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	5,04000	200,00	1 008,00	800-771	RTS 24/ II

vč. dodávky a montáže silikonu.

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		2.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		3.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		4.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		5.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		6.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		
		Mezisoučet				0,72000		
		7.NP :						
		0,20*2				0,40000		
		0,16*2				0,32000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		0,72000				
98	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	5,04000	650,00	3 276,00	800-771	RTS 24/ II

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

1.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

2.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

3.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

4.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

5.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

6.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

0,72000

7.NP :

0,20*2

0,40000

0,16*2

0,32000

Mezisoučet

0,72000

99	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	3,71448	1 500,00	5 571,72	SPCM	RTS 24/ II
----	-----------	---	----	---------	----------	----------	------	------------

VYROVNÁNÍ PODLAHY Z JEMNOZRNNÉHO CEMENTOVÉHO POTĚRU :

u vstupu do výtahu :

dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2,87280

2,87280

Mezisoučet

2,87280

soklíky :

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 5,04000*0,1

0,50400

Mezisoučet

0,50400

Koeficient ztratiné: 0,10

0,33768

100	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,08853	2 000,00	177,06	800-771	RTS 24/ II
-----	--------------	---	---	---------	----------	--------	---------	------------

50 m vodorovně

Díl: 784	Malby	6 765,49						
-----------------	--------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

101	784011121R00	Ostatní práce broušení štuků a nových omítek, ,	m2	43,64830	20,00	872,97	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	------------

Stěny :

nový štuk :

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830

43,64830

Mezisoučet

43,64830

102	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	43,64830	10,00	436,48	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	------------

Stěny :

nový štuk :

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830

43,64830

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

43,64830

103	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	43,64830	50,00	2 182,42	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Stěny :

nový štuk :

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 43,64830

43,64830

Mezisoučet

43,64830

104	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné, Hmota nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá	m2	43,64830	75,00	3 273,62	800-784	RTS 24/ II
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

Stěny :

nový štuk :

Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 43,64830

43,64830

Mezisoučet

43,64830

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				2 051 743,15		
105	M33000x01	Dodávka a montáž - plošina pro imobilní (dle PD)	kus	1,00000	225 000,00	225 000,00		Vlastní

Specifikace plošiny:

šířka = 800 mm

délka = 1000mm

nosnost = 300kg

bez boční rampy

rychlost = 0,1m/s

motor = 24V/0,5kW

přívod = 230V/50Hz/5A

provozní napětí = 24V

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

položka obsahuje náklady na nákup, dopravu a staveništní přesun hmot

106	M33000x02	Dodávka a montáž- výtah osobní invalidní (dle PD)	komplet	1,00000	1 226 743,15	1 226 743,15		Vlastní
-----	-----------	---	---------	---------	--------------	--------------	--	---------

VÝTAH NOSNOST 630KG – 8 OSOB

- rozměry šachty (vnitřní): hloubka 2000 mm x šířka 1620 mm, horní přejezd min. 3635mm, spodní dojezd – 1250mm,

- dopravní zdvih 19,0m

- rozměry šachty (vnější): 2180x1800mm, výška 22,805m (celková v= 22,975m)

- vybavení šachty: pevná vodítka kabiny, nová pevná vodítka protiváhy protiváha, kryt protiváhy, nárazníky pod kabinu, omezovač rychlosti včetně lanka a napínacího závaží. Nainstalován bude spínač Stop do prohlubně, zásuvka do prohlubně 230V a žebřík do prohlubně.

Šachta bude osvětlena (osvětlení šachty je součástí dodávky výtahu), nad a pod kabinou bude umístěn zvonek pro vyproštění osob ze šachty.

Odvětrání výtahové šachty do venkovního prostoru.

- nosnost: 630kg

- počet stanic/nástupišť: 7/7- 1.NP průchozí

- dopravní rychlost: 1m/s

- rozměr kabiny: šířka 1100mm, hloubka 1500mm, výška 2100 mm

- šachetní a kabinové dveře: 900/2000mm, automatické dvoupanelové dveře, nerezové s prosklením, rám dveří např. broušená nerez, brus 220, event. Komaxit. -provedení kabiny: kabina bude průchozí - rám ocelový zinkovaný, kabina kovová složená z lamel. Stěny budou materiálu neocompat, komaxit, polyrey...dle následného upřesnění investora. Strop bude v provedení dle platných ČSN, osvětlení LED panelem zabudovaným do podhledu. Podlaha bude protiskluzné PVC Altro (součinitel smykové tření 0,6), okopové lišty v provedení nerez.

- vybavení kabiny: ovládací nerez panel s tlačítky a multifunkčním displejem, madlo, gong, sedátko, nouzové světlo zálohované baterií a záložním zdrojem, signalizace přetížení a tenzometrické vážení kabiny v rámu, okopové plechy, zrcadlo na boční stěně, automatická ventilace, tlačítko znovu otevření a zavření dveří, revizní jízda na střeše a zábradlí, celoplošné optické lišty, uzpůsobení ovladačových kombinací dle ČSN. Případné bezbariérové vybavení kabiny bude dodáno po dohodě s investorem.

- řízení: mikroprocesorové, sběrné řízení směrem dolů Simplex. -signalizace v nástupišťích: polohová a směrová v základní stanici (1.np) a směrová v ostatních stanicích, umístění signalizace a přivolávacích v zárubní šachetních dveří, gong při příjezdu do stanice -strojovna: bez strojovny, motor umístěn v hlavě výtahu, rozvaděč výtahu vedle vstupu do výtahu v poslední nástupní stanici.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.02	Nový stav

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- pohon: trakční bezpřevodový s plynulou regulací -elektroinstalace: mikroprocesorový rozvaděč výtahu bude napojen na stávající rozvod v domě a bude umístěn v nejvyšší nástupní stanici jako součást šachetních dveří. Vedle těchto šachetních dveří bude také umístěn servisní panel.

- osvětlení v kabině musí být 100 lx (měřeno na ovládacích prvcích a ve výšce 1 m nad podlahou), revizní místa nad kabinou a v šachtě musejí mít minimálně 50 lx, ostatní prostory 20lx

- nouzové osvětlení kabiny musí vydávat alespoň 5 lx po dobu jedné hodiny - nedílnou součástí dodávky výtahu specializovanou firmou je také zajištění osvětlení před kabinou výtahu (zde na chodbě) a to min. 50 lx na podlaze před dveřmi výtahu dle ČSN 274007.

Výtah bude dodán s kompletní elektroinstalací včetně napojení rozvaděče a hlavního vypínače. Veškerá barevná a materiálová řešení musí být předem odsouhlasena v rámci vzorkovacího procesu.. Barva nátěru jaklové konstrukce výtahové šachty musí být shodná s barvou venkovního nátěru výtahové kabiny

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

Výtah dle dodavatele : 1

1,00000

107	M33000x03	D+M: nosná konstrukce výtahu, včetně opláštění, prosklení, zastřešení, oplechování a doplňků, (dlePD)	komplet	1,00000	600 000,00	600 000,00		Vlastní
-----	-----------	---	---------	---------	------------	------------	--	---------

včetně kotvicích a spojovacích prvků, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

REALIZACE OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ Z IZOLAČNÍHO BEZPEČNOSTNÍHO DVOJSKLA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZABRAŇUJÍCÍ PŘEHŘÍVÁNÍ A ZASTŘEŠENÍ Z PVC FOLIE

Ocelová konstrukce bude provedena dle PD dodavatele výtahu : 1

1,00000

Položka obsahuje veškeré práce a dodání materiálu :

Celkem						2 741 478,54		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 000,00		
1	612403380RT1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 jakékoliv šířky rýhy,	m	25,00000	80,00	2 000,00	801-4	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				9 235,00		
2	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm 0,50*5	m	2,50000	2 550,00	6 375,00	801-3	RTS 24/ II
3	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	25,00000	100,00	2 500,00	801-3	RTS 24/ II
4	974054208R00	Vyvrtní kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm	kus	4,00000	90,00	360,00	801-3	RTS 24/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				20,88		
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,05234	399,00	20,88	801-4	RTS 24/ II
Díl: 728		Vzduchotechnika				17 532,32		
6	728614612R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm	kus	4,00000	290,00	1 160,00	800-728	RTS 24/ II
7	7280001-0001	Dodávka - Odtahový ventilátor 230V/ 50Hz, DN 125, S časovým doběhem	kus	4,00000	1 999,00	7 996,00		Vlastní
8	728114112R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 200 mm 4*0,5	m	2,00000	550,00	1 100,00	800-728	RTS 24/ II
9	42985055R	Potrubí plastové tuhé pro vzduchotechniku tvar: kruhový; materiál: PVC; d = 125 mm 4*0,5	m	2,00000	350,00	700,00	SPCM	RTS 24/ II
10	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	4,00000	880,00	3 520,00	800-728	RTS 24/ II
11	429727821R	Mřížka do stěny; materiál: kov; tvar: kulatý; průměr = 125 mm; průměr příruby = 150 mm Popis produktu Větrací mřížka vyrobená z kovu je opatřena přírubou pro snadné usazení do stěny i napojení do vzduchovodu. " má síťku proti hmyzu, která zabraňuje vniknutí nežádoucího hmyzu.	kus	4,00000	760,00	3 040,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Použití: pro větrání jak bytových i nebytových objektů - od kuchyně, koupelny, kanceláře až po WC, garáže, prodejny nebo sklady je tato ventilační mřížka správnou volbou. Zároveň je vhodná ke stylovému zakončení vzduchotechniky. Montáž: Větrací mřížka se připevňuje na zeď či na omítku, nebo se lehce spojí s potrubím jednoduchým zasunutím. Materiál: Mřížka je vyrobena z kovu								
12	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,00816	2 000,00	16,32	800-728	RTS 24/ II
vodorovně do 50 m								
Díl: 783		Nátěry	796,00					
13	783-00001	Nátěr spojů uzemnění gumoasfaltem	kus	4,00000	199,00	796,00		Vlastní
Nová část zemního pásu : 4,00				4,00000				
Díl: 799		Ostatní	16 800,00					
14	799.01	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
15	799.02	Podružný materiál	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.								
16	799.03	Revize	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže	80 030,00					
17	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	4,00000	300,00	1 200,00	M21	RTS 24/ II
18	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	41,00000	100,00	4 100,00	M21	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 25,00000				25,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,00000				15,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000				1,00000				
19	210220302R00	Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby	kus	12,00000	190,00	2 280,00	M21	RTS 24/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,00000				8,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 4,00000				4,00000				
20	210800548R00	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého pevně,	m	20,00000	100,00	2 000,00	M21	RTS 24/ II
21	210810014R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, volně uloženého	m	5,00000	100,00	500,00	M21	RTS 24/ II
22	210810015R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	40,00000	100,00	4 000,00	M21	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	210800214R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm ² , volně uloženého,	m	40,00000	100,00	4 000,00	M21	RTS 24/ II
24	210800215R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm ² , volně uloženého,	m	8,00000	100,00	800,00	M21	RTS 24/ II
25	210800247R00	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm ² , volně uloženého,	m	45,00000	100,00	4 500,00	M21	RTS 24/ II
26	M21000-0001	Montáž a dodávka - Rozvaděč RE1, Přisazená rozvodnice 600x1400x250, 2x 3f elektroměr, vybavení rozvaděče dle výkresu č.009	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
27	M21000-0002	Demontáž stávajícího ER pro byt Č.7, vybavení rozvaděče dle výkresu č.009	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
28	M21000-0003	Dodávka a montáž - Svítidlo LED, 15W, 4000K, s pohybovým čidlem	kus	8,00000	900,00	7 200,00		Vlastní
29	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	5,00000	100,00	500,00	SPCM	RTS 24/ II
30	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	40,00000	100,00	4 000,00	SPCM	RTS 24/ II
31	341118631R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohniodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá	m	40,00000	100,00	4 000,00	SPCM	RTS 24/ II
pro osvětlení nástupišť : 40,00				40,00000				
32	341118632R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohniodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá	m	8,00000	100,00	800,00	SPCM	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	3411186534R	kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohniodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm ² ; vnější průměr 16,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá	m	45,00000	100,00	4 500,00	SPCM	RTS 24/ II
34	34140967R	vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm ² ; vnější průměr 5,6 mm; izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti šíření plamene	m	20,00000	100,00	2 000,00	SPCM	RTS 24/ II
35	35441850R	svorka univerzální; provedení Fe/Zn	kus	25,00000	50,00	1 250,00	SPCM	RTS 24/ II
36	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	15,00000	50,00	750,00	SPCM	RTS 24/ II
37	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	1,00000	50,00	50,00	SPCM	RTS 24/ II
38	35441985R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	50,00	400,00	SPCM	RTS 24/ II
39	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	50,00	200,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				3 600,00		
40	220111728R00	Vodič svodový z FeZn drátu, D 10 mm	m	10,00000	200,00	2 000,00		RTS 24/ II
41	222260056R00	Krabice 8130 na hmoždinky	kus	8,00000	100,00	800,00		RTS 24/ II
42	3457142410R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; provedení uzavřené; mat. tělo PE, víčko PP, barva bílá RAL 9003; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x40 mm	kus	8,00000	100,00	800,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				39 570,00		
43	650010111R00	Montáž lišty elektroinstalační, šířky do 40 mm	m	48,00000	90,00	4 320,00	M65	RTS 24/ II
		20x20 : 8,00		8,00000				
		40x40 : 40,00		40,00000				
44	650012111R00	Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení,	kus	4,00000	100,00	400,00	M65	RTS 24/ II
45	650111116R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, průměru do 10 mm,	m	50,00000	100,00	5 000,00	M65	RTS 24/ II
46	650111141R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, do 120 mm ² ,	m	10,00000	100,00	1 000,00	M65	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	650111911R00	Montáž jímací tyče do 3 m délky tyče, na střešní hřeben	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00	M65	RTS 24/ II
48	650111781R00	Montáž označovacího štítku na svod	kus	1,00000	100,00	100,00	M65	RTS 24/ II
49	650112611R00	Montáž - změření zemního odporu, včetně měřicího protokolu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	M65	RTS 24/ II
50	345715346R	krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; s víčkem; materiál: PVC; průměr= 71 mm; hl = 45 mm; jmenovité napětí do 400 V; jmenovitý proud do 16 A	kus	4,00000	100,00	400,00	SPCM	RTS 24/ II
51	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	8,00000	100,00	800,00	SPCM	RTS 24/ II
52	34572177R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivě; Š x V 40 x 40,3 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	40,00000	100,00	4 000,00	SPCM	RTS 24/ II
53	35441030R	tyč JR 1,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 000 mm	kus	2,00000	300,00	600,00	SPCM	RTS 24/ II
54	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	9,50000	100,00	950,00	SPCM	RTS 24/ II
0,95*10,00			9,50000					
55	35441212R	držák jímače a trubky do zdiva; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	100,00	1 000,00	SPCM	RTS 24/ II
56	35441415R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 150 mm	kus	50,00000	100,00	5 000,00	SPCM	RTS 24/ II
57	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	100,00	1 000,00	SPCM	RTS 24/ II
58	35444180R	drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4	m	50,00000	100,00	5 000,00	SPCM	RTS 24/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	339,89					
59	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,05482	300,00	16,45	801-3	RTS 24/ II
60	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,21928	300,00	65,78	801-3	RTS 24/ II
0,05482*4			0,21928					
61	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05482	300,00	16,45	801-3	RTS 24/ II
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
62	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,04158	20,00	20,83	801-3	RTS 24/ II
0,05482*19			1,04158					
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05482	20,00	1,10	801-3	RTS 24/ II
64	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,05482	4 000,00	219,28	801-3	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0111	Vybudování výtahu v BD Bayerova 7, Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	1.03	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						169 924,09		