

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel: STOS – TZ Brno, s.r.o.
Vranovská 191/38, Zábrdovice
614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 48532

Zastoupený: Robertem Markem, jednatelem

IČO: 65276931

DIČ: CZ65276931

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 167905514/0600

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDACTED]

Číslo autorizace stavbyvedoucího: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vymezení pojmů a zkratek:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona,

ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Plotní 31, byt č. 8 a 9“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 10.04.2025 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen "dílo").

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojím vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do

- stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště,**
- 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
 - 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
 - 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
 - 2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plny, elektro) – byty bude ke dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
 - 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
 - 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
 - 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno - Plotní 72/31, parc. č. 757, k.ú. Trnitá

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Plotní 31, byt č. 8	1.001.791,51 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Plotní 31, byt č. 9	1.347.807,61 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH:	2.349.599,12 Kč
Výše DPH (snížená sazba, 12%):	281.951,89 Kč
Celková cena díla:	2.631.551,01 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na vyšší smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených

podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná

4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.

Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.

Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.

Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).

Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.

5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:

- a. označení a číslo faktury,
 - b. název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran, uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
- Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.
- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům**
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) **do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv na adrese Plotní 31 v 10:00hod.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vykližení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen

obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.

Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vloženo do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.1.8. Zhotovitel vč. jeho subdodavatelů nejsou oprávněni v rámci záboru pro zařízení staveniště parkovat osobní automobily (a to ani krátkodobě), ani za tímto účelem požadovat rozsáhlejší zábory veřejných prostranství. Zábory veřejného prostranství slouží pouze pro umístění zařízení staveniště nikoliv pro parkování. Doprava osob nebo materiálu užitkovými a nákladními vozy je možná za předpokladu, že zde vozy stabilně neparkují, ale jsou zde po nezbytně dlouhou dobu k vyložení a naložení materiálu či osob.

Při dlouhodobém přerušení stavby (více než 1 měsíc, obvykle z klimatických důvodů aj.) je zhotovitel povinen na své náklady zmenšit nebo úplně zrušit zábor pro zařízení staveniště tak, aby staveniště bezdůvodně nezabíralo veřejný prostor, dále při přerušení stavby nesmí být místo záboru být nijak znečištěno nebo zde umístěn jakýkoliv odpad, suť apod.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo

výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, **včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.**

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.2.1. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- klíče od bytu
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod.

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
- dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělků či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených článcích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce **za porušení ostatních sjednaných povinností**
- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení **povinnosti mlčenlivosti**
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).
- 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**
- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.
- 13. Pojištění díla**
- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 14. Vyšší moc**
- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,

3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
4. nečinnost státních orgánů,
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Iva Kuckirová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na

základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12.05.2025, usnesením RMČ/2025/109/38.

V Brně dne 22.05.2025

Za objednatele

V Brně dne 15.05.2025

Za zhotovitele

Protokol o změně díla**Změnový list č. 1**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 12%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0072-6** **Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	STOS - TZ Brno s.r.o. Vranobská 38 614 00 Brno	IČO: 65276931 DIČ: CZ65276931
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			399 678,28
PSV			411 424,23
MON			155 688,80
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			1 001 791,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 001 791,31 CZK
Snížená DPH	12 %	120 214,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 122 006,27 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za objednatele		_____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	3
00	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	3
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8	966 791,31	0,00	116 014,96	1 082 806,27	97
1	Bourání	81 199,38	0,00	9 743,93	90 943,31	8
2	ASŘ	521 785,91	0,00	62 614,31	584 400,22	52
3	ZTI	90 956,63	0,00	10 914,80	101 871,43	9
4	Vytápění	117 532,59	0,00	14 103,91	131 636,50	12
5	Elektroinstalace - byt	129 425,00	0,00	15 531,00	144 956,00	13
6	Elektroinstalace - přípojka NN	25 891,80	0,00	3 107,02	28 998,82	3
Celkem za stavbu		1 001 791,31	0,00	120 214,96	1 122 006,27	100

Popis stavby: 0072-6 - Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Plotní 31 - byt 8

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - byt

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - přípojka NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 521,12	1,3
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			47 133,25	4,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			42 371,51	4,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			95 646,31	9,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			490,00	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			31 175,20	3,1
635	Suché podlahy	HSV			35 687,40	3,6
64	Výplně otvorů	HSV			18 427,20	1,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 276,95	1,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 933,40	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			37 376,67	3,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 721,92	0,8
711	Izolace proti vodě	PSV			16 178,96	1,6
713	Izolace tepelné	PSV			2 358,65	0,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			18 012,43	1,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			22 592,12	2,3
725	Zařizovací předměty	PSV			27 580,95	2,8
726	Předstěnové systémy	PSV			10 568,01	1,1
728	Vzduchotechnika	PSV			8 396,13	0,8

733	Rozvody potrubí	PSV			101 384,20	10,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 109,86	0,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			49 469,10	4,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			11 321,85	1,1
776	Podlahy povlakové	PSV			62 042,07	6,2
781	Obklady keramické	PSV			46 349,24	4,6
783	Nátěry	PSV			402,61	0,0
784	Malby	PSV			22 522,80	2,2
787	Zasklívání	PSV			1 335,25	0,1
799	Ostatní	PSV			5 800,00	0,6
_47	Osvětlení - montáž	MON			602,80	0,1
_47-1	Osvětlení - dodávka (materiál)	MON			7 044,10	0,7
_48	Rozváděč RB-1-dodávka(materiál)	MON			19 934,20	2,0
_48-1	Rozváděč RB - montáž	MON			4 270,00	0,4
_50	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - dodávka(materiál)	MON			12 987,00	1,3
_50-1	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - montáž	MON			10 265,00	1,0
_52	Kabely - dodávka (materiál)	MON			13 692,30	1,4
_52-1	Kabely - montáž	MON			16 632,00	1,7
_54	Ukončení vodičů a kabelů - montáž	MON			12 665,00	1,3
_56	Kabelové trasy -dodávka (materiál)	MON			1 039,50	0,1
_56-1	Kabelové trasy - montáž	MON			2 475,00	0,2

_58	Pospojování, uzemnění - dodávka (materiál)	MON			1 049,10	0,1
_58-1	Pospojování, uzemnění - montáž	MON			2 279,00	0,2
_60	Drobné stavební práce	MON			8 990,00	0,9
_64	Revizní technik	MON			2 800,00	0,3
_68	Úpravy v elměrovém rozváděči - materiál	MON			763,80	0,1
_68-1	Úpravy v elměrovém rozváděči - montáž	MON			295,00	0,0
_70	Kabely - materiál	MON			5 521,50	0,6
_70-1	Kabely - montáž	MON			2 880,00	0,3
_72	Ukončení vodičů a kabelů	MON			368,00	0,0
_74	Pospojování, uzemnění - materiál	MON			2 776,50	0,3
_74-1	Pospojování, uzemnění - montáž	MON			1 332,00	0,1
_76	Drobné stavební práce	MON			4 255,00	0,4
_80	Revizní technik	MON			2 800,00	0,3
_82	D.1.4.3 Elektroinstalace - přípojka NN	MON			500,00	0,0
799	Ostatní - byt elektroinstalace	MON			12 700,00	1,3
799	Ostatní - přípojka NN	MON			4 400,00	0,4
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			372,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			44 917,35	4,5
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	3,0
Cena celkem					1 001 791,31	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						35 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				6 175,50		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	41,17000	150,00	6 175,50	800-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 7,26		7,26000				
		m.č.1.2 : 2,75		2,75000				
		m.č.1.3 : 9,96		9,96000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				17 837,92		
2	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	18,07580	110,00	1 988,34	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		skutečná tloušťka příčky dle PD je 100 mm :						
		mezi m.č.1.2 - 1.1 : 2,01*3,32-0,65*1,98		5,38620				
		odpočet skleněné tvárnice : -2,0*1,3		-2,60000				
		mezi m.č. 1.2 - 1.1 - 1.3 : 5,08*3,32-0,8*1,97		15,28960				
3	962081131R00	Bourání zdíva příček ze skleněných tvární, tloušťky do 100 mm	m2	2,60000	234,50	609,70	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		mezi m.č.1.1 a 1.2 : 2,0*1,3		2,60000				
4	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	0,07350	9 280,00	682,08	801-3	RTS 25/ I
		bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		předpoklad stávajícího překladu nad vchodovými dveřmi : 0,15*0,35*1,4		0,07350				
5	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	2,75000	127,50	350,63	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.1.2 : 2,75		2,75000				
6	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	25,40	101,60	801-3	RTS 25/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		dveře D1 : 1		1,00000				
		dveře D2 : 2		2,00000				
		dveře D3 : 1		1,00000				
7	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,33600	350,00	2 217,60	801-3	RTS 25/ I
		dveře D1 : 0,95*1,98		1,88100				
		dveře D2 : 0,8*1,98*2		3,16800				
		dveře D3 : 0,65*1,98		1,28700				
8	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,13750	530,00	72,88	801-3	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 2,75*0,05		0,13750				
9	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	18,00000	69,30	1 247,40	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
10	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	6,00000	266,00	1 596,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
11	975032341R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m při tloušťce zdiva přes 150 do 300 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,00000	2 355,00	2 355,00	801-3	RTS 25/ I
		vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
12	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,47560	166,50	2 576,69	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č.1.2 : (2,01+1,37)*2*1,42-0,65*1,98		8,31220				
		m.č.1.1 : (2,28+0,74)*1,22+2,45*1,42		7,16340				
13	970231350R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 350 mm	m	2,02000	2 000,00	4 040,00	801-3	RTS 25/ I
		ostění vstupních dveří : 2,02		2,02000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				142,98		
14	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,12904	1 108,00	142,98	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				39,90		
15	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	39,90	39,90	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				2 383,50		
16	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
17	725220851R00	Demontáž van včetně obezdvíky	soubor	1,00000	637,00	637,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
18	725610810R00	Demontáž plynových sporáků normálních nebo kombinovaných	soubor	1,00000	172,00	172,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 1		1,00000				
19	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	463,00	463,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
20	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	1,00000	395,00	395,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
21	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	3,00000	120,50	361,50	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 1		1,00000				
		m.č.1.2 : 2		2,00000				
22	725662800R00	Demontáž infrazářičů plynových	soubor	1,00000	143,50	143,50	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				5 109,86		
23	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	38,42000	133,00	5 109,86	800-762	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 7,26		7,26000				
		m.č.1.3 : 9,96		9,96000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				493,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek délky do 1500 mm	kus	1,00000	493,50	493,50	800-766	RTS 25/ I

m.č.1.1 : 1

1,00000

Díl: 776	Podlahy povlakové					514,73		
25	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	7,26000	70,90	514,73	800-775	RTS 25/ I

m.č.1.1 : 7,26

7,26000

Díl: 784	Malby					6 006,22		
26	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	114,62250	52,40	6 006,22	800-784	RTS 25/ I

m.č.1.1 : (2,01+3,61)*3,32

18,65840

odpočet otvory : -0,95*1,98

-1,88100

odpočet obklady : -2,28*1,22

-2,78160

přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)

5,30600

m.č.1.2 : (2,01+1,37)*3,33

11,25540

odpočet obklady : -(1,37+2,01)*1,42

-4,79960

m.č.1.3 : (0,85+5,08+1,98)*3,29

26,02390

odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,05*2,14)

-3,83100

přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)+0,59*(0,9+2,02*2)

8,22060

m.č.1.4 : (4,38+4,84)*2*3,32

61,22080

odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,18*2,14*2)

-6,63440

přípočet ostění : 0,3*(0,75*2)+0,5*(1,05+2,89*2)

3,86500

Mezisoučet

114,62250

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					372,00		
27	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	1,00000	186,00	186,00	M65	RTS 25/ I

m.č.1.1 : 1

1,00000

28	741371823U00	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	1,00000	186,00	186,00		URS
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	--	-----

m.č.1.3 : 1

1,00000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					42 123,27		
29	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7,08924	890,00	6 309,42	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 5,66903

5,66903

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,02541

0,02541

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,25180

1,25180

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,14300

0,14300

30	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	14,17849	487,50	6 912,01	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,08925*2

14,17849

31	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	7,08924	398,50	2 825,06	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,08924

7,08924

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 7,08924*3	t	21,26773	191,00	4 062,14	800-2	RTS 25/ I
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,08924	t	7,08924	330,50	2 342,99	801-3	RTS 25/ I
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 7,08924*14	t	99,24941	28,20	2 798,83	801-3	RTS 25/ I
35	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,32595 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,48154 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,30250 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,23400 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,22200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,00093 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,69156 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,13100 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,10316 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,17640	t	5,66903	2 800,00	15 873,28	801-3	RTS 25/ I
36	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů kategorie 17 02 03 plasty Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,02541	t	0,02541	6 485,00	164,78	801-3	RTS 25/ I
37	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,05500 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,05234 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,01946 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,12500	t	1,25180	315,00	394,32	801-3	RTS 25/ I
38	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202 kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,14300	t	0,14300	3 080,00	440,44	801-3	RTS 25/ I
Celkem						81 199,38		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				13 521,12		
1	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, vstupní dveře : 0,35*2,02	m2	0,70700	3 160,00	2 234,12	801-4	RTS 25/ I
2	310236261R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm včetně pomocného pracovního lešení nosná zeď tloušťky dle PD 950 mm : zazdívka otvoru po výdechu waf : 1	kus	1,00000	613,00	613,00	801-4	RTS 25/ I
3	317941212RA0	Dodatečné osazení překladů z válcovaných nosníků I č. 160, délky 1,5 m, do zdiva šířky 300 mm Vysekání rýhy v cihelném zdivu, osazení nosníku, vysekání a osazení nosníku z druhé strany, vyzdívka mezi nosníky včetně uklínování ke zdivu, zaplntování pásnic, potažení nosníku a okolí výtužnou sítí. Vnitrostaveništní přemístění a odvoz sutí na skládku. Bez podchycování zdiva nebo stropu. vstupní dveře : 2	kus	2,00000	5 337,00	10 674,00	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				47 133,25		
4	342261211RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. mezi m.č.1.1 a 1.3 : 2,58*3,33-0,8*1,97	m2	7,01540	1 814,00	12 725,94	801-1	RTS 25/ I
5	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	5,44750	2 010,00	10 949,48	801-1	RTS 25/ I
6	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. mezi m.č.1.1 a 1.2 : 2,05*3,33-0,7*1,97	m2	8,73900	2 015,00	17 609,09	801-1	RTS 25/ I
7	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příče z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné dveře D2 : 1 dveře D3 : 1	kus	2,00000	1 066,00	2 132,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	342263310R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařízení předem - úprava pro osazení umývadla	kus	1,00000	384,00	384,00	801-1	RTS 25/ I
9	347091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	19,98000	63,20	1 262,74	801-1	RTS 25/ I
		3,33*6		19,98000				
10	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	2,00000	733,00	1 466,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
11	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	302,00	604,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				42 371,51		
12	416021122R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	31,06000	900,00	27 954,00	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.1.3 : 9,86		9,86000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
13	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	4,47000	900,00	4 023,00	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.1.2 : 4,47		4,47000				
14	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	76,36000	67,90	5 184,84	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,16+2,17)*2		8,66000				
		m.č.1.2 : (1,5+3,09)*2		9,18000				
		m.č.1.3 : (2,35+5,41)*2		15,52000				
		m.č.1.4 : (4,065+5,81)*2		19,75000				
		m.č.1.5 : (3,935+5,81)*2		19,49000				
		m.č.1.6 : (0,84+1,04)*2		3,76000				
15	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,47000	330,50	1 477,34	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 4,47		4,47000				
16	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	9,86000	215,50	2 124,83	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : 9,86		9,86000				
17	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	801-1	RTS 25/ I
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
18	28349016R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 600 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	1,00000	408,50	408,50	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				85 293,81		
19	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	12,90000	93,20	1 202,28	801-1	RTS 25/ I
		pod obklad na zdivo :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.2 : (2,0+2,3)*3,0			12,90000			
20	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	104,21786	170,50	17 769,15	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č.1.1 : (2,683+2,05)*3,32			15,71356			
		odpočet otvory : -(0,9*1,97+1,05*2,14)			-4,02000			
		přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)			5,30600			
		odpočet přízdívka ostění u vstupních dveří : -(0,2*2+0,35)*2,02			-1,51500			
		m.č.1.3 : (0,85+5,08+1,94)*3,29			25,89230			
		odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,05*2,14)			-3,83100			
		přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)+0,59*(0,9+2,02*2)			8,22060			
		m.č.1.4 : (4,38+4,84)*2*3,32			61,22080			
		odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,18*2,14*2)			-6,63440			
		přípočet ostění : 0,3*(0,75*2)+0,5*(1,05+2,89*2)			3,86500			
21	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	118,63286	55,00	6 524,81	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,90000			12,90000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 104,21786			104,21786			
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,51500			1,51500			
22	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	15,84840	66,40	1 052,33	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		dveře : 0,9*1,97			1,77300			
		0,8*1,97*2			3,15200			
		0,7*1,97			1,37900			
		okna : 1,05*2,14*2			4,49400			
		1,18*2,14*2			5,05040			
23	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	104,21786	115,00	11 985,05	801-4	RTS 25/ I
		Kontrolu a stanovení rozsahu opravy omítek stanoví TDS v průběhu vlastního provádění, v PD nelze v této fázi přesněji specifikovat.						
		m.č.1.1 : (2,683+2,05)*3,32			15,71356			
		odpočet otvory : -(0,9*1,97+1,05*2,14)			-4,02000			
		přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)			5,30600			
		odpočet přízdívka ostění u vstupních dveří : -(0,2*2+0,35)*2,02			-1,51500			
		m.č.1.3 : (0,85+5,08+1,94)*3,29			25,89230			
		odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,05*2,14)			-3,83100			
		přípočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)+0,59*(0,9+2,02*2)			8,22060			
		m.č.1.4 : (4,38+4,84)*2*3,32			61,22080			
		odpočet otvory : -(0,8*1,98+1,18*2,14*2)			-6,63440			
		přípočet ostění : 0,3*(0,75*2)+0,5*(1,05+2,89*2)			3,86500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	1,51500	783,00	1 186,25	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		kompletní souvrství						
		přízdívka ostění u vstupních dveří : (0,2*2+0,35)*2,02		1,51500				
25	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	128,86786	288,00	37 113,94	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 12,90000		12,90000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 104,21786		104,21786				
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 11,75000		11,75000				
26	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	11,75000	720,00	8 460,00	801-4	RTS 25/ I
		vodovod : 0,15*9,0		1,35000				
		odpady : 0,15*(4,0+2,0)		0,90000				
		vytápění : 0,15*10,0		1,50000				
		elektroinstalace byt+připojky NN : 7,0+1,0		8,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				490,00		
27	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	0,50000	980,00	490,00	801-1	RTS 25/ I
		kompletní omítkové souvrství						
		po výdechu waf : 0,5		0,50000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				31 175,20		
28	632473110R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	41,02000	760,00	31 175,20	801-1	RTS 25/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		m.č.1.1 : 5,49		5,49000				
		m.č.1.2 : 4,47		4,47000				
		m.č.1.3 : 9,86		9,86000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
Díl: 635		Suché podlahy				35 687,40		
29	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovlákně	m2	41,02000	870,00	35 687,40	801-1	RTS 25/ I
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.						
		m.č.1.1 : 5,49		5,49000				
		m.č.1.2 : 4,47		4,47000				
		m.č.1.3 : 9,86		9,86000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
Díl: 64		Výplně otvorů				18 427,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrtutí M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dvevního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00	801-1	RTS 25/ I

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

pro dveře D3 : 1

1,00000

31	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	1,00000	6 195,00	6 195,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

a protiplynových dveří bez nebo včetně dvevních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položka je určena pro osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dvevních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva a je určena pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklinováním, s případným přivařením k výztuži, se zalitím, zesp. zabetonováním, včetně bednění.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubně, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

Vyvěšení a zavěšení dvevního křídla je kryto v položce za osazení.

Položka je určena i pro osazení zárubně včetně křídla, které nelze vyvěsit.

Kompletace zárubně s křídlem se ocení položkami sborníku 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce - montáž.

dveře D1 : 1

1,00000

32	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	2 545,00	2 545,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

dveře D1 : 1

1,00000

33	641R 08	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	64,00000	12,30	787,20		Vlastní
----	---------	--	---	----------	-------	--------	--	---------

dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem

dveře D1/L : (0,9+1,97*2)*2

9,68000

dveře D2/P : (0,7+1,97*2)*2

9,28000

dveře D3 : (0,8+1,97*2)*2

9,48000

dveře D4/L : (0,8+1,97*2)*2

9,48000

okno : (1,18+2,15)*2*2

13,32000

(1,05+2,14)*2*2

12,76000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				8 101,45			
----------------	---------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

34	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	41,02000	197,50	8 101,45	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

m.č.1.1 : 5,49

5,49000

m.č.1.2 : 4,47

4,47000

m.č.1.3 : 9,86

9,86000

m.č.1.4 : 21,2

21,20000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 933,40			
----------------	---	--	--	--	------------------	--	--	--

35	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	138,32000	45,00	6 224,40	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		závěrečný úklid bytu : 41,02			41,02000			
		závěrečný úklid společných prostor : 7,9+21,8+18,3+17,6+31,7			97,30000			
36	952.02	Průběžný úklid po dobu oprav	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
		Průběžný úklid bytu a společných prostor dle podmínek SoD : 1			1,00000			
37	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	3,00000	344,00	1 032,00		Vlastní
38	950 R15	D+M utěsnění postupů VZT trub ve zdi	kus	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
		VZT1+VZT digestoř : 1			1,00000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 409,10		
39	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	41,02000	205,00	8 409,10	801-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 5,49			5,49000			
		m.č.1.2 : 4,47			4,47000			
		m.č.1.3 : 9,86			9,86000			
		m.č.1.4 : 21,2			21,20000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 880,26		
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,20962	1 108,00	6 880,26	801-4	RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				16 178,96		
41	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	28,89100	560,00	16 178,96	AP-PSV	RTS 25/ I
		Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.						
		dle PD vyrovnávací vrstva - samonivelační lehčený potěr do 10 mm :						
		podlaha :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,47000			4,47000			
		stěny :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 24,42100			24,42100			
Díl: 713		Izolace tepelné				2 358,65		
42	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	41,02000	57,50	2 358,65	800-713	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 5,49			5,49000			
		m.č.1.2 : 4,47			4,47000			
		m.č.1.3 : 9,86			9,86000			
		m.č.1.4 : 21,2			21,20000			
Díl: 728		Vzduchotechnika				8 396,13		
43	728614212R00	Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	347,00	347,00	800-728	RTS 25/ I
44	85.01	axiální ventilátor, 100 m3/H/18W/230V, dle PD	kus	1,00000	1 122,00	1 122,00		Vlastní
45	86.31	VZT1 + VZTdigestoř potrubí vedené pod stropem v podhledu 110x55, včetně tvarovek, kompletní provedení	m	6,00000	377,00	2 262,00		Vlastní
		6,0			6,00000			
46	86.3	Mřížka na VZT potrubí, provedení dle PD	kus	1,00000	42,50	42,50		Vlastní
47	727211115R00	Potrubí PVC (šedé), D 100 mm, tloušťka stěny 3,0 mm, včetně dodávky materiálu	m	7,00000	604,00	4 228,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně montáže a dodávky rovného potrubí bez tvarovek, včetně uchycení pomocí objímek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
48	72711112X	Napojení odsávání digestoře vč bourání, potrubí, zpět. klapky, zapravení	kpl	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
49	592440330X	mřížka větrací prům 10 cm - odvětrávání	ks	1,00000	42,50	42,50		Vlastní
50	998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00427	499,00	2,13	800-728	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				48 975,60		
51	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm pro dveře D1 : 1	kus	1,00000	185,00	185,00	800-766	RTS 25/ I
52	611.03	Práh dubový š. 300 mm pro dveře D1 : 0,9	m	0,90000	415,00	373,50		Vlastní
53	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového pro dveře D2 : 1 pro dveře D3 : 1 pro dveře D4 : 1	kus	3,00000	2 775,00	8 325,00	800-766	RTS 25/ I
54	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL pro dveře D2 : 1	kus	1,00000	4 860,00	4 860,00	SPCM	RTS 25/ I
55	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL pro dveře D3 : 1 pro dveře D4 : 1	kus	2,00000	4 860,00	9 720,00	SPCM	RTS 25/ I
56	611.D1/L	Dodávka+montáž - Dveře bezpečnostní B3 plně CPL STANDARD 1-křídle 900 x 1970 mm levé Vstupní dveře Požární odolnost: EI 30 DP3 Neprůzvučnost: 32 dB Zámek: kování s překrytím vložky bezpečnostní třídy 4 Kukátko a štítek na jméno, překlad dle otvoru a stěny – přesah 200 mm na každou stranu povrchová úprava CPL – lamino rozměr stavebního otvoru: 1000x2020mm Model: Dle výběru investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D1/L : 1	kus	1,00000	6 883,00	6 883,00		Vlastní
57	611.D2/P	Dodávka + montáž - Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 700x1970mm lak A - pravé Umístění: Vnitřní – koupelna Typ skla: Plně dveře bez prosklení Zámek: WC sada Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino Rozměr stavebního otvoru: 800 x 2020mm výběr dle investora	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D2/P : 1		1,00000				
58	611.D3	Dodávka + montáž - Dveře vnitřní posuvné do pouzdra 800 x1970 mm pravé, prosklené Umístění: Vnitřní – koupelna Typ skla: prosklené dveře ze 2/3, sklo kompozit Zámek: vložka pro posuvné dveře Výrobce / Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino Rozměr stavebního otvoru: 900 x 2020mm dle výběru investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot dveře D3/posuvné : 1	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní
59	611.D4+D5	Dodávka + montáž - Dveře vnitřní 800 x 1970 mm levé, prosklené Umístění: Vnitřní Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo Zámek: Vložka pro doz. klíč Model: Dle výběru investora Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino dle výběru investora položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot D4/L - dveře levé : 1	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní
60	766.02	Repase stávajících oken Stávající plastová okna v dobrém stavu budou pouze repasována. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křidel prohlédnout a popřípadě upravit těsnění. Vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění tzn. repas. Repas oken spočívá v – odstranění nepůvodních součástí, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu. okna : 1,05*2,14*2 1,18*2,14*2	m2	9,54440	344,10	3 284,23		Vlastní
61	766 R12	D+M Opláštění plynového kotle - truhlářský výrobek - zakastlování s dvířky pro údržbu zaměřit dle skutečného rozměru kotle umístění v m.č.1.1 rozměr cca 700 x 700 x 2900 mm 2 x dvířka nad sebou, včetně rámu a kování dle investora m.č.1.2 : 1	kus	1,00000	4 775,00	4 775,00		Vlastní
62	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,20337	1 622,00	329,87	800-766	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady 11 321,85						
63	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,47000	m2	4,47000	9,90	44,25	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	4,47000	179,50	802,37	800-771	RTS 25/ I
Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje materiál. Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,47000								
65	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,47000	60,80	271,78	800-771	RTS 25/ I
Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 4,47000								
66	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,47000	890,00	3 978,30	800-771	RTS 25/ I
m.č.1.2 : 4,47								
67	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	0,70000	520,00	364,00	800-771	RTS 25/ I
m.č.1.2 : 0,7								
68	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	8,60000	88,60	761,96	800-771	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.1.2 : (2,0+2,3)*2								
69	58581721.AR	vyrovnávací stěrka cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; pevnost v tlaku 25,0 MPa; tl. vrstvy 2,0 až 22,0 mm	kg	37,99500	18,70	710,51	SPCM	RTS 25/ I
Spotřeba: cca 1,7 kg/m2/mm : 4,47*1,7*5								
70	597820306R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R9; barva: dle vzorníku	m2	5,91700	710,00	4 201,07	SPCM	RTS 25/ I
dle výběru investora ztrátne 10% : 4,47*1,10 rezerva budoucích oprav : 1,0								
71	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,21080	890,00	187,61	800-771	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl: 776		Podlahy povlakové	61 527,34					
72	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	36,55000	9,90	361,85	800-775	RTS 25/ I
položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,55000								
73	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	36,55000	103,50	3 782,93	800-775	RTS 25/ I
položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 36,55000								
74	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	36,55000	32,40	1 184,22	800-775	RTS 25/ I
položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 36,55000								
75	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	36,55000	376,00	13 742,80	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.1 : 5,49		5,49000				
		m.č.1.3 : 9,86		9,86000				
		m.č.1.4 : 21,2		21,20000				
76	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	39,64000	104,00	4 122,56	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,05+2,68)*2-0,9-0,8-0,7+0,35*2		7,76000				
		m.č.1.3 : (5,08+1,94)*2-0,8*2+0,35*2		13,14000				
		m.č.1.4 : (4,38+4,84)*2-0,9+0,3*4		18,74000				
77	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	1,60000	275,00	440,00	800-775	RTS 25/ I
		pro dveře D3 : 0,8		0,80000				
		pro dveře D4 : 0,8		0,80000				
78	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	40,43280	137,00	5 539,29	SPCM	RTS 25/ I
		ztratné 2% : 39,64*1,02		40,43280				
79	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; Rtf: Bfi; - s1	m2	37,64650	677,00	25 486,68	SPCM	RTS 25/ I
		Vinyl dle PD						
		Minimální hodnoty:						
		· vinyl plnoplošné lepeno						
		· třída zátěže 23 bytová vysoká						
		· celková tloušťka 2,2 mm						
		· nášlapná vrstva 0,4 mm						
		· ochranná vrstva PUR						
		· odolnost na kolečkovou židli						
		dle výběru investora						
		ztratné 3% : 36,55*1,03		37,64650				
80	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	255,85000	19,50	4 989,08	SPCM	RTS 25/ I
		spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy : 36,55*1,4*5		255,85000				
81	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	7,31000	211,00	1 542,41	SPCM	RTS 25/ I
		Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 36,55*0,20		7,31000				
82	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,45525	737,00	335,52	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				46 349,24		
83	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	24,42100	60,80	1 484,80	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 24,42100		24,42100				
84	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	24,42100	890,00	21 734,69	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : (2,0+2,3)*2*3,0		25,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvor : -0,7*1,97			-1,37900			
85	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	11,60000	647,00	7 505,20	800-771	RTS 25/ I
		4*2,9			11,60000			
86	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	28,86310	520,00	15 008,81	SPCM	RTS 25/ I
		dle výběru investora						
		ztratné 10% : 24,421*1,10			26,86310			
		rezerva budoucích oprav : 2,0			2,00000			
87	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,69184	890,00	615,74	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				815,97		
88	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	169,99320	4,80	815,97	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 169,99320			169,99320			
Díl: 783		Nátěry				402,61		
89	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	1,23500	326,00	402,61	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		záruční vstupních dveří D1/L : (2*2,02+0,9)*(0,15+2*0,05)			1,23500			
Díl: 784		Malby				15 700,61		
90	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	41,02000	21,70	890,13	800-784	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 5,49			5,49000			
		m.č.1.2 : 4,47			4,47000			
		m.č.1.3 : 9,86			9,86000			
		m.č.1.4 : 21,2			21,20000			
91	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	15,84840	26,00	412,06	800-784	RTS 25/ I
		dveře : 0,9*1,97			1,77300			
		0,8*1,97*2			3,15200			
		0,7*1,97			1,37900			
		okna : 1,05*2,14*2			4,49400			
		1,18*2,14*2			5,05040			
92	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	169,99320	28,70	4 878,80	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 169,99320			169,99320			
93	784195212R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	169,99320	56,00	9 519,62	800-784	RTS 25/ I
		stropy :						
		m.č.1.1 : 5,49			5,49000			
		m.č.1.2 : 4,47			4,47000			
		m.č.1.3 : 9,86			9,86000			
		m.č.1.4 : 21,2			21,20000			
		stěny :						
		m.č.1.1 : (2,683+2,05)*2*3,0			28,39800			
		odpočet otvory : -(0,9*1,97+0,8*1,97+0,7*1,97+1,05*2,14)			-6,97500			
		připočet ostění : 0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)			5,30600			
		m.č.1.3 : (1,94+5,08)*2*3,0			42,12000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,05*2,14)$			-5,39900			
		přípočet ostění : $0,35*(0,75*2)+0,7*(1,05+2,89*2)+0,59*(0,9+2,02*2)$			8,22060			
		m.č.1.4 : $(4,38+4,84)*2*3,0$			55,32000			
		odpočet otvory : $-(0,8*1,98+1,18*2,14*2)$			-6,63440			
		přípočet ostění : $0,3*(0,75*2)+0,5*(1,05+2,89*2)$			3,86500			
		ze společné chodby : $1,44*3,3$			4,75200			

Díl: 787	Zasklívání					1 335,25		
94	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	1 333,00	1 333,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		dle výběru investora						
		koupelna : 1		1,00000				
95	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00200	1 124,00	2,25	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem						521 785,91		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	6 211,50					
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 13,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2,00000	m	15,00000	318,50	4 777,50	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 15,0*0,4	m2	6,00000	239,00	1 434,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	6 325,50					
3	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	4 185,00	2 511,00	801-3	RTS 25/ I
4	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vodovod : 9,0 odpady : 4,0	m	13,00000	233,50	3 035,50	801-3	RTS 25/ I
5	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 2,0	m	2,00000	389,50	779,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	418,95					
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,37811	1 108,00	418,95	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace	18 012,43					
7	721R01	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
8	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	345,00	2 070,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	443,00	1 772,00	800-721	RTS 25/ I
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	1 090,00	3 270,00	800-721	RTS 25/ I
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	122,50	490,00	800-721	RTS 25/ I
12	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	148,50	148,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
14	721219114U00	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm	kus	1,00000	320,00	320,00		URS
15	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, standardní výška odtoku	kus	1,00000	2 655,00	2 655,00	800-721	RTS 25/ I
		Bez hydroizolace.						
16	55231823R	Žlab sprchový ke stěně, materiál: nerez; bez krytu; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 60 mm; stav. výška 100 až 158 mm	kus	1,00000	4 695,00	4 695,00	SPCM	RTS 25/ I
17	552318803R	Mřížka vtoková perforovaná; materiál: nerez; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 53 mm; v = 15 mm	kus	1,00000	1 379,00	1 379,00	SPCM	RTS 25/ I
18	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,27446	1 060,00	290,93	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				22 552,22		
19	722 R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	455,00	455,00		Vlastní
20	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	28,00000	565,00	15 820,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
21	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	28,00000	107,50	3 010,00	800-721	RTS 25/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.						
22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	28,00000	20,70	579,60	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,00000	45,70	1 279,60	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
24	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	1 266,00	1 266,00		Vlastní
25	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,15076	942,00	142,02	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 725		Zařizovací předměty				25 197,45		
26	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	4 855,00	4 855,00	800-721	RTS 25/ I
27	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdíva	soubor	1,00000	1 227,00	1 227,00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.						
28	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00	800-721	RTS 25/ I
29	725849201R00	Montáž baterie sprchové pevná výška	kus	1,00000	544,00	544,00	800-721	RTS 25/ I
30	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	322,00	322,00	800-721	RTS 25/ I
31	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	258,00	258,00	800-721	RTS 25/ I
32	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	212,50	212,50	SPCM	RTS 25/ I
34	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	324,00	1 620,00	800-721	RTS 25/ I
35	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	455,50	455,50	SPCM	RTS 25/ I
36	55145411R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00	SPCM	RTS 25/ I
37	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 752,00	1 752,00	SPCM	RTS 25/ I
38	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	901,00	901,00	SPCM	RTS 25/ I
39	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	8 180,00	8 180,00	SPCM	RTS 25/ I

bezpečnostní sklo

40	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 433,00	1 433,00	SPCM	RTS 25/ I
41	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,05121	1 112,00	56,95	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy	10 568,01					
42	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy n..., Systém předstěnový použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...	soubor	1,00000	9 290,00	9 290,00	800-721	RTS 25/ I

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

43	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00	SPCM	RTS 25/ I
44	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	1 217,00	9,01	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	1 670,57					
45	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,48070	1 021,00	490,79	801-3	RTS 25/ I
46	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,48070	487,50	234,34	801-3	RTS 25/ I
47	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,48070	398,50	191,56	800-2	RTS 25/ I

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

48	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,44211	191,00	275,44	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,48070*3

1,44211

49	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,48070	330,50	158,87	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,72983	28,20	189,78	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,48070*14

6,72983

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	979999983R00	Poplatek za recyklaci cihel kusovost do 1600 cm2 (skup.170102)	t	0,48070	270,00	129,79	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,02170		0,02170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,35100		0,35100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,10800		0,10800				

Celkem	90 956,63
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 141,00		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy,	m	10,00000	318,50	3 185,00	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 10,0*0,4	m2	4,00000	239,00	956,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 804,15		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	10,00000	233,50	2 335,00	801-3	RTS 25/ I
4	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,59000	4 185,00	2 469,15	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				279,73		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,25246	1 108,00	279,73	801-4	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvody potrubí				101 384,20		
6	Pol_0003	Elektro kotel 9kW + stacionární elektrický zásobník 100 litrů	ks	1,00000	32 127,00	32 127,00		Vlastní
7	Pol_0001.1	Materiál na dopojení	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
8	Pol_0001.2	Nerez hadice a matky	ks	1,00000	644,00	644,00		Vlastní
9	Pol_0005	Termostat programovatelný týdenní	ks	1,00000	2 340,00	2 340,00		Vlastní
10	Pol_0006	Montážní šablona	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
11	Pol_0007	K.K. 1" voda	ks	2,00000	201,00	402,00		Vlastní
12	Pol_0008	K.K. 1" voda	ks	1,00000	201,00	201,00		Vlastní
13	Pol_0009	Filtr 1"	ks	1,00000	188,00	188,00		Vlastní
14	Pol_0010	Filtr magnetický	ks	1,00000	3 210,00	3 210,00		Vlastní
15	Pol_0011	Ventil vyp. 1"	ks	4,00000	103,00	412,00		Vlastní
16	Pol_0013	Otopné těleso 33 5060 VK	ks	1,00000	7 599,00	7 599,00		Vlastní
17	Pol_0014	Otopné těleso 33 5100 VK	ks	2,00000	3 785,00	7 570,00		Vlastní
18	Pol_0015	Thermal 600/1850	ks	1,00000	3 841,00	3 841,00		Vlastní
19	Pol_0016	Vekolux 1	ks	4,00000	620,00	2 480,00		Vlastní
20	Pol_0017	Svorné šroubení	ks	8,00000	121,00	968,00		Vlastní
21	Pol_0018	Hlavice termost. Junkers	ks	3,00000	305,00	915,00		Vlastní
22	Pol_0019	Trubka Cu 15	m	30,00000	115,20	3 456,00		Vlastní
23	Pol_0020	Trubka Cu 18	m	20,00000	249,00	4 980,00		Vlastní
24	Pol_0021	Koleno Cu lis.15	ks	25,00000	99,20	2 480,00		Vlastní
25	Pol_0022	Koleno Cu lis.18	ks	12,00000	148,10	1 777,20		Vlastní
26	Pol_0023	T-kusy,přechody,křížení,nátrubky	ks	1,00000	3 662,00	3 662,00		Vlastní
27	Pol_0024	izolace na trubky	ks	1,00000	199,00	199,00		Vlastní
28	Pol_0025	Úchytky na Cu dvoj.	ks	1,00000	233,00	233,00		Vlastní
29	Pol_0026	Montáž topení,vč.dopojení	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
30	Pol_0027	Materiál na dopojení boileru	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol_0029	Spuštění a seřízení kotle,zapojení regulace	ks	1,00000	4 700,00	4 700,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				5 800,00		
32	799101113	Montážní a kotvicí materiál	soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
33	799 R01	napuštění vody otopného systému, komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
34	799 R02	Zkoušky v rámci montážních prací, Topná zkouška, tlaková zkouška	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
35	799 R03	Vyregulování systému, zkoušky, uvedení do provozu, revize	soubor	1,00000	3 260,00	3 260,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 123,51		
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,29134	1 021,00	297,46	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,29134						
37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,58268	487,50	284,06	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,29134*2						
38	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,23798	398,50	94,84	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
39	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	0,87402	181,00	158,20	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,29134*3						
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,29134	330,50	96,29	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,29134						
41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,07876	28,20	115,02	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,29134*14						
42	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,29134	266,50	77,64	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,27000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02134						
Celkem						117 532,59		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 47-1		Osvětlení - dodávka (materiál)				7 044,10		
1	Pol__0001	X - Stropní svítidlo, IP20	ks	9,00000	633,50	5 701,50		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
2	Pol__0002	X1 - Stropní svítidlo, IPX4	ks	1,00000	633,50	633,50		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
3	Pol__0003	X2 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	709,10	709,10		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
Díl: 47		Osvětlení - montáž				602,80		
4	Pol__0001	X - Stropní svítidlo, IP20	ks	9,00000	47,00	423,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
5	Pol__0002	X1 - Stropní svítidlo, IPX4	ks	1,00000	47,00	47,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
6	Pol__0003	X2 - Nástěnné svítidlo, IPX4	ks	1,00000	47,00	47,00		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
7	Pol__0004	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	11,00000	7,80	85,80		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
		Osvětlení - celkem : 11		11,00000				
Díl: 48		Rozváděč RB-1-dodávka(materiál)				19 934,20		
8	Pol__0005	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4	ks	1,00000	1 430,00	1 430,00		Vlastní
9	Pol__0006	32-3 Vypínač	Ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
10	Pol__0007	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00000	1 962,00	1 962,00		Vlastní
11	Pol__0008	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00000	1 329,00	2 658,00		Vlastní
12	Pol__0009	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	1 649,00	1 649,00		Vlastní
13	Pol__0010	LFE-40-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	1 565,00	3 130,00		Vlastní
14	Pol__0011	2B-1 Jistič 6kA	Ks	2,00000	246,90	493,80		Vlastní
15	Pol__0012	16B-1 Jistič 6kA	Ks	12,00000	521,12	6 253,44		Vlastní
16	Pol__0013	16B-3 Jistič 6kA	Ks	2,00000	403,90	807,80		Vlastní
17	Pol__0014	16-001-X230 Instalační relé	Ks	1,00000	412,10	412,10		Vlastní
18	Pol__0015	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V	Ks	1,00000	458,06	458,06		Vlastní
19	Pol__0016	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce	sada	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
Díl: 48-1		Rozváděč RB - montáž				4 270,00		
20	Pol__0005	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
21	Pol__0006	32-3 Vypínač	Ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
22	Pol__0007	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí	Ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
23	Pol__0008	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
24	Pol__0009	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
25	Pol__0010	LFE-40-4-030A Proudový chránič	Ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
26	Pol__0011	2B-1 Jistič 6kA	Ks	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
27	Pol__0012	16B-1 Jistič 6kA	Ks	12,00000	95,00	1 140,00		Vlastní
28	Pol__0013	16B-3 Jistič 6kA	Ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
29	Pol__0014	16-001-X230 Instalační relé	Ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
30	Pol__0015	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V	Ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	Pol_0016	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce	sada	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
32	Pol_0017.	Montáž rozvodnic do 50 kg	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
Díl: 50		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - dodávka(materiál)				12 987,00		
33	Pol_0019	1-pólový vypínač (1), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	3,00000	127,30	381,90		Vlastní
34	Pol_0020	sériový přepínač (5), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	2,00000	166,00	332,00		Vlastní
35	Pol_0021	střídavý přepínač (6), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	134,50	538,00		Vlastní
36	Pol_0022	křížový přepínač (7), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
37	Pol_0023	1 páčka, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	8,00000	42,90	343,20		Vlastní
38	Pol_0024	2 páčky, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	2,00000	53,50	107,00		Vlastní
39	Pol_0025	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A	ks	1,00000	259,40	259,40		Vlastní
40	Pol_0026	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A	ks	1,00000	432,90	432,90		Vlastní
41	Pol_0027	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	6,00000	26,30	157,80		Vlastní
42	Pol_0028	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	2,00000	48,60	97,20		Vlastní
43	Pol_0029	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojitá	ks	5,00000	206,40	1 032,00		Vlastní
44	Pol_0030	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá	ks	2,00000	203,30	406,60		Vlastní
45	Pol_0031	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE	ks	18,00000	137,50	2 475,00		Vlastní
46	Pol_0032	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	14,00000	26,30	368,20		Vlastní
47	Pol_0033	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	48,60	48,60		Vlastní
48	Pol_0034	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný	ks	2,00000	112,10	224,20		Vlastní
49	Pol_0035	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e	ks	2,00000	89,00	178,00		Vlastní
50	Pol_0036	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ)	ks	2,00000	144,90	289,80		Vlastní
51	Pol_0037	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	48,50	48,50		Vlastní
52	Pol_0038	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ	ks	1,00000	49,40	49,40		Vlastní
53	Pol_0039	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20	ks	1,00000	186,10	186,10		Vlastní
54	Pol_0040	Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DOMÁCÍ TELEFON	ks	1,00000	1 225,00	1 225,00		Vlastní
55	Pol_0041	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0)	ks	1,00000	123,50	123,50		Vlastní
56	Pol_0042	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	ks	1,00000	42,90	42,90		Vlastní
57	Pol_0043	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	1,00000	26,30	26,30		Vlastní
58	Pol_0044	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V	ks	1,00000	29,70	29,70		Vlastní
59	Pol_0045	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový	ks	1,00000	513,90	513,90		Vlastní
60	Pol_0046	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm - 230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4	ks	1,00000	1 191,00	1 191,00		Vlastní
61	Pol_0047	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42	ks	35,00000	8,30	290,50		Vlastní
62	Pol_0048	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42	ks	3,00000	15,80	47,40		Vlastní
63	Pol_0049	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45	ks	3,00000	64,20	192,60		Vlastní
64	Pol_0050	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU -KP64/4 4x70x45	ks	3,00000	110,40	331,20		Vlastní
65	Pol_0051	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN -KU68LD/1 73x45	ks	6,00000	37,60	225,60		Vlastní
66	Pol_0052	SVORKOVNICE KRABICOVÁ -2x1-2,5mm2	ks	8,00000	5,20	41,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	Pol_0053	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2	ks	50,00000	6,90	345,00		Vlastní
68	Pol_0054	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2	ks	30,00000	7,60	228,00		Vlastní
Díl: 50-1		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice - montáž				10 265,00		
69	Pol_0018	TERMOSTAT 230V(BATERIE) - pouze montáž	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
70	Pol_0019	1-pólový vypínač (1), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
71	Pol_0020	sériový přepínač (5), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
72	Pol_0021	střídavý přepínač (6), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
73	Pol_0022	křížový přepínač (7), STROJEK SPÍNAČE, IP20	ks	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
74	Pol_0023	1 páčka, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	8,00000	10,00	80,00		Vlastní
75	Pol_0024	2 páčky, KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ	ks	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
76	Pol_0025	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
77	Pol_0026	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
78	Pol_0027	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	6,00000	10,00	60,00		Vlastní
79	Pol_0028	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	2,00000	15,00	30,00		Vlastní
80	Pol_0029	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité	ks	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
81	Pol_0030	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
82	Pol_0031	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE	ks	18,00000	110,00	1 980,00		Vlastní
83	Pol_0032	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	14,00000	5,00	70,00		Vlastní
84	Pol_0033	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
85	Pol_0034	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný	ks	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
86	Pol_0035	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e	ks	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
87	Pol_0036	Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem, KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ)	ks	2,00000	35,00	70,00		Vlastní
88	Pol_0037	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný	ks	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
89	Pol_0038	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní
90	Pol_0039	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20	ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
91	Pol_0040	Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DOMÁCÍ TELEFON	ks	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
92	Pol_0041	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0)	ks	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
93	Pol_0042	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	ks	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
94	Pol_0043	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý	ks	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
95	Pol_0044	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
96	Pol_0045	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
97	Pol_0046	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm - 230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
98	Pol_0047	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42	ks	35,00000	55,00	1 925,00		Vlastní
99	Pol_0048	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní
100	Pol_0049	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45	ks	3,00000	110,00	330,00		Vlastní
101	Pol_0050	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU -KP64/4 4x70x45	ks	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
102	Pol_0051	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN -KU68LD/1 73x45	ks	6,00000	55,00	330,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	Pol_0052	SVORKOVNICE KRABICOVÁ -2x1-2,5mm2	ks	8,00000	7,50	60,00		Vlastní
104	Pol_0053	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2	ks	50,00000	7,50	375,00		Vlastní
105	Pol_0054	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2	ks	30,00000	7,50	225,00		Vlastní
Díl: 52		Kabely - dodávka (materiál)				13 692,30		
106	Pol_0055	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	210,00000	17,30	3 633,00		Vlastní
107	Pol_0056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	190,00000	26,70	5 073,00		Vlastní
108	Pol_0057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou	m	30,00000	27,70	831,00		Vlastní
109	Pol_0058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	25,00000	51,80	1 295,00		Vlastní
110	Pol_0059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 , pod omítkou	m	10,00000	74,10	741,00		Vlastní
111	Pol_0060	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou	m	13,00000	11,70	152,10		Vlastní
112	Pol_0061	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 4x1 mm , pod omítkou	m	18,00000	20,10	361,80		Vlastní
113	Pol_0062	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , v trubce	m	20,00000	17,00	340,00		Vlastní
114	Pol_0063	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně	m	3,00000	64,80	194,40		Vlastní
115	Pol_0064	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP	m	35,00000	14,90	521,50		Vlastní
116	Pol_0065	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) -Kabel koaxiální	m	35,00000	15,70	549,50		Vlastní
Díl: 52-1		Kabely - montáž				16 632,00		
117	Pol_0055	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou	m	210,00000	28,00	5 880,00		Vlastní
118	Pol_0056	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou	m	190,00000	28,00	5 320,00		Vlastní
119	Pol_0057	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou	m	30,00000	28,00	840,00		Vlastní
120	Pol_0058	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou	m	25,00000	32,00	800,00		Vlastní
121	Pol_0059	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x4 , pod omítkou	m	10,00000	32,00	320,00		Vlastní
122	Pol_0060	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou	m	13,00000	28,00	364,00		Vlastní
123	Pol_0061	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 4x1 mm , pod omítkou	m	18,00000	28,00	504,00		Vlastní
124	Pol_0062	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , v trubce	m	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
125	Pol_0063	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně	m	3,00000	28,00	84,00		Vlastní
126	Pol_0064	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP	m	35,00000	28,00	980,00		Vlastní
127	Pol_0065	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) -Kabel koaxiální	m	35,00000	28,00	980,00		Vlastní
Díl: 54		Ukončení vodičů a kabelů - montáž				12 665,00		
128	Pol_0066	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2	ks	480,00000	22,00	10 560,00		Vlastní
129	Pol_0067	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 4 mm2	ks	10,00000	24,00	240,00		Vlastní
130	Pol_0068	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2	ks	5,00000	32,00	160,00		Vlastní
131	Pol_0069	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením, do 2,5 mm2	ks	55,00000	25,00	1 375,00		Vlastní
132	Pol_0070	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2	ks	2,00000	165,00	330,00		Vlastní
Díl: 56		Kabelové trasy -dodávka (materiál)				1 039,50		
133	Pol_0071	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM1416E - D d 16 mm, pod omítkou	m	55,00000	18,90	1 039,50		Vlastní
Díl: 56-1		Kabelové trasy - montáž				2 475,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
134	Pol__0071	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM1416E - D d 16 mm, pod omítkou	m	55,00000	45,00	2 475,00		Vlastní
Díl: 58		Pospojování, uzemnění - dodávka (materiál)				1 049,10		
135	Pol__0072	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	20,00000	18,90	378,00		Vlastní
136	Pol__0073	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 m2 , pod omítkou	m	45,00000	12,70	571,50		Vlastní
137	Pol__0074	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
138	Pol__0075	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	3,00000	16,20	48,60		Vlastní
Díl: 58-1		Pospojování, uzemnění - montáž				2 279,00		
139	Pol__0072	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou	m	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
140	Pol__0073	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 m2 , pod omítkou	m	45,00000	28,00	1 260,00		Vlastní
141	Pol__0074	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	3,00000	35,00	105,00		Vlastní
142	Pol__0075	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	3,00000	12,00	36,00		Vlastní
143	Pol__0076	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2	ks	15,00000	14,00	210,00		Vlastní
144	Pol__0077	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2	ks	6,00000	18,00	108,00		Vlastní
Díl: 60		Drobné stavební práce				8 990,00		
145	Pol__0078	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
146	Pol__0079	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	ks	38,00000	35,00	1 330,00		Vlastní
147	Pol__0080	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	ks	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
148	Pol__0081	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	ks	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
149	Pol__0082	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	40,00000	35,00	1 400,00		Vlastní
150	Pol__0083	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm -Šíře 70 mm	m	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
151	Pol__0084	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
152	Pol__0085	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
153	Pol__0086	ČISTĚNÍ BUDOV - zametáním	m2	68,00000	25,00	1 700,00		Vlastní
154	Pol__0087	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: 64		Revizní technik				2 800,00		
155	Pol__0096	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Revizní technik	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
156	Pol__0097	Spolupráce s revizním technikem	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní - byt elektroinstalace				12 700,00		
157	Pol__0088	Demontáž stávajícího zařízení - elektroinstalace	soubor	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
158	Pol__0089	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
159	Pol__0090	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
160	Pol__0091	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
161	Pol__0094	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
162	Pol__0095	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
Celkem						129 425,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0072-6	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 8
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	68	Úpravy v elměrovém rozváděči - materiál				763,80		
1	Pol__0098	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00000	517,10	517,10		Vlastní
2	Pol__0099	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	246,70	246,70		Vlastní
Díl:	68-1	Úpravy v elměrovém rozváděči - montáž				295,00		
3	Pol__0098	LTN-25B-3 Jistič	Ks	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
4	Pol__0099	LTN-2B-1 Jistič	Ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
Díl:	70	Kabely - materiál				5 521,50		
5	Pol__0100	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m	45,00000	109,30	4 918,50		Vlastní
6	Pol__0101	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou	m	45,00000	13,40	603,00		Vlastní
Díl:	70-1	Kabely - montáž				2 880,00		
7	Pol__0100	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m	45,00000	36,00	1 620,00		Vlastní
8	Pol__0101	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou	m	45,00000	28,00	1 260,00		Vlastní
Díl:	72	Ukončení vodičů a kabelů				368,00		
9	Pol__0102	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	4,00000	22,00	88,00		Vlastní
10	Pol__0103	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 6 mm2	ks	10,00000	28,00	280,00		Vlastní
Díl:	74	Pospojování, uzemnění - materiál				2 776,50		
11	Pol__0104	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou	m	45,00000	61,70	2 776,50		Vlastní
Díl:	74-1	Pospojování, uzemnění - montáž				1 332,00		
12	Pol__0105	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - Do 16 mm2	ks	2,00000	36,00	72,00		Vlastní
13	Pol__0104	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou	m	45,00000	28,00	1 260,00		Vlastní
Díl:	76	Drobné stavební práce				4 255,00		
14	Pol__0106	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	45,00000	35,00	1 575,00		Vlastní
15	Pol__0107	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
16	Pol__0108	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
17	Pol__0109	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL O tloušťce 45cm	ks	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní
Díl:	80	Revizní technik				2 800,00		
18	Pol__0115	Revizní technik, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
19	Pol__0116	Spolupráce s revizním technikem, PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl:	82	D.1.4.3 Elektroinstalace - přípojka NN				500,00		
20	Pol__0117	Podružný materiál	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl:	799	Ostatní - přípojka NN				4 400,00		
21	Pol__0089	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
22	Pol__0090	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
23	Pol__0091	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
24	Pol__0114	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI - Zapojování a zkouškách - distributor elektrické energie	hod	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní

Celkem	25 891,80
---------------	------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 0073-2 Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP			
Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785	DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	STOS - TZ Brno s.r.o. Vranobská 38 614 00 Brno	IČO: 65276931	DIČ: CZ65276931
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			863 823,69
PSV			428 188,92
MON			20 795,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			1 347 807,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 347 807,61 CZK	
Snížená DPH	12 %	161 736,91 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 509 544,52 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	3
00	Vedlejší a ostatní náklady	35 000,00	0,00	4 200,00	39 200,00	3
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9	1 312 807,61	0,00	157 536,91	1 470 344,52	97
1	Bourání	249 061,88	0,00	29 887,43	278 949,31	18
2	ASŘ	744 604,73	0,00	89 352,57	833 957,30	55
3	ZTI	102 852,03	0,00	12 342,24	115 194,27	8
4	Vytápění	81 403,85	0,00	9 768,46	91 172,31	6
5	Elektroinstalace - byt	109 777,82	0,00	13 173,34	122 951,16	8
6	Elektroinstalace - přípojka NN	25 107,30	0,00	3 012,88	28 120,18	2
Celkem za stavbu		1 347 807,61	0,00	161 736,91	1 509 544,52	100

Popis stavby: 0073-2 - Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © **RTS, a.s.**

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Plotní 31 - byt 9

Popis rozpočtu: 01-01 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - byt

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - přípojka NN

Popis rozpočtu: 01-03 - ASŘ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			30 165,24	2,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			31 899,11	2,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 260,00	0,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			53 031,39	3,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			270 332,82	20,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			980,00	0,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 434,18	1,7
635	Suché podlahy	HSV			46 275,30	3,4
64	Výplně otvorů	HSV			1 479,48	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 964,50	1,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 780,37	1,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			59 409,33	4,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 172,46	1,2
D1	Drobné stavební práce	HSV			11 180,00	0,8
D10	Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	HSV			1 058,80	0,1
D11	KABELY	HSV			9 207,00	0,7
D12	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	HSV			184,00	0,0
D13	POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ	HSV			4 452,50	0,3
D2	Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	HSV			5 582,00	0,4
D4	ROZVADĚČ RB	HSV			23 698,32	1,8
D5	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	HSV			21 993,10	1,6
D6	KABELY	HSV			21 794,80	1,6
D7	Ukončení vodičů a kabelů	HSV			9 860,00	0,7

D8	Kabelové trasy	HSV			2 556,00	0,2
D9	Pospojování, uzemnění	HSV			3 085,60	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV			22 534,06	1,7
713	Izolace tepelné	PSV			5 605,63	0,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 883,04	1,8
722	Vnitřní vodovod	PSV			18 902,22	1,4
725	Zařizovací předměty	PSV			28 963,62	2,1
726	Předstěnové systémy	PSV			10 568,22	0,8
728	Vzduchotechnika	PSV			6 410,30	0,5
731	Kotelny	PSV			32 227,20	2,4
733	Rozvod potrubí	PSV			18 748,96	1,4
734	Armatury	PSV			2 042,86	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			15 449,70	1,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 901,58	0,2
763	Dřevostavby	PSV			28 958,20	2,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			41 434,09	3,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			12 626,18	0,9
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			3 212,30	0,2
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			71 063,36	5,3
781	Obklady keramické	PSV			50 017,39	3,7
784	Malby	PSV			24 656,07	1,8
787	Zasklívání	PSV			2 483,94	0,2
799	Ostatní	PSV			5 500,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON			4 100,00	0,3
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			562,00	0,0

M99	Ostatní práce "M"	MON			16 133,00	1,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			182 987,39	13,6
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0,4
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	2,2
Cena celkem					1 347 807,61	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem						35 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 986,00		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	53,24000	150,00	7 986,00	800-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 9,7		9,70000				
		m.č.1.2 : 3,82		3,82000				
		m.č.1.3 : 16,03		16,03000				
		m.č.1.4 : 23,69		23,69000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				50 123,08		
2	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	3,21160	110,00	353,28	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		m.č.1.2 : 2,44*3,265		7,96660				
		odpočet dveře : -0,75*2,02		-1,51500				
		odpočet sklobetonové tvárnice : -3,24		-3,24000				
3	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,97189	234,50	227,91	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		mezi 1.2 a 1.3 : 1,575*3,275*0,165		0,85109				
		ostění pro nové dveře D3 : 0,26*0,23*2,02		0,12080				
4	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	3,24000	355,50	1 151,82	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		mezi m.č.1.2 a 1.1 : ((11*0,20)*(3*0,20))+((5*0,20)*(3*0,20))+((11*0,20)*(3*0,20))		3,24000				
5	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,82000	530,00	2 024,60	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 3,82000		3,82000				
6	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	3,82000	127,50	487,05	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		m.č.1.2 : 3,82		3,82000				
7	965082933R00	Odstanění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,98600	534,00	4 264,52	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 9,7		9,70000				
		m.č.1.2 : 3,82		3,82000				
		m.č.1.3 : 16,03		16,03000				
		m.č.1.4 : 23,69		23,69000				
		Konec provozního součtu						
		53,24*0,15		7,98600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,51500	561,00	849,92	801-3	RTS 25/ I
		do m.č.1.2 : 0,75*2,02		1,51500				
9	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,51500	307,00	465,11	801-3	RTS 25/ I
		demontáž shrnovacích dveří do koupelny : 0,75*2,02		1,51500				
10	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	14,73000	69,30	1 020,79	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.4 : 5,56+0,58		6,14000				
		1.3 : 5,67		5,67000				
		1.2 : 1,62+0,5+0,8		2,92000				
11	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	266,00	266,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1.2 : 1		1,00000				
12	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,13020	1 833,00	238,66	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		mezi 1.1 a 1.3 pro nové dveře : 0,23*0,255*2,22		0,13020				
13	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	150,63033	105,00	15 816,18	801-3	RTS 25/ I
		m.č. 1.1 : (3,975*2+2,44)*3,275		34,02725				
		odpočet otvor : -(0,9*1,955+1,15*2,225+1,21*2,155)		-6,92580				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)+0,23*2,225		2,57125				
		m.č. 1.2 : (2,44+1,575+1,62+0,385+0,82+1,95)*3,265		28,69935				
		odpočet obklad : -12,4063		-12,40630				
		odpočet sklobetonové tvárnice : -3,24		-3,24000				
		odpočet dveře : -0,75*2,02		-1,51500				
		m.č. 1.3 : (5,67+2,83)*2*3,29		55,93000				
		odpočet otvor : -(1,46*2,05+1,15*2,225+1,21*2,135)		-8,13510				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)		2,05950				
		m.č. 1.4 : (5,56+4,26)*2*3,29		64,61560				
		odpočet otvor : -(1,46*2,05+1,2*2,14+1,255*2,135)		-8,24043				
		přípočet ostění : 0,58*(1,4+2,05*2)		3,19000				
14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	12,40630	166,50	2 065,65	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č. 1.2 : (2,44+1,575+1,62+0,385+0,82)*2,12		14,50080				
		1,565*1,7		2,66050				
		odpočet sklobetonové tvárnice : -3,24		-3,24000				
		odpočet dveře : -0,75*2,02		-1,51500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	27,70200	38,80	1 074,84	801-3	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : (3,975+2,44)*2		12,83000				
		odpočet otvor : -(0,9+0,8)		-1,70000				
		m.č.1.3 : (5,67+2,83)*2		17,00000				
		odpočet otvor : -0,8		-0,80000				
		m.č.1.4 : (5,56+4,26)*2		19,64000				
		odpočet otvor : -0,8		-0,80000				
		Konec provozního součtu						
		cca 60% : 46,17*0,60		27,70200				
16	964073221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	1,15000	11 225,00	12 908,75	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		stávající překlady nade otvory :						
		mezi m.č.1.3 a 1.4 : 0,80		0,80000				
		mezi m.č.1.1 a 1.3 : 0,35		0,35000				
17	973031345R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, hloubky do 300 mm	kus	3,00000	636,00	1 908,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		u překladu dveří D3 : 1		1,00000				
		u překladu otvoru v m.č.1.3 : 2		2,00000				
18	960 R10	Vykližení bytu - demontáže s likvidací	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		kompletní demontáž drobných předmětů : 1		1,00000				
		poličky v koupelně :						
		umyvadlová skříňka :						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				161,17		
19	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,14546	1 108,00	161,17	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				3 267,40		
20	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
21	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
22	725310823R00	Demontáž dřezů jednoduchých v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur,	soubor	2,00000	257,50	515,00	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 2		2,00000				
23	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	378,00	378,00	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
24	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	212,50	212,50	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
25	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	1,00000	463,00	463,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.2 : 1		1,00000				
26	725650805R00	Demontáž plynových otopných těles ostatních podokenních	soubor	2,00000	395,00	790,00	800-721	RTS 25/ I
		1.1 : 1		1,00000				
		1.4 : 1		1,00000				
27	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	2,00000	68,70	137,40	800-721	RTS 25/ I
		1.1, 1.2 : 2		2,00000				
28	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	123,00	123,00	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
29	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	1,00000	225,50	225,50	800-721	RTS 25/ I
		1.2 : 1		1,00000				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 901,58		
30	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	53,24000	54,50	2 901,58	800-762	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 9,7		9,70000				
		m.č.1.2 : 3,82		3,82000				
		m.č.1.3 : 16,03		16,03000				
		m.č.1.4 : 23,69		23,69000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 563,79		
31	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,28480	211,00	271,09	800-766	RTS 25/ I
		nadpraží do m.č.1.4 : (0,58+0,15*2)*1,46		1,28480				
32	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	2,00000	611,00	1 222,00	800-766	RTS 25/ I
		1.2 : 2		2,00000				
33	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	70,70	70,70	800-766	RTS 25/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				3 212,30		
34	775541811U00	Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených do suti	m2	49,42000	65,00	3 212,30		Vlastní
		1.1 : 9,7		9,70000				
		1.3 : 16,03		16,03000				
		1.4 : 23,69		23,69000				
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				562,00		
35	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	2,00000	186,00	372,00	M65	RTS 25/ I
		1.3 : 1		1,00000				
		1.4 : 1		1,00000				
36	650801115R00	Demontáž svítidla stropního, zavěšeného	kus	1,00000	190,00	190,00	M65	RTS 25/ I
		1.1 : 1		1,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				179 284,56		
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	34,37396	890,00	30 592,82	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 21,54678		21,54678				
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 0,26568		0,26568				
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,98477		0,98477				
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,39633		0,39633				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 11,18040		11,18040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	68,74792	487,50	33 514,61	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 34,37396*2		68,74792				
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,37396	330,50	11 360,59	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 34,37396		34,37396				
40	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	481,23541	28,20	13 570,84	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 34,37396*14		481,23541				
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	34,37396	479,00	16 465,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 34,37396		34,37396				
42	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	68,74792	53,40	3 671,14	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 34,37396*2		68,74792				
43	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	21,54678	2 800,00	60 330,98	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,02450		1,02450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 1,74940		1,74940				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 8,40400		8,40400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,19149		0,19149				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,03700		0,03700				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,23437		0,23437				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 6,92899		6,92899				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,08800		0,08800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,02450		0,02450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,03167		0,03167				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,34800		0,34800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,29100		0,29100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 1,44670		1,44670				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00180		0,00180				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,74536		0,74536				
44	979990109R00	Poplatek za uložení suti - skleněné tvárnice, skupina odpadu 070202	t	0,26568	2 800,00	743,90	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,26568		0,26568				
45	979999984R00	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	0,98477	320,00	315,13	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,07640		0,07640				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,84363		0,84363				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,03420		0,03420				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,01108		0,01108				
46	979990191R00	Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina odpadu 170203	t	0,39633	6 485,00	2 570,20	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,35088		0,35088				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,04545		0,04545				
47	979999998R00	Poplatek za ukládku suť do 5 % příměsí (skup.170107)	t	11,18040	550,00	6 149,22	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 11,18040		11,18040				

Celkem	249 061,88
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				30 165,24		
1	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	0,26099	9 145,00	2 386,75	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení tloušťka zdiva dle půdorysu je 230 mm : do m.č.1.3 pro dveře D3 : 0,23*2,225*0,51		0,26099				
2	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm	m3	0,04244	10 230,00	434,16	801-4	RTS 25/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení do m.č.1.3 - nade dveře D3 : 0,9*0,23*0,205		0,04244				
3	310236261RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm	kus	2,00000	732,00	1 464,00	801-4	RTS 25/ I
		včetně pomocného pracovního lešení skutečná tloušťka zdvai dle PD je 650 mm : zazdívka otvoru po výdechu waf : 2		2,00000				
4	349231821RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	3,42200	3 160,00	10 813,52	801-4	RTS 25/ I
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, tloušťka zdiva dle půdorysu je 580 mm - pórobetonové tvárnice : do m.č.1.4 pro dveře D4 : 0,58*(2,05+0,9)*2		3,42200				
5	317121043RT2	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 375 mm	kus	1,00000	4 050,00	4 050,00	801-1	RTS 25/ I
		nade dveře D4 : 1		1,00000				
6	317121043RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00	801-1	RTS 25/ I
		nade dveře D4 : 1		1,00000				
7	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,11671	11 440,00	1 335,16	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L do m.č.1.3 - nade dveře D3 : 1,3*0,0179*2 m.č.1.3 - 2 x Ič.160 : 1,96*0,0179*2		0,04654 0,07017				
8	13380530R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6,3 mm; t = 9,5 mm	t	0,12605	37 920,00	4 779,82	SPCM	RTS 25/ I
		ztratině 8% : 0,11671*1,08		0,12605				
9	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	8,00000	112,00	896,00	801-4	RTS 25/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. do m.č.1.3 - nade dveře D3 : 4 m.č.1.3 - 2 x Ič.160 : 4		4,00000 4,00000				
10	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,78720	1 514,00	1 191,82	801-1	RTS 25/ I
		jakýmikoliv cihlami, jakýmikoliv cihlami, do m.č.1.3 - nade dveře D3 : 0,16*0,9*2 m.č.1.3 - 2 x Ič.160 : 0,16*1,56*2		0,28800 0,49920				
11	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,04694	11 270,00	529,01	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

do m.č.1.3 - nade dveře D3 : 1,3*0,16*0,09

m.č.1.3 - 2 x lč.160 : 1,96*0,16*0,09

0,01872

0,02822

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké						31 899,11	
12	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	6,61200	1 270,00	8 397,24	801-1	RTS 25/ I	

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

mezi m.č.1.1 a 1.2 : 2,44*3,275-0,7*1,97

6,61200

13	342013323R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	9,07100	1 980,00	17 960,58	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

mezi m.č.1.2 a 1.3 : 2,44*3,275

7,99100

m.č.1.2 - klozet : 0,9*1,2

1,08000

14	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus	1,00000	1 066,00	1 066,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

dveře D2 : 1

1,00000

15	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	26,18000	90,50	2 369,29	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

1.1 : 3,275*2

6,55000

1.2 : 3,275*4

13,10000

1.3 : 3,265*2

6,53000

16	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	2,00000	733,00	1 466,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

17	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křídel: 1	kus	2,00000	320,00	640,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	-----------

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	3 260,00
---------------	-----------------------------	-----------------

18	413232221RT2	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8,00000	407,50	3 260,00	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000

8,00000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						53 031,39
19	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	48,19000	900,00	43 371,00	801-1	RTS 25/ I

; tl = 12,5 mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

m.č.1.1 : 4,29

4,29000

m.č.1.3 : 20,21

20,21000

m.č.1.4 : 23,69

23,69000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	5,00000	900,00	4 500,00	801-1	RTS 25/ I
		voděodolná; H2; tl = 12,5 mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.1.2 : 5,0		5,00000				
21	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	9,29000	306,50	2 847,39	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 4,29 m.č.1.2 : 5,0		4,29000 5,00000				
22	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	1,00000	1 199,00	1 199,00	801-1	RTS 25/ I
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 1.2 : 1		1,00000				
23	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 114,00	1 114,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				258 566,57		
24	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách po jednotlivých vrstvách m.č.1.2 : (2,44+2,1)*2*2,5+0,15*(0,9+1,2) odpočet dveře : -0,7*1,97	m2	21,63600	93,20	2 016,48	801-1	RTS 25/ I
				23,01500 -1,37900				
25	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,63600 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 191,24823	m2	212,88423	170,50	36 296,76	801-1	RTS 25/ I
				21,63600 191,24823				
26	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, okna : m.č.1.1 : 1,21*2,155 m.č.1.3 : 1,21*2,135 m.č.1.4 : 1,2*2,14+1,255*2,135 dveře : m.č.1.1 : 0,9*1,955 m.č.1.2 : 0,7*1,97 m.č.1.3 : 0,8*1,97 m.č.1.4 : 0,8*1,97	m2	16,72883	66,40	1 110,79	801-1	RTS 25/ I
				2,60755 2,58335 5,24743 1,75950 1,37900 1,57600 1,57600				
27	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	191,24823	783,00	149 747,36	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kompletní souvrství						
		m.č. 1.1 : (3,975*2+2,44)*3,275		34,02725				
		odpočet otvor : -(0,9*1,955+0,8*1,97+0,7*1,97+1,21*2,155)		-7,32205				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)+0,23*2,225		2,57125				
		m.č. 1.2 : (2,44+1,575+1,62+0,385+0,82+1,95)*3,265		28,69935				
		m.č. 1.3 : (5,67+2,83+2,67+0,375)*2*3,29		75,96610				
		odpočet otvor : -(0,8*1,97*2+1,21*2,135)		-5,73535				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)		2,05950				
		m.č. 1.4 : (5,56+4,26)*2*3,29		64,61560				
		odpočet otvor : -(0,8*1,97+1,2*2,14+1,255*2,135)		-6,82343				
		přípočet ostění : 0,58*(1,4+2,05*2)		3,19000				
28	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	212,88423	283,00	60 246,24	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 191,24823		191,24823				
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 21,63600		21,63600				
29	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	2,30700	205,00	472,94	801-1	RTS 25/ I
		Natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.						
		dveře D3 : 0,9*(0,2*2+0,23)		0,56700				
		dveře D4 : 0,9*(0,2*2+0,58)		0,88200				
		překlad v m.č.1.3 : 1,56*(0,16*2+0,23)		0,85800				
30	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	12,05000	720,00	8 676,00	801-4	RTS 25/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		vodovod : 16,5*0,15		2,47500				
		odpady : (5,0+3,0)*0,15		1,20000				
		vytápění : 2,5*0,15		0,37500				
		elektroinstalace byt + přípojka NN : 7,0+1,0		8,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				980,00		
31	622472152R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonsilikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	1,00000	980,00	980,00	801-1	RTS 25/ I
		kompletní omítkové souvrství						
		po výdechu waf : 1,0		1,00000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				23 434,18		
32	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	2,65950	8 811,50	23 434,18	801-1	RTS 25/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		Začátek provozního součtu						
		m.č. 1.1 : 4,29		4,29000				
		m.č. 1.2 : 5,0		5,00000				
		m.č. 1.3 : 20,21		20,21000				
		m.č. 1.4 : 23,69		23,69000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tloušťka 5 cm : 53,19*0,05		2,65950				

Díl: 635	Suché podlahy					46 275,30		
33	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevotřísková	m2	53,19000	870,00	46 275,30	801-1	RTS 25/ I

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevotřískové (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, ztmelení spár.

m.č.1.1 : 4,29	4,29000
m.č.1.2 : 5,0	5,00000
m.č.1.3 : 20,21	20,21000
m.č.1.4 : 23,69	23,69000

Díl: 64	Výplně otvorů					1 479,48		
34	641.01	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	61,64500	24,00	1 479,48		Vlastní

dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem
okna :

m.č.1.1 : (1,21+2,155*2)	5,52000
m.č.1.3 : (1,21+2,135*2)	5,48000
m.č.1.4 : (1,2+2,14*2)+(1,255+2,135*2)	11,00500
dveře :	
m.č.1.1 : (1,0+2,05*2)*2	10,20000
m.č.1.2 : (0,8+2,02*2)*2	9,68000
m.č.1.3 : (0,9+2,02*2)*2	9,88000
m.č.1.4 : (0,9+2,02*2)*2	9,88000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					7 978,50		
35	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	53,19000	150,00	7 978,50	800-3	RTS 25/ I

m.č.1.1 : 4,29	4,29000
m.č.1.2 : 5,0	5,00000
m.č.1.3 : 20,21	20,21000
m.č.1.4 : 23,69	23,69000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					13 780,37		
36	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	142,59000	73,50	10 480,37	801-4	RTS 25/ I

závěrečný úklid bytu : 53,19
závěrečný úklid společných prostor v BD : 21,8+18,3+17,6+31,7

37	952.02	Průběžný úklid po dobu oprav	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
		Průběžný úklid bytu a společných prostor dle podmínek SoD : 1		1,00000				

38	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	1,00000	240,00	240,00		Vlastní
		VZT1 : 1		1,00000				

39	950 R13	D+M dveřní zárážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	4,00000	140,00	560,00		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					15 939,46		
40	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,38579	1 108,00	15 939,46	801-4	RTS 25/ I

Díl: 711	Izolace proti vodě					22 534,06		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnícího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	26,63600	846,00	22 534,06	AP-PSV	RTS 25/ I

Naneseení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnící pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 5,00000

5,00000

obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 21,63600

21,63600

Díl: 713		Izolace tepelné					5 605,63		
42	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	53,19000	56,20	2 989,28	800-713	RTS 25/ I	

m.č.1.1 : 4,29

4,29000

m.č.1.2 : 5,0

5,00000

m.č.1.3 : 20,21

20,21000

m.č.1.4 : 23,69

23,69000

43	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	54,25380	47,80	2 593,33	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	------	-----------

ztratné 2% :

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 53,19000*1,02

54,25380

44	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01628	1 414,00	23,02	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 763		Dřevostavby						28 958,20
45	763613122RW6	Montáž záklap stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, sponkováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	53,19000	525,00	27 924,75	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

m.č.1.1 : 4,29

4,29000

m.č.1.2 : 5,0

5,00000

m.č.1.3 : 20,21

20,21000

m.č.1.4 : 23,69

23,69000

46	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,63402	1 630,00	1 033,45	800-763	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře					39 870,30		
47	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	185,00	185,00	800-766	RTS 25/ I	

1.1 vstup : 1

1,00000

48	611871035R	Práh dubový; š = 150 mm	m	0,90000	397,00	357,30	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	-------------------------	---	---------	--------	--------	------	-----------

dveře D1 : 0,9

0,90000

49	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	2 775,00	8 325,00	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

dveře D2 : 1

1,00000

dveře D3 : 1

1,00000

dveře D4 : 1

1,00000

50	61181406R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	2 905,00	2 905,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

dveře D2 : 1

1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	61181407R	Zárubeň dřevěná obložková; pro sádkokarton, zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 80 až 300 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	2 905,00	5 810,00	SPCM	RTS 25/ I
		D4 : 1		1,00000				
		D3 : 1		1,00000				
52	766.01	REPASE stávajících vstupních dveří 900 x 1970 mm	kus	1,00000	3 447,00	3 447,00		Vlastní
		dveře D1 - seřídít, vyčistit, oprava kování, obrousit, natřít : 1		1,00000				
53	611.01	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní hladké plné 700x1970mm , pravé	kus	1,00000	2 360,00	2 360,00		Vlastní
		Plné dveře bez prosklení						
		Zámek: WC sada						
		Kování: kování dělené (rozetové)						
		Povrch: nerez matná, mosaz						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						
		Rozměr stavebního otvoru: 800 x 2020mm						
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		dle výběru investora						
		dveře D2/P - do m.č.1.2 : 1		1,00000				
54	611.02	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 800 x 1970 mm pravé,prosklené	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní						
		Rozměr stavebního otvoru 900x2020 mm						
		Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo						
		Zámek: Vložka pro doz. klíč						
		Kování: kování dělené (rozetové)						
		Povrch: nerez matná, mosaz						
		Model: Dle výběru investora						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		Dveře D3/P : 1		1,00000				
55	611.03	Dodávka + montáž - NOVÉ Dveře vnitřní 800 x 1970 mm levé, prosklené	kus	1,00000	3 940,00	3 940,00		Vlastní
		Umístění: Vnitřní						
		Rozměr stavebního otvoru 900x2020 mm						
		Typ skla: Prosklené dveře (prosklení ze 2/3), kompozit sklo						
		Zámek: Vložka pro doz. klíč						
		Kování: kování dělené (rozetové)						
		Povrch: nerez matná, mosaz						
		Model: Dle výběru investora						
		Specifikace: povrchová úprava CPL – lamino						
		položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		Dveře D4/L : 1		1,00000				
56	766.04	Repase stávajících oken	m2	10,43833	344,10	3 591,83		Vlastní
		Stávající plastová okna v dobrém stavu budou pouze repasována. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křidel prohlédnout a popřípadě upravit těsnění.						
		Vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění tzn. repas.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Repas oken spočívá v – odstranění nepůvodních součástí, doplnění chybějících nebo poškozených částí, seřízení. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu. okna : m.č.1.1 : 1,21*2,155 m.č.1.3 : 1,21*2,135 m.č.1.4 : 1,2*2,14+1,255*2,135						
57	766 05	D+M Opláštění plynového kotle - truhlářský výrobek - zakastlování s dvířky pro údržbu zaměřit dle skutečného rozměru kotle umístění v m.č.1.3 rozměr cca (š)820 x 3000 mm 2 x dvířka nad sebou, včetně rámu a kování dle investora m.č.1.3 : 1	kus	1,00000	4 775,00	4 775,00		Vlastní
58	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,14437	1 622,00	234,17	800-766	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady 12 626,18						
59	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 5,00000	m2	5,00000	9,90	49,50	800-771	RTS 25/ I
60	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 5,00000	m2	5,00000	60,80	304,00	800-771	RTS 25/ I
61	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 5,00000	m2	5,00000	239,00	1 195,00	800-771	RTS 25/ I
62	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č.1.2 : 5,0	m2	5,00000	1 154,00	5 770,00	800-771	RTS 25/ I
63	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. m.č.1.2 : (2,44+2,1)*2	m	9,08000	88,60	804,49	800-771	RTS 25/ I
64	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, dveře D2 : 0,7	m	0,70000	520,00	364,00	800-771	RTS 25/ I
65	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m.č.1.2 : 5,0	m2	5,00000	21,10	105,50	800-771	RTS 25/ I
66	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá 1,6kg/m2 na 1mm : 5,0*1,6*3	kg	24,00000	42,20	1 012,80	SPCM	RTS 25/ I
					24,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	6,50000	441,00	2 866,50	SPCM	RTS 25/ I
		ztratiné 10% : 5,0*1,1		5,50000				
		rezerva budoucích oprav : 1,0		1,00000				
68	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,17347	890,00	154,39	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové				71 063,36		
69	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	48,19000	9,90	477,08	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 48,19000		48,19000				
70	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	48,19000	32,40	1 561,36	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 48,19000		48,19000				
71	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	49,73000	51,50	2 561,10	800-775	RTS 25/ I
		m.č. 1.1 : (2,44+1,76)*2		8,40000				
		odpočet otvor : -(0,9+0,8)		-1,70000				
		přípočet ostění : 0,20*2		0,40000				
		m.č. 1.3 : (5,67+2,83+2,67)*2		22,34000				
		odpočet otvor : -0,8*2		-1,60000				
		přípočet ostění : 0,2*2+0,375*2		1,15000				
		m.č. 1.4 : (5,56+4,26)*2		19,64000				
		odpočet otvor : -0,8		-0,80000				
		přípočet ostění : 0,2*4+0,55*2		1,90000				
72	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	48,19000	367,00	17 685,73	800-775	RTS 25/ I
		Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) :						
		m.č. 1.1 : 4,29		4,29000				
		m.č. 1.3 : 20,21		20,21000				
		m.č. 1.4 : 23,69		23,69000				
73	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez	m	1,60000	275,00	440,00	800-775	RTS 25/ I
		ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm						
		u dveří D3 : 0,8		0,80000				
		u dveří D4 : 0,8		0,80000				
74	24616010R	Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savostí, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	9,63800	211,00	2 033,62	SPCM	RTS 25/ I
		Spotřeba: 0,20 kg/m2 : 48,19*0,20		9,63800				
75	284122075R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; lamely; tl = 2,50 mm; š = 180 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 4 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,15 %; RtF: Břl; - s1	m2	49,63570	789,00	39 162,57	SPCM	RTS 25/ I
		Vinyl dle PD						
		Minimální hodnoty:						
		· vinyl plnoplošně lepeno						
		· třída zátěže 23 bytová vysoká						
		· celková tloušťka 2,2 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		· nášlapná vrstva 0,4 mm · ochranná vrstva PUR · odolnost na kolečkovou židli dle výběru investora ztratné 3% : 48,19*1,03			49,63570			
76	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm ztratné 2% : 49,73*1,02	m	50,72460	137,00	6 949,27	SPCM	RTS 25/ I
77	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,26137	737,00	192,63	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				50 017,39		
78	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 21,63600	m2	21,63600	54,40	1 177,00	800-771	RTS 25/ I
79	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele m.č.1.2 : (2,44+2,1)*2*2,5+0,15*(0,9+1,2) odpočet dveře : -0,7*1,97	m2	21,63600	1 103,00	23 864,51	800-771	RTS 25/ I
80	781497132RS3	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, rozměr 25 x 25 mm m.č.1.2 : 2,5*4 1,2*3	m	13,60000	647,00	8 799,20	800-771	RTS 25/ I
81	597813779R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku dle výběru investora ztratné 10% : 21,636*1,10	m2	23,79960	658,00	15 660,14	SPCM	RTS 25/ I
82	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,58038	890,00	516,54	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				24 656,07		
83	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 207,80993	m2	207,80993	4,80	997,49	800-784	RTS 25/ I
84	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm okna : m.č.1.1 : 1,21*2,155 m.č.1.3 : 1,21*2,135 m.č.1.4 : 1,2*2,14+1,255*2,135 dveře : m.č.1.1 : 0,9*1,955 m.č.1.2 : 0,7*1,97 m.č.1.3 : 0,8*1,97 m.č.1.4 : 0,8*1,97	m2	16,72883	26,00	434,95	800-784	RTS 25/ I
85	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky m.č.1.1 : 4,29	m2	53,19000	21,70	1 154,22	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.2 : 5,0		5,00000				
		m.č.1.3 : 20,21		20,21000				
		m.č.1.4 : 23,69		23,69000				
86	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	207,80993	28,70	5 964,14	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 207,80993		207,80993				
87	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	207,80993	77,50	16 105,27	800-784	RTS 25/ I
		Stropy :						
		m.č.1.1 : 4,29		4,29000				
		m.č.1.2 : 5,0		5,00000				
		m.č.1.3 : 20,21		20,21000				
		m.č.1.4 : 23,69		23,69000				
		Stěny :						
		m.č.1.1 : (3,975+2,44)*2*3,0		38,49000				
		odpočet otvor : -(0,9*1,955+0,8*1,97+0,7*1,97+1,21*2,155)		-7,32205				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)+0,23*2,225		2,57125				
		m.č.1.3 : (5,67+2,83+2,67+0,375)*2*3,0		69,27000				
		odpočet otvor : -(0,8*1,97*2+1,21*2,135)		-5,73535				
		přípočet ostění : 0,20*0,755*2+0,25*(1,21+2,91*2)		2,05950				
		m.č.1.4 : (5,56+4,26)*2*3,0		58,92000				
		odpočet otvor : -(0,8*1,97+1,2*2,14+1,255*2,135)		-6,82343				
		přípočet ostění : 0,58*(1,4+2,05*2)		3,19000				
Díl: 787		Zasklívání				2 483,94		
88	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	2,00000	1 240,00	2 480,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		dle výběru investora						
		koupelna byt 2a : 1		1,00000				
		koupelna byt 2b : 1		1,00000				
89	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	985,00	3,94	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Celkem						744 604,73		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				10 731,00		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 21,5+3	m	24,50000	318,50	7 803,25	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 24,5*0,5	m2	12,25000	239,00	2 927,75	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 653,50		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vodovod : 16,5 odpady : 5	m	21,50000	233,50	5 020,25	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 3	m	3,00000	389,50	1 168,50	801-3	RTS 25/ I
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm VZT : 0,1 vodovod : 0,1+0,15	m	0,35000	4 185,00	1 464,75	801-3	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 883,04		
6	721R05	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
7	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	345,00	1 035,00	800-721	RTS 25/ I
8	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	443,50	887,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	1 090,00	6 540,00	800-721	RTS 25/ I
10	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,00000	1 171,00	9 368,00	800-721	RTS 25/ I
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	3,00000	122,50	367,50	800-721	RTS 25/ I
12	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	148,50	148,50	800-721	RTS 25/ I
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	182,00	182,00	800-721	RTS 25/ I
14	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.	kus	1,00000	1 779,00	1 779,00	800-721	RTS 25/ I
15	28698455R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 64 mm; stav. výška do 65 mm Plastový žlab kombi design 5 s kombinovaným sifonem a nerezovým perforovaným roštem	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000				1,00000				
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,17551	1 060,00	186,04	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	15 188,84					
17	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	450,00	450,00		Vlastní
18	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	463,50	4 635,00	800-721	RTS 25/ I
19	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,50000	565,00	5 932,50	800-721	RTS 25/ I
20	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	ks	1,00000	408,50	408,50		Vlastní
21	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00000	105,50	1 055,00	800-721	RTS 25/ I
22	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,50000	107,50	1 128,75	800-721	RTS 25/ I
23	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	20,50000	20,70	424,35	800-721	RTS 25/ I
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	20,50000	45,70	936,85	800-721	RTS 25/ I
25	722 R12	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	kus	1,00000	125,00	125,00		Vlastní
26	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,09861	942,00	92,89	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	25 696,22					
27	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 655,00	5 655,00	800-721	RTS 25/ I
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva Včetně dodání zápachové uzávěrky.	soubor	1,00000	1 227,00	1 227,00	800-721	RTS 25/ I
29	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	258,00	258,00	800-721	RTS 25/ I
30	725829301R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	1,00000	322,00	322,00	800-721	RTS 25/ I
31	725849200R00	Montáž baterie sprchové nastavitelná výška	kus	1,00000	566,00	566,00	800-721	RTS 25/ I
32	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
33	725249103R00	Montáž sprchového koutu 1.2 : 1	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00	800-721	RTS 25/ I
34	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	324,00	1 944,00	800-721	RTS 25/ I
35	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	212,50	212,50	SPCM	RTS 25/ I
36	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	455,50	455,50	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	55145411R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 024,00	1 024,00	SPCM	RTS 25/ I
38	551620228R	sífon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	901,00	901,00	SPCM	RTS 25/ I
39	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	9 180,00	9 180,00	SPCM	RTS 25/ I
40	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 433,00	1 433,00	SPCM	RTS 25/ I
41	541380.01	Perlátor M24x1, úsporný režim, dodávka a montáž	kus	1,00000	95,00	95,00		Vlastní
42	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,06000	1 112,00	66,72	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy	10 568,22					
43	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	9 290,00	9 290,00	800-721	RTS 25/ I

montáž a dodávka materiálu

použití: záchodová mísa; pro zazdění mokrym procesem; v = 1 080 mm; š = 420 mm; hl = 120 mm; připojení vody: zezadu, shora; R; 1...

ovladačního tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

44	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	1,00000	1 269,00	1 269,00	SPCM	RTS 25/ I
45	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00758	1 217,00	9,22	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 728	Vzduchotechnika	6 410,30
Položky obsahují dodávku, dopravu, staveništní přesun hmot a montáž.		

46	M24X302	Ventilátor montáž	ks	1,00000	105,00	105,00		Vlastní
1.2 : 1				1,00000				
47	M24X301	Potrubní ventilátor tiché provedení V=200m3/h, p=150Pa, d160 vč. doběhu, hygrostatu, manžet a,,, plynulé regulace otáček	ks	1,00000	1 134,00	1 134,00		Vlastní
48	M24X304	Zpětná klapka montáž	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
49	M24X303	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním d160	ks	1,00000	83,00	83,00		Vlastní
50	M24X306	Talířový ventil montáž	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
51	M24X305	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	1,00000	163,00	163,00		Vlastní
52	M24X308	Reg. klapka montáž	ks	1,00000	65,00	65,00		Vlastní
53	M24X307	Regulační klapka ruční d125	ks	1,00000	207,30	207,30		Vlastní
54	M24X310	Potrubí montáž	m	5,00000	88,00	440,00		Vlastní
55	M24X309	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek	m	5,00000	420,00	2 100,00		Vlastní
56	M24X312	Oheb. Al hadice montáž	m	2,00000	65,00	130,00		Vlastní
57	M24X311	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160	m	2,00000	253,00	506,00		Vlastní
58	M24X314	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
59	M24X316	Těsnící materiál	ks	1,00000	67,00	67,00		Vlastní
60	M24X318	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	800,00	800,00		Vlastní

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 720,91					
-----------------	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,76065	1 021,00	776,62	801-3	RTS 25/ I
62	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,52130	487,50	741,63	801-3	RTS 25/ I
		0,76065*2		1,52130				
63	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,76065	479,00	364,35	801-3	RTS 25/ I
64	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,52130	53,40	81,24	801-3	RTS 25/ I
		0,76065*2		1,52130				
65	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,76065	330,50	251,39	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
66	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,64911	28,20	300,30	801-3	RTS 25/ I
		0,760651*14		10,64911				
67	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,76065	270,00	205,38	801-3	RTS 25/ I
Celkem						102 852,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 035,25					
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	2,50000	318,50	796,25	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 1,4 : 1*0,4 1,3 : 1,5*0,4	m2	1,00000	239,00	239,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	1 632,75					
3	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). mezi 1.3 a 1.1 : 1 mezi 1.3 a 1.2 : 1	kus	2,00000	207,00	414,00	801-3	RTS 25/ I
4	971033361R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). mezi 1.3 a 1.4 : 1	kus	1,00000	635,00	635,00	801-3	RTS 25/ I
5	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2,50000	233,50	583,75	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	71,83					
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,06483	1 108,00	71,83	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	3 713,38					
7	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	24,00000	107,00	2 568,00	800-721	RTS 25/ I
8	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	7,00000	105,50	738,50	800-721	RTS 25/ I
9	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	405,00	405,00		Vlastní
10	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	t	0,00200	942,00	1,88	800-721	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny	32 227,20					
11	731.01	D + M Elektrokotel 9kW + zásobník TV 100 litrů včetně připojení a uvedení do provozu Expanzní nádoba tlaková - vestavěná. položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot m.č.1.3 : 1	soubor	1,00000	32 227,20	32 227,20		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí	18 748,96					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	733163103R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přímoci, bez kotvení včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24,00000	570,00	13 680,00	800-731	RTS 25/ I
13	733163104R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 22 mm, s 1,0 mm montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přímoci, bez kotvení včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	7,00000	649,00	4 543,00	800-731	RTS 25/ I
14	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	31,00000	15,10	468,10	800-731	RTS 25/ I
15	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,02850	2 030,00	57,86	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury	2 042,86					
16	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	4,00000	38,00	152,00	800-731	RTS 25/ I
17	55137306.AR	hlavice termostatická; regulační rozsah 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	4,00000	472,50	1 890,00	SPCM	RTS 25/ I
18	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00056	1 527,00	0,86	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa	15 449,70					
19	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu 1.1 : 1 1.3 : 1 1.4 : 2	kus	4,00000	557,00	2 228,00	800-731	RTS 25/ I
20	735171111R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní zdola dolů nebo oboustranné shora dolů připojení, výška 1500 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 9,4 l, včetně dodávky materiálu 1.2 : 1	kus	1,00000	4 525,00	4 525,00	800-731	RTS 25/ I
21	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W 1.4 : 2 1.3 : 1	kus	3,00000	2 215,00	6 645,00	SPCM	RTS 25/ I
22	48452935R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 544 W 1.1 : 1	kus	1,00000	1 938,00	1 938,00	SPCM	RTS 25/ I
23	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,06599	1 723,00	113,70	800-731	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní	5 500,00					
24	799.R03	Vypuštění a napuštění otopného systému	soubor	1,00000	740,00	740,00		Vlastní
25	799.R02	Zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška včetně protokolu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
26	799 R04	Zkouška těsnosti a a provozní zkouška, revize	soubor	1,00000	3 260,00	3 260,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	981,92					
27	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,27450	1 021,00	280,26	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,54900	487,50	267,64	801-3	RTS 25/ I
		0,2745*2		0,54900				
29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,27450	479,00	131,49	801-3	RTS 25/ I
30	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,54900	53,40	29,32	801-3	RTS 25/ I
		0,2745*2		0,54900				
31	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27450	330,50	90,72	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
32	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,84300	28,20	108,37	801-3	RTS 25/ I
		0,2745*14		3,84300				
33	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,27450	270,00	74,12	801-3	RTS 25/ I
Celkem						81 403,85		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				7 675,00		
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	39,00000	35,00	1 365,00		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	45,00	135,00		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	3,00000	55,00	165,00		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	50,00000	35,00	1 750,00		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	10,00000	45,00	450,00		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
9	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ				5 582,00		
10	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	7,00000	47,00	329,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.1.1 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.3 - X=P20 : 4		4,00000				
		m.č.1.4 - X=P20 : 2		2,00000				
11	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	1,00000	47,00	47,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.1.2 - IPX4 : 1		1,00000				
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	6,00000	633,50	3 801,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
		m.č.1.1 - X=P20 : 1 :						
		m.č.1.3 - X=P20 : 3 :						
		m.č.1.4 - X=P20 : 2 :						
		m.č.1.5 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.6 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.7 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.8 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.10 - X=P20 : 0 : řádek smazat						
		m.č.1.1 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.3 - X=P20 : 3		3,00000				
		m.č.1.4 - X=P20 : 2		2,00000				
13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	633,50	633,50		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
		m.č.1.2 - X1=IPX4 : 1 :						
		m.č.1.2 - IPX4 : 1		1,00000				
14	RMat10	LED svítidlo nástěnné X2 - IPX4	kus	1,00000	709,10	709,10		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
		m.č.1.2 - IPX4 : 1		1,00000				
15	Pol__0004	Poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00000	7,80	62,40		Vlastní
		LED SVÍTIDLO, PARAMETRY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA						
		Osvětlení - celkem : 8		8,00000				
Díl: D4		ROZVADĚČ RB				23 698,32		
16	211 R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	200,00	200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	1 430,00	1 430,00		Vlastní
18	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
19	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
20	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
21	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	1 962,00	1 962,00		Vlastní
22	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
23	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	1 329,00	2 658,00		Vlastní
24	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
25	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	1 649,00	3 298,00		Vlastní
26	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
27	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	246,90	493,80		Vlastní
28	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	13,00000	95,00	1 235,00		Vlastní
29	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	13,00000	521,12	6 774,56		Vlastní
30	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	95,00	190,00		Vlastní
31	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	403,90	807,80		Vlastní
32	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
33	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	427,00	427,00		Vlastní
34	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
35	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	1,00000	344,10	344,10		Vlastní
36	211R14.1	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
37	211R14.2	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	458,06	458,06		Vlastní
38	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg								
39	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
40	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
Díl: D5 Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice						21 993,10		
41	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
42	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
43	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
44	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
45	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	4,00000	110,00	440,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
46	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	4,00000	134,50	538,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
47	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	1,00000	130,00	130,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
48	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	9,00000	10,00	90,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ						
50	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	9,00000	42,90	386,10		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ						
51	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ						
52	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	2,00000	53,50	107,00		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BILÁ						
53	210R23.1	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
54	210R23.2	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	1,00000	259,40	259,40		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	6,00000	10,00	60,00		Vlastní
56	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	6,00000	26,30	157,80		Vlastní
57	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	3,00000	15,00	45,00		Vlastní
58	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	3,00000	48,60	145,80		Vlastní
59	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BILÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	5,00000	120,00	600,00		Vlastní
60	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BILÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	5,00000	137,50	687,50		Vlastní
61	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BILÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
62	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BILÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	2,00000	137,50	275,00		Vlastní
63	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	17,00000	120,00	2 040,00		Vlastní
64	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BILÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	17,00000	137,50	2 337,50		Vlastní
65	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	14,00000	15,00	210,00		Vlastní
66	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	14,00000	26,30	368,20		Vlastní
67	210R31.3	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
68	210R31.4	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	48,60	97,20		Vlastní
69	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
70	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	62,10	124,20		Vlastní
71	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	175,00	350,00		Vlastní
72	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	89,00	178,00		Vlastní
73	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	35,00	70,00		Vlastní
74	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým, upevňovacím třmenem	kus	2,00000	144,90	289,80		Vlastní
75	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
76	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BILÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	29,70	29,70		Vlastní
77	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	15,00	15,00		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BILÁ						
78	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	144,90	144,90		Vlastní
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BILÁ						
79	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , MONTÁŽ	kus	1,00000	15,00	15,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, , DODÁVKA	kus	1,00000	186,10	186,10		Vlastní
81	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
82	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	120,10	120,10		Vlastní
83	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
84	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	127,30	127,30		Vlastní
85	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
86	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	kus	1,00000	120,10	120,10		Vlastní
87	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	110,00	110,00		Vlastní
88	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	26,30	26,30		Vlastní
89	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
90	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	29,70	29,70		Vlastní
91	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
92	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	513,90	513,90		Vlastní
93	210R44.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4,, MONTÁŽ	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
94	210R44.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4,, DODÁVKA	ks	1,00000	1 191,00	1 191,00		Vlastní
95	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	37,00000	55,00	2 035,00		Vlastní
96	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	37,00000	8,30	307,10		Vlastní
97	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	65,00	195,00		Vlastní
98	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	15,80	47,40		Vlastní
99	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	110,00	220,00		Vlastní
100	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	64,20	128,40		Vlastní
101	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	220,00	660,00		Vlastní
102	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	64,20	192,60		Vlastní
103	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
104	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	6,00000	110,40	662,40		Vlastní
105	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	8,00000	7,50	60,00		Vlastní
106	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	8,00000	5,20	41,60		Vlastní
107	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	50,00000	7,50	375,00		Vlastní
108	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	50,00000	6,90	345,00		Vlastní
109	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	30,00000	7,50	225,00		Vlastní
110	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	30,00000	7,60	228,00		Vlastní
111	210R64.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, MONTÁŽ	kus	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
112	210R64.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/25A, DODÁVKA	kus	1,00000	173,00	173,00		Vlastní
113	210R65.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem, IPX4, MONTÁŽ	ks	0,00000	250,00	0,00		Vlastní
114	210R65.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem, IPX4, DODÁVKA	ks	0,00000	1 191,00	0,00		Vlastní
Díl: D6		KABELY				21 794,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	230,00000	28,00	6 440,00	M21	RTS 25/ I
116	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	230,00000	28,00	6 440,00	M21	RTS 25/ I
117	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	60,00000	28,00	1 680,00	M21	RTS 25/ I
118	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	25,00000	32,00	800,00	M21	RTS 25/ I
119	Pol_0119	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	59,10	591,00		Vlastní
120	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
121	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	17,30	346,00		Vlastní
122	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	30,00000	28,00	840,00		Vlastní
123	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ..PÁRY,STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	30,00000	17,00	510,00		Vlastní
124	210R.55.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,00	84,00		Vlastní
125	210R.55.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	64,80	194,40		Vlastní
126	210R.56.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,00	84,00		Vlastní
127	210R.56.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	64,80	194,40		Vlastní
128	210R.57.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	35,00000	28,00	980,00		Vlastní
129	210R.57.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	35,00000	14,90	521,50		Vlastní
130	210R.58.1	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	35,00000	28,00	980,00		Vlastní
131	210R.58.2	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	35,00000	15,70	549,50		Vlastní
Díl: D7		Ukončení vodičů a kabelů				9 860,00		
132	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2,, MONTÁŽ	ks	280,00000	22,00	6 160,00		Vlastní
133	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2, MONTÁŽ	ks	45,00000	24,00	1 080,00		Vlastní
134	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	70,00000	32,00	2 240,00		Vlastní
135	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2, MONTÁŽ	kus	2,00000	25,00	50,00		Vlastní
136	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm2	kus	2,00000	165,00	330,00		Vlastní
Díl: D8		Kabelové trasy				2 556,00		
137	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	18,90	756,00		Vlastní
138	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	45,00	1 800,00		Vlastní
Díl: D9		Pospojování, uzemnění				3 085,60		
139	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	28,00	560,00		Vlastní
140	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	18,90	378,00		Vlastní
141	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	28,00	1 120,00		Vlastní
142	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	12,70	508,00		Vlastní
143	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
144	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
145	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	3,00000	16,20	48,60		Vlastní
146	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	3,00000	17,00	51,00		Vlastní
147	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2, MONTÁŽ	kus	15,00000	14,00	210,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	5	Elektroinstalace - byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2, MONTÁŽ	kus	6,00000	18,00	108,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				1 800,00		
149	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				11 733,00		
150	220730001U00	Montáž účastnické zásuvky	soubor	1,00000	1 233,00	1 233,00		Vlastní
151	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
152	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
153	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
154	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
155	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	700,00	700,00		Vlastní
156	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
157	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní

Celkem	109 777,82
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0073-2	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9 - 3.NP
O:	01	Oprava bytu Plotní 31 - byt 9
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				3 505,00		
1	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	45,00000	35,00	1 575,00		Vlastní
2	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	230,00	230,00		Vlastní
3	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
4	970R.09	PRÚRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDÉ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
Díl: D10		Úpravy v elektroměřovém rozvaděči				1 058,80		
5	223.1	LTN-25B-Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	175,00	175,00		Vlastní
6	223.2	LTN-25B-Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	517,10	517,10		Vlastní
7	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	120,00	120,00		Vlastní
8	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	246,70	246,70		Vlastní
Díl: D11		KABELY				9 207,00		
9	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	45,00000	36,00	1 620,00		Vlastní
10	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	45,00000	119,20	5 364,00		Vlastní
11	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	45,00000	36,00	1 620,00		Vlastní
12	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	45,00000	13,40	603,00		Vlastní
Díl: D12		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ				184,00		
13	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	22,00	44,00		Vlastní
14	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	28,00	140,00		Vlastní
Díl: D13		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ				4 452,50		
15	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	45,00000	36,00	1 620,00		Vlastní
16	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	45,00000	61,70	2 776,50		Vlastní
17	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	28,00	56,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				2 300,00		
18	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
19	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				4 400,00		
20	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
21	220730003	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
22	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
23	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
24	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	550,00	550,00		Vlastní
Celkem						25 107,30		