

Položkový rozpočet		
Zakázka: Rekonstrukce horkovodní VS pro objekt ZŠ Bakalovo nábřeží 8, Brno Základní škola Bakalovo nábřeží 8, Brno		
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Objednat...		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	CZK
Snížená DPH	12 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
		CZK
Cena celkem:		CZK
<div><div><div></div><div>Za zhotovitele</div></div><div><div></div><div>Za objednatele</div></div></div> <div><div><div></div><div>Místo</div></div><div><div></div><div>Datum</div></div></div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV		1,34196
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00000
713	Izolace tepelné	PSV		0,39237
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,04932
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,14744
731	Kotelny	PSV		0,00765
732	Strojovny	PSV		0,09106
733	Rozvod potrubí	PSV		1,42372
734	Armatury	PSV		0,28911
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00280
783	Nátěry	PSV		0,02188
M23	Montáže potrubí	MON		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
799	Ostatní	HSV		0,00159
M99	Ostatní práce "M"	HSV		0,00000
Celkem:				3,76890

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní			
1	612 10-0037.RAA Oprava omítek stěn vnitřních cem. ocelí hlazených, oprava ze 30 %, malba	m2	106,00000
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.			
2	952 90-2110.R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	60,00000
3	952 90-1411.R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	70,00000
Díl: 96 Bourání konstrukcí			
4	961 04-4111.R00 Bourání základů z betonu prostého, - kce pod tech. zařízením	m3	1,20000
5	979 99-0144.R00 Poplatek za skládku sutí - minerální vata	t	0,50000
6	979 08-2119.R00 Příplatek k přesunu sutí za každých dalších 1000 m	t	0,50000
7	979 01-1221.R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	0,50000
8	979 08-3117.R00 Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,50000
Díl: 713 Izolace tepelné			
9	631-547115R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 35/30 mm	m	25,00000
10	631-547216R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 42/40 mm	m	20,00000
11	631-547217R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 48/40 mm	m	30,00000
12	631-547319R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 60/50 mm	m	30,00000
13	631-547322R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 76/50 mm	m	10,00000
14	631-547423R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 89/60 mm	m	48,00000
15	631-547218R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 54/40 mm, - TV	m	3,00000
16	631-547018R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 54/20 mm, - SV	m	20,00000
17	631-547116R Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 42/30 mm, - C	m	8,00000
18	713 41-1111.R00 Izolace tepelná - montáž	m2	58,00000
19	631-R001 Izolace tepelná k DV	ks	3,00000
20	631-R002 Tepelná izolace k DV - montáž	hod	3,00000
21	631-R003.3 Návlekové izolační, pouzdro F DN 25, 150°C, např. TEMKET	ks	4,00000
22	631-R003.3 Návlekové izolační, pouzdro F DN 32, 150°C, např. TEMKET	ks	4,00000
23	631-R003.4 Návlekové izolační, pouzdro F DN 40, 150°C, např. TEMKET	ks	4,00000
24	631-R003 Návlekové izolační, pouzdro F DN 50, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
25	631-R003.1 Návlekové izolační, pouzdro F DN 80, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
26	631-R004.1 Návlekové izolační, pouzdro ZK DN 80, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
27	631-R006 Návlekové izolační, pouzdro RV DN 20, 150°C, např. TEMKET	ks	1,00000
28	631-R007 Návlekové izolační, pouzdro RV DN 32, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
29	631-R009 Návlekové izolační, pouzdro MUK DN 80, 150°C, např. TEMKET	ks	6,00000
30	631-R010 Návlekové izolační, pouzdro KKP DN 65, 150°C, např. TEMKET	ks	4,00000
31	631-R011.2 Návlekové izolační, pouzdro KK DN 50, 150°C, např. TEMKET	ks	10,00000
32	631-R011 Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 40, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
33	631-R011 Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 32, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
34	631-R011 Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 20, 150°C, např. TEMKET	ks	1,00000
35	631-R011.2 Návlekové izolační, pouzdro KK/KKP DN 50, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
36	631-R012 Návlekové izolační, pouzdro KKP DN 80, 150°C, např. TEMKET	ks	2,00000
37	631-R006 Návlekové izolace -, montáž	hod	26,00000
38	713 30-0822.R00 Odstranění tepelné izolace těles	m2	42,00000
39	713 40-0821.R00 Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	40,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
40	713 40-0842.R00 Odstranění izolace pevné	m2	8,00000
41	998 71-3201.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 778,90000
42	998 71-3293.R00 Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	%	1 778,90000
Díl: 721 Vnitřní kanalizace			
43	721 10-002RR005 Pročištění podlahového odtokového žlabu	soubor	1,00000
44	597 07-2115R01 Krycí rošt dl. 500 mm	kus	36,00000
45	597 07-211R001 Osazení krycího roštu odvodňovacího žlabu	kus	36,00000
46	998 72-1201.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	282,32000
47	998 72-1293.R00 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní kanalizace do 500 m	%	282,32000
Díl: 722 Vnitřní vodovod			
48	732 29-1912.R00 Zpětné připojení potrubí TUV a cirkulace	soubor	2,00000
49	722 17-2414.R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16, /20	m	8,00000
50	722 17-2415.R00 Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, včetně zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16, /20	m	23,00000
51	998 72-2201.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	367,90000
52	998 72-2292.R00 Příplatek za zvětšený přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%	367,90000
Díl: 731 Kotelny			
53	731 34-1140.R00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	15,00000
54	998 73-1201.R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	19,12500
55	998 73-1293.R00 Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	%	19,12500
Díl: 732 Strojovny			
56	732-R-001 Kompaktní předávací stanice tepla - blok ÚT , + blok TV	soubor	1,00000
57	732-R-002 Vyložení a přesun bloků do technické místnosti	soubor	2,00000
58	732-R-003 Spuštění předávací stanice do provozu	hod	16,00000
59	732-R-004 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, poz.9, modul 120, L=2750 mm	soubor	1,00000
60	732-R-004 Kombinovaný rozdělovač a sběrač, poz.8, modul 150, L=3100 mm	soubor	1,00000
61	732-R-005 Izolace kombi RS, PUR, poz.9	soubor	1,00000
62	732-R-005 Izolace kombi RS, PUR, poz.8	soubor	1,00000
63	732-R-006 Stavitelný stojan pro RS, poz.9	ks	2,00000
64	732-R-006 Stavitelný stojan pro RS, poz.8	ks	2,00000
65	732-R-006.1 Montáž, rozdělovače/sběrače, poz.9	m	2,75000
66	732-R-006.1 Montáž, rozdělovače/sběrače, poz.8	m	3,10000
67	732-R-010 Oběhové čerpadlo , DN32, např. Grundfos Alpha 2 32-60 180	kus	2,00000
68	732-R-011 Oběhové čerpadlo , DN32, např. Grundfos Magna3 32-100	kus	2,00000
69	732-R-012 Oběhové čerpadlo , DN25, např. Grundfos Magna3 25-80	kus	2,00000
70	732-R-013 Oběhové čerpadlo , DN25, např. Grundfos Alpha 2 25-80 180	kus	1,00000
71	732-R-014 Oběhové čerpadlo , DN25 např. Grundfos, Alpha 2 25-60 180	kus	1,00000
72	732-R-015 Oběhové čerpadlo , DN25 např. Grundfos, Alpha 1 L 25-40 180	kus	2,00000
73	732 42-0911.R00 Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 25	kus	6,00000
74	732 42-0912.R00 Montáž čerpadla oběh.spirálního DN 32	kus	4,00000
75	732 19-9100.RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku	soubor	30,00000
76	732 22-1813.R00 Demontáž výměníku	kus	2,00000
77	732 21-4824.R00 Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 10000 l	kus	1,00000
78	732 21-2815.R00 Demontáž zásobníku 1000 l - TV	kus	1,00000
79	724 31-1819.R00 Demontáž nádrže tlakové do 5000 litrů , HVDZ 205 HDO	soubor	1,00000
80	732 39-0852.R00 Demontáž kalníku	kus	1,00000

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
81	732 42-0812.R00 Demontáž čerpadel	kus	13,00000
82	732 11-0812.R00 Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, do DN 200 mm	m	5,85000
83	732 29-2820.R00 Rozřezání podpěrných konstrukcí výměníků tepla	soubor	4,00000
84	732 29-2810.R00 Rozřezání podpěrných konstrukcí ohříváků TUV	soubor	2,00000
85	732 29-3810.R00 Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	2,00000
86	732 39-3815.R00 Rozřezání demontovaných nádrží, do 1000 l, (TV)	kus	1,00000
87	732 32-0812.R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l, (kalník)	kus	1,00000
88	732 32-0815.R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l, (TV)	kus	1,00000
89	732 32-0817.R00 Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 3000 l - EN	kus	1,00000
90	732 32-4812.R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 100 l (kalník)	kus	1,00000
91	732 32-4815.R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu 1000 l, (TV)	kus	1,00000
92	732 32-4817.R00 Vypuštění vody z nádrží o obsahu do 3000 l, (EN,OVL)	kus	1,00000
93	998 73-2201.R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	11 612,50000
94	998 73-2293.R00 Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	11 612,50000
Díl: 733 Rozvod potrubí			
95	733 14-1102.R00 Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00000
96	733 14-9203.R00 Montáž odvzdušňovací stříšky do DN 350	kus	2,00000
97	733 12-1210.R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách DN 15	m	6,00000
98	733 12-1114.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 33,7 x 2,6 mm	m	25,00000
99	733 12-1116.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 42,4 x 2,6 mm	m	20,00000
100	733 12-1117.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 48,3 x 2,6 mm	m	30,00000
101	733 12-1119.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 60,3 x 2,9 mm	m	30,00000
102	733 12-1123.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76,1 x 2,9 mm	m	10,00000
103	733 12-1125.R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 88,9 x 3,2 mm	m	48,00000
104	733 12-3110.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 15	kus	1,00000
105	733 12-3114.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 25	kus	16,00000
106	733 12-3115.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 32	kus	6,00000
107	733 12-3116.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 40	kus	2,00000
108	733 12-3119.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 50	kus	4,00000
109	733 12-3125.R00 Příplatek za zhotovení přípojek DN 80	kus	2,00000
110	733 19-0106.R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	35,00000
111	733 19-0107.R00 Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	30,00000
112	733 19-0108.R00 Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	25,00000
113	733 19-0109.T00 Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	5,00000
114	733 19-0109.R00 Tlaková zkouška potrubí DN 80	m	38,00000
115	733-00000R Přejchod přímý DN80/65	kus	2,00000
116	733-00000R Přejchod přímý DN80/40	kus	2,00000
117	733-00000R Přejchod přímý DN80/25	kus	2,00000
118	733-00000R Přejchod přímý DN40/25	kus	2,00000
119	733-00000R Přejchod přímý DN25/15	kus	6,00000
120	733-00000R Přejchod přímý DN32/20	kus	4,00000
121	733-00000R Přejchod přímý DN32/25	kus	2,00000
122	733-00000R Přejchod přímý DN50/32	kus	4,00000
123	733 12-0826.R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek DN 80	m	38,00000
124	733 12-0819.R00 Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 50	m	90,00000
125	733 11-0806.R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-40	m	35,00000
126	733 14-0811.R00 Odřezání odvzdušňovací nádoby	kus	2,00000
127	998 73-3201.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	2 059,40000
128	998 73-3293.R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	2 059,40000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
Díl: 734		Armatury		
129	734 16-4158.R00	Filtr přírubový HERZ, DN 80 PN25/40	kus	1,00000
130	734 19-3238.R00	Klapka zpětná,mezipřír. DN 80 PN25/40	kus	1,00000
131	734 10-9316.R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub.PN 2,5-4,0,DN 80, vč. přírub	soubor	2,00000
132	724 23-1171.R00	Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 60 mm	soubor	26,00000
133	734 41-9111.R00	Montáž teploměru s pouzdem nebo stonkem a jímkou	kus	26,00000
134	388-412525R	Tlakoměr	kus	36,00000
135	734 42-9103.T00	Montáž tlakoměru	kus	36,00000
136	734 42-1150.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa	kus	2,00000
137	734 42-9101.R00	Montáž tlakoměru 0-10 MPa	kus	2,00000
138	734 49-4121.R00	Návarky , 2xMT, 2x čidlo	soubor	1,00000
139	422-3170102R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 15, doplňování	kus	5,00000
140	734 31-9113.R00	Montáž horkovod. KK přivař., DN 15	kus	5,00000
141	422-3111R	Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 80 PN 25	kus	2,00000
142	734 31-9113.R00	Montáž horkovod. KK přivař., do DN 80	kus	2,00000
143	734 16-3411	Filtry s výměnnou vložkou, DN 15, PN 40	soubor	1,00000
144	734 23-5121.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00000
145	734 24-5421.R00	Klapka zpět,2xvnitř.závit DN15	kus	1,00000
146	734 21-3115.R00	Ventil automatický odvodušňov., DN 15	kus	22,00000
147	734 23-3111.R00	Kohout kulový, DN 15 PN 6	kus	22,00000
148	734 23-3113.R00	Kohout kulový, DN 25 PN 6	kus	16,00000
149	734 23-3114.R00	Kohout kulový, DN 32 PN 6	kus	12,00000
150	734 23-3115.R00	Kohout kulový, DN 40 PN 6	kus	4,00000
151	734 23-3116.R00	Kohout kulový, DN 50 PN 6	kus	10,00000
152	734 19-3218.R00	Klapka uzavírací mezipřírubová DN 80 PN 6	kus	2,00000
153	734 10-9316.R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub. DN 80, vč. přírub	soubor	2,00000
154	734 24-3413.R00	Klapka zpětná DN 25 PN 6	kus	4,00000
155	734 24-3414.R00	Klapka zpětná DN 32 PN 6	kus	3,00000
156	734 24-3415.R00	Klapka zpětná DN 40 PN 6	kus	1,00000
157	734 24-3416.R00	Klapka zpětná DN 50 PN 6	kus	2,00000
158	734 29-4213.R00	Filtr DN 25 PN 6	kus	4,00000
159	734 29-4214.R00	Filtr DN 32 PN 6	kus	3,00000
160	734 29-4215.R00	Filtr DN 40 PN 6	kus	1,00000
161	734 29-4216.R00	Filtr DN 50 PN 6	kus	2,00000
162	734 - 0001R	Vyvažovací ventil DN 25, např. TA STAD	ks	4,00000
163	734 - 0001R	Vyvažovací ventil DN 32, např. TA STAD	ks	3,00000
164	734 - 0001R	Vyvažovací ventil DN 40, např. TA STAD	ks	1,00000
165	734 - 0001R	Vyvažovací ventil DN 50, např. TA STAD	ks	2,00000
166	734 29-3312.R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15	kus	46,00000
167	734 10-9316.R00	Montáž přírub.armatur se 2 přírub. PN 25, PN 40, do DN 80	soubor	4,00000
168	222 61-3121.R00	Montáž zapojení měřiče tepla s komunikací (ÚT+TV,, doplň.,vodoměr)	kus	2,00000
169	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	28,00000
170	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	21,00000
171	734 20-9117.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	7,00000
172	734 20-9118.R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2	kus	16,00000
173	734 10-0812.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	8,00000
174	734 19-0818.R00	Rozpojení přírubového spoje do DN 100	kus	2,00000
175	734 29-0818.R00	Demontáž armatur směšovacích	kus	9,00000
176	734 44-1812.R00	Demontáž regulačních armatur	kus	2,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
177	734 30-0814.R00	Demontáž armatur horkovod.,ventily do DN 50	kus	6,00000
178	734 30-0826.R00	Demontáž armatur horkov.,ventily do DN 100	kus	8,00000
179	734 20-0811.R00	Demontáž armatur do G 1	kus	20,00000
180	734 20-0814.R00	Demontáž armatur do G 2	kus	38,00000
181	734 41-0811.R00	Demontáž teploměrů přímých a rohových	kus	26,00000
182	734 41-0851.R00	Demontáž teploměrů - jímky	kus	26,00000
183	734 42-0811.R00	Demontáž tlakoměrů se spodním připojením	kus	14,00000
184	998 73-4201.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	3 048,20000
185	998 73-4293.R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	3 048,20000
Díl: 767 Konstrukce zámečnické				
186	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	20,00000
187	767-R-001	Dodávka uložení	kg	20,00000
188	733 19-1823.R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do DN 65	kus	15,00000
189	733 19-3810.R00	Rozřezání konzol pro potrubí z úhel.L 50x50x5 mm	kus	20,00000
	Popis:	včetně domntáže konzol, podpěr a výložníků zakotvených do zdiva jednostranně. Je-li nosná konstrukce vetknuta do zdiva oboustranně, určuje se počet rozžezání dvojnásobným množstvím.		
190	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	62,62000
191	998 76-7293.R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%	62,62000
Díl: 783 Natěry				
192	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, včetně pomocného lešení	m2	28,00000
193	783 42-5250.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	132,00000
Díl: M23 Montáže potrubí				
194	230 17-0002.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80	sada	1,00000
195	230 17-0001.R00	Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40	sada	1,00000
Díl: ON Ostatní náklady				
196	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000
	Popis:	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě		
197	13 ON - 02	Nespecifikované topenářské práce	hod	55,00000
198	ON-R-001	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000
199	13 ON - 03	Provozní vlivy	Soubor	1,00000
Díl: VN Vedlejší náklady				
200	005 12-1020.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis:	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště		
201	005 12-4010.R	Koordinační činnost	hod	30,00000
	Popis:	Koordinace stavebních a technologických dodávek		
Díl: 799 Ostatní				
202	799-R-001	Revize oběhových čerpadel	ks	13,00000
203	799-R-002	Provozní řád	ks	1,00000
204	799-R-003	Zaškolení obsluhy	hod	16,00000
205	799-R-004	Dokladová část k realizaci	ks	1,00000
206	799-R-005	Požární hlídka po dokončení svařovacích prací	h	12,00000
207	799-R-006	Zaměření stavby	h	10,00000
Díl: M99 Ostatní práce "M"				
208	M99-R-001	Dilatační zkouška	h	48,00000
209	M99-R-002	Topná zkouška	soubor	1,00000
210	M99-R-003	Proplach systému	soubor	1,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
211	M99-R-004	Napuštění vody do systému	soubor	1,00000
212	M99-R-005	Kontrolní měření průtoku vyvažovacích armatur -, doregulování	soubor	1,00000