

Rámcová dohoda na stavební práce v objektech ve správě MČ Brno-střed

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**Rámcová dohoda**“ nebo „**Dohoda**“)

Smluvní strany:

(1) Statutární město Brno, městská část Brno–střed

Sídlo: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785, plátce DPH
Zastoupená: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) TRISTAV Brno spol. s r.o.

Sídlo: Šmejkalova 2100/68, 616 00 Brno
IČO: 26292726
DIČ: CZ26292726, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42086
Zastoupená: Miroslavem Koukalem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 177802236/0300

(dále jen „**Zhotovitel č. 1**“)

a

(3) UniLabor s.r.o.

Sídlo: Hvězdová 303/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČO: 22422994
DIČ: CZ22422994, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 142995
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Čalkovským, jednatelem
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 131-3298440247/0100

(dále jen „**Zhotovitel č. 2**“)

a

(4) **HOLÍK stav, s.r.o.**

Sídlo: Březina 111, 679 05 Březina
IČO: 28344804
DIČ: CZ28344804, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62660
Zastoupená: Luděk Holík, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 261094404/0300

(dále jen „**Zhotovitel č. 3**“)

(5) **TK TOPING, s.r.o.**

Sídlo: Fügnerovo nábř. 208, 664 01 Bílovice nad Svitavou
IČO: 04497821
DIČ: CZ04497821, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90262
Zastoupená: Mgr. Janou Krejčí, Ph.D. a Ing. Michaelou Tvarůžkovou, jednatelkami
Bankovní spojení: FIO Banka
Číslo účtu: 2100887429/2010

(dále jen „**Zhotovitel č. 4**“)

(6) **Jidoka s.r.o.**

Sídlo: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 17366747
DIČ: CZ17366747, plátce DPH
Zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 370702
Zastoupená: Andrii Markulchakem, jednatelem
Bankovní spojení: ČS
Číslo účtu: 6475804309/0800

(dále jen „**Zhotovitel č. 5**“ a Zhotovitelé č. 1 až 5 společně „**Zhotovitelé**“)

(Objednatel a Zhotovitelé společně „**Strany**“ a každý samostatně „**Strana**“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Rámcovou dohodu tohoto znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Rámcová dohoda je uzavírána s 5 dodavateli na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) ve spojení s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“), s názvem „**Rámcová dohoda – drobné stavební práce**“ (dále jen „Výběrové řízení“ a „Veřejná zakázka“).

1.2 Nabídky Zhotovitelů byly v rámci Výběrového řízení na Veřejnou zakázku Objednatel vyhodnoceny jako 5 ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka Zhotovitele č. 1 se podle ekonomické výhodnosti umístila jako první

v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 2 jako druhá v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 3 jako třetí v pořadí, nabídka Zhotovitele č. 4 jako čtvrtá v pořadí a nabídka č. 5 jako pátá v pořadí.

1.3 Zhotovitelé potvrzují, že se v plném rozsahu seznámili s rozsahem a povahou činností, k jejichž provádění se zavazují touto Rámcovou dohodou, že jsou jim známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponují takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Rámcové dohody nezbytné. Výslovně potvrzují, že prověřili veškeré podklady a pokyny Objednatele, které obdrželi do dne uzavření Rámcové dohody, že je shledali vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění Rámcové dohody včetně doby trvání Rámcové dohody obsahují a zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitelé, jako zkušené subjekty odborně způsobilé k provádění takových činností, měli nebo mohli předvídat. Zhotovitelé na základě výše uvedeného prohlašují, že s použitím všech výše uvedených znalostí, podkladů a pokynů budou plnit povinnosti založené touto Rámcovou dohodou, jakož i smlouvami na plnění Dílčích zakázek, včas, řádně a za sjednanou cenu.

1.4 Strany tak za níže uvedených podmínek uzavírají tuto Rámcovou dohodu.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Za podmínek stanovených Rámcovou dohodou bude Objednatel dle svých aktuálních potřeb uzavírat se Zhotoviteli smlouvy na dílčí zakázky na **poskytování stavebních prací** (zednické práce, obkladačské práce, podlahářské práce, sádkartonářské práce a další) v objektech ve správě Objednatele (dále jen „Dílčí zakázky“) a souvisejících služeb (dále jen „Služby“), a to prostřednictvím výzev k předložení návrhu na uzavření smlouvy na Dílčí zakázku (dále jen „Výzva k uzavření dílčí smlouvy“) či výzev k podání nabídky na Dílčí zakázku („minitendr“) zadávanou podle podmínek Rámcové dohody (dále jen „Výzva k podání nabídky“ či „poptávkové řízení“). Zhotovitelé budou jednotlivé Dílčí zakázky na poskytování Služeb plnit dle smluv uzavřených na plnění Dílčích zakázek zadávaných v souladu s Rámcovou dohodou a podle pokynů Objednatele, a to na svůj náklad a nebezpečí.

2.2 Maximální výše dílčích zakázek činí 500 tis. Kč (bez DPH).

2.3 Všechny činnosti budou Zhotoviteli vykonávány v souladu s Rámcovou dohodou a dílčími smlouvami, příslušnými právními předpisy a technickými normami, které jsou pro účely plnění Rámcové dohody závazné, není-li dále stanoveno jinak.

2.4 Zhotovitel se zavazuje k provádění všech plnění, které mu budou prostřednictvím výzev doručeny v předem sjednaném časovém rámci.

2.5 Objednatel bude povinen Zhotovitelům za řádně poskytnuté plnění zaplatit cenu ve výši stanovené v souladu s Článkem 7 a podmínkami příslušných dílčích smluv, a to způsobem uvedeným v Článku 8.

2.6 Vyhrazená změna závazku

2.6.1 Pokud v průběhu realizace dílčí smlouvy bude zjištěno, že navržené řešení není objektivně možné provést je Objednatel oprávněn jednostranně změnit rozsah a termín plnění díla.

2.6.2 Zadavatel uvádí, že vyhrazené změny závazku se mohou týkat pouze rozsahu uvedeného plnění a nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky. V souvislosti s uplatněním vyhrazené změny závazku (po obsahovém posouzení jejího charakteru) může dojít ke změně smluvní ceny či změně v době plnění dílčí smlouvy.

3. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ DÍLČÍCH ZAKÁZEK

3.1 Každý ze Zhotovitelů souhlasí s tím, že práva a povinnosti podle této Rámcové dohody bude vykonávat za předpokladu, že mu bude zadána Dílčí zakázka na základě této Rámcové dohody, a to podle podmínek stanovených Objednatelem.

3.2 Způsob zadávání Dílčích zakázek se liší v závislosti na hodnotě jednotlivých Dílčích zakázek.

Dílčí zakázky s hodnotou 49.999 Kč (bez DPH) včetně nebo nižší

3.3 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou do 49.999,- Kč bez DPH včetně zadávané na základě té této Rámcové dohody budou Objednatelem realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné výzvy

k uzavření dílčí smlouvy a písemného potvrzení této výzvy jedním ze Zhotovitelů, obojí stačí e-mailem (potvrzení je zasíláno na e-mail, ze kterého byla odeslána výzva) nebo prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Objednatel zašle Zhotoviteli potvrzení nabídky čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatelů nebo písemně.

3.4 Objednatel postupuje při oslovení konkrétního Zhotovitele vždy tak, že za účelem poskytnutí plnění předmětu Dílčí zakázky zašle Výzvu k uzavření dílčí smlouvy v první řadě Zhotoviteli č. 1, který se v rámci Výběrového řízení podle ekonomické výhodnosti umístil jako první v pořadí. V případě, že Zhotovitel č. 1 ve lhůtě stanovené v čl. 3.10 Rámcové dohody odmítne Dílčí zakázku plnit (tj. písemně odmítne plnění Dílčí zakázky nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), Objednatel zašle předmětnou Výzvu k uzavření dílčí smlouvy Zhotoviteli č. 2. Obdobným způsobem Objednatel postupuje ve vztahu ke Zhotoviteli č. 3 a dalším Zhotovitelům.

3.5 Písemná Výzva k uzavření dílčí smlouvy bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru, příp. jméno oznamovatele;
- (c) popis požadavku;
- (d) místo a předpokládaná doba plnění;
- (e) kontakt na správce domu/domovníka (jméno a telefon).

3.6 V případě pochybností ohledně obsahu Výzvy k uzavření dílčí smlouvy je Zhotovitel povinen vyžádat si od Objednatelů doplňující informace. Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny uvedené ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy jsou pro Zhotovitele dostatečné pro plnění Dílčí zakázky.

3.7 Zhotovitelé se zavazují, že vždy potvrdí přijetí či doručí Objednateli odůvodněné odmítnutí Výzvy k uzavření dílčí smlouvy, která jim bude doručena, ve lhůtě do 24 hodin od jejího doručení. V případě, že Objednatel oslovený Zhotovitel Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě odmítne (nebo na Výzvu k uzavření dílčí smlouvy ve stanovené lhůtě nezareaguje), je Objednatel ve smyslu Článku 3.4 oprávněn oslovit Zhotovitele, který se v rámci Výběrového řízení umístil dle ekonomické výhodnosti jako další v pořadí.

Dílčí zakázky s hodnotou 50.000 Kč (bez DPH) včetně až 100.000 Kč (bez DPH) včetně

3.8 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou od 50.000,- Kč bez DPH včetně až do 100.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatel realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k uzavření dílčí smlouvy a zaslání nabídky jedním ze Zhotovitelů prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel. Objednatel zašle Zhotoviteli potvrzení nabídky čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatelů nebo písemně.

3.9 Další postup se řídí dle čl. 3.4 až čl. 3.7. dle této Dohody.

Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 100.000 Kč (bez DPH) až do 500.000 Kč (bez DPH) včetně („minitendry“)

3.10 Jednotlivé Dílčí zakázky s hodnotou vyšší než 100.000 Kč bez DPH včetně zadávané na základě této Rámcové dohody budou Objednatel realizovány dle konkrétních potřeb na základě písemné Výzvy k podání nabídky adresované všem Zhotovitelům, kterou se zahajuje poptávkové řízení (tzv. minitendr). Výzvy k podání nabídky budou prostřednictvím elektronického systému, který určí Objednatel.

3.11 Nabídky Zhotovitelů na jednotlivé Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny.

3.12 Písemná Výzva k podání nabídky na Dílčí zakázku bude obsahovat minimálně následující údaje:

- (a) číslo výzvy (ID požadavku);
- (b) označení prostoru (byt/nebytový prostor); č. prostoru;
- (c) popis požadavku - stanovení předmětu Dílčí zakázky, včetně případné fotodokumentace a určení termínu prohlídky místa plnění;

- (d) rozsah plnění Dílčí zakázky (např. položkový soupis prací, služeb a dodávek);
- (e) místo a předpokládaná doba plnění Dílčí zakázky;
- (f) lhůta a místo pro podání nabídky, přičemž lhůta nesmí být kratší než dva (2) pracovní dny (s výjimkou havarijních stavů) ode dne odeslání výzvy Zhotovitelům.

3.13 Objednatel vyhodnotí podané nabídky, rozhodne o výběru Zhotovitele a odešle oznámení o výsledku poptávkového řízení všem Zhotovitelům, kteří podali nabídku, bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek stanovené pro danou Dílčí zakázku. Následně Objednatel vystaví objednávku.

3.14 Zhotoviteli, který podal nejnižší nabídkovou cenu, Objednatel zašle potvrzení nabídky, čímž bude uzavřena dílčí smlouva. Potvrdit nabídku lze prostřednictvím el. systému objednatele nebo písemně.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých činností budou závazně stanoveny vždy pro každou jednotlivou Dílčí zakázku v příslušné výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce). Každý Zhotovitel je povinen dokončit činnost ve lhůtě uvedené ve výzvě, resp. dílčí smlouvě (objednávce), s výjimkami dle Obchodních podmínek (příloha č. 1 této dohody).

4.2 Místem plnění budou objekty svěřené do správy Objednatele. Konkrétní místo dílčího plnění bude upřesněno ve Výzvě k uzavření dílčí smlouvy či Výzvě k podání nabídky.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitelé jsou povinni realizovat plnění řádně v souladu s touto Rámcovou dohodou a Výzvami, a to zejména s odbornou péčí na svůj náklad a nebezpečí, v termínech, v rozsahu a způsobem sjednaným v Rámcové dohodě, resp. v dílčích smlouvách.

5.2 Zhotovitel je povinen před zahájením prací a po ukončení prací pořídit fotodokumentaci místa plnění.

5.3 Zhotovitelé jsou povinni chovat se slušně a věcně vůči nájemcům (bez ohledu na chování nájemců), termíny vstupu do pronajatých prostor jsou povinni si domlouvat samostatně (na kontaktech poskytnutých Objednatелеm) a tyto domluvené termíny jsou povinni dodržovat. Konkrétní termíny lze na poslední chvíli změnit pouze ze závažných důvodů, které je Zhotovitel povinen doložit, jinak v dostatečném předstihu, pokud si tak domluví s nájemcem, přičemž je povinen dodržet konečný termín stanovený ve Výzvě.

5.4 Zhotovitelé jsou povinni průběžně zajišťovat úklid místa plnění Dílčí zakázky.

6. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Po ukončení prací je Zhotovitel povinen vystavit zakázkový list (vzor příloha č. 2 této dohody), který je dokladem o provedení zakázky, který bude obsahovat počet odpracovaných hodin a přehled použitého materiálu. Jde-li o zakázky do 49.999 Kč (bez DPH) v pronajatých bytových nebo nebytových prostorech, nechá si tento list potvrdit nájemcem a jde-li o zakázky s vyšší hodnotou, pak je nutné, aby byl podepsán oprávněnou osobou za Objednatele (dle čl. 11.1 této Dohody).

6.2 Převezme-li Objednatel výsledek činnosti dle Dílčí zakázky s vadami či nedodělkami, dohodnou se Strany, jakým způsobem budou vady odstraněny, a dohodu zaznamenají v Zakázkovém listu včetně způsobu a termínu odstranění vad či nedodělků.

6.3 Nepřevezme-li Objednatel v souladu s touto Rámcovou dohodou výsledek činnosti dle Dílčí zakázky, uvede v zakázkovém listu důvody odmítnutí převzetí a stanoví Zhotoviteli přiměřený náhradní termín pro převzetí. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Rámcové dohody odstoupit dle jiných ustanovení této Rámcové dohody ani případné prodloužení Zhotovitele.

7. CENA

7.1 Cena za poskytnutí stavebních prací dle této Dohody je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Zhotovitel č. 1:

- dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 4a,
- položky, které příloha č. 4a neobsahuje, budou fakturovány dle ceníku RTS s koeficientem 0,70,

Zhotovitel č. 2:

- dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 4b
- položky, které příloha č. 4b neobsahuje, budou fakturovány dle ceníku RTS s koeficientem 0,74,

Zhotovitel č. 3:

- dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 4c
- položky, které příloha č. 4c neobsahuje, budou fakturovány dle ceníku RTS s koeficientem 0,80,

Zhotovitel č. 4:

- dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 4d
- položky, které příloha č. 4d neobsahuje, budou fakturovány dle ceníku RTS s koeficientem 0,80,

Zhotovitel č. 5:

- dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v příloze č. 4e
- položky, které příloha č. 4e neobsahuje, budou fakturovány dle ceníku RTS s koeficientem 0,84.

7.2 K uvedeným cenám bude účtováno DPH dle právních předpisů platných a účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytovatel je povinen při fakturaci rozepsat u realizovaného plnění správnou sazbu DPH (stavební a montážní práce u bytových domů patří do snížené sazby, ostatní služby do sazby základní). Poskytovatel je povinen při fakturaci dále oddělit režim přenesení daňové povinnosti (pro stavební nebo montážní práce na bytových domech ve smyslu § 92e zákona o DPH).

7.3 Pokud Soupis stavebních prací, dodávek a služeb nebude obsahovat nějakou položku potřebnou v rámci realizace, bude primárně použita položka RTS, případně jí nejbližší, u které bude aplikován stejný koeficient.

7.4 Cena za plnění Dílčí zakázky zadávané na základě Výzvy k podání nabídky bude stanovena na základě výsledku poptávkového řízení.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli za řádně dokončenou a předanou zakázku podle čl. 6 této Dohody, nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém proběhlo datum uskutečnění zdanitelného plnění. K daňovému dokladu - faktuře je Zhotovitel povinen doložit podepsaný zakázkový list a příslušnou fotodokumentaci v souladu s čl. 6 této Dohody.

8.2 Každý daňový doklad (faktura) bude v souladu s příslušnými smlouvami na Dílčí zakázku, kterých se týká, a bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat:

- (a) ID požadavku (případně jejich souhrn) nebo číslo objednávky a ID požadavku;
- (b) označení prostoru, adresu plnění
- (c) stručný popis provedených prací (u zakázek do 100 tis. Kč bez DPH) nebo podrobný soupis provedených prací u zakázek s cenou vyšší než 100.000 Kč (bez DPH) včetně
- (d) zakázkový listopad
- (e) pořízenou fotodokumentaci
- (d) povinné označení Odběratele a Konečného příjemce:

Odběratel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1

602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

8.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotoviteli na základě této Rámcové dohody budou Zhotovitelé zasílat Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna.stred@brno.cz a jejich splatnost bude činit 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

8.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), který nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky nebo touto Rámcovou dohodou, ve kterém budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů) nebo ke kterému nebude přiložen podepsaný zakázkový list včetně fotodokumentace. V takovém případě začne běžet doba splatnosti daňového dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

8.5 Platby dle tohoto článku budou činěny bezhotovostní formou na bankovní účet příslušného Zhotovitele uvedený v záhlaví této Rámcové dohody.

8.6 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST

9.1 Každý Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost jím realizované činnosti, jejímž obsahem je odpovědnost příslušného Zhotovitele za to, že výsledek činnosti bude po celou záruční dobu splňovat technické parametry dle Rámcové dohody a bude řádně sloužit k danému účelu. Záruční doba trvá **dvacet čtyři (24) měsíců** a začíná běžet ode dne řádného předání výsledku činnosti Objednateli.

9.2 Záruční doba dle Článku 9.1 neběží po dobu od okamžiku doručení reklamace vady Objednatelem příslušnému Zhotoviteli do okamžiku uspokojení nároku Objednatele z odpovědnosti za vady příslušným Zhotovitelem.

10. TRVÁNÍ A UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY

10.1 Tato Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, na 1 rok od nabytí její účinnosti, nebo do okamžiku vyčerpání maximální stanovené částky pro veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Tato Rámcová dohoda tedy zaniká uplynutím výše uvedené doby nebo vyčerpáním výše uvedené maximální stanovené částky. Předtím může být tato Rámcová dohoda ukončena pouze na základě písemné dohody Stran, výpovědí dle níže uvedených podmínek nebo odstoupením jedné ze Stran v souladu s touto Rámcovou dohodou. Ukončení Rámcové dohody nemá vliv na platnost smluv na Dílčí zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách této Dohody.

10.2 Tato rámcová dohoda může být po dohodě smluvních stran písemným dodatkem prodloužena o dalších 12 měsíců v případě, že nebude vyčerpána max. částka stanovená v předchozím odstavci.

11. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

11.1 Komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných osob, pověřených zaměstnanců nebo statutárních orgánů, popřípadě členů statutárních orgánů Stran:

(a) Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech technických je:

(b) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 1 ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 1 ve věcech technických je:

(c) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 2 ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 2 ve věcech technických je:

(d) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 3 ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 3 ve věcech technických je:

(e) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 4 ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 4 ve věcech technických je:

(f) Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 5 ve věcech smluvních je:

Oprávněnou osobou Zhotovitele č. 5 ve věcech technických je:

11.2 Strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

11.3 Písemnost, která má být dle této Rámcové dohody doručena druhé Straně, musí být druhé Straně doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě.

12. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.

12.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Ivu Kuckirovou, advokátku, se sídlem Obránská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz

12.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochozí rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.

12.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracování z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena v 7 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Rámcové dohody obdrží Objednatel a po jednom (1) vyhotovení každý ze Zhotovitelů. Dojde-li k uzavření Rámcové dohody elektronicky, bude Rámcová dohoda uzavřena v 1 (jednom) originále.

13.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

13.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

13.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tuto Dohodu a jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené dle této Dohody uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu této smlouvy. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna v den podpisu této smlouvy, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění této smlouvy v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tato smlouva účinná).

13.5. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění (včetně osobních údajů, se kterými přijde Zhotovitel do styku) bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen držet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

13.6. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými všemi smluvními stranami.

13.7. Zhotovitel podpisem této Rámcové dohody prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

13.8. Práva a povinnosti Stran z této Rámcové dohody nepřecházejí na jejich právní nástupce.

13.9. Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Obchodní podmínky
- příloha č. 2 - Zakázkový list – vzor
- příloha č. 3 a, b – Vzory faktur pro plátce/neplátce DPH
- příloha č. 4 a, b, c, d, e – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

13.10. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

13.11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 9.6.2025 usnesením RMČ/2025/113/14.

V případě rozporu mezi textem této Rámcové dohody a textem nabídky Zhotovitele podané na Veřejnou zakázku má přednost ustanovení textu Rámcové dohody.

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Za Zhotovitele č. 1

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Jméno: Ing. arch. Vojtěch Mendl

Funkce: starosta

Jméno: Miroslav Koukal

Funkce: jednatel

Za Zhotovitele č. 2

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Jméno: Ing. Vojtěch Čalkovský

Funkce: Jednatel

Za Zhotovitele č. 3

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Jméno: Luděk Holík

Funkce: jednatel

Za Zhotovitele č. 4

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Jméno: Mgr. Jana Krejčí, Ph.D.,

Ing. Michaela Tvarůžková

Funkce: jednatelky

Za Zhotovitele č. 5

Místo: Brno

Datum: 1.7.2025

Jméno: Andrii Markulchak

Funkce: jednatel

Příloha č. 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY RÁMCOVÉ DOHODY

1. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1.1 Termín pro plnění ve smyslu Článku 4.1 může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro řádnou realizaci dílčího plnění:

- (a) vzniknou-li v průběhu provádění dílčího plnění překážky vzniklé prokazatelně z důvodu na straně Objednatele, nebo
- (b) jestliže v důsledku překážky vyšší moci dojde k přerušení prací, resp. k objektivní nemožnosti pokračovat v provádění dílčího plnění. Prodloužení doby pro provedení dílčího plnění se v takovém případě určí podle délky trvání překážky (vyšší moci) s přihlédnutím k době nutné pro obnovení prací na dílčím plnění, nebo
- (c) z důvodu prokazatelné nesoučinnosti ze strany nájemce.

1.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na Dílčí zakázce neprodleně po potvrzení Výzvy Zhotovitelem nebo akceptaci nabídky Objednatelem, není-li řečeno Objednatelem jinak (např. dle dohody s nájemcem).

1.3 Zhotovitel je povinen dodržovat termíny domluvené s nájemci (den a čas).

2. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitelé se zavazují postupovat při realizaci Dílčích zakázek dle technologických postupů nutných pro jejich řádné provedení a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všeobecně uznávanými technickými normami.

2.2 Zhotovitelé jsou povinni realizovat předmět Dílčí zakázky tak, aby nebyla způsobena škoda Objednateli ani třetím osobám.

2.3 Zhotovitelé berou na vědomí, že v případě provozní potřeby může Objednatel realizaci Dílčí zakázky příslušným Zhotovitelem přerušit na nezbytně nutnou dobu.

2.4 Objednatel se zavazuje umožnit Zhotovitelům přístup ke všem médiím (jako je voda, elektrická energie apod.), která jsou třeba pro výkon plnění z Rámcové dohody.

2.5 Zhotovitelé jsou povinni při realizaci Dílčích zakázek minimalizovat obalový materiál a na svůj náklad zajistit ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Dílčích zakázek.

3. POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1 Objednatel je povinen spolupracovat se Zhotoviteli a poskytovat jim veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění podle této Rámcové dohody. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody.

3.2 Pokud Objednatel neposkytne součinnost dohodnutou v tomto článku, má dotčený Zhotovitel právo požadovat na Objednateli prodloužení stanovených termínů o čas, po který nemohl plnění podle této Rámcové dohody realizovat.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELŮ

4.1 Zhotovitelé jsou povinni poskytovat plnění řádně a včas, v termínech a dle podmínek sjednaných v této Rámcové dohodě, případně ve smlouvách uzavřených na Dílčí zakázky. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění s náležitou odbornou péčí a podle případných pokynů Objednatele. Při plnění této Rámcové dohody jsou Zhotovitelé povinni upozorňovat Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Objednatel i přes upozornění na splnění svých pokynů trvá, neodpovídá daný Zhotovitel za případnou škodu tím vzniklou.

4.2 Zhotovitelé jsou povinni spolupracovat s Objednatelem a poskytovat mu veškerou nutnou součinnost potřebnou pro řádné plnění jeho povinností podle této Rámcové dohody. Zhotovitelé jsou povinni informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro plnění této Rámcové dohody či smluv na Dílčí zakázky.

4.3 Každý ze Zhotovitelů je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu (a to včetně újmů na zdraví) způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v souvislosti s plněním předmětu této Rámcové dohody s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

4.4 Zhotovitel je povinen postupovat při plnění Rámcové dohody s náležitou odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy včetně ČSN a EN a podmínky této Rámcové dohody a odpovídá za to, že jeho případní zaměstnanci a jiní pracovníci budou řádně proškoleni v souladu s právními a technickými normami.

4.5 Každý Zhotovitel podpisem Rámcové dohody přebírá povinnosti uvedené v čl. 1.4 výzvy k podání cenové nabídky o zajištění sociálně odpovědného plnění předmětu veřejné zakázky, která byla součástí zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto

povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se každý Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení příslušné výzvy Objednatele.

5. SANKCE

5.1 V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavené faktury Zhotovitele za plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.2 V případě prodlení Zhotovitele s plněním dle jednotlivé smlouvy na Dílčí zakázku v termínech dle Článku 4 Rámcové dohody zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty plnění dle smlouvy na Dílčí zakázku, s jejímž plněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

5.3 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady v termínech dohodnutých mezi Smluvními stranami, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení.

5.4 V případě nedodržení termínu smlouveného mezi Zhotovitelem a nájemcem u oprav v bytech nebo nebytových prostorách (dle čl. 5.3 Rámcové dohody), zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takové porušení této povinnosti.

5.5 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto Článku 12 budou fakturovány samostatně a jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Straně, a to na účet Objednatele uvedený v této faktuře. Faktura bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti.

5.6 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých v souladu s tímto článkem proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám příslušného Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.

5.7 Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 2050 občanského zákoníku sjednaly, že uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

5.8 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty podle této Rámcové dohody, ani jejím skutečným uhrazením, nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Strana tak bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takovéto povinnosti.

6. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO SMLUV NA DÍLČÍ ZAKÁZKY

6.1 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody vůči tomu Zhotoviteli, kterému v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech vznikne povinnost zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle Článku 5 těchto obchodních podmínek.

6.2 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody vůči tomu Zhotoviteli, který bude v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech v prodlení s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad.

6.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody vůči tomu Zhotoviteli, který bude za podmínek, že: (i) Zhotovitel bude s poskytováním plnění dle Dílčí zakázky nebo odstraněním vad v prodlení, (ii) Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem, (iii) tato dodatečná přiměřená lhůta činí alespoň pět (5) pracovních dnů a (iv) Zhotovitel bude Objednatelem na možnost odstoupení upozorněn.

6.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody vůči tomu Zhotoviteli, který poruší povinnost mít uzavřenou a po celou dobu trvání této Rámcové dohody udržovat v platnosti pojistnou smlouvu za podmínek stanovených v Článku 4.3 těchto obchodních podmínek a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů, kterou mu ke splnění jeho povinnosti Objednatel písemně poskytne.

6.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k tomu Zhotoviteli, který bez prokazatelně vážného objektivního důvodu v průběhu plnění Rámcové dohody minimálně ve třech (3) případech odmítne plnit Dílčí zakázku (resp. odmítne písemně potvrdit Výzvu k uzavření dílčí smlouvy) ve smyslu Článků 3.4 Rámcové dohody.

6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k tomu Zhotoviteli, který bude postupovat v rozporu s Článkem 4.5 těchto obchodních podmínek.

6.7 Objednatel je dále oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody vůči tomu Zhotoviteli,

- (a) bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů,
- (b) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem či rozhodnutí příslušných orgánů, které je povinen při plnění závazku založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat,
- (c) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),
- (d) pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou,
- (e) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí,
- (f) podá-li na sebe Zhotovitel insolvenční návrh jako dlužník,
- (g) nerozhodne-li insolvenční soud o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do tří (3) měsíců ode dne zahájení insolvenčního řízení,
- (h) bude-li (i) vůči majetku Zhotovitele vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo (ii) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla Zhotovitele obdobné důsledky jako dle předcházejícího bodu, nebo
- (i) bude-li překážka vyšší moci u jedné Strany trvat déle než šedesát (60) dnů.

6.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy na Dílčí zakázku nebo podle svého uvážení od Rámcové dohody v případě, že Objednatel je v prodlení s platbou ceny po dobu delší než šedesát (60) dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu (faktury) a nezjedná nápravu ani do pěti (5) dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. V případě, že Zhotovitel odstoupí od Rámcové dohody, je oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod způsobených nesplněním povinnosti Objednatele.

6.9 Odstoupení od smlouvy na Dílčí zakázku nebo od Rámcové dohody je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Straně. Strany se dohodly, že dotčená práva a povinnosti Stran, plynoucí ze smlouvy na Dílčí zakázku či z Rámcové dohody, na základě odstoupení nezanikají zpětně (ex tunc), ale až od účinnosti odstoupení (ex nunc).

6.10 V případě odstoupení Objednatele od smlouvy na Dílčí zakázku je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončený výsledek příslušného dílčího plnění a uhradit Objednateli případnou vzniklou škodu.

6.11 Objednatel je oprávněn tuto Rámcovou dohodu kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí dva (2) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé Straně doručena písemná výpověď.

6.12 Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na trvání již uzavřených smluv na Dílčí zakázky, ledaže Objednatel stanoví jinak. V případě, že ke dni předčasného ukončení Rámcové dohody nebudou splněny některé smlouvy na Dílčí zakázky a ze strany Objednatele nedojde k jejich ukončení dle předcházející věty, postupuje se při plnění těchto smluv na Dílčí zakázky v otázkách v těchto smlouvách neupravených až do okamžiku jejich splnění podle Rámcové dohody.

6.13 Zánik smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou anebo smlouvou na Dílčí zakázku nemá vliv na ustanovení této Rámcové dohody, která dle své povahy mají trvat i po jejím ukončení, zejména Články 11 (Odpovědnost za vady a záruka za jakost), Sankce a tento článek.

6.14 Odstoupení od této Rámcové dohody či smlouvy na Dílčí zakázku kteroukoli ze Stran se nedotýká práva na náhradu jakékoliv újmy vzniklé odstupující Straně, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak.

6.15 Pokud bude tato Rámcová dohoda ukončena jen ve vztahu k některému Zhotoviteli, zůstává Rámcová dohoda i nadále platná ve vztahu ke zbývajícím Zhotovitelům, pokud stranou Rámcové dohody zůstane alespoň jeden Zhotovitel.

ZAKÁZKOVÝ LIST č.							
Dodavatel:				Odběratel:			
Název:				Statutární město Brno, městská část Brno-střed			
Adresa:				Dominikánská 2			
IČO:		Plátce/Neplátce DPH		601 69 Brno			
E-mail:		TEL.:		IČO:44992785			
Datum vystavení:		Poznámky k zakázce:					
ID požadavku							
OBJ číslo:							
Soupis provedených prací a dodaného materiálu							
Popis položky	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH	DPH %	DPH	Cena celkem s DPH
Celkem:							
Vyhotožil:				Celková částka bez DPH:			
				DPH:			
				Celková částka s DPH:			

Příloha č. 3a:

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024-0001				
Dodavatel: Název: Truhlářství Karel Novák Adresa: Karel Novák Prknová 123 370 05 Hřebíkov IČO: 12345678 DIČ: CZ8801011234		Odběratel: Název: Statutární město Brno Adresa: Dominikánské nám. 1 601 67 BRNO IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Konečný příjemce (zasílací adresa): Název: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Adresa: Dominikánská 264/2 601 69 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785		
Banka:	ČSOB banka	Forma úhrady:	převodem	
SWIFT:	-	Datum vystavení:	01.05.2013	
IBAN:	-	Datum splatnosti:	14.05.2013	
Číslo účtu:	-	Datum zdanitelného plnění:	01.05.2013	
Označení dodávky:	Cena	% DPH	DPH	Celkem s DPH
Číslo objednávky: OBJxxxxxxx	5 000,00 Kč	12%	600 Kč	5 600,00 Kč
Faktura za opravu dřevěného plotu Stráž 1				
Seznam ID: adresa:				
2700 Nádražní 4	2 000,00 Kč	12%	240 Kč	2 240,00 Kč
5800 Křenová 57	5 500,00 Kč	12%	660 Kč	6 160,00 Kč
25 Křenová 57	2 000,00 Kč	12%	240 Kč	2 240,00 Kč
654 Křenová 57	2 000,00 Kč	12%	240 Kč	2 240,00 Kč
789 Křenová 57	2 000,00 Kč	12%	240 Kč	2 240,00 Kč
4500 Rybářská 9	4 500,00 Kč	12%	540 Kč	5 040,00 Kč
5800 Kapucínské náměstí 10	6 588,00 Kč	12%	791 Kč	7 378,56 Kč
4500 Milady Horákové 1a	6 445,40 Kč	12%	773 Kč	7 218,85 Kč
258 Sukova 5	8 000,00 Kč	12%	960 Kč	8 960,00 Kč
6444 Orlí 11	9 542,00 Kč	12%	1 145 Kč	10 687,04 Kč
987 Kobližná 9	1 400,00 Kč	12%	168 Kč	1 568,00 Kč
Základ DPH:		54 975,40 Kč		
DPH 12%:		6 597,05 Kč		
DPH 21%:		0,00 Kč		
Celkem k úhradě:		61 572,45 Kč		
Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno				
Vystavil: Karel Novák Telefon: 777 123 456 E-mail: karel.novak@vasefirma.cz Web: www.vasefirma.cz		Razítko, podpis dodavatele:		

info (v tisku se nezobrazí):

faktura je buď vystavená k OBJednávce nebo k IDčkům na smlouvu, obojí na jedné faktuře nelze kombinovat,
nelze tedy vystavit jednu fakturu na objednávku na jedno ID a současně na ID jiné
ve vzoru faktury je obojí, aby se to při použití dalo vymazat to co se nepoužije

info (v tisku se nezobrazí):

v případě přenesené daňové povinnosti se k úhradě uvádí cena bez DPH

info (v tisku se nezobrazí):

tato věta se vkládá u přenesení daňové povinnosti
 režim přenesení daňové povinnosti, kdy odvádí DPH příjemce se **uplatní u plátců DPH při stavebních a montážních pracích**

Pozn. 1: snížená sazba DPH se použije u stavebních prací kde dochází k dodávce materiálu a současně k jeho montáži v bytových domech mezi stavební práce patří elektropráce, instalatérské práce, malířské, zednické, zámečnické, aj.

Pozn. 2: základní sazba se obvykle použije u prací, které nejsou stavebními pracemi, zejména pak u služeb mezi nejčastější takové služby u bytových domů jsou, revize, kontroly, posudky, čištění kanalizace, deratizace apod.

Příloha č. 3b

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024-0001			
Dodavatel: Název: Truhlářství Karel Novák Adresa: Karel Novák Prknová 123 370 05 Hřebíkov IČO: 12345678 DIČ: CZ8801011234		Odběratel: Název: Statutární město Brno Adresa: Dominikánské nám. 1 601 67 BRNO IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
NEPLÁTCE DPH		Konečný příjemce (zasílací adresa): Název: Statutární město Brno Městská část Brno-střed Adresa: Dominikánská 264/2 601 69 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Banka: ČSOB banka SWIFT: - IBAN: - Číslo účtu:	Forma úhrady: převodem Datum vystavení: 01.05.2013 Datum splatnosti: 14.05.2013 Datum zdanitelného plnění: 01.05.2013		
Označení dodávky:		Cena	
Číslo objednávky: OBJxxxxxxx Faktura za opravu dřevěného plotu Stráž 1		12 000,00 Kč	
Seznam ID: adresa:			
2700	Nádražní 4		2 000,00 Kč
5800	Křenová 57		3 000,00 Kč
25	Křenová 57		545,00 Kč
654	Křenová 57		789,56 Kč
789	Křenová 57		3 500,00 Kč
4500	Rybářská 9		4 500,00 Kč
5800	Kapucinské náměstí 10		621,00 Kč
4500	Milady Horákové 1a		1 522,00 Kč
258	Sukova 5		1 400,00 Kč
6444	Orlí 11		5 422,00 Kč
987	Kobližná 9		6 548,00 Kč
Celkem k úhradě:		41 847,56 Kč	
Vystavil: Karel Novák Razítko, podpis dodavatele: Telefon: 777 123 456 E-mail: karel.novak@vasefirma.cz Web: www.vasefirma.cz			

info (v tisku se nezobrazí):

faktura je buď vystavená k OBJednávce nebo k IDčkům, obojí na jedné faktuře nelze kombinovat, nelze tedy vystavit jednu fakturu na objednávku a současně na ID ve vzoru faktury je obojí, aby se to při použití dalo vymazat to co se nepoužije

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.1_07 Drobné stavební (zednické) práce**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	TRISTAV Brno spol.s.r.o. Šmejkalova 2100/68 61600 Brno	IČO: 26292726 DIČ:
--------------------	--	-------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			363 803,50
PSV			19 168,83
MON			226,94
Vedlejší náklady			15 327,99
Ostatní náklady			350,00
Celkem			398 877,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	398 877,26 CZK
Snížená DPH	12 %	47 865,27 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	446 742,53 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____
_____ Za objednatele		_____

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	15 677,99	0,00	1 881,36	17 559,35	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	15 677,99	0,00	1 881,36	17 559,35	4
	Stavební objekt			0,00		
1	Drobné stavební (zednické) práce	383 199,27	0,00	45 983,91	429 183,18	96
1	Drobné stavební (zednické) práce	383 199,27	0,00	45 983,91	429 183,18	96
Celkem za stavbu		398 877,26	0,00	47 865,27	446 742,53	100

Popis stavby: 901.1_07 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis rozpočtu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			67 103,06	16,8
34	Stěny a příčky	HSV			45 963,40	11,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			48 232,10	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 161,30	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			8 412,53	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			16 465,47	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 151,01	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			14 456,75	3,6
635	Suché podlahy	HSV			6 315,40	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			113,68	0,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			16 259,60	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 417,21	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			42 284,25	10,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			902,05	0,2
763	Dřevostavby	PSV			791,72	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 440,86	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 804,67	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			4 849,32	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			971,04	0,2

781	Obklady keramické	PSV			2 966,49	0,7
784	Malby	PSV			442,68	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			226,94	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			35 467,74	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			15 327,99	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			350,00	0,1
Cena celkem					398 877,26	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 327,99			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 663,99	7 663,99		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Obsahuje náklady i na menší přenosné lešení, žebříky apod. Pevně stanovená sazba 2% z celkové ceny : 1 1,00000									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 832,00	3 832,00		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Pevně stanová sazba 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 832,00	3 832,00		RTS 25/ I	Indiv
Položka zahrnuje přípravné a administrativní náklady spojené s realizací drobné zakázky. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Je uvažováno s pevnou sazbou 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
Díl: ON		Ostatní náklady				350,00			
4	0013	Doprava na místo	den	1,00000	350,00	350,00		Vlastní	Indiv
1 den práce = 1 doprava Pokud budou náklady zakázky do 20tis. Kč, tak lze uplatnit tuto položku. Ale pokud bude zakázka nad 20tis. je nutné započítat a zohlednit dopravu v položkách. Položka bude použita při objemu nákladů zakázky do 20 tisíc. : Nad 20 tisíc objemu nákladů zakázky bude doprava zohledněna v položkách. : 1 1,00000									
Celkem						15 677,99			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	67 103,06						
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	117,95	117,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
2	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	180,60	180,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
3	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	236,25	236,25	801-4	RTS 25/ I	Indiv
4	310236251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	361,20	361,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	6 548,50	6 548,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
6	310271420R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	358,40	358,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
7	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	426,30	426,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
8	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	515,90	515,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
9	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	637,70	637,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
10	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	7 161,00	7 161,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
11	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	6 814,50	6 814,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
12	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	6 863,50	6 863,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
13	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	1,00000	6 573,00	6 573,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
14	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	6 401,50	6 401,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
15	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	6 454,00	6 454,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
16	311271175R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	1,00000	1 006,60	1 006,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
17	311271176R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	1,00000	1 234,10	1 234,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
18	311271177R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	1,00000	1 498,00	1 498,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
19	311271178R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K	m2	1,00000	2 569,00	2 569,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
20	311271186R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	1,00000	1 325,10	1 325,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
21	311271187R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	1,00000	1 501,50	1 501,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
22	311271188R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K	m2	1,00000	1 799,00	1 799,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
23	317121043R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	1 949,50	1 949,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
24	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 320,50	2 320,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
25	317121047R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	567,70	567,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317121049R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 473,50	1 473,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
27	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,00000	208,26	208,26	801-4	RTS 25/ I	Indiv

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Díl: 34		Stěny a příčky	45 963,40						
28	340237211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	237,65	237,65	801-4	RTS 25/ I	Indiv

včetně pomocného pracovního lešení

29	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	1,00000	322,35	322,35	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

30	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	736,40	736,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

31	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 139,60	1 139,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

32	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	639,80	639,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

33	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 017,80	1 017,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

34	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	5 873,00	5 873,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

35	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 149,50	6 149,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

36	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	5 428,50	5 428,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného pracovního lešení							
37	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	5 705,00	5 705,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného pracovního lešení							
38	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,00000	1 449,00	1 449,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
39	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	2 212,00	2 212,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
40	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	1,00000	389,90	389,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
41	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	505,40	505,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	670,60	670,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,00000	798,00	798,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,00000	908,60	908,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
45	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	1,00000	1 019,20	1 019,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
46	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,00000	760,90	760,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
47	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 001,00	1 001,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
48	346255121R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	1 261,40	1 261,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
49	346255122R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,00000	1 339,10	1 339,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
50	346255123R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	1 410,50	1 410,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
51	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	605,50	605,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	683,20	683,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
53	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	758,10	758,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	992,60	992,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
55	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 108,10	1 108,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	1,00000	840,70	840,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						48 232,10		
57	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	773,50	773,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky standard tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

58	342011123R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	872,90	872,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

59	342011131R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	872,90	872,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	1,00000	982,10	982,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová Rigips, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

61	342012321RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,00000	931,70	931,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.
Maximální výška stěny 4000 mm.

62	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	999,60	999,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

63	342012324RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 115,10	1 115,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	342012332RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 075,90	1 075,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

65	342012334RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 175,30	1 175,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

66	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 245,30	1 245,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 3600 mm.

67	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 424,50	1 424,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 90.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
68	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 445,50	1 445,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
69	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 655,50	1 655,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
70	342013125R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 515,50	1 515,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, celková tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 dB.							
		Maximální výška stěny v kategorii A je 4500 mm, v kat. C a D 3600 mm.							
71	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 301,30	1 301,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

72	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 442,00	1 442,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

73	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 501,50	1 501,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

74	342013224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 673,00	1 673,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 585,50	1 585,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

Maximální výška stěny v kategorii A je 5800 mm, v kat. C a D 5200 mm.

76	342015222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 3x opláštění tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120	m2	1,00000	1 767,50	1 767,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

77	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 023,00	2 023,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

78	342015324R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 369,50	2 369,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 120. Maximální výška stěny 4000 mm.							
79	342016221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 659,00	1 659,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
80	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 792,00	1 792,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 4000 mm.							
81	342016223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 858,50	1 858,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
82	342016224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 023,00	2 023,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádkartonová , dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.
Maximální výška stěny 4000 mm.

83	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	1 981,00	1 981,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

84	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	1 897,00	1 897,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

85	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	566,30	566,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	347016112R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	581,70	581,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

87	347016113R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	616,00	616,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

88	347016114R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	639,10	639,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

89	347016221R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	760,90	760,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	347016222R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	1,00000	791,70	791,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

91	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	860,30	860,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

92	347016231R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	775,60	775,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

93	347016232R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm,	m2	1,00000	806,40	806,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	347016233R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	875,00	875,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						1 161,30		
95	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18	m	1,00000	1 161,30	1 161,30	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv	

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					8 412,53			
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	772,80	772,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv	

Podhledy sádrokartonové kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

97	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	796,60	796,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

98	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,00000	723,10	723,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové , kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	874,30	874,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
100	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	928,90	928,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
101	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 010,10	1 010,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
102	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 109,50	1 109,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
103	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 60 mm	m2	1,00000	1 253,70	1 253,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	416071121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	1,00000	896,00	896,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

105	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šifka spáry do 2 mm	m	1,00000	47,53	47,53	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Zatmelení koutů.

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				16 465,47				
----------------	-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--

106	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	573,30	573,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

107	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	356,30	356,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

108	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	127,75	127,75	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

109	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	587,30	587,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

110	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	82,95	82,95	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

111	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	163,45	163,45	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

112	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	294,00	294,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

113	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	65,24	65,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
114	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	134,05	134,05	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
115	602016143RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1,00000	170,80	170,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
116	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	51,87	51,87	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
117	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	1,00000	58,03	58,03	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
118	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	154,35	154,35	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
119	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	1,00000	83,30	83,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
120	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	1,00000	115,85	115,85	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
121	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00000	180,25	180,25	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
122	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	1,00000	222,95	222,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
123	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	1,00000	286,65	286,65	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
124	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 50 mm	m	1,00000	183,40	183,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
125	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	1,00000	270,90	270,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	160,30	160,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	595,70	595,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
128	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	640,50	640,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
129	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.	m2	1,00000	548,10	548,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
130	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,00000	252,70	252,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
131	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	96,95	96,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
132	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	194,95	194,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
133	611401211R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	296,10	296,10	801-4	RTS 25/ I	Indiv
134	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	769,30	769,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
135	612421111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1,00000	22,82	22,82	801-4	RTS 25/ I	Indiv
136	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	1,00000	36,61	36,61	801-4	RTS 25/ I	Indiv
137	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	1,00000	57,61	57,61	801-4	RTS 25/ I	Indiv
138	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1,00000	39,48	39,48	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	1,00000	54,81	54,81	801-4	RTS 25/ I	Indiv
140	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	89,95	89,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
141	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1,00000	125,65	125,65	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
142	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1,00000	138,60	138,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
143	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	191,10	191,10	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
144	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1,00000	191,45	191,45	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
145	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1,00000	323,05	323,05	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
146	612433112R00	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	1,00000	695,80	695,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
147	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,	m2	1,00000	680,40	680,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
148	611425521RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 648,50	1 648,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
149	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 785,00	1 785,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
150	611425621RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 143,10	1 143,10	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	611425631RT2	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 354,50	1 354,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

152	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	96,95	96,95	801-4	RTS 25/ I	Indiv
153	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	1,00000	72,80	72,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 151,01						
154	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,00000	58,66	58,66	801-1	RTS 25/ I	Indiv
155	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1,00000	95,20	95,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
156	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,00000	169,40	169,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
157	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	1,00000	187,95	187,95	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

158	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	1,00000	201,60	201,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

159	622412233R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 5, odstín I	m2	1,00000	213,85	213,85	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

160	622412243R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 6, odstín I	m2	1,00000	224,35	224,35	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	14 456,75						
161	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	1,00000	6 863,50	6 863,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
162	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	2 807,00	2 807,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
163	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	1,00000	3 559,50	3 559,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
164	632473102R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	313,25	313,25	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
165	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	408,10	408,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
166	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	505,40	505,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
Díl: 635		Suché podlahy	6 315,40						
167	342268131R00	Podlaha ze sádkartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm	m2	1,00000	528,50	528,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
jednoduchá, desky jsou spojeny lepením,									
168	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	630,00	630,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.									
169	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	724,50	724,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.									
170	635111011R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 20 mm	m2	1,00000	665,70	665,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
171	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	1,00000	710,50	710,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
172	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá	m2	1,00000	860,30	860,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
173	635111032R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm minerální vlna	m2	1,00000	868,70	868,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
174	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm	m2	1,00000	959,00	959,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
175	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm	m2	1,00000	368,20	368,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				113,68			
176	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2,00000	5,39	10,78	801-4	RTS 25/ I	Indiv
průběžný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
průběžný úklid společných prostor : 1				1,00000					
177	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00000	51,45	102,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.									
Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.									
závěrečný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
závěrečný úklid společných prostor : 1				1,00000					
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				16 259,60			
178	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	360,50	360,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
179	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	366,80	366,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	381,50	381,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
181	954312104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	391,30	391,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
182	954312105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	389,90	389,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
183	954312106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	400,40	400,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
184	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	779,80	779,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
185	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	795,90	795,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
186	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	831,60	831,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
187	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	856,80	856,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
188	954312205R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	854,00	854,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	954312206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	880,60	880,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

190	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	501,90	501,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

191	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	511,70	511,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

192	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	532,00	532,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

193	954313104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	546,00	546,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
194	954313105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	544,60	544,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
195	954313106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	560,00	560,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
196	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 084,30	1 084,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
197	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	1 108,10	1 108,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 159,20	1 159,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

199	954313204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 194,20	1 194,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

200	954313206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 228,50	1 228,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	60 417,21						
201	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	1,00000	4 711,00	4 711,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
202	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	1,00000	4 028,50	4 028,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
203	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m ²	m ²	1,00000	93,10	93,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
204	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	1,00000	66,57	66,57	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
205	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	27,16	27,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
206	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	489,30	489,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
207	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	447,30	447,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
208	965082932RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	434,00	434,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
209	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	399,00	399,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
210	965082932RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	409,50	409,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
211	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	373,80	373,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
212	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,00000	151,20	151,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
213	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	243,95	243,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
214	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	231,00	231,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
215	968062991R00	Vybourání dřevěných ráků vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	1,00000	13,93	13,93	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
216	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	392,70	392,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	302,75	302,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
218	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	1,00000	199,85	199,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
219	968072746R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 4 m2	m2	1,00000	163,10	163,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
220	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	1,00000	143,50	143,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
221	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,00000	214,90	214,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
222	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	1,00000	217,35	217,35	801-3	RTS 25/ I	Indiv
223	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,00000	35,70	35,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
224	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,00000	47,25	47,25	801-3	RTS 25/ I	Indiv
225	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	48,51	48,51	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
226	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm	m	1,00000	57,05	57,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
227	969011141R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm	m	1,00000	65,59	65,59	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
228	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	186,20	186,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
229	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	205,45	205,45	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
230	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	263,55	263,55	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
231	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,00000	2 103,50	2 103,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
232	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	2 929,50	2 929,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
233	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	3 752,00	3 752,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
234	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,00000	4 578,00	4 578,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
235	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,00000	5 267,50	5 267,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
236	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	476,00	476,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
237	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,00000	721,00	721,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
238	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	1,00000	972,30	972,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
239	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	1,00000	1 232,70	1 232,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
240	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	1,00000	1 473,50	1 473,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
241	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	320,25	320,25	801-3	RTS 25/ I	Indiv
242	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	405,30	405,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
243	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 663,50	2 663,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
244	971035561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 989,00	2 989,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
245	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	1 907,50	1 907,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 229,50	2 229,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
247	971035681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 702,00	2 702,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
248	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	76,30	76,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
249	974031123R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	94,85	94,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
250	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	120,75	120,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
251	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	135,10	135,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
252	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	101,50	101,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
253	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	149,45	149,45	801-3	RTS 25/ I	Indiv
254	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	120,75	120,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
255	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	135,10	135,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
256	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	163,45	163,45	801-3	RTS 25/ I	Indiv
257	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	225,05	225,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	974031221R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,00000	89,95	89,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
259	974031222R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	1,00000	105,00	105,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
260	974031223R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	114,45	114,45	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
261	974031224R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	134,75	134,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
262	974031233R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	144,55	144,55	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
263	974031234R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	166,95	166,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
264	974031253R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	166,95	166,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
265	974031255R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000	283,85	283,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
266	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	317,80	317,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
267	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	335,30	335,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
268	974054712R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	436,10	436,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	614,60	614,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
270	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	351,40	351,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
271	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	464,10	464,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
272	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	630,70	630,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
273	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,00000	41,16	41,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
274	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	1,00000	42,56	42,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
275	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm	m	1,00000	43,96	43,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
276	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm	m	1,00000	50,05	50,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
277	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 150 mm	m	1,00000	55,72	55,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
278	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	1,00000	37,38	37,38	801-3	RTS 25/ I	Indiv
279	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1,00000	3,57	3,57	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
280	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	10,71	10,71	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
281	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	28,49	28,49	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
282	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	46,27	46,27	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
283	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	92,75	92,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
284	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	1,00000	49,84	49,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
285	978015415R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7	m2	1,00000	85,40	85,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
286	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	89,25	89,25	801-3	RTS 25/ I	Indiv
287	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	1,00000	60,20	60,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
288	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	1,00000	42,14	42,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv
289	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1,00000	299,95	299,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1,00000	51,80	51,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
291	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	10,71	10,71	801-3	RTS 25/ I	Indiv
292	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	21,35	21,35	801-3	RTS 25/ I	Indiv
293	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	32,06	32,06	801-3	RTS 25/ I	Indiv
294	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	42,70	42,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
295	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	53,41	53,41	801-3	RTS 25/ I	Indiv
296	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	69,37	69,37	801-3	RTS 25/ I	Indiv
297	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	85,40	85,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
298	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	106,75	106,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
299	978015321R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	16,03	16,03	801-3	RTS 25/ I	Indiv
300	978015331R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	26,74	26,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
301	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	42,70	42,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
302	978015351R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	53,41	53,41	801-3	RTS 25/ I	Indiv
303	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	69,37	69,37	801-3	RTS 25/ I	Indiv
304	978015371R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	91,00	91,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	112,35	112,35	801-3	RTS 25/ I	Indiv
306	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	138,95	138,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
307	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	267,75	267,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
308	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	186,20	186,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
309	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	116,55	116,55	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
310	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	294,70	294,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
311	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	232,75	232,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
312	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	151,20	151,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				42 284,25			
313	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	382,20	6 998,24	801-4	RTS 25/ I	Indiv
314	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	775,60	14 201,56	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	1 151,50	21 084,45	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské				902,05			
316	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	1,00000	270,90	270,90	800-762	RTS 25/ I	Indiv
317	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1,00000	147,00	147,00	800-762	RTS 25/ I	Indiv
318	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	1,00000	112,35	112,35	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
319	60721512R	deska dřevotřísková tl = 10,0 mm; prostředí suché (P2); hrana: rovná; RtF: D	m2	1,00000	72,10	72,10	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
320	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	38,15	38,15	800-762	RTS 25/ I	Indiv
321	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	66,71	66,71	800-762	RTS 25/ I	Indiv
322	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	93,10	93,10	800-762	RTS 25/ I	Indiv
323	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1,00000	42,91	42,91	800-762	RTS 25/ I	Indiv
324	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,01950	1 473,50	28,73	800-762	RTS 25/ I	Indiv

325	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01950	1 543,50	30,10	800-762	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 763		Dřevostavby				791,72			
326	763613131RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	375,20	375,20	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
327	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	389,90	389,90	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
328	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02333	1 141,00	26,62	800-763	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 440,86			
329	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,00000	52,64	52,64	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
330	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,00000	59,22	59,22	800-764	RTS 25/ I	Indiv
331	764410010RAA	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	555,80	555,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
332	764410010RAB	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 330 mm včetně rohů.	m	1,00000	616,70	616,70	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
333	764410010RAD	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm včetně rohů.	m	1,00000	760,20	760,20	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
334	764510710R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 100 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	343,35	343,35	800-764	RTS 25/ I	Indiv
335	764510720R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 150 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	395,50	395,50	800-764	RTS 25/ I	Indiv
336	764510730R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 200 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	431,20	431,20	800-764	RTS 25/ I	Indiv
337	764510740R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 250 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	474,60	474,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
338	764510750R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 330 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	540,40	540,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
339	764510760R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 400 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	608,30	608,30	800-764	RTS 25/ I	Indiv
340	764510770R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 500 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	697,90	697,90	800-764	RTS 25/ I	Indiv
341	764510780R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 600 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	785,40	785,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
342	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01984	1 963,50	38,96	800-764	RTS 25/ I	Indiv
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 002,00	39,72	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
344	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,01984	2 065,00	40,97	800-764	RTS 25/ I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	1 804,67						
345	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	6,93	6,93	800-771	RTS 25/ I	Indiv
346	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	1,00000	125,65	125,65	800-771	RTS 25/ I	Indiv
347	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	42,56	42,56	800-771	RTS 25/ I	Indiv
348	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	73,85	73,85	800-771	RTS 25/ I	Indiv
349	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	127,40	127,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
350	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	89,60	89,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
351	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	605,50	605,50	800-771	RTS 25/ I	Indiv
352	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	62,02	62,02	800-771	RTS 25/ I	Indiv

vč. dodávky a montáže silikonu.

353	5537004117R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál leštěná mosaz; š = 35,0 mm; h = 5,6 mm; l = 900 mm; samolepicí	kus	1,00000	301,35	301,35	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
354	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	1,00000	308,70	308,70	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

dle výběru investora

355	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	1,00000	13,65	13,65	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
-----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-------

tloušťka vrstvy 1–13 mm

dobu pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy

356	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02508	620,20	15,55	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

357	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02508	623,00	15,62	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
358	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02508	649,60	16,29	800-771	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			4 849,32				
359	775520010RAC	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 606,50	1 606,50	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
360	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 792,00	1 792,00	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
361	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	1,00000	218,40	218,40	800-775	RTS 25/ I	Indiv
362	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	6,93	6,93	800-775	RTS 25/ I	Indiv
363	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,00000	218,40	218,40	800-775	RTS 25/ I	Indiv
364	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	27,09	27,09	800-775	RTS 25/ I	Indiv
365	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	44,24	44,24	800-775	RTS 25/ I	Indiv
366	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	1,00000	229,25	229,25	800-775	RTS 25/ I	Indiv
367	775599145R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	1,00000	653,80	653,80	800-775	RTS 25/ I	Indiv
368	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	1,00000	49,28	49,28	800-775	RTS 25/ I	Indiv
369	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,00101	1 117,20	1,13	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
370	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00101	1 127,70	1,14	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
371	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,00101	1 151,50	1,16	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové			971,04				
372	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	6,93	6,93	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
373	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,00000	22,68	22,68	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
374	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1,00000	226,80	226,80	800-775	RTS 25/ I	Indiv
375	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1,00000	539,70	539,70	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
výběr dle investora									
376	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	1,00000	72,80	72,80	800-775	RTS 25/ I	Indiv
377	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	1,00000	95,90	95,90	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00399	509,60	2,03	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
379	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00399	515,90	2,06	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
380	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,00399	536,20	2,14	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
Díl: 781					Obklady keramické				
					2 966,49				
381	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00000	42,56	42,56	800-771	RTS 25/ I	Indiv
včetně dodávky materiálu.									
382	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	772,10	772,10	800-771	RTS 25/ I	Indiv
383	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	1,10000	550,20	605,22	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
384	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	625,80	625,80	800-771	RTS 25/ I	Indiv
385	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	1,10000	346,15	380,77	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
386	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,00000	452,90	452,90	800-771	RTS 25/ I	Indiv
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,04604	620,20	28,55	800-771	RTS 25/ I	Indiv
388	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04604	623,00	28,68	800-771	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,04604	649,60	29,91	800-771	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 784		Malby				442,68			
390	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1,00000	3,36	3,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
391	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	36,68	36,68	800-784	RTS 25/ I	Indiv
392	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	11,97	11,97	800-784	RTS 25/ I	Indiv
393	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1,00000	18,20	18,20	800-784	RTS 25/ I	Indiv
394	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1,00000	15,19	15,19	800-784	RTS 25/ I	Indiv
395	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	20,09	20,09	800-784	RTS 25/ I	Indiv
396	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1,00000	60,90	60,90	800-784	RTS 25/ I	Indiv
397	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	60,41	60,41	800-784	RTS 25/ I	Indiv
398	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	82,95	82,95	800-784	RTS 25/ I	Indiv
399	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	1,00000	4,69	4,69	800-784	RTS 25/ I	Indiv
400	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	1,00000	5,53	5,53	800-784	RTS 25/ I	Indiv
401	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	57,26	57,26	800-784	RTS 25/ I	Indiv
402	784413304R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	65,45	65,45	800-784	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				226,94			
403	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00000	134,05	134,05		RTS 25/ I	Indiv
404	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	1,00000	59,15	59,15		RTS 25/ I	Indiv
405	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,00000	33,74	33,74		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				35 467,74			
406	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	714,70	714,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
407	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	341,25	341,25	801-3	RTS 25/ I	Indiv
408	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	231,35	231,35	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_07	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
409	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	19,74	19,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
410	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	1,00000	455,70	455,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
411	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 156,00	2 156,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
412	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 156,00	2 156,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
413	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry									
414	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
415	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 156,00	2 156,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
416	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
417	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
418	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
419	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 539,50	4 539,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									

Celkem	383 199,27
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.1_074 Drobné stavební (zednické) práce**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	UniLabor s.r.o. Hvězdová 303/4 60200 Brno	IČO: 22422994 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			384 592,27
PSV			20 264,21
MON			239,91
Vedlejší náklady			16 203,85
Ostatní náklady			370,00
Celkem			421 670,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	421 670,24 CZK
Snížená DPH	12 %	50 600,43 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	472 270,67 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	16 573,85	0,00	1 988,86	18 562,71	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	16 573,85	0,00	1 988,86	18 562,71	4
	Stavební objekt			0,00		
1	Drobné stavební (zednické) práce	405 096,39	0,00	48 611,57	453 707,96	96
1	Drobné stavební (zednické) práce	405 096,39	0,00	48 611,57	453 707,96	96
Celkem za stavbu		421 670,24	0,00	50 600,43	472 270,67	100

Popis stavby: 901.1_074 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis rozpočtu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			70 937,54	16,8
34	Stěny a příčky	HSV			48 589,88	11,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			50 988,22	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 227,66	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			8 893,25	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 406,35	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 216,78	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 282,85	3,6
635	Suché podlahy	HSV			6 676,28	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			120,18	0,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			17 188,72	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 869,60	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 700,49	10,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			953,60	0,2
763	Dřevostavby	PSV			836,96	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			6 808,90	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 907,80	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 126,43	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 026,54	0,2

781	Obklady keramické	PSV			3 136,00	0,7
784	Malby	PSV			467,98	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			239,91	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 494,47	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			16 203,85	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			370,00	0,1
Cena celkem					421 670,24	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 203,85			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 101,93	8 101,93		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Obsahuje náklady i na menší přenosné lešení, žebříky apod. Pevně stanovená sazba 2% z celkové ceny : 1 1,00000									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 050,96	4 050,96		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Pevně stanovená sazba 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 050,96	4 050,96		RTS 25/ I	Indiv
Položka zahrnuje přípravné a administrativní náklady spojené s realizací drobné zakázky. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Je uvažováno s pevnou sazbou 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
Díl: ON		Ostatní náklady				370,00			
4	0013	Doprava na místo	den	1,00000	370,00	370,00		Vlastní	Indiv
1 den práce = 1 doprava Pokud budou náklady zakázky do 20tis. Kč, tak lze uplatnit tuto položku. Ale pokud bude zakázka nad 20tis. je nutné započítat a zohlednit dopravu v položkách. Položka bude použita při objemu nákladů zakázky do 20 tisíc. : Nad 20 tisíc objemu nákladů zakázky bude doprava zohledněna v položkách. : 1 1,00000									
Celkem						16 573,85			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	70 937,54						
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	124,69	124,69	801-4	RTS 25/ I	Indiv
2	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	190,92	190,92	801-4	RTS 25/ I	Indiv
3	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	249,75	249,75	801-4	RTS 25/ I	Indiv
4	310236251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	381,84	381,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	6 922,70	6 922,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
6	310271420R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	378,88	378,88	801-4	RTS 25/ I	Indiv
7	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	450,66	450,66	801-4	RTS 25/ I	Indiv
8	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	545,38	545,38	801-4	RTS 25/ I	Indiv
9	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	674,14	674,14	801-4	RTS 25/ I	Indiv
10	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	7 570,20	7 570,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
11	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 203,90	7 203,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
12	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 255,70	7 255,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
13	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	1,00000	6 948,60	6 948,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
14	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	6 767,30	6 767,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
15	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	6 822,80	6 822,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
16	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	1,00000	1 064,12	1 064,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
17	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	1,00000	1 304,62	1 304,62	801-1	RTS 25/ I	Indiv
18	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	1,00000	1 583,60	1 583,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
19	311271178R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K	m2	1,00000	2 715,80	2 715,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
20	311271186R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	1,00000	1 400,82	1 400,82	801-1	RTS 25/ I	Indiv
21	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	1,00000	1 587,30	1 587,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
22	311271188R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K	m2	1,00000	1 901,80	1 901,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
23	317121043R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 060,90	2 060,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
24	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 453,10	2 453,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
25	317121047R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	600,14	600,14	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317121049R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 557,73	1 557,73	801-1	RTS 25/ I	Indiv
27	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,00000	220,15	220,15	801-4	RTS 25/ I	Indiv

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Díl: 34		Stěny a příčky	48 589,88						
28	340237211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	251,23	251,23	801-4	RTS 25/ I	Indiv

včetně pomocného pracovního lešení

29	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	1,00000	340,77	340,77	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

30	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	778,48	778,48	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

31	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 204,72	1 204,72	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

32	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	676,36	676,36	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

33	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 075,96	1 075,96	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

34	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 208,60	6 208,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

35	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 500,90	6 500,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

36	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	5 738,70	5 738,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného pracovního lešení							
37	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 031,00	6 031,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného pracovního lešení							
38	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,00000	1 531,80	1 531,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
39	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	2 338,40	2 338,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
40	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	1,00000	412,18	412,18	801-4	RTS 25/ I	Indiv
41	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	534,28	534,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	708,92	708,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,00000	843,60	843,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,00000	960,52	960,52	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
45	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	1,00000	1 077,44	1 077,44	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
46	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,00000	804,38	804,38	801-1	RTS 25/ I	Indiv
47	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 058,20	1 058,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
48	346255121R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	1 333,48	1 333,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
49	346255122R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,00000	1 415,62	1 415,62	801-1	RTS 25/ I	Indiv
50	346255123R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	1 491,10	1 491,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
51	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	640,10	640,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	722,24	722,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
53	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	801,42	801,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 049,32	1 049,32	801-1	RTS 25/ I	Indiv
55	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 171,42	1 171,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami,	m2	1,00000	888,74	888,74	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	50 988,22						
57	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	817,70	817,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky standard tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

58	342011123R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	922,78	922,78	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

59	342011131R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	922,78	922,78	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	1,00000	1 038,22	1 038,22	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová Rigips, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

61	342012321RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,00000	984,94	984,94	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.
Maximální výška stěny 4000 mm.

62	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 056,72	1 056,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

63	342012324RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 178,82	1 178,82	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	342012332RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 137,38	1 137,38	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

65	342012334RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 242,46	1 242,46	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

66	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 316,46	1 316,46	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 3600 mm.

67	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 505,90	1 505,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 90.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
68	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 528,10	1 528,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
69	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 750,10	1 750,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
70	342013125R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 602,10	1 602,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, celková tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 dB.							
		Maximální výška stěny v kategorii A je 4500 mm, v kat. C a D 3600 mm.							
71	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 375,66	1 375,66	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

72	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 524,40	1 524,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

73	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 587,30	1 587,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

74	342013224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 768,60	1 768,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 676,10	1 676,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

Maximální výška stěny v kategorii A je 5800 mm, v kat. C a D 5200 mm.

76	342015222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 3x opláštění tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120	m2	1,00000	1 868,50	1 868,50	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

77	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 138,60	2 138,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

78	342015324R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 504,90	2 504,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 120. Maximální výška stěny 4000 mm.							
79	342016221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 753,80	1 753,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
80	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 894,40	1 894,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 4000 mm.							
81	342016223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 964,70	1 964,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
82	342016224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 138,60	2 138,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádkartonová , dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.
Maximální výška stěny 4000 mm.

83	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 094,20	2 094,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

84	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 005,40	2 005,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

85	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	598,66	598,66	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	347016112R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	614,94	614,94	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

87	347016113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	651,20	651,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

88	347016114R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	675,62	675,62	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

89	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	804,38	804,38	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	347016222R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	1,00000	836,94	836,94	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

91	347016223R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	909,46	909,46	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

92	347016231R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	819,92	819,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

93	347016232R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm,	m2	1,00000	852,48	852,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	347016233R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	925,00	925,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenší) a případné přebroušení.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						1 227,66		
95	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	1,00000	1 227,66	1 227,66	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv	

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					8 893,25			
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	816,96	816,96	801-1	RTS 25/ I	Indiv	

Podhledy sádrokartonové kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

97	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	842,12	842,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

98	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,00000	764,42	764,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové , kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	924,26	924,26	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
100	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	981,98	981,98	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
101	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 067,82	1 067,82	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
102	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 172,90	1 172,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
103	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 60 mm	m2	1,00000	1 325,34	1 325,34	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	416071121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	1,00000	947,20	947,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

105	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šifka spáry do 2 mm	m	1,00000	50,25	50,25	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Zatmelení koutů.

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				17 406,35				
----------------	-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--

106	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	606,06	606,06	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

107	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	376,66	376,66	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

108	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	135,05	135,05	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

109	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	620,86	620,86	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

110	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	87,69	87,69	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

111	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	172,79	172,79	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

112	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	310,80	310,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

113	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	68,97	68,97	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
114	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	141,71	141,71	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
115	602016143RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1,00000	180,56	180,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
116	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	54,83	54,83	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
117	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	1,00000	61,35	61,35	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
118	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	163,17	163,17	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
119	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	1,00000	88,06	88,06	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
120	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	1,00000	122,47	122,47	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
121	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00000	190,55	190,55	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
122	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	1,00000	235,69	235,69	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
123	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	1,00000	303,03	303,03	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
124	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 50 mm	m	1,00000	193,88	193,88	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
125	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	1,00000	286,38	286,38	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	169,46	169,46	801-4	RTS 25/ I	Indiv
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	629,74	629,74	801-4	RTS 25/ I	Indiv
128	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	677,10	677,10	801-4	RTS 25/ I	Indiv
129	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.	m2	1,00000	579,42	579,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
130	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,00000	267,14	267,14	801-1	RTS 25/ I	Indiv
131	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	102,49	102,49	801-4	RTS 25/ I	Indiv
132	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	206,09	206,09	801-4	RTS 25/ I	Indiv
133	611401211R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	313,02	313,02	801-4	RTS 25/ I	Indiv
134	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	813,26	813,26	801-4	RTS 25/ I	Indiv
135	612421111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1,00000	24,12	24,12	801-4	RTS 25/ I	Indiv
136	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	1,00000	38,70	38,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
137	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	1,00000	60,90	60,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv
138	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1,00000	41,74	41,74	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	1,00000	57,94	57,94	801-4	RTS 25/ I	Indiv
140	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	95,09	95,09	801-4	RTS 25/ I	Indiv
141	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1,00000	132,83	132,83	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
142	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1,00000	146,52	146,52	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
143	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	202,02	202,02	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
144	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1,00000	202,39	202,39	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
145	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1,00000	341,51	341,51	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
146	612433112R00	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	1,00000	735,56	735,56	801-4	RTS 25/ I	Indiv
147	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,	m2	1,00000	719,28	719,28	801-4	RTS 25/ I	Indiv
148	611425521RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 742,70	1 742,70	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
149	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 887,00	1 887,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
150	611425621RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 208,42	1 208,42	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	611425631RT2	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 431,90	1 431,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

152	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	102,49	102,49	801-4	RTS 25/ I	Indiv
153	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	1,00000	76,96	76,96	801-1	RTS 25/ I	Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 216,78						
154	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,00000	62,01	62,01	801-1	RTS 25/ I	Indiv
155	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1,00000	100,64	100,64	801-1	RTS 25/ I	Indiv
156	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,00000	179,08	179,08	801-1	RTS 25/ I	Indiv
157	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	1,00000	198,69	198,69	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

158	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	1,00000	213,12	213,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

159	622412233R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 5, odstín I	m2	1,00000	226,07	226,07	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

160	622412243R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 6, odstín I	m2	1,00000	237,17	237,17	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	15 282,85						
161	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	1,00000	7 255,70	7 255,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
162	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	2 967,40	2 967,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
163	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	1,00000	3 762,90	3 762,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
164	632473102R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	331,15	331,15	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
165	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	431,42	431,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
166	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	534,28	534,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
s rozprostřením a uhlazením									
Díl: 635		Suché podlahy	6 676,28						
167	342268131R00	Podlaha ze sádkartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm	m2	1,00000	558,70	558,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
jednoduchá, desky jsou spojeny lepením,									
168	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	666,00	666,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.									
169	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	765,90	765,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.									
170	635111011R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 20 mm	m2	1,00000	703,74	703,74	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
171	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	1,00000	751,10	751,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
172	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá	m2	1,00000	909,46	909,46	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
173	635111032R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm minerální vlna	m2	1,00000	918,34	918,34	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
174	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm	m2	1,00000	1 013,80	1 013,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
175	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm	m2	1,00000	389,24	389,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 95						120,18			
176	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2,00000	5,70	11,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
průběžný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
průběžný úklid společných prostor : 1				1,00000					
177	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00000	54,39	108,78	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.									
Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.									
závěrečný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
závěrečný úklid společných prostor : 1				1,00000					
Díl: 954						17 188,72			
178	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	381,10	381,10	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
179	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	387,76	387,76	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	403,30	403,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
181	954312104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	413,66	413,66	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
182	954312105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	412,18	412,18	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
183	954312106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	423,28	423,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
184	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	824,36	824,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
185	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	841,38	841,38	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
186	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	879,12	879,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
187	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	905,76	905,76	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
188	954312205R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	902,80	902,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	954312206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	930,92	930,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

190	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	530,58	530,58	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

191	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	540,94	540,94	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

192	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	562,40	562,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

193	954313104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	577,20	577,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
194	954313105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	575,72	575,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
195	954313106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	592,00	592,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
196	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 146,26	1 146,26	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
197	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	1 171,42	1 171,42	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 225,44	1 225,44	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

199	954313204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 262,44	1 262,44	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

200	954313206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 298,70	1 298,70	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	63 869,60						
201	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	1,00000	4 980,20	4 980,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
202	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	1,00000	4 258,70	4 258,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
203	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m ²	m ²	1,00000	98,42	98,42	801-3	RTS 25/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
204	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	1,00000	70,37	70,37	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
205	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	28,71	28,71	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
206	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	517,26	517,26	801-3	RTS 25/ I	Indiv
207	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	472,86	472,86	801-3	RTS 25/ I	Indiv
208	965082932RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	458,80	458,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
209	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	421,80	421,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
210	965082932RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	432,90	432,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
211	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	395,16	395,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
212	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,00000	159,84	159,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
213	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	257,89	257,89	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
214	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	244,20	244,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
215	968062991R00	Vybourání dřevěných ráků vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	1,00000	14,73	14,73	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
216	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	415,14	415,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	320,05	320,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
218	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	1,00000	211,27	211,27	801-3	RTS 25/ I	Indiv
219	968072746R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 4 m2	m2	1,00000	172,42	172,42	801-3	RTS 25/ I	Indiv
220	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	1,00000	151,70	151,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
221	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,00000	227,18	227,18	801-3	RTS 25/ I	Indiv
222	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	1,00000	229,77	229,77	801-3	RTS 25/ I	Indiv
223	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,00000	37,74	37,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
224	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,00000	49,95	49,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
225	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	51,28	51,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
226	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm	m	1,00000	60,31	60,31	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
227	969011141R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm	m	1,00000	69,34	69,34	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
228	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	196,84	196,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
229	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	217,19	217,19	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
230	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	278,61	278,61	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
231	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,00000	2 223,70	2 223,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
232	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	3 096,90	3 096,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
233	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	3 966,40	3 966,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
234	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,00000	4 839,60	4 839,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
235	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,00000	5 568,50	5 568,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
236	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	503,20	503,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
237	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,00000	762,20	762,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
238	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	1,00000	1 027,86	1 027,86	801-3	RTS 25/ I	Indiv
239	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	1,00000	1 303,14	1 303,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv
240	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	1,00000	1 557,70	1 557,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
241	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	338,55	338,55	801-3	RTS 25/ I	Indiv
242	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	428,46	428,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
243	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 815,70	2 815,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
244	971035561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 159,80	3 159,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
245	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 016,50	2 016,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 356,90	2 356,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
247	971035681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 856,40	2 856,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
248	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	80,66	80,66	801-3	RTS 25/ I	Indiv
249	974031123R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	100,27	100,27	801-3	RTS 25/ I	Indiv
250	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	127,65	127,65	801-3	RTS 25/ I	Indiv
251	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	142,82	142,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
252	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	107,30	107,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
253	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	157,99	157,99	801-3	RTS 25/ I	Indiv
254	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	127,65	127,65	801-3	RTS 25/ I	Indiv
255	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	142,82	142,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
256	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	172,79	172,79	801-3	RTS 25/ I	Indiv
257	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	237,91	237,91	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	974031221R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,00000	95,09	95,09	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
259	974031222R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	1,00000	111,00	111,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
260	974031223R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	120,99	120,99	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
261	974031224R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	142,45	142,45	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
262	974031233R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	152,81	152,81	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
263	974031234R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	176,49	176,49	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
264	974031253R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	176,49	176,49	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
265	974031255R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000	300,07	300,07	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
266	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	335,96	335,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
267	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	354,46	354,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
268	974054712R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	461,02	461,02	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	649,72	649,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
270	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	371,48	371,48	801-3	RTS 25/ I	Indiv
271	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	490,62	490,62	801-3	RTS 25/ I	Indiv
272	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	666,74	666,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
273	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,00000	43,51	43,51	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
274	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	1,00000	44,99	44,99	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
275	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm	m	1,00000	46,47	46,47	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
276	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm	m	1,00000	52,91	52,91	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
277	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 150 mm	m	1,00000	58,90	58,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
278	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	1,00000	39,52	39,52	801-3	RTS 25/ I	Indiv
279	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1,00000	3,77	3,77	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
280	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	11,32	11,32	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
281	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	30,12	30,12	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
282	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	48,91	48,91	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
283	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	98,05	98,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
284	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	1,00000	52,69	52,69	801-3	RTS 25/ I	Indiv
285	978015415R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7	m2	1,00000	90,28	90,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
286	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	94,35	94,35	801-3	RTS 25/ I	Indiv
287	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	1,00000	63,64	63,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
288	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	1,00000	44,55	44,55	801-3	RTS 25/ I	Indiv
289	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1,00000	317,09	317,09	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1,00000	54,76	54,76	801-3	RTS 25/ I	Indiv
291	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	11,32	11,32	801-3	RTS 25/ I	Indiv
292	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	22,57	22,57	801-3	RTS 25/ I	Indiv
293	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	33,89	33,89	801-3	RTS 25/ I	Indiv
294	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	45,14	45,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv
295	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	56,46	56,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
296	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	73,33	73,33	801-3	RTS 25/ I	Indiv
297	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	90,28	90,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
298	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	112,85	112,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
299	978015321R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	16,95	16,95	801-3	RTS 25/ I	Indiv
300	978015331R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	28,27	28,27	801-3	RTS 25/ I	Indiv
301	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	45,14	45,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv
302	978015351R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	56,46	56,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
303	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	73,33	73,33	801-3	RTS 25/ I	Indiv
304	978015371R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	96,20	96,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	118,77	118,77	801-3	RTS 25/ I	Indiv
306	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	146,89	146,89	801-3	RTS 25/ I	Indiv
307	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	283,05	283,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
308	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	196,84	196,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
309	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	123,21	123,21	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
310	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	311,54	311,54	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
311	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	246,05	246,05	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
312	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	159,84	159,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				44 700,49			
313	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	404,04	7 398,14	801-4	RTS 25/ I	Indiv
314	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	819,92	15 013,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	1 217,30	22 289,27	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské				953,60			
316	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	1,00000	286,38	286,38	800-762	RTS 25/ I	Indiv
317	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1,00000	155,40	155,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
318	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	1,00000	118,77	118,77	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
319	60721512R	deska dřevotřísková tl = 10,0 mm; prostředí suché (P2); hrana: rovná; RtF: D	m2	1,00000	76,22	76,22	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
320	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	40,33	40,33	800-762	RTS 25/ I	Indiv
321	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	70,52	70,52	800-762	RTS 25/ I	Indiv
322	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	98,42	98,42	800-762	RTS 25/ I	Indiv
323	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1,00000	45,36	45,36	800-762	RTS 25/ I	Indiv
324	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,01950	1 557,70	30,38	800-762	RTS 25/ I	Indiv

325	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01950	1 631,70	31,82	800-762	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 763		Dřevostavby				836,96			
326	763613131RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	396,64	396,64	800-763	RTS 25/ I	Indiv

		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
327	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	412,18	412,18	800-763	RTS 25/ I	Indiv

		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu							
328	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02333	1 206,20	28,14	800-763	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 764		Konstrukce klempířské				6 808,90			
329	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,00000	55,65	55,65	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
330	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,00000	62,60	62,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
331	764410010RAA	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	587,56	587,56	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
332	764410010RAB	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 330 mm včetně rohů.	m	1,00000	651,94	651,94	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
333	764410010RAD	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm včetně rohů.	m	1,00000	803,64	803,64	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
334	764510710R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 100 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	362,97	362,97	800-764	RTS 25/ I	Indiv
335	764510720R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 150 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	418,10	418,10	800-764	RTS 25/ I	Indiv
336	764510730R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 200 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	455,84	455,84	800-764	RTS 25/ I	Indiv
337	764510740R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 250 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	501,72	501,72	800-764	RTS 25/ I	Indiv
338	764510750R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 330 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	571,28	571,28	800-764	RTS 25/ I	Indiv
339	764510760R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 400 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	643,06	643,06	800-764	RTS 25/ I	Indiv
340	764510770R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 500 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	737,78	737,78	800-764	RTS 25/ I	Indiv
341	764510780R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 600 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	830,28	830,28	800-764	RTS 25/ I	Indiv
342	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 075,70	41,18	800-764	RTS 25/ I	Indiv
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 116,40	41,99	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
344	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,01984	2 183,00	43,31	800-764	RTS 25/ I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	1 907,80						
345	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,33	7,33	800-771	RTS 25/ I	Indiv
346	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	1,00000	132,83	132,83	800-771	RTS 25/ I	Indiv
347	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	44,99	44,99	800-771	RTS 25/ I	Indiv
348	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	78,07	78,07	800-771	RTS 25/ I	Indiv
349	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	134,68	134,68	800-771	RTS 25/ I	Indiv
350	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	94,72	94,72	800-771	RTS 25/ I	Indiv
351	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	640,10	640,10	800-771	RTS 25/ I	Indiv
352	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	65,56	65,56	800-771	RTS 25/ I	Indiv

vč. dodávky a montáže silikonu.

353	5537004117R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál leštěná mosaz; š = 35,0 mm; h = 5,6 mm; l = 900 mm; samolepicí	kus	1,00000	318,57	318,57	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
354	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	1,00000	326,34	326,34	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

dle výběru investora

355	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	1,00000	14,43	14,43	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
-----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-------

tloušťka vrstvy 1–13 mm

dobu pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy

356	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02508	655,64	16,44	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

357	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02508	658,60	16,52	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
358	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02508	686,72	17,22	800-771	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			5 126,43				
359	775520010RAC	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 698,30	1 698,30	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
360	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 894,40	1 894,40	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
361	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	1,00000	230,88	230,88	800-775	RTS 25/ I	Indiv
362	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,33	7,33	800-775	RTS 25/ I	Indiv
363	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,00000	230,88	230,88	800-775	RTS 25/ I	Indiv
364	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	28,64	28,64	800-775	RTS 25/ I	Indiv
365	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	46,77	46,77	800-775	RTS 25/ I	Indiv
366	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	1,00000	242,35	242,35	800-775	RTS 25/ I	Indiv
367	775599145R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	1,00000	691,16	691,16	800-775	RTS 25/ I	Indiv
368	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	1,00000	52,10	52,10	800-775	RTS 25/ I	Indiv
369	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,00101	1 181,04	1,19	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
370	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00101	1 192,14	1,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
371	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,00101	1 217,30	1,23	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové			1 026,54				
372	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,33	7,33	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
373	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,00000	23,98	23,98	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
374	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1,00000	239,76	239,76	800-775	RTS 25/ I	Indiv
375	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1,00000	570,54	570,54	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
výběr dle investora									
376	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	1,00000	76,96	76,96	800-775	RTS 25/ I	Indiv
377	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	1,00000	101,38	101,38	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00399	538,72	2,15	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
379	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00399	545,38	2,18	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
380	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,00399	566,84	2,26	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
Díl: 781					Obklady keramické				
					3 136,00				
381	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00000	44,99	44,99	800-771	RTS 25/ I	Indiv
včetně dodávky materiálu.									
382	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	816,22	816,22	800-771	RTS 25/ I	Indiv
383	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	1,10000	581,64	639,80	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
384	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	661,56	661,56	800-771	RTS 25/ I	Indiv
385	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	1,10000	365,93	402,52	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
386	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,00000	478,78	478,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,04604	655,64	30,19	800-771	RTS 25/ I	Indiv
388	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04604	658,60	30,32	800-771	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,04604	686,72	31,62	800-771	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 784		Malby	467,98						
390	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1,00000	3,55	3,55	800-784	RTS 25/ I	Indiv
391	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	38,78	38,78	800-784	RTS 25/ I	Indiv
392	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	12,65	12,65	800-784	RTS 25/ I	Indiv
393	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1,00000	19,24	19,24	800-784	RTS 25/ I	Indiv
394	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1,00000	16,06	16,06	800-784	RTS 25/ I	Indiv
395	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	21,24	21,24	800-784	RTS 25/ I	Indiv
396	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1,00000	64,38	64,38	800-784	RTS 25/ I	Indiv
397	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	63,86	63,86	800-784	RTS 25/ I	Indiv
398	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	87,69	87,69	800-784	RTS 25/ I	Indiv
399	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	1,00000	4,96	4,96	800-784	RTS 25/ I	Indiv
400	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	1,00000	5,85	5,85	800-784	RTS 25/ I	Indiv
401	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	60,53	60,53	800-784	RTS 25/ I	Indiv
402	784413304R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	69,19	69,19	800-784	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	239,91						
403	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00000	141,71	141,71		RTS 25/ I	Indiv
404	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	1,00000	62,53	62,53		RTS 25/ I	Indiv
405	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,00000	35,67	35,67		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	37 494,47						
406	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	755,54	755,54	801-3	RTS 25/ I	Indiv
407	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	360,75	360,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
408	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	244,57	244,57	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_074	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
409	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	20,87	20,87	801-3	RTS 25/ I	Indiv
410	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	1,00000	481,74	481,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
411	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 279,20	2 279,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
412	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 279,20	2 279,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
413	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky									
414	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
415	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 279,20	2 279,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
416	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
417	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
418	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
419	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	4 798,90	4 798,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									

Celkem	405 096,39
---------------	-------------------

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.1_080 Drobné stavební (zednické) práce**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**
Dominikánská 2
60169 Brno

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **HOLÍK stav, s.r.o.**
Březina 111
67905 Křtiny

IČO: **28344804**

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			415 775,44
PSV			21 907,24
MON			259,36
Vedlejší náklady			17 517,68
Ostatní náklady			400,00
Celkem			455 859,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	455 859,72 CZK
Snížená DPH	12 %	54 703,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

510 562,89 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	17 917,68	0,00	2 150,12	20 067,80	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	17 917,68	0,00	2 150,12	20 067,80	4
	Stavební objekt			0,00		
1	Drobné stavební (zednické) práce	437 942,04	0,00	52 553,04	490 495,08	96
1	Drobné stavební (zednické) práce	437 942,04	0,00	52 553,04	490 495,08	96
Celkem za stavbu		455 859,72	0,00	54 703,17	510 562,89	100

Popis stavby: 901.1_080 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis rozpočtu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 689,22	16,8
34	Stěny a příčky	HSV			52 529,60	11,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			55 122,40	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 327,20	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			9 614,32	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 817,68	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 315,44	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 522,00	3,6
635	Suché podlahy	HSV			7 217,60	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			129,92	0,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			18 582,40	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			69 048,24	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 324,86	10,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 030,92	0,2
763	Dřevostavby	PSV			904,82	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 360,97	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 062,50	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 542,08	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 109,76	0,2

781	Obklady keramické	PSV			3 390,27	0,7
784	Malby	PSV			505,92	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			259,36	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 534,56	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			17 517,68	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			400,00	0,1
Cena celkem					455 859,72	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 517,68			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 007,07	7 007,07		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Obsahuje náklady i na menší přenosné lešení, žebříky apod. Pevně stanovená sazba 2% z celkové ceny : 1 1,00000									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 503,54	3 503,54		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Pevně stanovená sazba 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 007,07	7 007,07		RTS 25/ I	Indiv
Položka zahrnuje přípravné a administrativní náklady spojené s realizací drobné zakázky. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Je uvažováno s pevnou sazbou 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
Díl: ON		Ostatní náklady				400,00			
4	0013	Doprava na místo	den	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
1 den práce = 1 doprava Pokud budou náklady zakázky do 20tis. Kč, tak lze uplatnit tuto položku. Ale pokud bude zakázka nad 20tis. je nutné započítat a zohlednit dopravu v položkách. Položka bude použita při objemu nákladů zakázky do 20 tisíc. : Nad 20 tisíc objemu nákladů zakázky bude doprava zohledněna v položkách. : 1 1,00000									
Celkem						17 917,68			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	76 689,22						
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	134,80	134,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
2	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	206,40	206,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
3	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	270,00	270,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
4	310236251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	412,80	412,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	7 484,00	7 484,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
6	310271420R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	409,60	409,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
7	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	487,20	487,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
8	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	589,60	589,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
9	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	728,80	728,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
10	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	8 184,00	8 184,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
11	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 788,00	7 788,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
12	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 844,00	7 844,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
13	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	1,00000	7 512,00	7 512,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
14	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 316,00	7 316,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
15	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 376,00	7 376,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
16	311271175R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	1,00000	1 150,40	1 150,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
17	311271176R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	1,00000	1 410,40	1 410,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
18	311271177R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	1,00000	1 712,00	1 712,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
19	311271178R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K	m2	1,00000	2 936,00	2 936,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
20	311271186R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	1,00000	1 514,40	1 514,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
21	311271187R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	1,00000	1 716,00	1 716,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
22	311271188R00	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K	m2	1,00000	2 056,00	2 056,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
23	317121043R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 228,00	2 228,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
24	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 652,00	2 652,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
25	317121047R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	648,80	648,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317121049R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 684,02	1 684,02	801-1	RTS 25/ I	Indiv
27	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,00000	238,00	238,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Díl: 34		Stěny a příčky	52 529,60						
28	340237211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	271,60	271,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv

včetně pomocného pracovního lešení

29	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	1,00000	368,40	368,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

30	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	841,60	841,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

31	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 302,40	1 302,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

32	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	731,20	731,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

33	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 163,20	1 163,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

34	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 712,00	6 712,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

35	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	7 028,00	7 028,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

36	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 204,00	6 204,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného pracovního lešení							
37	340271615R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m ² do 4 m ² , tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 520,00	6 520,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného pracovního lešení							
38	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,00000	1 656,00	1 656,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
39	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	2 528,00	2 528,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
40	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	1,00000	445,60	445,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
41	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	577,60	577,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	766,40	766,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,00000	912,00	912,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 038,40	1 038,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
45	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	1,00000	1 164,80	1 164,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
46	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,00000	869,60	869,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
47	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 144,00	1 144,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
48	346255121R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	1 441,60	1 441,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
49	346255122R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,00000	1 530,40	1 530,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
50	346255123R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	1 612,00	1 612,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
51	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	692,00	692,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	780,80	780,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
53	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	866,40	866,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 134,40	1 134,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
55	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 266,40	1 266,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami,	m2	1,00000	960,80	960,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	55 122,40						
57	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	884,00	884,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky standard tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

58	342011123R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	997,60	997,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

59	342011131R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	997,60	997,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	1,00000	1 122,40	1 122,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová Rigips, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

61	342012321RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,00000	1 064,80	1 064,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.
Maximální výška stěny 4000 mm.

62	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 142,40	1 142,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

63	342012324RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 274,40	1 274,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	342012332RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 229,60	1 229,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

65	342012334RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 343,20	1 343,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

66	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 423,20	1 423,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 3600 mm.

67	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 628,00	1 628,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 90.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
68	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 652,00	1 652,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
69	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 892,00	1 892,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
70	342013125R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 732,00	1 732,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, celková tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 dB.							
		Maximální výška stěny v kategorii A je 4500 mm, v kat. C a D 3600 mm.							
71	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 487,20	1 487,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

72	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 648,00	1 648,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

73	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 716,00	1 716,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

74	342013224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 912,00	1 912,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 812,00	1 812,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

Maximální výška stěny v kategorii A je 5800 mm, v kat. C a D 5200 mm.

76	342015222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 3x opláštění tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120	m2	1,00000	2 020,00	2 020,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

77	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 312,00	2 312,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

78	342015324R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 708,00	2 708,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 120. Maximální výška stěny 4000 mm.							
79	342016221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 896,00	1 896,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
80	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 048,00	2 048,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 4000 mm.							
81	342016223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	2 124,00	2 124,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
82	342016224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 312,00	2 312,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádkartonová , dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.
Maximální výška stěny 4000 mm.

83	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 264,00	2 264,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

84	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 168,00	2 168,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

85	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	647,20	647,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	347016112R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	664,80	664,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

87	347016113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	704,00	704,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

88	347016114R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	730,40	730,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

89	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	869,60	869,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	347016222R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	1,00000	904,80	904,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

91	347016223R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	983,20	983,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

92	347016231R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	886,40	886,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

93	347016232R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm,	m2	1,00000	921,60	921,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	347016233R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						1 327,20		
95	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18	m	1,00000	1 327,20	1 327,20	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv	

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					9 614,32		
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	883,20	883,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

97	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	910,40	910,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

98	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,00000	826,40	826,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové , kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	999,20	999,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
100	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 061,60	1 061,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
101	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 154,40	1 154,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
102	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 268,00	1 268,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
103	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 60 mm	m2	1,00000	1 432,80	1 432,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	416071121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	1,00000	1 024,00	1 024,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

105	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šifka spáry do 2 mm	m	1,00000	54,32	54,32	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Zatmelení koutů.

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					18 817,68			
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--	--

106	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	655,20	655,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

107	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	407,20	407,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

108	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	146,00	146,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

109	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	671,20	671,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

110	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	94,80	94,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

111	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	186,80	186,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

112	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	336,00	336,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

113	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	74,56	74,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
114	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	153,20	153,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
115	602016143RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1,00000	195,20	195,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
116	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	59,28	59,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
117	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	1,00000	66,32	66,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
118	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	176,40	176,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
119	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	1,00000	95,20	95,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
120	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	1,00000	132,40	132,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
121	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00000	206,00	206,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
122	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	1,00000	254,80	254,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
123	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	1,00000	327,60	327,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
124	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 50 mm	m	1,00000	209,60	209,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
125	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	1,00000	309,60	309,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	183,20	183,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	680,80	680,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
128	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	732,00	732,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
129	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Položka obsahuje cementový postřík podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.	m2	1,00000	626,40	626,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
130	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,00000	288,80	288,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
131	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	110,80	110,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
132	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	222,80	222,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
133	611401211R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	338,40	338,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
134	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	879,20	879,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
135	612421111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1,00000	26,08	26,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
136	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	1,00000	41,84	41,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
137	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	1,00000	65,84	65,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
138	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1,00000	45,12	45,12	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	1,00000	62,64	62,64	801-4	RTS 25/ I	Indiv
140	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	102,80	102,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
141	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1,00000	143,60	143,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
142	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1,00000	158,40	158,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
143	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	218,40	218,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
144	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1,00000	218,80	218,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
145	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1,00000	369,20	369,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
146	612433112R00	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	1,00000	795,20	795,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
147	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,	m2	1,00000	777,60	777,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
148	611425521RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 884,00	1 884,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
149	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	2 040,00	2 040,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
150	611425621RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 306,40	1 306,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	611425631RT2	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 548,00	1 548,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

152	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	110,80	110,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
153	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	1,00000	83,20	83,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 315,44						
154	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,00000	67,04	67,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
155	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1,00000	108,80	108,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
156	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,00000	193,60	193,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
157	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	1,00000	214,80	214,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

158	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	1,00000	230,40	230,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

159	622412233R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 5, odstín I	m2	1,00000	244,40	244,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

160	622412243R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 6, odstín I	m2	1,00000	256,40	256,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	16 522,00						
161	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	1,00000	7 844,00	7 844,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
162	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	3 208,00	3 208,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
163	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	1,00000	4 068,00	4 068,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
164	632473102R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	358,00	358,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
165	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	466,40	466,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
166	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	577,60	577,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
Díl: 635		Suché podlahy				7 217,60			
167	342268131R00	Podlaha ze sádkartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm	m2	1,00000	604,00	604,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		jednoduchá, desky jsou spojeny lepením,							
168	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	720,00	720,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
169	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	828,00	828,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
170	635111011R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 20 mm	m2	1,00000	760,80	760,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
171	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	1,00000	812,00	812,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
172	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknno	m2	1,00000	983,20	983,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
173	635111032R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm minerální vlna	m2	1,00000	992,80	992,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
174	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm	m2	1,00000	1 096,00	1 096,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
175	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm	m2	1,00000	420,80	420,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					129,92		
176	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2,00000	6,16	12,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
průběžný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
průběžný úklid společných prostor : 1				1,00000					
177	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00000	58,80	117,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.									
Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.									
závěrečný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
závěrečný úklid společných prostor : 1				1,00000					
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami					18 582,40		
178	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	412,00	412,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
179	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	419,20	419,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	436,00	436,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
181	954312104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	447,20	447,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
182	954312105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	445,60	445,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
183	954312106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	457,60	457,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
184	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	891,20	891,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
185	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m	1,00000	909,60	909,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
186	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m	1,00000	950,40	950,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
187	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m	1,00000	979,20	979,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
188	954312205R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.	m	1,00000	976,00	976,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	954312206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 006,40	1 006,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

190	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	573,60	573,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

191	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	584,80	584,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

192	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	608,00	608,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

193	954313104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	624,00	624,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
194	954313105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	622,40	622,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
195	954313106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	640,00	640,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
196	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 239,20	1 239,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
197	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	1 266,40	1 266,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 324,80	1 324,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

199	954313204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 364,80	1 364,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

200	954313206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 404,00	1 404,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	69 048,24						
201	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	1,00000	5 384,00	5 384,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
202	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	1,00000	4 604,00	4 604,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
203	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m ²	m ²	1,00000	106,40	106,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
204	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	1,00000	76,08	76,08	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
205	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	31,04	31,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
206	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	559,20	559,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
207	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	511,20	511,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
208	965082932RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	496,00	496,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
209	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	456,00	456,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
210	965082932RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	468,00	468,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
211	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	427,20	427,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
212	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,00000	172,80	172,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
213	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	278,80	278,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
214	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	264,00	264,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
215	968062991R00	Vybourání dřevěných ráků vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	1,00000	15,92	15,92	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
216	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	448,80	448,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	346,00	346,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
218	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	1,00000	228,40	228,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
219	968072746R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 4 m2	m2	1,00000	186,40	186,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
220	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	1,00000	164,00	164,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
221	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,00000	245,60	245,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
222	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	1,00000	248,40	248,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
223	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,00000	40,80	40,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
224	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,00000	54,00	54,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
225	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	55,44	55,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
226	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm	m	1,00000	65,20	65,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
227	969011141R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm	m	1,00000	74,96	74,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
228	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	212,80	212,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
229	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	234,80	234,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
230	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	301,20	301,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
231	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,00000	2 404,00	2 404,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
232	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	3 348,00	3 348,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
233	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	4 288,00	4 288,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
234	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,00000	5 232,00	5 232,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
235	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,00000	6 020,00	6 020,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
236	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	544,00	544,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
237	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,00000	824,00	824,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
238	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	1,00000	1 111,20	1 111,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
239	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	1,00000	1 408,80	1 408,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
240	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	1,00000	1 684,00	1 684,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
241	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	366,00	366,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
242	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	463,20	463,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
243	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 044,00	3 044,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
244	971035561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 416,00	3 416,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
245	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 180,00	2 180,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 548,00	2 548,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
247	971035681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 088,00	3 088,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
248	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	87,20	87,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
249	974031123R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	108,40	108,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
250	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	138,00	138,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
251	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	154,40	154,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
252	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	116,00	116,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
253	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	170,80	170,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
254	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	138,00	138,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
255	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	154,40	154,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
256	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	186,80	186,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
257	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	257,20	257,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	974031221R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,00000	102,80	102,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
259	974031222R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	1,00000	120,00	120,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
260	974031223R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	130,80	130,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
261	974031224R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	154,00	154,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
262	974031233R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	165,20	165,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
263	974031234R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	190,80	190,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
264	974031253R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	190,80	190,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
265	974031255R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000	324,40	324,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
266	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	363,20	363,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
267	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m ²	kus	1,00000	383,20	383,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
268	974054712R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, nad 0,25 m ² do 0,5 m ²	kus	1,00000	498,40	498,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	702,40	702,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
270	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	401,60	401,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
271	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	530,40	530,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
272	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	720,80	720,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
273	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,00000	47,04	47,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
274	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	1,00000	48,64	48,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
275	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm	m	1,00000	50,24	50,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
276	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm	m	1,00000	57,20	57,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
277	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 150 mm	m	1,00000	63,68	63,68	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
278	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	1,00000	42,72	42,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
279	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1,00000	4,08	4,08	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
280	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,24	12,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
281	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	32,56	32,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
282	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	52,88	52,88	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
283	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	106,00	106,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
284	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	1,00000	56,96	56,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
285	978015415R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7	m2	1,00000	97,60	97,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
286	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	102,00	102,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
287	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	1,00000	68,80	68,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
288	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	1,00000	48,16	48,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
289	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1,00000	342,80	342,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1,00000	59,20	59,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
291	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,24	12,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
292	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	24,40	24,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
293	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	36,64	36,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
294	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	48,80	48,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
295	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	61,04	61,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
296	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	79,28	79,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
297	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	97,60	97,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
298	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	122,00	122,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
299	978015321R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	18,32	18,32	801-3	RTS 25/ I	Indiv
300	978015331R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	30,56	30,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
301	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	48,80	48,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
302	978015351R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	61,04	61,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
303	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	79,28	79,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
304	978015371R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	104,00	104,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	128,40	128,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
306	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	158,80	158,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
307	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	306,00	306,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
308	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	212,80	212,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
309	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	133,20	133,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
310	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	336,80	336,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
311	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	266,00	266,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
312	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	172,80	172,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 324,86			
313	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	436,80	7 997,99	801-4	RTS 25/ I	Indiv
314	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	886,40	16 230,36	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	1 316,00	24 096,51	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 030,92						
316	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	1,00000	309,60	309,60	800-762	RTS 25/ I	Indiv
317	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1,00000	168,00	168,00	800-762	RTS 25/ I	Indiv
318	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	1,00000	128,40	128,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
319	60721512R	deska dřevotřísková tl = 10,0 mm; prostředí suché (P2); hrana: rovná; RtF: D	m2	1,00000	82,40	82,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
320	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	43,60	43,60	800-762	RTS 25/ I	Indiv
321	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	76,24	76,24	800-762	RTS 25/ I	Indiv
322	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	106,40	106,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
323	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1,00000	49,04	49,04	800-762	RTS 25/ I	Indiv
324	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,01950	1 684,00	32,84	800-762	RTS 25/ I	Indiv

325	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01950	1 764,00	34,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 763		Dřevostavby	904,82						
326	763613131RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	428,80	428,80	800-763	RTS 25/ I	Indiv

327	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	445,60	445,60	800-763	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	---------	-----------	-------

328	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02333	1 304,00	30,42	800-763	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 764		Konstrukce klempířské	7 360,97						
329	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,00000	60,16	60,16	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
330	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,00000	67,68	67,68	800-764	RTS 25/ I	Indiv
331	764410010RAA	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	635,20	635,20	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
332	764410010RAB	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 330 mm včetně rohů.	m	1,00000	704,80	704,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
333	764410010RAD	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm včetně rohů.	m	1,00000	868,80	868,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
334	764510710R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 100 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	392,40	392,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
335	764510720R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 150 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	452,00	452,00	800-764	RTS 25/ I	Indiv
336	764510730R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 200 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	492,80	492,80	800-764	RTS 25/ I	Indiv
337	764510740R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 250 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	542,40	542,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
338	764510750R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 330 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	617,60	617,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
339	764510760R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 400 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	695,20	695,20	800-764	RTS 25/ I	Indiv
340	764510770R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 500 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	797,60	797,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
341	764510780R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 600 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	897,60	897,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
342	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 244,00	44,52	800-764	RTS 25/ I	Indiv
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 288,00	45,39	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
344	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,01984	2 360,00	46,82	800-764	RTS 25/ I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	2 062,50						
345	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-771	RTS 25/ I	Indiv
346	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	1,00000	143,60	143,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
347	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	48,64	48,64	800-771	RTS 25/ I	Indiv
348	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	84,40	84,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
349	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	145,60	145,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
350	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	102,40	102,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
351	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	692,00	692,00	800-771	RTS 25/ I	Indiv
352	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	70,88	70,88	800-771	RTS 25/ I	Indiv

vč. dodávky a montáže silikonu.

353	5537004117R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál leštěná mosaz; š = 35,0 mm; h = 5,6 mm; l = 900 mm; samolepicí	kus	1,00000	344,40	344,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
354	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	1,00000	352,80	352,80	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

dle výběru investora

355	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	1,00000	15,60	15,60	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
-----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-------

tloušťka vrstvy 1–13 mm

dobu pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy

356	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02508	708,80	17,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

357	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02508	712,00	17,86	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
358	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02508	742,40	18,62	800-771	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			5 542,08				
359	775520010RAC	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 836,00	1 836,00	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
360	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	2 048,00	2 048,00	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
361	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	1,00000	249,60	249,60	800-775	RTS 25/ I	Indiv
362	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
363	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,00000	249,60	249,60	800-775	RTS 25/ I	Indiv
364	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	30,96	30,96	800-775	RTS 25/ I	Indiv
365	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	50,56	50,56	800-775	RTS 25/ I	Indiv
366	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	1,00000	262,00	262,00	800-775	RTS 25/ I	Indiv
367	775599145R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	1,00000	747,20	747,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
368	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	1,00000	56,32	56,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
369	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,00101	1 276,80	1,29	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
370	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00101	1 288,80	1,30	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
371	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,00101	1 316,00	1,33	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové			1 109,76				
372	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
373	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,00000	25,92	25,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
374	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1,00000	259,20	259,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
375	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1,00000	616,80	616,80	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
výběr dle investora									
376	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	1,00000	83,20	83,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
377	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	1,00000	109,60	109,60	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00399	582,40	2,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
379	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00399	589,60	2,35	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
380	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,00399	612,80	2,45	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
Díl: 781					Obklady keramické				
					3 390,27				
381	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00000	48,64	48,64	800-771	RTS 25/ I	Indiv
včetně dodávky materiálu.									
382	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	882,40	882,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
383	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	1,10000	628,80	691,68	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
384	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	715,20	715,20	800-771	RTS 25/ I	Indiv
385	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	1,10000	395,60	435,16	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
386	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,00000	517,60	517,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,04604	708,80	32,63	800-771	RTS 25/ I	Indiv
388	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04604	712,00	32,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,04604	742,40	34,18	800-771	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 784		Malby	505,92						
390	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1,00000	3,84	3,84	800-784	RTS 25/ I	Indiv
391	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	41,92	41,92	800-784	RTS 25/ I	Indiv
392	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	13,68	13,68	800-784	RTS 25/ I	Indiv
393	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1,00000	20,80	20,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
394	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1,00000	17,36	17,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
395	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	22,96	22,96	800-784	RTS 25/ I	Indiv
396	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1,00000	69,60	69,60	800-784	RTS 25/ I	Indiv
397	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	69,04	69,04	800-784	RTS 25/ I	Indiv
398	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	94,80	94,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
399	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	1,00000	5,36	5,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
400	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	1,00000	6,32	6,32	800-784	RTS 25/ I	Indiv
401	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	65,44	65,44	800-784	RTS 25/ I	Indiv
402	784413304R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	74,80	74,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky	259,36						
403	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00000	153,20	153,20		RTS 25/ I	Indiv
404	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	1,00000	67,60	67,60		RTS 25/ I	Indiv
405	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,00000	38,56	38,56		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	40 534,56						
406	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	816,80	816,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
407	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	390,00	390,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
408	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	264,40	264,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
409	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	22,56	22,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
410	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	1,00000	520,80	520,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
411	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
412	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
413	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry									
414	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
415	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
416	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
417	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
418	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
419	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									
Celkem						437 942,04			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.1_080_2 Drobné stavební (zednické) práce**

Zadavatel **Statutární město Brno - MČ Brno-střed**
Dominikánská 2
60169 Brno

IČO: **44992785**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **TK Topping, s.r.o.**
Fügnerovo nábř. 208
66401 Bílovice nad Svitavou

IČO: **04497821**

DIČ: **CZ04497821**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			415 775,44
PSV			21 907,24
MON			259,36
Vedlejší náklady			17 517,68
Ostatní náklady			400,00
Celkem			455 859,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	455 859,72 CZK
Snížená DPH	12 %	54 703,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

510 562,89 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	17 917,68	0,00	2 150,12	20 067,80	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	17 917,68	0,00	2 150,12	20 067,80	4
	Stavební objekt			0,00		
1	Drobné stavební (zednické) práce	437 942,04	0,00	52 553,04	490 495,08	96
1	Drobné stavební (zednické) práce	437 942,04	0,00	52 553,04	490 495,08	96
Celkem za stavbu		455 859,72	0,00	54 703,17	510 562,89	100

Popis stavby: 901.1_080_2 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis rozpočtu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			76 689,22	16,8
34	Stěny a příčky	HSV			52 529,60	11,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			55 122,40	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 327,20	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			9 614,32	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			18 817,68	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 315,44	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			16 522,00	3,6
635	Suché podlahy	HSV			7 217,60	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			129,92	0,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			18 582,40	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			69 048,24	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 324,86	10,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 030,92	0,2
763	Dřevostavby	PSV			904,82	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 360,97	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 062,50	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 542,08	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 109,76	0,2

781	Obklady keramické	PSV			3 390,27	0,7
784	Malby	PSV			505,92	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			259,36	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			40 534,56	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			17 517,68	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			400,00	0,1
Cena celkem					455 859,72	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 517,68			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 007,07	7 007,07		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Obsahuje náklady i na menší přenosné lešení, žebříky apod. Pevně stanovená sazba 2% z celkové ceny : 1 1,00000									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 503,54	3 503,54		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Pevně stanovená sazba 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	7 007,07	7 007,07		RTS 25/ I	Indiv
Položka zahrnuje přípravné a administrativní náklady spojené s realizací drobné zakázky. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Je uvažováno s pevnou sazbou 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
Díl: ON		Ostatní náklady				400,00			
4	0013	Doprava na místo	den	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
1 den práce = 1 doprava Pokud budou náklady zakázky do 20tis. Kč, tak lze uplatnit tuto položku. Ale pokud bude zakázka nad 20tis. je nutné započítat a zohlednit dopravu v položkách. Položka bude použita při objemu nákladů zakázky do 20 tisíc. : Nad 20 tisíc objemu nákladů zakázky bude doprava zohledněna v položkách. : 1 1,00000									
Celkem						17 917,68			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	76 689,22						
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	134,80	134,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
2	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	206,40	206,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
3	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	270,00	270,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
4	310236251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	412,80	412,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	7 484,00	7 484,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
6	310271420R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	409,60	409,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
7	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	487,20	487,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
8	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	589,60	589,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
9	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	728,80	728,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
10	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	8 184,00	8 184,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
11	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 788,00	7 788,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
12	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 844,00	7 844,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
13	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	1,00000	7 512,00	7 512,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
14	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 316,00	7 316,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
15	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 376,00	7 376,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
16	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	1,00000	1 150,40	1 150,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
17	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	1,00000	1 410,40	1 410,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
18	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	1,00000	1 712,00	1 712,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
19	311271178R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K	m2	1,00000	2 936,00	2 936,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
20	311271186R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	1,00000	1 514,40	1 514,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
21	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	1,00000	1 716,00	1 716,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
22	311271188R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K	m2	1,00000	2 056,00	2 056,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
23	317121043R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 228,00	2 228,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
24	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 652,00	2 652,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
25	317121047R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	648,80	648,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317121049R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 684,02	1 684,02	801-1	RTS 25/ I	Indiv
27	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,00000	238,00	238,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Díl: 34		Stěny a příčky	52 529,60						
28	340237211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	271,60	271,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv

včetně pomocného pracovního lešení

29	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	1,00000	368,40	368,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

30	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	841,60	841,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

31	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 302,40	1 302,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

32	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	731,20	731,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

33	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 163,20	1 163,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

34	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 712,00	6 712,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

35	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	7 028,00	7 028,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

36	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 204,00	6 204,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného pracovního lešení							
37	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 520,00	6 520,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného pracovního lešení							
38	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,00000	1 656,00	1 656,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
39	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	2 528,00	2 528,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
40	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	1,00000	445,60	445,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
41	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	577,60	577,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	766,40	766,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,00000	912,00	912,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 038,40	1 038,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
45	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	1,00000	1 164,80	1 164,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
46	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,00000	869,60	869,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
47	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 144,00	1 144,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
48	346255121R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	1 441,60	1 441,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
49	346255122R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,00000	1 530,40	1 530,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
50	346255123R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	1 612,00	1 612,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
51	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	692,00	692,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	780,80	780,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
53	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	866,40	866,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 134,40	1 134,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
55	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 266,40	1 266,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmikoliv cihlami,	m2	1,00000	960,80	960,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	55 122,40						
57	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	884,00	884,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky standard tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

58	342011123R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	997,60	997,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

59	342011131R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	997,60	997,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	1,00000	1 122,40	1 122,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová Rigips, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

61	342012321RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,00000	1 064,80	1 064,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.
Maximální výška stěny 4000 mm.

62	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 142,40	1 142,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

63	342012324RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 274,40	1 274,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	342012332RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 229,60	1 229,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

65	342012334RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 343,20	1 343,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

66	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 423,20	1 423,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 3600 mm.

67	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 628,00	1 628,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 90.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
68	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 652,00	1 652,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
69	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 892,00	1 892,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
70	342013125R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 732,00	1 732,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, celková tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 dB.							
		Maximální výška stěny v kategorii A je 4500 mm, v kat. C a D 3600 mm.							
71	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 487,20	1 487,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

72	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 648,00	1 648,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

73	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 716,00	1 716,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

74	342013224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 912,00	1 912,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 812,00	1 812,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

Maximální výška stěny v kategorii A je 5800 mm, v kat. C a D 5200 mm.

76	342015222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 3x opláštění tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120	m2	1,00000	2 020,00	2 020,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

77	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 312,00	2 312,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

78	342015324R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 708,00	2 708,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 120. Maximální výška stěny 4000 mm.							
79	342016221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 896,00	1 896,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
80	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 048,00	2 048,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 4000 mm.							
81	342016223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	2 124,00	2 124,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
82	342016224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 312,00	2 312,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádkartonová , dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.
Maximální výška stěny 4000 mm.

83	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 264,00	2 264,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

84	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 168,00	2 168,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

85	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	647,20	647,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	347016112R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	664,80	664,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

87	347016113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	704,00	704,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

88	347016114R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	730,40	730,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

89	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	869,60	869,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	347016222R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	1,00000	904,80	904,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

91	347016223R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	983,20	983,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

92	347016231R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	886,40	886,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

93	347016232R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm,	m2	1,00000	921,60	921,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	347016233R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 000,00	1 000,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						1 327,20		
95	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, l č. 18	m	1,00000	1 327,20	1 327,20	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv	

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					9 614,32		
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	883,20	883,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

97	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	910,40	910,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

98	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,00000	826,40	826,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové , kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	999,20	999,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
100	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 061,60	1 061,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
101	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 154,40	1 154,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
102	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 268,00	1 268,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
103	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 60 mm	m2	1,00000	1 432,80	1 432,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	416071121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	1,00000	1 024,00	1 024,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

105	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šifka spáry do 2 mm	m	1,00000	54,32	54,32	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Zatmelení koutů.

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	18 817,68
----------------	-------------------------------	------------------

106	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	655,20	655,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

107	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	407,20	407,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

108	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	146,00	146,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

109	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	671,20	671,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

110	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	94,80	94,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

111	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	186,80	186,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

112	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	336,00	336,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

113	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	74,56	74,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
114	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	153,20	153,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
115	602016143RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1,00000	195,20	195,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
116	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	59,28	59,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
117	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	1,00000	66,32	66,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
118	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	176,40	176,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
119	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	1,00000	95,20	95,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
120	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	1,00000	132,40	132,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
121	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00000	206,00	206,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
122	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	1,00000	254,80	254,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
123	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	1,00000	327,60	327,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
124	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 50 mm	m	1,00000	209,60	209,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
125	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	1,00000	309,60	309,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	183,20	183,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	680,80	680,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
128	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	732,00	732,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
129	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Položka obsahuje cementový postřík podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.	m2	1,00000	626,40	626,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
130	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,00000	288,80	288,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
131	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	110,80	110,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
132	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	222,80	222,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
133	611401211R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	338,40	338,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
134	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	879,20	879,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
135	612421111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1,00000	26,08	26,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
136	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	1,00000	41,84	41,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
137	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	1,00000	65,84	65,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
138	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1,00000	45,12	45,12	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	1,00000	62,64	62,64	801-4	RTS 25/ I	Indiv
140	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	102,80	102,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
141	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1,00000	143,60	143,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
142	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1,00000	158,40	158,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
143	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	218,40	218,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
144	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1,00000	218,80	218,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
145	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1,00000	369,20	369,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
146	612433112R00	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	1,00000	795,20	795,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
147	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,	m2	1,00000	777,60	777,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
148	611425521RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 884,00	1 884,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
149	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	2 040,00	2 040,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
150	611425621RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 306,40	1 306,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	611425631RT2	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 548,00	1 548,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

152	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	110,80	110,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
153	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	1,00000	83,20	83,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 315,44						
154	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,00000	67,04	67,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
155	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1,00000	108,80	108,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
156	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,00000	193,60	193,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
157	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	1,00000	214,80	214,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

158	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	1,00000	230,40	230,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

159	622412233R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 5, odstín I	m2	1,00000	244,40	244,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

160	622412243R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 6, odstín I	m2	1,00000	256,40	256,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
			včetně penetrace podkladu						

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	16 522,00						
161	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	1,00000	7 844,00	7 844,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
162	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	3 208,00	3 208,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
			pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
163	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	1,00000	4 068,00	4 068,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
164	632473102R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	358,00	358,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
165	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	466,40	466,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
166	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	577,60	577,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
Díl: 635		Suché podlahy				7 217,60			
167	342268131R00	Podlaha ze sádkartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm	m2	1,00000	604,00	604,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		jednoduchá, desky jsou spojeny lepením,							
168	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	720,00	720,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
169	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	828,00	828,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
170	635111011R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 20 mm	m2	1,00000	760,80	760,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
171	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	1,00000	812,00	812,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
172	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá	m2	1,00000	983,20	983,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
173	635111032R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm minerální vlna	m2	1,00000	992,80	992,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
174	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm	m2	1,00000	1 096,00	1 096,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
175	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm	m2	1,00000	420,80	420,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				129,92			
176	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2,00000	6,16	12,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
průběžný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
průběžný úklid společných prostor : 1				1,00000					
177	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00000	58,80	117,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.									
Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.									
závěrečný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
závěrečný úklid společných prostor : 1				1,00000					
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				18 582,40			
178	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	412,00	412,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
179	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	419,20	419,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	436,00	436,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
181	954312104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	447,20	447,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
182	954312105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	445,60	445,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
183	954312106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	457,60	457,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
184	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	891,20	891,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
185	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	909,60	909,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
186	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	950,40	950,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
187	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	979,20	979,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
188	954312205R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	976,00	976,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	954312206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 006,40	1 006,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

190	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	573,60	573,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

191	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	584,80	584,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

192	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	608,00	608,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

193	954313104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	624,00	624,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
194	954313105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	622,40	622,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
195	954313106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	640,00	640,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
196	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 239,20	1 239,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
197	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	1 266,40	1 266,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 324,80	1 324,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

199	954313204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 364,80	1 364,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

200	954313206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 404,00	1 404,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	69 048,24						
201	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,00000	5 384,00	5 384,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
202	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	1,00000	4 604,00	4 604,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
203	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,00000	106,40	106,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
204	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,00000	76,08	76,08	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
205	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	31,04	31,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
206	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	559,20	559,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
207	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	511,20	511,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
208	965082932RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	496,00	496,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
209	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	456,00	456,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
210	965082932RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	468,00	468,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
211	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	427,20	427,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
212	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,00000	172,80	172,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
213	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	278,80	278,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
214	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	264,00	264,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
215	968062991R00	Vybourání dřevěných ráků vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	1,00000	15,92	15,92	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
216	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	448,80	448,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	346,00	346,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
218	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	1,00000	228,40	228,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
219	968072746R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 4 m2	m2	1,00000	186,40	186,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
220	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	1,00000	164,00	164,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
221	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,00000	245,60	245,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
222	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	1,00000	248,40	248,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
223	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,00000	40,80	40,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
224	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,00000	54,00	54,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
225	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	55,44	55,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
226	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm	m	1,00000	65,20	65,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
227	969011141R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm	m	1,00000	74,96	74,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
228	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	212,80	212,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
229	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	234,80	234,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
230	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	301,20	301,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
231	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,00000	2 404,00	2 404,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
232	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	3 348,00	3 348,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
233	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	4 288,00	4 288,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
234	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,00000	5 232,00	5 232,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
235	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,00000	6 020,00	6 020,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
236	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	544,00	544,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
237	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,00000	824,00	824,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
238	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	1,00000	1 111,20	1 111,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
239	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	1,00000	1 408,80	1 408,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
240	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	1,00000	1 684,00	1 684,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
241	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	366,00	366,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
242	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	463,20	463,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
243	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 044,00	3 044,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
244	971035561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 416,00	3 416,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
245	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 180,00	2 180,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 548,00	2 548,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
247	971035681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 088,00	3 088,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
248	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	87,20	87,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
249	974031123R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	108,40	108,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
250	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	138,00	138,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
251	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	154,40	154,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
252	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	116,00	116,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
253	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	170,80	170,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
254	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	138,00	138,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
255	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	154,40	154,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
256	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	186,80	186,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
257	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	257,20	257,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	974031221R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,00000	102,80	102,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
259	974031222R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	1,00000	120,00	120,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
260	974031223R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	130,80	130,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
261	974031224R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	154,00	154,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
262	974031233R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	165,20	165,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
263	974031234R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	190,80	190,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
264	974031253R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	190,80	190,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
265	974031255R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000	324,40	324,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
266	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	363,20	363,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).									
267	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m ²	kus	1,00000	383,20	383,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
268	974054712R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,25 m ² do 0,5 m ²	kus	1,00000	498,40	498,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	702,40	702,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
270	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	401,60	401,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
271	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	530,40	530,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
272	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	720,80	720,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
273	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,00000	47,04	47,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
274	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	1,00000	48,64	48,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
275	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm	m	1,00000	50,24	50,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
276	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm	m	1,00000	57,20	57,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
277	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 150 mm	m	1,00000	63,68	63,68	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
278	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	1,00000	42,72	42,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
279	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1,00000	4,08	4,08	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
280	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,24	12,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
281	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	32,56	32,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
282	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	52,88	52,88	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
283	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	106,00	106,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
284	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	1,00000	56,96	56,96	801-3	RTS 25/ I	Indiv
285	978015415R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7	m2	1,00000	97,60	97,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
286	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	102,00	102,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
287	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	1,00000	68,80	68,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
288	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	1,00000	48,16	48,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
289	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1,00000	342,80	342,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1,00000	59,20	59,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
291	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,24	12,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
292	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	24,40	24,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
293	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	36,64	36,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
294	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	48,80	48,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
295	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	61,04	61,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
296	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	79,28	79,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
297	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	97,60	97,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
298	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	122,00	122,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
299	978015321R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	18,32	18,32	801-3	RTS 25/ I	Indiv
300	978015331R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	30,56	30,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
301	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	48,80	48,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
302	978015351R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	61,04	61,04	801-3	RTS 25/ I	Indiv
303	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	79,28	79,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv
304	978015371R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	104,00	104,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	128,40	128,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
306	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	158,80	158,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
307	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	306,00	306,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
308	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	212,80	212,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
309	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	133,20	133,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
310	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	336,80	336,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
311	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	266,00	266,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
312	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	172,80	172,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				48 324,86			
313	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	436,80	7 997,99	801-4	RTS 25/ I	Indiv
314	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	886,40	16 230,36	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	1 316,00	24 096,51	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 030,92						
316	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	1,00000	309,60	309,60	800-762	RTS 25/ I	Indiv
317	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1,00000	168,00	168,00	800-762	RTS 25/ I	Indiv
318	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	1,00000	128,40	128,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
319	60721512R	deska dřevotřísková tl = 10,0 mm; prostředí suché (P2); hrana: rovná; RtF: D	m2	1,00000	82,40	82,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
320	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	43,60	43,60	800-762	RTS 25/ I	Indiv
321	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	76,24	76,24	800-762	RTS 25/ I	Indiv
322	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	106,40	106,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
323	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1,00000	49,04	49,04	800-762	RTS 25/ I	Indiv
324	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,01950	1 684,00	32,84	800-762	RTS 25/ I	Indiv

325	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01950	1 764,00	34,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 763		Dřevostavby	904,82						
326	763613131RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	428,80	428,80	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
327	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	445,60	445,60	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
328	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02333	1 304,00	30,42	800-763	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 764		Konstrukce klempířské	7 360,97						
329	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,00000	60,16	60,16	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
330	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,00000	67,68	67,68	800-764	RTS 25/ I	Indiv
331	764410010RAA	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	635,20	635,20	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
332	764410010RAB	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 330 mm včetně rohů.	m	1,00000	704,80	704,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
333	764410010RAD	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm včetně rohů.	m	1,00000	868,80	868,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
334	764510710R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 100 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	392,40	392,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
335	764510720R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 150 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	452,00	452,00	800-764	RTS 25/ I	Indiv
336	764510730R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 200 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	492,80	492,80	800-764	RTS 25/ I	Indiv
337	764510740R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 250 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	542,40	542,40	800-764	RTS 25/ I	Indiv
338	764510750R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 330 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	617,60	617,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
339	764510760R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 400 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	695,20	695,20	800-764	RTS 25/ I	Indiv
340	764510770R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 500 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	797,60	797,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
341	764510780R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 600 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	897,60	897,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
342	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 244,00	44,52	800-764	RTS 25/ I	Indiv
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 288,00	45,39	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
344	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,01984	2 360,00	46,82	800-764	RTS 25/ I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	2 062,50						
345	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-771	RTS 25/ I	Indiv
346	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	1,00000	143,60	143,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
347	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	48,64	48,64	800-771	RTS 25/ I	Indiv
348	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	84,40	84,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
349	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	145,60	145,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
350	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	102,40	102,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
351	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	692,00	692,00	800-771	RTS 25/ I	Indiv
352	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	70,88	70,88	800-771	RTS 25/ I	Indiv

vč. dodávky a montáže silikonu.

353	5537004117R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál leštěná mosaz; š = 35,0 mm; h = 5,6 mm; l = 900 mm; samolepicí	kus	1,00000	344,40	344,40	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
354	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	1,00000	352,80	352,80	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

dle výběru investora

355	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	1,00000	15,60	15,60	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
-----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-------

tloušťka vrstvy 1–13 mm

dobu pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy

356	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02508	708,80	17,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

357	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02508	712,00	17,86	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
358	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02508	742,40	18,62	800-771	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			5 542,08				
359	775520010RAC	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 836,00	1 836,00	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
360	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	2 048,00	2 048,00	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
361	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	1,00000	249,60	249,60	800-775	RTS 25/ I	Indiv
362	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
363	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,00000	249,60	249,60	800-775	RTS 25/ I	Indiv
364	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	30,96	30,96	800-775	RTS 25/ I	Indiv
365	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	50,56	50,56	800-775	RTS 25/ I	Indiv
366	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	1,00000	262,00	262,00	800-775	RTS 25/ I	Indiv
367	775599145R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	1,00000	747,20	747,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
368	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	1,00000	56,32	56,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
369	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,00101	1 276,80	1,29	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
370	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00101	1 288,80	1,30	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
371	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,00101	1 316,00	1,33	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové			1 109,76				
372	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	7,92	7,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
373	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,00000	25,92	25,92	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
374	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1,00000	259,20	259,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
375	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1,00000	616,80	616,80	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
výběr dle investora									
376	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	1,00000	83,20	83,20	800-775	RTS 25/ I	Indiv
377	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	1,00000	109,60	109,60	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00399	582,40	2,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
379	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00399	589,60	2,35	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
380	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,00399	612,80	2,45	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
Díl: 781					Obklady keramické				
					3 390,27				
381	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00000	48,64	48,64	800-771	RTS 25/ I	Indiv
včetně dodávky materiálu.									
382	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	882,40	882,40	800-771	RTS 25/ I	Indiv
383	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	1,10000	628,80	691,68	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
384	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	715,20	715,20	800-771	RTS 25/ I	Indiv
385	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	1,10000	395,60	435,16	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
386	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,00000	517,60	517,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,04604	708,80	32,63	800-771	RTS 25/ I	Indiv
388	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04604	712,00	32,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,04604	742,40	34,18	800-771	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 784		Malby				505,92			
390	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1,00000	3,84	3,84	800-784	RTS 25/ I	Indiv
391	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	41,92	41,92	800-784	RTS 25/ I	Indiv
392	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	13,68	13,68	800-784	RTS 25/ I	Indiv
393	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1,00000	20,80	20,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
394	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1,00000	17,36	17,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
395	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	22,96	22,96	800-784	RTS 25/ I	Indiv
396	784195412R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1,00000	69,60	69,60	800-784	RTS 25/ I	Indiv
397	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	69,04	69,04	800-784	RTS 25/ I	Indiv
398	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	94,80	94,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
399	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	1,00000	5,36	5,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
400	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	1,00000	6,32	6,32	800-784	RTS 25/ I	Indiv
401	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	65,44	65,44	800-784	RTS 25/ I	Indiv
402	784413304R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	74,80	74,80	800-784	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				259,36			
403	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00000	153,20	153,20		RTS 25/ I	Indiv
404	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	1,00000	67,60	67,60		RTS 25/ I	Indiv
405	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,00000	38,56	38,56		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				40 534,56			
406	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	816,80	816,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
407	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	390,00	390,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
408	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	264,40	264,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_080_2	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
409	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	22,56	22,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
410	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	1,00000	520,80	520,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
411	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
412	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
413	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry									
414	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
415	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 464,00	2 464,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
416	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
417	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
418	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
419	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 188,00	5 188,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									
Celkem						437 942,04			

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **901.1_084 Drobné stavební (zednické) práce**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	Jidoka s.r.o. Vojtěšská 211/6 11000 Praha 1	IČO: 17366747 DIČ:
--------------------	---	-------------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			436 564,20
PSV			23 002,62
MON			272,33
Vedlejší náklady			18 393,56
Ostatní náklady			420,00
Celkem			478 652,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	478 652,71 CZK
Snížená DPH	12 %	57 438,33 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	536 091,04 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____	dne	_____
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	18 813,56	0,00	2 257,63	21 071,19	4
00	Vedlejší a ostatní náklady	18 813,56	0,00	2 257,63	21 071,19	4
	Stavební objekt			0,00		
1	Drobné stavební (zednické) práce	459 839,15	0,00	55 180,70	515 019,85	96
1	Drobné stavební (zednické) práce	459 839,15	0,00	55 180,70	515 019,85	96
Celkem za stavbu		478 652,71	0,00	57 438,33	536 091,04	100

Popis stavby: 901.1_084 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Popis rozpočtu: 1 - Drobné stavební (zednické) práce

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			80 523,69	16,8
34	Stěny a příčky	HSV			55 156,08	11,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			57 878,52	12,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 393,56	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			10 095,04	2,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			19 758,56	4,1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 381,21	0,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			17 348,10	3,6
635	Suché podlahy	HSV			7 578,48	1,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			136,42	0,0
954	Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami	HSV			19 511,52	4,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			72 500,63	15,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			50 741,10	10,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 082,46	0,2
763	Dřevostavby	PSV			950,06	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 729,02	1,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 165,62	0,5
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			5 819,20	1,2
776	Podlahy povlakové	PSV			1 165,26	0,2

781	Obklady keramické	PSV			3 559,78	0,7
784	Malby	PSV			531,22	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			272,33	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			42 561,29	8,9
VN	Vedlejší náklady	VN			18 393,56	3,8
ON	Ostatní náklady	ON			420,00	0,1
Cena celkem					478 652,71	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				18 393,56			
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 196,78	9 196,78		RTS 25/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Obsahuje náklady i na menší přenosné lešení, žebříky apod. Pevně stanovená sazba 2% z celkové ceny : 1 1,00000									
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 598,39	4 598,39		RTS 25/ I	Indiv
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Pevně stanová sazba 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 598,39	4 598,39		RTS 25/ I	Indiv
Položka zahrnuje přípravné a administrativní náklady spojené s realizací drobné zakázky. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Je uvažováno s pevnou sazbou 1% z celkové ceny zakázky. : 1 1,00000									
Díl: ON		Ostatní náklady				420,00			
4	0013	Doprava na místo	den	1,00000	420,00	420,00		Vlastní	Indiv
1 den práce = 1 doprava Pokud budou náklady zakázky do 20tis. Kč, tak lze uplatnit tuto položku. Ale pokud bude zakázka nad 20tis. je nutné započítat a zohlednit dopravu v položkách. Položka bude použita při objemu nákladů zakázky do 20 tisíc. : Nad 20 tisíc objemu nákladů zakázky bude doprava zohledněna v položkách. : 1 1,00000									
Celkem						18 813,56			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				80 523,69			
1	310235241RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	141,54	141,54	801-4	RTS 25/ I	Indiv
2	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	216,72	216,72	801-4	RTS 25/ I	Indiv
3	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	283,50	283,50	801-4	RTS 25/ I	Indiv
4	310236251RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	433,44	433,44	801-4	RTS 25/ I	Indiv
5	310238211RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	7 858,20	7 858,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
6	310271420R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	430,08	430,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
7	310271425R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	511,56	511,56	801-4	RTS 25/ I	Indiv
8	310271430R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 300 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	619,08	619,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
9	310271437R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	kus	1,00000	765,24	765,24	801-4	RTS 25/ I	Indiv
10	310271520R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,00000	8 593,20	8 593,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
11	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórabetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	8 177,40	8 177,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
12	310271530R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	8 236,20	8 236,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
13	310271620R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 200 mm	m3	1,00000	7 887,60	7 887,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
14	310271625R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm	m3	1,00000	7 681,80	7 681,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
15	310271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,00000	7 744,80	7 744,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení									
16	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,612$ W/m2.K	m2	1,00000	1 207,92	1 207,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
17	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,92$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,503$ W/m2.K	m2	1,00000	1 480,92	1 480,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
18	311271177R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m2.K	m2	1,00000	1 797,60	1 797,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
19	311271178R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,442$ W/m2.K	m2	1,00000	3 082,80	3 082,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
20	311271186R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,429$ W/m2.K	m2	1,00000	1 590,12	1 590,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
21	311271187R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,33$ W/m2.K	m2	1,00000	1 801,80	1 801,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
22	311271188R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,267$ W/m2.K	m2	1,00000	2 158,80	2 158,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
23	317121043R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 339,40	2 339,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
24	317121044R00	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm	kus	1,00000	2 784,60	2 784,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
25	317121047R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 75 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	681,24	681,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	317121049R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	1,00000	1 768,23	1 768,23	801-1	RTS 25/ I	Indiv
27	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	1,00000	249,90	249,90	801-4	RTS 25/ I	Indiv

vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,

Díl: 34		Stěny a příčky	55 156,08						
28	340237211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	1,00000	285,18	285,18	801-4	RTS 25/ I	Indiv

včetně pomocného pracovního lešení

29	340237212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	1,00000	386,82	386,82	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

30	340238211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	883,68	883,68	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

31	340238212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 367,52	1 367,52	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

32	340239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,00000	767,76	767,76	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

33	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	1,00000	1 221,36	1 221,36	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

34	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	7 047,60	7 047,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

35	340271515R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	7 379,40	7 379,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně pomocného pracovního lešení

36	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm	m3	1,00000	6 514,20	6 514,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného pracovního lešení							
37	340271615R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 150 mm	m3	1,00000	6 846,00	6 846,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného pracovního lešení							
38	349231811RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm	m2	1,00000	1 738,80	1 738,80	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
39	349231821RT2	Přízdívka ostění s ozubem přes 150 do 300 mm	m2	1,00000	2 654,40	2 654,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
40	349234831R00	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) okenních obrub	m	1,00000	467,88	467,88	801-4	RTS 25/ I	Indiv
41	342255020R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	606,48	606,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
42	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	804,72	804,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
43	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	1,00000	957,60	957,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
44	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 090,32	1 090,32	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
45	342255032R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	1,00000	1 223,04	1 223,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení							
46	346244313R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 100 mm	m2	1,00000	913,08	913,08	801-1	RTS 25/ I	Indiv
47	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	1,00000	1 201,20	1 201,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
48	346255121R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	1 513,68	1 513,68	801-1	RTS 25/ I	Indiv
49	346255122R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	1,00000	1 606,92	1 606,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
50	346255123R00	Obklad překladů a věnců stěn z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	1,00000	1 692,60	1 692,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
51	346275111R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	1,00000	726,60	726,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
52	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	819,84	819,84	801-1	RTS 25/ I	Indiv
53	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	909,72	909,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
54	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 191,12	1 191,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
55	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	1 329,72	1 329,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
56	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	1,00000	1 008,84	1 008,84	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké						57 878,52		
57	342011121R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	928,20	928,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky standard tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

58	342011123R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	1 047,48	1 047,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 15.

59	342011131R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky standard, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,00000	1 047,48	1 047,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky standard RB (A) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
60	342011134R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění bez izolace, konstrukce CW 50 tloušťka příčky 80 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, , požární odolnost EI 15	m2	1,00000	1 178,52	1 178,52	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová Rigips, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 80 mm, bez izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 15.

61	342012321RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	1,00000	1 118,04	1 118,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 30.
Maximální výška stěny 4000 mm.

62	342012322RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 199,52	1 199,52	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

63	342012324RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 338,12	1 338,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová , jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.
Maximální výška stěny 3000 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	342012332RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 291,08	1 291,08	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 15 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

65	342012334RT2	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 130 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 15 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 410,36	1 410,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 130 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15 mm. Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 4100 mm.

66	342013121R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 494,36	1 494,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 60.
Maximální výška stěny 3600 mm.

67	342013122R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 709,40	1 709,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.
Požární odolnost EI 90.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
68	342013123R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 734,60	1 734,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
69	342013124R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 986,60	1 986,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.							
		Maximální výška stěny 3600 mm.							
70	342013125R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky akustické, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 818,60	1 818,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.							
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, celková tl. 100 mm, s minerální izolací tl. 40 mm s objem. hmotností 16 kg/m3, desky akustické MA tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Vzduchová neprůzvučnost Rw 58 dB.							
		Maximální výška stěny v kategorii A je 4500 mm, v kat. C a D 3600 mm.							
71	342013221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 561,56	1 561,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

72	342013222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 730,40	1 730,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

73	342013223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 801,80	1 801,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60.

Maximální výška stěny 4000 mm.

74	342013224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 007,60	2 007,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 125 mm, s minerální izolací tl. 40 mm, desky impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.

Maximální výška stěny 5200 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	342013225R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky akustické protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	1 902,60	1 902,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 127 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 90.

Vzduchová neprůzvučnost Rw 60 dB.

Maximální výška stěny v kategorii A je 5800 mm, v kat. C a D 5200 mm.

76	342015222R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 75, 3x opláštění tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost EI 120	m2	1,00000	2 121,00	2 121,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 150 mm, s minerální izolací tl. 60 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

77	342015322R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 427,60	2 427,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm.

Požární odolnost EI 120.

Maximální výška stěny 4000 mm.

78	342015324R00	Příčky z desek sádrokartonových jednoduchá ocelová konstrukce CW 100, 3x opláštění tloušťka příčky 175 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnoet EI 120	m2	1,00000	2 843,40	2 843,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Příčka sádrokartonová jednoduchá ocelová konstrukce, 3x opláštěná, tl. 175 mm, s minerální izolací tl. 80 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 120. Maximální výška stěny 4000 mm.							
79	342016221R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	1 990,80	1 990,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky standard RB (A) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
80	342016222R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární , tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 150,40	2 150,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární RF (DF) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90. Maximální výška stěny 4000 mm.							
81	342016223R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60	m2	1,00000	2 230,20	2 230,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Příčka sádrokartonová dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky impregnované RFI (H2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 60. Maximální výška stěny 3000 mm.							
82	342016224R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 90	m2	1,00000	2 427,60	2 427,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Příčka sádkartonová , dvojitá ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl. 205 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 90.
Maximální výška stěny 4000 mm.

83	342262411RT4	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 377,20	2 377,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

84	342262411RT3	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,	m2	1,00000	2 276,40	2 276,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

tl. 220 mm - dvojitá příčka s dvojitým opláštěním.

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn a náklady na pomocné lešení.

85	347016111R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	679,56	679,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	347016112R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	698,04	698,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

87	347016113R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm, požární odolnost EI 15	m2	1,00000	739,20	739,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

88	347016114R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 50, jednoduše opláštěná, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 65 mm,	m2	1,00000	766,92	766,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

89	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	913,08	913,08	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	347016222R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm,	m2	1,00000	950,04	950,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

91	347016223R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 032,36	1 032,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

92	347016231R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	930,72	930,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

93	347016232R00	Předstěny opláštěné sádkovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm,	m2	1,00000	967,68	967,68	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovky
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
94	347016233R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 100, dvojité opláštění, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 125 mm, požární odolnost EI 45	m2	1,00000	1 050,00	1 050,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.

Díl: 4		Vodorovné konstrukce						1 393,56		
95	413200011RAA	Dodatečné osazení válc. nosníků do kapes ve zdivu vysekání kapes, zazdívka zhlaví, I č. 18	m	1,00000	1 393,56	1 393,56	AP-HSV	RTS 25/ I	Indiv	

vysekání kapes do zdiva, osazení a dodávka válcovaných nosníků na cementovou maltu (min MC 15), zazdívka zhlaví.

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké					10 095,04		
96	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	927,36	927,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

97	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	1,00000	955,92	955,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

98	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	1,00000	867,72	867,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

Podhledy sádrokartonové , kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
99	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 049,16	1 049,16	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
100	416021128R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 114,68	1 114,68	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
101	416021221R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 212,12	1 212,12	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky standard RB (A) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
102	416021223R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	1,00000	1 331,40	1 331,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky impregnované RBI (H2) tl. 12,5mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									
103	416021228R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, s minerální izolací tl. 60 mm	m2	1,00000	1 504,44	1 504,44	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 2x opláštěná, s minerální izolací, desky protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 15mm s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	416071121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, akustická protipožární, s minerální izolací tl. 50 mm	m2	1,00000	1 075,20	1 075,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací, desky akustické MA (DF) tl. 12,5 mm.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

105	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	1,00000	57,04	57,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Zatmelení koutů.

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				19 758,56				
----------------	-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--

106	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	687,96	687,96	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

107	602011188RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	427,56	427,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

108	602011141R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	153,30	153,30	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

109	602011121R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, cementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	704,76	704,76	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

110	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	99,54	99,54	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

111	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	196,14	196,14	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

112	602011184R00	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikátová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	352,80	352,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

113	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	1,00000	78,29	78,29	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po jednotlivých vrstvách							
114	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	160,86	160,86	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
115	602016143RT1	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, finální, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	1,00000	204,96	204,96	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
116	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	1,00000	62,24	62,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
117	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	1,00000	69,64	69,64	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
118	602021148RT2	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	1,00000	185,22	185,22	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		po jednotlivých vrstvách							
119	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	1,00000	99,96	99,96	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
120	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm	m	1,00000	139,02	139,02	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
121	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	1,00000	216,30	216,30	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
122	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm	m	1,00000	267,54	267,54	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
123	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	1,00000	343,98	343,98	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
124	612403389R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 50 mm	m	1,00000	220,08	220,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							
125	612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm	m	1,00000	325,08	325,08	801-4	RTS 25/ I	Indiv
		jakékoliv šířky rýhy,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
126	612403393R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 50 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,00000	192,36	192,36	801-4	RTS 25/ I	Indiv
127	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy,	m2	1,00000	714,84	714,84	801-4	RTS 25/ I	Indiv
128	611443441R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	768,60	768,60	801-4	RTS 25/ I	Indiv
129	612474611R00	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství Položka obsahuje cementový postřík podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení.	m2	1,00000	657,72	657,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
130	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,00000	303,24	303,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
131	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	116,34	116,34	801-4	RTS 25/ I	Indiv
132	611401111R00	Omítka malých ploch na stropěch do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	233,94	233,94	801-4	RTS 25/ I	Indiv
133	611401211R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	355,32	355,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
134	611401311R00	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	1,00000	923,16	923,16	801-4	RTS 25/ I	Indiv
135	612421111R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	1,00000	27,38	27,38	801-4	RTS 25/ I	Indiv
136	612421121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	1,00000	43,93	43,93	801-4	RTS 25/ I	Indiv
137	612421131R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	1,00000	69,13	69,13	801-4	RTS 25/ I	Indiv
138	612421211R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých	m2	1,00000	47,38	47,38	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	1,00000	65,77	65,77	801-4	RTS 25/ I	Indiv
140	612421231R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	1,00000	107,94	107,94	801-4	RTS 25/ I	Indiv
141	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	1,00000	150,78	150,78	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
142	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	1,00000	166,32	166,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
143	612421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	229,32	229,32	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
144	612421411R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hrubých	m2	1,00000	229,74	229,74	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
145	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	1,00000	387,66	387,66	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.									
146	612433112R00	Omítka vnitřní sanační pro malé zasolení, jednovrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	1,00000	834,96	834,96	801-4	RTS 25/ I	Indiv
147	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdívo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm,	m2	1,00000	816,48	816,48	801-4	RTS 25/ I	Indiv
148	611425521RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 978,20	1 978,20	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
149	611425531RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	2 142,00	2 142,00	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									
150	611425621RT2	Omítka rýh ve stropích maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou hrubou nebo hladkou ,	m2	1,00000	1 371,72	1 371,72	801-4	RTS 25/ I	Indiv
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
151	611425631RT2	Omítka rýh ve střepech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	1,00000	1 625,40	1 625,40	801-4	RTS 25/ I	Indiv

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

152	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	1,00000	116,34	116,34	801-4	RTS 25/ I	Indiv
153	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	1,00000	87,36	87,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	1 381,21						
154	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	1,00000	70,39	70,39	801-1	RTS 25/ I	Indiv
155	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1,00000	114,24	114,24	801-1	RTS 25/ I	Indiv
156	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	1,00000	203,28	203,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
157	622412213R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 1-2, odstín I	m2	1,00000	225,54	225,54	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

včetně penetrace podkladu

158	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	1,00000	241,92	241,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

159	622412233R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 5, odstín I	m2	1,00000	256,62	256,62	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

160	622412243R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 6, odstín I	m2	1,00000	269,22	269,22	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Penetrace + 2 x krycí nátěr.									
včetně penetrace podkladu									

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	17 348,10						
161	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	1,00000	8 236,20	8 236,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
162	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	1,00000	3 368,40	3 368,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu									
163	631591125R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z perlitu	m3	1,00000	4 271,40	4 271,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu							
164	632473102R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	375,90	375,90	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
165	632473104R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	489,72	489,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
166	632473106R00	Potěr ze suchých směsí penetrace, nivelační hmota s přídavkem plastických hmot, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	1,00000	606,48	606,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		s rozprostřením a uhlazením							
Díl: 635		Suché podlahy				7 578,48			
167	342268131R00	Podlaha ze sádkartonových desek jednoduchá dvě desky, tloušťky 12,5 mm	m2	1,00000	634,20	634,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		jednoduchá, desky jsou spojeny lepením,							
168	342268211R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x18 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	756,00	756,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
169	342268212R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 1x23 mm sádrovláknitá deska	m2	1,00000	869,40	869,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Včetně slepení a spárování spojů a obvodového izolačního pásu.							
170	635111011R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 20 mm	m2	1,00000	798,84	798,84	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení podlahových dílců ve dvou vrstvách, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
171	635111022R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek podlahový sádrovláknitý dílec tl. 25 mm	m2	1,00000	852,60	852,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
172	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevovláknitá	m2	1,00000	1 032,36	1 032,36	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevovláknité (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.							
173	635111032R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm minerální vlna	m2	1,00000	1 042,44	1 042,44	801-1	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
174	635111035R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x12,5 mm + minerální izolace tl.20 mm	m2	1,00000	1 150,80	1 150,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z vrstvy minerální izolace (vrstvy jsou plošně slepeny již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.									
175	635111091R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek příplatek za další desku tloušťky 10 mm	m2	1,00000	441,84	441,84	801-1	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				136,42			
176	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2,00000	6,47	12,94	801-4	RTS 25/ I	Indiv
průběžný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
průběžný úklid společných prostor : 1				1,00000					
177	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	2,00000	61,74	123,48	801-4	RTS 25/ I	Indiv
Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.									
Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.									
závěrečný úklid bytu (nebytového prostoru) : 1				1,00000					
závěrečný úklid společných prostor : 1				1,00000					
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami				19 511,52			
178	954312101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	432,60	432,60	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
179	954312102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	440,16	440,16	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,									
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,									
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
180	954312103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	457,80	457,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
181	954312104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	469,56	469,56	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
182	954312105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	467,88	467,88	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
183	954312106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	480,48	480,48	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.									
184	954312201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	935,76	935,76	801-1	RTS 25/ I	Indiv
včetně:									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
185	954312202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm	m	1,00000	955,08	955,08	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
186	954312203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	997,92	997,92	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
187	954312204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 028,16	1 028,16	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
188	954312205R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 024,80	1 024,80	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
189	954312206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 056,72	1 056,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

190	954313101R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	602,28	602,28	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

191	954313102R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	614,04	614,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

192	954313103R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	638,40	638,40	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

193	954313104R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	655,20	655,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

včetně:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
194	954313105R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	1,00000	653,52	653,52	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
195	954313106R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 200x200 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	672,00	672,00	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
196	954313201R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 301,16	1 301,16	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							
197	954313202R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm	m	1,00000	1 329,72	1 329,72	801-1	RTS 25/ I	Indiv
		včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu, - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
198	954313203R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 391,04	1 391,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

199	954313204R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 433,04	1 433,04	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

200	954313206R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými impregnovanými proti vlhkosti tl. 12,5 mm	m	1,00000	1 474,20	1 474,20	801-1	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí	72 500,63						
201	965042121RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m ²	m ³	1,00000	5 653,20	5 653,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
202	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ²	m ³	1,00000	4 834,20	4 834,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
203	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m ²	m ²	1,00000	111,72	111,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár									
204	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	1,00000	79,88	79,88	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
205	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	1,00000	32,59	32,59	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
206	965082922R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	587,16	587,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
207	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	536,76	536,76	801-3	RTS 25/ I	Indiv
208	965082932RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	520,80	520,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
209	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	478,80	478,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
210	965082932RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy do 2 m2	m3	1,00000	491,40	491,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
211	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,00000	448,56	448,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
212	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	1,00000	181,44	181,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
213	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	292,74	292,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
214	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	277,20	277,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
215	968062991R00	Vybourání dřevěných ráků vnitřních deštění výkladů a obkladů stěn, jakýchkoliv ploch	m2	1,00000	16,72	16,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
216	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,00000	471,24	471,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
217	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	363,30	363,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
218	968072745R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 2 m2	m2	1,00000	239,82	239,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
219	968072746R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy do 4 m2	m2	1,00000	195,72	195,72	801-3	RTS 25/ I	Indiv
220	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	1,00000	172,20	172,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
221	968083021R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, do 2 m2	m2	1,00000	257,88	257,88	801-3	RTS 25/ I	Indiv
222	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	1,00000	260,82	260,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
223	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,00000	42,84	42,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
224	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	1,00000	56,70	56,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
225	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	1,00000	58,21	58,21	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
226	969011131R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 125 mm	m	1,00000	68,46	68,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
227	969011141R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 200 mm	m	1,00000	78,71	78,71	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
228	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00000	223,44	223,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
229	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,00000	246,54	246,54	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
230	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	1,00000	316,26	316,26	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
231	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	1,00000	2 524,20	2 524,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
232	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,00000	3 515,40	3 515,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
233	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	1,00000	4 502,40	4 502,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
234	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,00000	5 493,60	5 493,60	801-3	RTS 25/ I	Indiv
235	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	1,00000	6 321,00	6 321,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
236	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	1,00000	571,20	571,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
237	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	1,00000	865,20	865,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
238	970231200R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 200 mm	m	1,00000	1 166,76	1 166,76	801-3	RTS 25/ I	Indiv
239	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	1,00000	1 479,24	1 479,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
240	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 300 mm	m	1,00000	1 768,20	1 768,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
241	971035521R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	384,30	384,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
242	971035531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,00000	486,36	486,36	801-3	RTS 25/ I	Indiv
243	971035541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 196,20	3 196,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
244	971035561R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 586,80	3 586,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
245	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 289,00	2 289,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
246	971035661R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	2 675,40	2 675,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
247	971035681R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m3	1,00000	3 242,40	3 242,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
248	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	91,56	91,56	801-3	RTS 25/ I	Indiv
249	974031123R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	113,82	113,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
250	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	144,90	144,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
251	974031134R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	162,12	162,12	801-3	RTS 25/ I	Indiv
252	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	121,80	121,80	801-3	RTS 25/ I	Indiv
253	974031144R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	179,34	179,34	801-3	RTS 25/ I	Indiv
254	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	144,90	144,90	801-3	RTS 25/ I	Indiv
255	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	162,12	162,12	801-3	RTS 25/ I	Indiv
256	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	196,14	196,14	801-3	RTS 25/ I	Indiv
257	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,00000	270,06	270,06	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
258	974031221R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	1,00000	107,94	107,94	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
259	974031222R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	1,00000	126,00	126,00	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
260	974031223R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	137,34	137,34	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
261	974031224R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 30 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	161,70	161,70	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
262	974031233R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	173,46	173,46	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
263	974031234R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	200,34	200,34	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
264	974031253R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,00000	200,34	200,34	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
265	974031255R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	1,00000	340,62	340,62	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
266	974031264R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	1,00000	381,36	381,36	801-3	RTS 25/ I	Indiv
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
267	974054711R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	402,36	402,36	801-3	RTS 25/ I	Indiv
268	974054712R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	523,32	523,32	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
269	974054713R00	Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	737,52	737,52	801-3	RTS 25/ I	Indiv
270	974054721R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	421,68	421,68	801-3	RTS 25/ I	Indiv
271	974054722R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,25 m2 do 0,5 m2	kus	1,00000	556,92	556,92	801-3	RTS 25/ I	Indiv
272	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádkartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2	kus	1,00000	756,84	756,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
273	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,00000	49,39	49,39	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
274	974082113R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 50 mm	m	1,00000	51,07	51,07	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
275	974082114R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 70 mm	m	1,00000	52,75	52,75	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
276	974082115R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 100 mm	m	1,00000	60,06	60,06	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
277	974082116R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 150 mm	m	1,00000	66,86	66,86	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).									
278	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	1,00000	44,86	44,86	801-3	RTS 25/ I	Indiv
279	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	1,00000	4,28	4,28	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
280	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,85	12,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
281	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	34,19	34,19	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
282	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	55,52	55,52	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
283	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	111,30	111,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.							
284	978015411R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 1-4	m2	1,00000	59,81	59,81	801-3	RTS 25/ I	Indiv
285	978015415R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnějších, složitosti 5-7	m2	1,00000	102,48	102,48	801-3	RTS 25/ I	Indiv
286	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,00000	107,10	107,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
287	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	1,00000	72,24	72,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
288	965048250R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	1,00000	50,57	50,57	801-3	RTS 25/ I	Indiv
289	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	1,00000	359,94	359,94	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
290	965048516R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení	m2	1,00000	62,16	62,16	801-3	RTS 25/ I	Indiv
291	978015221R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	12,85	12,85	801-3	RTS 25/ I	Indiv
292	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	25,62	25,62	801-3	RTS 25/ I	Indiv
293	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	38,47	38,47	801-3	RTS 25/ I	Indiv
294	978015251R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	51,24	51,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
295	978015261R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	64,09	64,09	801-3	RTS 25/ I	Indiv
296	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	83,24	83,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
297	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	102,48	102,48	801-3	RTS 25/ I	Indiv
298	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	128,10	128,10	801-3	RTS 25/ I	Indiv
299	978015321R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %	m2	1,00000	19,24	19,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
300	978015331R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	1,00000	32,09	32,09	801-3	RTS 25/ I	Indiv
301	978015341R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1,00000	51,24	51,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
302	978015351R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 40 %	m2	1,00000	64,09	64,09	801-3	RTS 25/ I	Indiv
303	978015361R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 50 %	m2	1,00000	83,24	83,24	801-3	RTS 25/ I	Indiv
304	978015371R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 65 %	m2	1,00000	109,20	109,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	978015381R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,00000	134,82	134,82	801-3	RTS 25/ I	Indiv
306	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	1,00000	166,74	166,74	801-3	RTS 25/ I	Indiv
307	978059511R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	321,30	321,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
308	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	223,44	223,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
309	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	139,86	139,86	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
310	978059611R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2	m2	1,00000	353,64	353,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
311	978059621R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	1,00000	279,30	279,30	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
312	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	1,00000	181,44	181,44	801-3	RTS 25/ I	Indiv
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				50 741,10			
313	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	458,64	8 397,89	801-4	RTS 25/ I	Indiv
314	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	930,72	17 041,87	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
315	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	18,31042	1 381,80	25 301,34	801-4	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 762		Konstrukce tesařské	1 082,46						
316	762512125R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubováním	m2	1,00000	325,08	325,08	800-762	RTS 25/ I	Indiv
317	762512245R00	Položení podlah pod PVC montáž šroubováním	m2	1,00000	176,40	176,40	800-762	RTS 25/ I	Indiv
318	60721539R	deska dřevotřísková tl = 16 mm; prostředí suché (P2); hrana: P + D; RtF: D	m2	1,00000	134,82	134,82	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
319	60721512R	deska dřevotřísková tl = 10,0 mm; prostředí suché (P2); hrana: rovná; RtF: D	m2	1,00000	86,52	86,52	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
320	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	45,78	45,78	800-762	RTS 25/ I	Indiv
321	762521811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	80,05	80,05	800-762	RTS 25/ I	Indiv
322	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	1,00000	111,72	111,72	800-762	RTS 25/ I	Indiv
323	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	1,00000	51,49	51,49	800-762	RTS 25/ I	Indiv
324	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0,01950	1 768,20	34,48	800-762	RTS 25/ I	Indiv

325	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,01950	1 852,20	36,12	800-762	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------	-------

Díl: 763		Dřevostavby	950,06						
326	763613131RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	450,24	450,24	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
327	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	1,00000	467,88	467,88	800-763	RTS 25/ I	Indiv
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu									
328	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,02333	1 369,20	31,94	800-763	RTS 25/ I	Indiv

Díl: 764		Konstrukce klempířské	7 729,02						
329	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	1,00000	63,17	63,17	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
330	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	1,00000	71,06	71,06	800-764	RTS 25/ I	Indiv
331	764410010RAA	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 250 mm včetně rohů.	m	1,00000	666,96	666,96	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
332	764410010RAB	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 330 mm včetně rohů.	m	1,00000	740,04	740,04	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
333	764410010RAD	Oplechování parapetů z pozink. plechu a hliníku z Pz plechu, RŠ 500 mm včetně rohů.	m	1,00000	912,24	912,24	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
334	764510710R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 100 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	412,02	412,02	800-764	RTS 25/ I	Indiv
335	764510720R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 150 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	474,60	474,60	800-764	RTS 25/ I	Indiv
336	764510730R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 200 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	517,44	517,44	800-764	RTS 25/ I	Indiv
337	764510740R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 250 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	569,52	569,52	800-764	RTS 25/ I	Indiv
338	764510750R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 330 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	648,48	648,48	800-764	RTS 25/ I	Indiv
339	764510760R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 400 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	729,96	729,96	800-764	RTS 25/ I	Indiv
340	764510770R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 500 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	837,48	837,48	800-764	RTS 25/ I	Indiv
341	764510780R00	Oprava oplechování parapetů z titanžinkového plechu parapetů, rš 600 mm včetně zednické výpomoci, dodávky plechu a spojovacího materiálu.	m	1,00000	942,48	942,48	800-764	RTS 25/ I	Indiv
342	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 356,20	46,75	800-764	RTS 25/ I	Indiv
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,01984	2 402,40	47,66	800-764	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
344	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0,01984	2 478,00	49,16	800-764	RTS 25/ I	Indiv

50 m vodorovně

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	2 165,62						
345	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	8,32	8,32	800-771	RTS 25/ I	Indiv
346	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	1,00000	150,78	150,78	800-771	RTS 25/ I	Indiv
347	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	51,07	51,07	800-771	RTS 25/ I	Indiv
348	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	1,00000	88,62	88,62	800-771	RTS 25/ I	Indiv
349	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	1,00000	152,88	152,88	800-771	RTS 25/ I	Indiv
350	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	1,00000	107,52	107,52	800-771	RTS 25/ I	Indiv
351	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	726,60	726,60	800-771	RTS 25/ I	Indiv
352	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	1,00000	74,42	74,42	800-771	RTS 25/ I	Indiv

vč. dodávky a montáže silikonu.

353	5537004117R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál leštěná mosaz; š = 35,0 mm; h = 5,6 mm; l = 900 mm; samolepicí	kus	1,00000	361,62	361,62	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
354	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku	m2	1,00000	370,44	370,44	SPCM	RTS 25/ I	Indiv

dle výběru investora

355	585500651R	vyrovnávací stěrka flexibilní; CT C20 F4; cementová, anhydrit; pro podlahy; samonivelační; tl. vrstvy do 13,0 mm; zrnitost 0,00 až 0,63 mm; barva šedá	kg	1,00000	16,38	16,38	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
-----	------------	--	----	---------	-------	-------	------	-----------	-------

tloušťka vrstvy 1–13 mm

dobu pochůznosti v rozmezí cca 3–8 hodin v závislosti na podmínkách

spotřeba cca 1,4 kg / m2 / mm vrstvy

356	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	0,02508	744,24	18,67	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

50 m vodorovně

357	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,02508	747,60	18,75	800-771	RTS 25/ I	Indiv
-----	--------------	---	---	---------	--------	-------	---------	-----------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							
358	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,02508	779,52	19,55	800-771	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové			5 819,20				
359	775520010RAC	Podlahy vlysové přibíjené vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	1 927,80	1 927,80	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
360	775510010RAC	Podlahy vlysové do tmele vlysy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	1,00000	2 150,40	2 150,40	AP-PSV	RTS 25/ I	Indiv
		lepené rybinovitě nebo palubovitě, olištování stěn dřevěnou lištou. Broušení a napuštění pastou.							
361	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	1,00000	262,08	262,08	800-775	RTS 25/ I	Indiv
362	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	8,32	8,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
363	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	1,00000	262,08	262,08	800-775	RTS 25/ I	Indiv
364	775599110R00	Ostatní práce pastování podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	32,51	32,51	800-775	RTS 25/ I	Indiv
365	775599120R00	Ostatní práce impregnace podlah vlysových nebo parketových	m2	1,00000	53,09	53,09	800-775	RTS 25/ I	Indiv
366	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem	m2	1,00000	275,10	275,10	800-775	RTS 25/ I	Indiv
367	775599145R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 3x lak, přebroušení	m2	1,00000	784,56	784,56	800-775	RTS 25/ I	Indiv
368	775542022R00	Podlahy lamelové (plovoucí) doplňkové práce pěnový polyetylén, tloušťky 3,0 mm	m2	1,00000	59,14	59,14	800-775	RTS 25/ I	Indiv
369	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	0,00101	1 340,64	1,35	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
370	998775102R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m	t	0,00101	1 353,24	1,37	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
371	998775103R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 24 m	t	0,00101	1 381,80	1,40	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		50 m vodorovně							
Díl: 776		Podlahy povlakové			1 165,26				
372	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	8,32	8,32	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							
373	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	1,00000	27,22	27,22	800-775	RTS 25/ I	Indiv
		položky neobsahují žádný materiál							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
374	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž,	m2	1,00000	272,16	272,16	800-775	RTS 25/ I	Indiv
375	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl; - s1	m2	1,00000	647,64	647,64	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
výběr dle investora									
376	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	1,00000	87,36	87,36	800-775	RTS 25/ I	Indiv
377	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	1,00000	115,08	115,08	SPCM	RTS 25/ I	Indiv
378	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,00399	611,52	2,44	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
379	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,00399	619,08	2,47	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
380	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0,00399	643,44	2,57	800-775	RTS 25/ I	Indiv
vodorovně do 50 m									
Díl: 781					Obklady keramické				
					3 559,78				
381	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	1,00000	51,07	51,07	800-771	RTS 25/ I	Indiv
včetně dodávky materiálu.									
382	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	926,52	926,52	800-771	RTS 25/ I	Indiv
383	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá	m2	1,10000	660,24	726,26	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
384	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000	750,96	750,96	800-771	RTS 25/ I	Indiv
385	597813604R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,5 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	1,10000	415,38	456,92	SPCM	RTS 24/ I	Indiv
386	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	1,00000	543,48	543,48	800-771	RTS 25/ I	Indiv
387	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,04604	744,24	34,26	800-771	RTS 25/ I	Indiv
388	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,04604	747,60	34,42	800-771	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
389	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,04604	779,52	35,89	800-771	RTS 25/ I	Indiv
Díl: 784		Malby				531,22			
390	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	1,00000	4,03	4,03	800-784	RTS 25/ I	Indiv
391	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	44,02	44,02	800-784	RTS 25/ I	Indiv
392	784497941R00	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m	m2	1,00000	14,36	14,36	800-784	RTS 25/ I	Indiv
393	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	1,00000	21,84	21,84	800-784	RTS 25/ I	Indiv
394	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	1,00000	18,23	18,23	800-784	RTS 25/ I	Indiv
395	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,00000	24,11	24,11	800-784	RTS 25/ I	Indiv
396	784195412R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	1,00000	73,08	73,08	800-784	RTS 25/ I	Indiv
397	784442001RT1	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	72,49	72,49	800-784	RTS 25/ I	Indiv
398	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	1,00000	99,54	99,54	800-784	RTS 25/ I	Indiv
399	784390010R00	Ostatní práce příplatek, za výšku místnosti nad 3,8 m	m2	1,00000	5,63	5,63	800-784	RTS 25/ I	Indiv
400	784390020R00	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	1,00000	6,64	6,64	800-784	RTS 25/ I	Indiv
401	784413301R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním v místnostech do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	68,71	68,71	800-784	RTS 25/ I	Indiv
402	784413304R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, dvojnásobné s 1x bílením	m2	1,00000	78,54	78,54	800-784	RTS 25/ I	Indiv
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				272,33			
403	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	1,00000	160,86	160,86		RTS 25/ I	Indiv
404	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	1,00000	70,98	70,98		RTS 25/ I	Indiv
405	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	1,00000	40,49	40,49		RTS 25/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				42 561,29			
406	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,00000	857,64	857,64	801-3	RTS 25/ I	Indiv
407	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,00000	409,50	409,50	801-3	RTS 25/ I	Indiv
408	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	277,62	277,62	801-3	RTS 25/ I	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	901.1_084	Drobné stavební (zednické) práce
O:	1	Drobné stavební (zednické) práce
R:	1	Drobné stavební (zednické) práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
409	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,00000	23,69	23,69	801-3	RTS 25/ I	Indiv
410	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, kapacita 3 t, suť bez příměsí	t	1,00000	546,84	546,84	801-3	RTS 25/ I	Indiv
411	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 587,20	2 587,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
412	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 587,20	2 587,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
413	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry									
414	979990141R00	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
415	979990162R00	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,00000	2 587,20	2 587,20	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady									
416	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
417	979990182R00	Poplatek za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
418	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 02 03 plasty									
419	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	5 447,40	5 447,40	801-3	RTS 25/ I	Indiv
kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet									
Celkem						459 839,15			