

Položkový rozpočet

S:	MŠ Brno, Tučkova 36 - odstranění nefunkčních fontán - umístění sousoší
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m, mezideponie	m3	2,97600		0,00
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	2,01600		0,00
3	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3, podorniční vrstva	m3	2,01600		0,00
4	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	4,03200		0,00
5	162100010RAB	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 5 km	m3	4,03000		0,00
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	6,44800		0,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				0,00
7	271100010RA0	Polštář pod základy ze štěrkopísku, 0/4	m3	0,33600		0,00
8	273320150RAC	Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 150 kg/m3	m3	0,60000		0,00
9	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	3,02400		0,00
10	271531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	1,08000		0,00
11	273310020RA0	Základová deska z betonu C 12/15, včetně bednění	m3	1,34400		0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
12	300201	Osazení soch na podložku	kpl	2,00000		0,00
26						0,00

