

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

**Zhotovitel: FastBuilder Soft, s.r.o.
U Trati 414/23, Svatobořice
696 04 Svatobořice - Místřín**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 98332
Zastoupený: Martinem Řehořem, jednatelem
IČO: 058 24 184
DIČ: CZ05824184
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 278392184/0300
Tel. kontakt: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě:

Jméno a příjmení: [REDAKCE]
Číslo autorizace stavbyvedoucího: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]

Vymezení pojmů a zkratk:

Objednatel se rozumí subjekt, který je objednatelem stavby, stavebníkem podle zák. č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, a zároveň zadavatelem dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel stavby se rozumí subjekt, který bude na základě smlouvy o dílo s Objednatelém realizovat dílo (stavbu).

Stavba popř. označená jako „dílo“ se rozumí stavba, která bude předmětem smlouvy o dílo.

TDS je technický dozor stavebníka a je dozorem vykonávaným zástupcem stavebníka nad prováděním stavby a ekonomickou stránkou výstavby.

Stavbyvedoucím je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu – zák. č. 360/1992 Sb., autorizačního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby:

„Oprava bytů - Bratislavská 62, byt č. 15, Cejl 28, byt č. 12 a Špitálka 39, byt č. 7“

v rozsahu vymezeném zadávací dokumentací uveřejněnou na profilu zadavatele, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele ze dne 27.05.2025 předložené objednateli zhotovitelem jako uchazečem v zadávacím řízení, na základě jehož výsledků byla uzavřena smlouva o dílo, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“).

- 2.1.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. 4 této smlouvy.
- 2.1.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.1.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB, NPÚ, vyřízení povolení vjezdu, vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí díla je také předání dokladové části díla.
- 2.1.5. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména pak zajištění bezpečného provozu v domě z pohledu ochrany zdraví všech osob, které se budou v domě nacházet
 - 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů a revizí k uvedení do provozu),
 - 2.1.5.4. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie (doklady o zaplacení budou po úplném dokončení díla předány objednateli),
 - 2.1.5.5. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, doložení likvidace (vážní lístky, daňové doklady)
 - 2.1.5.6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), včetně úklidu všech povrchů a zařízení interiéru, které byly v průběhu prováděných prací znečištěny,
 - 2.1.5.7. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně fotodokumentace (dispozice, veškeré skryté instalace atd.); dokumentace bude předána ve dvojnásobném vyhotovení v listinné i jednou v elektronické podobě (formáty elektronické podoby budou *.DWG, tak i *.PDF), elektronická podoba bude předána na CD nosiči nebo uložena na cloudovém úložišti (přístup na cloud poskytne objednatel) objednatel. U výpočtu podlahové plochy postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2016 Sb., dále bude uvedena užitná plocha prostoru. Obě uvedené plochy budou zakresleny v elektronické podobě pomocí úseček (ve formátu dwg) pro každý druh plochy v samostatné vrstvě.
 - 2.1.5.8. zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, prostřednictvím koordinátora BOZP a dle požadavků stanovených v §15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud je podle tohoto zákona vyžadován, a jeho předání objednateli dle čl. 8.2. této smlouvy,
 - 2.1.5.9. předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby k odsouhlasení TDS **do 3 týdnů od předání staveniště**,
 - 2.1.5.10. celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím.

Celkový úklid před předáním díla, případně před předáním jednotlivě předávaných objektů, zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací. Uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- 2.1.5.11. Pokud budou v rámci oprav dotčeny rozvody plynu v rozsahu vymezeném zadáním nebo budou odstraňovány závady na rozvodu plynu, je součástí plnění zajištění projektové dokumentace (PD) a revizní zprávy vč. tlakových zkoušek.
- 2.1.5.12. S ohledem na uvedené termíny je nutné dobře zkoordinovat stavební práce a jednotlivé profese u prováděcích prací a přizpůsobit technologické postupy. Zejména výběr vhodných materiálů a zajistit okolní podmínky (temperování, větrání, vysoušení).
- 2.5.1.13. Součástí předání díla je i připojení k odběru energií (plyn, elektro) – byty bude ke dni předání díla stavby připojen k odběru energií a všechny zařizovací předměty, které jsou na těchto energiích závislé, budou zprovozněny a vyzkoušeny. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 3 týdny před dokončením díla dle čl. 3.2.1. revize a tlakové zkoušky potřebné k zajištění smluv s dodavateli energií a osazení fakturačních měřidel. Objednatel poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost (např. Uzavření smluv o dodávce a o připojení k distribuční soustavě).
- 2.1.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhlášky a normy v aktuálním znění vztahující se k předmětu plnění, např. ČSN 73 0540-2 (Tepelná ochrana budov), ČSN 73 3610 (Klempířské konstrukce), ČSN 73 2901 (Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), ČSN 73 2902 (Vnější tepelněizolační kompozitní systémy - spojení ETICS s podkladem), ČSN 73 0802 ed. 2 (Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty), ČSN 73 0834 (Požární bezpečnost staveb - Změny staveb), ČSN 73 0833 (Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování), ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení) atd. Kvalita provedených konstrukcí je definována mezními odchylkami uvedenými v následujících normách. Jejich nedodržení opravňuje Objednatele požadovat výměnu či opravu těchto konstrukcí, aby byly odchylky splněny, popř. může Objednatel požadovat slevu za takto provedené práce ve výši max. 30% z nákladů na položky související s danou vadou.
Kontrola obkladů a dlažeb podle ČSN 73 3450
Kontrola dlažeb a dalších povrchů podlah podle ČSN 74 4505
Kontrola omítek podle ČSN EN 13914-2 – požadovaná třída 3 a lepší.
Kvalitu provedených prací doloží Zhotovitel protokolem o provedeném měření v souladu s výše uvedenými normami.
- 2.1.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.1.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.
- 2.1.9. Zhotovitel zajistí kladečské listy, k obkladům a dlažbě, které předloží ke schválení objednateli před zahájením prací na lepení obkladů nebo dlažby.
- 2.1.10. Zhotovitel prohlašuje, že povinnosti vyplývající z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení

- 3.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 2 dnů ode dne protokolárního předání staveniště, které bude předáno dle čl. 6.1.této smlouvy.

3.2. Termín dokončení

- 3.2.1. **Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 5 měsíců od předání staveniště.**

Termín předání staveniště je pro všechny byty shodný, uvedené termíny dokončení se tedy počítají od stejného dne.

Termín dokončení prací lze prodloužit na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě a to pouze za předpokladu, že:

- a. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které povedou ke vzniku dodatečných nepředvídatelných stavebních prací a z technologického hlediska také nutnosti prodloužit termín plnění,
- b. nastanou nepředvídatelné skutečnosti, které si vyžádají přerušení prací.

3.2.2. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

3.2.3. Přerušení prací je možné za předpokladu, že aktuální klimatické podmínky nedovolují provádění prací s použitým materiálem dle příslušného technologického postupu. Zhotovitel je povinen využít přísady umožňující práce i v nižších teplotách, je-li to možné. Přerušení prací musí odsouhlasit zástupce objednatele a musí být proveden zápis do stavebního deníku. V zápisu musí být uvedena teplota požadovaná pro provádění prací a teploty naměřené v daný den.

O dobu, po kterou budou přerušeny práce podle tohoto odstavce, se prodlužuje termín sjednaný dle odst. 3.2.1. této smlouvy.

Z důvodu přerušení prací dle tohoto odstavce nelze navýšit cenu díla.

3.2.4. Objednatel (popř. TDS) je oprávněn přerušit stavební práce ze závažných důvodů na straně objednatele (vč. přerušení po dobu Vánoc), nejdéle však na dobu 4 týdnů. O přerušení a následném zahájení prací se provede zápis do stavebního deníku s uvedením důvodu pro přerušení. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Do prodloužení sjednaných lhůt a termínů se započítává i den, ve kterém došlo k přerušení prací, i den, kdy byly práce opět povoleny.

3.3. Místo plnění

3.3.1. Místem plnění je:

- Brno - Bratislavská 241/62, parc. č. 794, k.ú. Město Brno
- Brno - Cejl 496/28, parc. č. 827, k.ú. Město Brno
- Brno - Špitálka 132/39, parc. č. 143, k.ú. Město Brno

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Soupis dílčích oprav vč. dílčích cen:

a) Bratislavská 62, byt č. 15	2.204.328,27 Kč bez DPH (snížená sazba)
b) Cejl 28, byt č. 12	1.485.811,96 Kč bez DPH (snížená sazba)
c) Špitálka 39, byt č. 7	1.709.859,77 Kč bez DPH (snížená sazba)

Celková cena díla bez DPH: 5.400.000,00 Kč

Výše DPH (snížená sazba, 12%): 648.000,00 Kč

Celková cena díla: 6.048.000,00 Kč

Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.

4.1.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

4.1.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.

4.1.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.

4.1.5. Při přerušení prací z klimatických důvodů, nelze navyšovat cenu díla v návaznosti na toto přerušení.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Dále může dojít ke změně sjednané ceny, pokud se vyskytnou nepředvídatelné skutečnosti, které vyžadují dodatečné stavební práce nezbytné k dokončení díla a tyto byly odsouhlaseny objednatelem. Když není cena pevná
- 4.2.2. Změna sjednané ceny je možná, pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které souvisí s předmětem díla nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 4.2.3. O jakékoliv nutné změně (dodatečné stavební práce - vícepráce nebo neprovedené práce - méněpráce) musí být pořízen zápis do stavebního deníku a dále bude o věci pořízen písemný zápis formou změnového listu, v podobě dle přílohy č. 1 této smlouvy.
- Pro každý samostatný stavební objekt (bytovou jednotku) bude zpracován změnový list samostatně.
- Součástí Změnového listu bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb (zpracovaný dle odst. 4.2.4.), který vypracuje zhotovitel a do 14 dnů od zápisu změny do stavebního deníku předloží Objednateli ve výstupním formátu *.rts nebo *.xls. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován pro vícepráce a méněpráce zvlášť a bude členěn stejným způsobem jako oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- Po dohodě stavbyvedoucího a TDS bude do stavebního deníku zapsán termín předložení soupisu prací a změnového listu.
- Změnový list musí následně potvrdit podpisem zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí), zástupce Objednatele (TDS) a projektant (pouze v případě, že zde provádí AD).
- Následně bude Změnový list předložen k projednání oprávněným zástupcům Objednatele k odsouhlasení. Změna je odsouhlasena až po podpisu Změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel vede přehled odsouhlasených změn, tento přehled spolu s konečnou cenou díla bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.2.4. Při nutných dodatečných stavebních pracích (vícepráce) bude jednotková cena dodatečných položek stanovena maximálně ve výši jednotkových cen uvedených v soupisu prací, služeb a dodávek, dle kterého byla stanovena cena díla (položkový rozpočet nabídky uchazeče). Pokud se jedná o práce, dodávku, služby, které nabídka uchazeče neobsahuje, bude použita příslušná položka z aktuální cenové soustavy RTS a bude započtena sleva ve výši 10%. Pokud aktuální cenová soustava nebude obsahovat potřebnou položku, bude vybrána z dané cenové soustavy náhradní položka, která je nejvíce podobná a lze ji pro ocenění použít. V případě neshody nad náhradní položkou, bude provedeno samostatné ocenění položky formou konkrétních cenových nabídek dodavatelů materiálů, prací a služeb, kteří jsou schopni tyto nacenit. V takovém případě je nutné předložit 3 cenové nabídky se shodným popisem položek.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena formou dílčích měsíčních faktur odpovídajících výši skutečně provedených prací v příslušném kalendářním měsíci. DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce soupis (rozsah) skutečně provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc oceněný v souladu se způsobem stanoveným ve smlouvě. Objednatel (TDS) je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací vystaví zhotovitel, dle tohoto soupisu dílčí fakturu **a to nejpozději do 10. dne příslušného kalendářního měsíce ji odevzdá na podatelnu objednatele (na adrese uvedenou v záhlaví smlouvy)**. Nedílnou součástí dílčí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Dílčí faktura bude obsahovat tyto údaje:
- označení a číslo faktury,
 - název, sídlo, IČO, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, bankovní spojení obou smluvních stran,
- uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Konečný příjemce: Statutární město Brno
Městská část Brno-střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
 - d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
 - e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
 - f) číslo smlouvy a název díla,
 - g) rekapitulace uhrazených dílčích faktur a výše zádržného,
 - h) odsouhlasený soupis provedených prací,
 - i) razítko a podpis zhotovitele.
- 5.2.4. Dílčí (měsíční) fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy.
- 5.2.5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu, v níž uvede rekapitulaci uhrazených dílčích faktur a výši zádržného. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.
- 5.3.3. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě písemné žádosti zhotovitele se splatností 20 dnů od doručení žádosti.
- 5.3.4. Případné smluvní pokuty (sankce) uplatněné v průběhu plnění, nebo při dokončování díla (termín plnění, vady a nedodělky atd.) budou započteny oproti zádržnému. Vyplácené zádržné tedy bude již poníženo o uplatněné sankce.
- 5.3.5. V případě, že uplatněné smluvní pokuty (sankce) budou vyšší než hodnota zádržného, bude část smluvních pokut (sankcí) přesahující hodnotu zádržného uplatňována samostatně písemnou výzvou s uvedením data splatnosti
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.4.2. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 5.4.3. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.
- 5.5. Přenesení daňové povinnosti
- 5.5.1. Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.5.2. Objednatel prohlašuje, že plnění dle smlouvy bude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností a plnění tak podléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.6. Plnění finančních závazků vůči poddodavatelům**
- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit finanční závazky vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli.

Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

6. Staveniště

6.1. Předání a převzetí staveniště

6.1.1. 6.1. Předání a převzetí staveniště

- 6.1.1. Staveniště bude předáno objednatelem (TDS) zhotoviteli (stavbyvedoucímu dle čl. 7.3.2.) **do 5 pracovních dnů od uveřejnění této smlouvy v registru smluv**. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky do doby předání hotového díla objednateli. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší (za objednatele TDS a za zhotovitele stavbyvedoucí).

- 6.1.2. V souladu s čl. 6.1.1. termín pro předání staveniště stanoví objednatel. Termín (datum, místo, čas) bude sdělen zhotoviteli na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že termín objednatel nestanoví, bude předání staveniště zahájeno pátý pracovní den po zveřejnění smlouvy o dílo v Registru smluv na adrese Cejl 28 v 10:00hod.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se zhotovitel (stavbyvedoucí) k převzetí staveniště nedostaví, může objednatel udělit sankci 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.2. Vyklizení staveniště

- 6.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.3. Prohlídky bytů

- 6.3.1. V případě, že v domě, který je předmětem opravy (místo plnění), budou probíhat prohlídky volných bytů (nabízených k pronájmu) z úrovně správce domu, je zhotovitel dle pokynu TDS přerušit na nezbytně nutnou dobu (max. 1 hodinu) probíhající opravy a zpřístupnit prostory k prohlídce.

7. Stavební deník

7.1 Povinnost vést elektronický stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením §166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Zhotovitel (prostřednictvím autorizované osoby – stavbyvedoucího) vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště (včetně), a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků.
- 7.1.2. Do stavebního deníku zapisuje stavbyvedoucí veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak, jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.1.3. Do elektronického stavebního deníku bude stavbyvedoucí průběžně vkládat fotodokumentaci z průběhu stavby za každý den, kdy budou prováděny práce.
- 7.1.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 7.1.5. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 7.1.6. Úkoly zapsané TDS do elektronického stavebního deníku a jeho nástroje pro úkoly jsou plnohodnotným pokynem TDS dle této smlouvy.
- 7.1.7. Zhotovitel (stavbyvedoucí) je povinen vést stavební deník elektronicky a za tímto účelem si elektronický podpis s příslušným certifikátem. Náklady na pronájem platformy elektronického deníku zajišťuje objednatel, který při podpisu smlouvy o dílo seznámí zhotovitele (stavbyvedoucího) s přístupovými údaji a zajistí zřízení přístupových práv pro dotčené osoby zhotovitele. Připojení k zápisu do elektronického deníku je povinen

obstarat zhotovitel (stavbyvedoucí).

7.1.8. Objednatel nepřipouští vést stavební deník v papírové podobě.

7.1.9. Pokud nebude dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen při předání díla elektronický deník vytisknout, včetně fotodokumentace, a předat jeden výtisk objednateli. Fotodokumentaci je možné místo tisku nahrát na cloudové úložiště přidělené zhotoviteli objednatelem. Na úložišti vytvoří zhotovitel přehlednou adresářovou strukturu, do které budou fotografie uloženy s ohledem na prováděný rozsah prací. Adresářová struktura musí být schválena TDS a fotografie musí obsahovat datum pořízení.

7.2. Kontrolní dny

7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel (TDS) kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla.

7.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní TDS a stavbyvedoucí, příp. další dotčené osoby (např. autorský dozor/dozor projektanta, koordinátora BOZP, Odbor památkové péče MMB).

7.2.3. Zhotovitel je povinen do 2 týdnů od předání staveniště svolat **zahajovací kontrolní den**, Svoláním tohoto kontrolního dne se rozumí zaslání písemného oznámení, min. 2 pracovní dny před plánovaným termínem, na e-mailové kontakty objednatele, TDS a příp. dalších dotčených osob.

Na zahajovacím kontrolním dnu se zúčastněné osoby dohodnou na termínech, kdy budou probíhat další kontrolní dny v průběhu realizace díla.

7.2.4. Nad rámec běžných kontrolních dnů je stavbyvedoucí povinen vždy svolat kontrolní den před zakrytím konstrukcí, instalací a prací, které budou zakryty v dalším průběhu prací a které jsou předmětem díla. Tato povinnost se vztahuje i na zakrytí připojovací spáry u oken. Svolání kontrolního dne bude zasláno elektronicky prostřednictvím e-mailu na všechny kontakty uvedené v protokolu o předání staveniště a v této smlouvě, a to nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.

7.2.5. V případě nesplnění povinnosti svolat zahajovací kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.

7.3. Dozor na stavbě

7.3.1. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu s ust. §159 a §164 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

7.3.2. Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě osobu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. V případě změny stavbyvedoucího je povinen tuto změnu Zhotovitel písemně (doporučenou poštou nebo do datové schránky) oznámit Objednateli neprodleně, nejpozději do 2 pracovních dnů od změny. V písemném oznámení uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení.

7.3.3. Stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Stejně tak provádí každodenní kontrolu na stavbě a zápisy do SD. Za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních dnech nebo při předání díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou neúčast. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

7.3.4. V případě nemoci (nebo dovolené) může být stavbyvedoucí dle čl. 1 této smlouvy dočasně a po dobu nezbytně nutnou (max. na 2 kontrolní dny) zastoupen jiným stavbyvedoucím, který je k této činnosti autorizován.

7.3.5. Technický dozor stavebníka (TDS) vykonává ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů. Vedoucí tohoto odboru je oprávněn k výkonu TDS pověřit konkrétní osobu z tohoto odboru, která bude výkon činností TDS zajišťovat, popř. může určit jinou osobu (právníckou nebo fyzickou) mimo tento odbor, a to na základě objednávky nebo příkazní smlouvy

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny objednatele

8.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 z. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné odborné péče. V případě, že tak neučiní, odpovídá za vady díla takto vzniklé.

- 8.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla ve srovnání s projektovou dokumentací, s technickou normou nebo technickými pokyny výrobce nebo písemnými pokyny zadavatele nebo TDS (uvedenými ve stavebním deníku), je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 8.1.4. V den předání staveniště **zajistí zhotovitel informace pro nájemníky** domu o plánovaných opravách včetně kontaktu na odpovědnou osobu, tedy stavbyvedoucího, a předpokládaného harmonogramu stavebních prací, a to formou oznámení, které bude vhozeno do schránky každého nájemce. Toto oznámení bude dále vylepeno na nástěnku v domě (a pravidelně aktualizováno v případě poškození), na vstupní dveře domu nebo na jiném vhodném místě, o čemž bude pořízena fotodokumentace, kterou je zhotovitel povinen do 2 dnů od vylepení odeslat na e-mail: podatelna.stred@brno.cz. V případě porušení povinnosti informovat nájemce uvedeným způsobem o zahájení prací v domě má objednatel nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V případě nutnosti komunikace s nájemníky bytového domu povede tato jednání stavbyvedoucí nebo jím pověřený zaměstnanec, který musí jednat s nájemníky slušně a věcně.
- 8.1.5. Pracovní doba v pracovních dnech maximálně od 6:00 do 19:00 hod. V těchto dnech budou v době od 18:00 do 8:00 hod. omezeny práce se zvýšenou hlučností, pokud se smluvní strany zápisem do stavebního deníku nedohodnou jinak. Pracovní doba o sobotách, nedělích a svátcích je od 9:00 do 17:00 hod. V těchto dnech neprovádět žádné práce, které způsobují zvýšenou hlučnost. Po písemné dohodě s nadpoloviční většinou nájemců v domě lze pracovní dobu upravit.
- 8.1.6. Na konci každého dne, kdy budou probíhat práce je Zhotovitel povinen zajistit úklid společných prostor v domě v rozsahu dle čl. 8.2.7.
- 8.1.7. Zhotovitel není oprávněn používat výtah v domě k přesunu materiálu. Výtah slouží pouze pro přepravu osob. Osoby používající výtah nesmějí výtahem přesouvat materiál ani výtah znečišťovat.
- 8.1.8. Zhotovitel vč. jeho subdodavatelů nejsou oprávněni v rámci záboru pro zařízení staveniště parkovat osobní automobily (a to ani krátkodobě), ani za tímto účelem požadovat rozsáhlejší zábory veřejných prostranství. Zábory veřejného prostranství slouží pouze pro umístění zařízení staveniště nikoliv pro parkování. Doprava osob nebo materiálu užitkovými a nákladními vozy je možná za předpokladu, že zde vozy stabilně neparkují, ale jsou zde po nezbytně dlouhou dobu k vyložení a naložení materiálu či osob.

Při dlouhodobém přerušení stavby (více než 1 měsíc, obvykle z klimatických důvodů aj.) je zhotovitel povinen na své náklady zmenšit nebo úplně zrušit zábor pro zařízení staveniště tak, aby staveniště bezdůvodně nezabíralo veřejný prostor, dále při přerušení stavby nesmí být místo záboru být nijak znečištěno nebo zde umístěn jakýkoliv odpad, suť apod.

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv hlásit objednateli takové podmínky na staveništi, které mají vliv na přítomnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a s ním souvisejícími předpisy.
- 8.2.4. V případě, že bude nutné, aby objednatel zajistil činnost koordinátora BOZP, zavazuje se zhotovitel, že na to objednatele upozorní a následně bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP.
- 8.2.5. Ve společných prostorách domu nebude zhotovitel skladovat, žádný materiál, nářadí ani jiné věci. Ve společných prostorách domu ani dvoru, nebude skladován žádný vybouraný materiál (suť, trubky, kabely nebo jiné vybourané části stavby). Vybouraný materiál bude ihned po vybourání tříděn a odnášen do kontejneru před domem popř. přímo nakládán na dopravní prostředek a odvážen.
- 8.2.6. V případě provádění bouracích prací musí být přijata taková opatření, která zamezí nebo

výrazně sníží prašnost bouracích prací. O těchto opatřeních musí být proveden zápis do stavebního deníku. Není povoleno větrat do společných prostor v domě, aby se nešířil prach v domě.

- 8.2.7. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní úklid společných prostor domu (chodby, schodiště, zábradlí, vstupní dveře od bytů, vypínače, schránky, výtah), tak aby každý den po skončení prací byl dům v běžném užitelném stavu. Úklid musí proběhnout minimálně v následujícím rozsahu:

1. odklizení hrubých nečistot
2. mytí 2x mokrou cestou u podlah, schodiště a výtahu
3. mytí 1x mokrou cestou u zábradlí, klik od dveří, vypínačů, zvonků, schránek.

O provedení úklidu bude Zhotovitelem pořizována pravidelně fotodokumentace a ukládána na cloudové úložiště.

- 8.2.8. Zhotovitel musí zajistit WC pro pracovníky stavby.

8.3. Řízení stavby

- 8.3.1. Zhotovitel a stavbyvedoucí převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 8.3.2. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za provádění díla v kvalitě podle obecně platných předpisů a norem.
- 8.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 8.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 8.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím pracovníků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.

8.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 8.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 8.4.4. Zhotovitel a stavbyvedoucí odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle technických parametrů pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

8.5. Férové podmínky v dodavatelském řetězci

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této veřejné zakázky zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z oblasti pracovněprávních předpisů; zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu této veřejné zakázky a plnění těchto povinností zajistit i u svých poddodavatelů. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel předá Objednateli minimálně 2 týdny před předáním bytů projektovou dokumentaci skutečného provedení, **včetně ploch dle čl. 2.1.5.7. této smlouvy.**

9.2. Protokol o předání a převzetí díla

Po dokončení opravy bytů bude vystaven protokol o předání a převzetí díla (pro každý byt samostatně). Každý protokol bude obsahovat položky dle čl. 9.2.1. , příp. dle čl. 9.2.2. této smlouvy.

Předávací řízení a předání požadovaných dokumentů organizuje a zajišťuje stavbyvedoucí.

9.2.1. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí objednatel (TDS) zápis (protokol). Součástí předání díla bude zejména předání kompletní dokladové části díla požadované touto smlouvou ve dvou vyhotoveních v listinné podobě:

- jeden výtisk stavebního deníku, popř. uložení na cloudové úložiště, včetně fotodokumentace dle čl. 7.1.10.
- fotodokumentace průběhu stavby a dokladovou část předání díla na datovém nosiči (CD nebo cloudové úložiště),
- zápis o spotřebovaných energiích,
- doklady o montáži vodoměru a elektroměru,
- revize elektroinstalací
- revize plynu vč. tlakové zkoušky
- doklad o montáži a kontrole PBZ – požární hlásič,
- zápis o tlakové zkoušce těsnosti – kanalizace, vodovod
- doklad o protiskluznosti podlah
- návod k údržbě a obsluze bytové jednotky
- zápisy z jednání s NPÚ, OPP MMB (v případě, že proběhne)
- prohlášení, ujištění o shodě na celou stavbu
- prohlášení stavbyvedoucího o provedení díla
- doklady o likvidaci odpadů
- protokol o kontrole kvality dle odstavce 2.1.6. smlouvy

a dále bude předáno:

- klíče od bytu
- projektová dokumentace skutečného provedení, včetně ploch ve formátu dwg a pdf
- návody k zařizovacím předmětům – např. ventilátor, požární hlásič apod.

Nedodání některého z výše uvedených dokladů je považováno za vadu nebo nedodělek.

9.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků a závazný termín jejich odstranění
- dohodu o způsobu jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání (sleva z ceny díla apod.)
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

9.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

9.2.4. Objednatel je oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

9.2.5. Objednatel může převzít jen dílo, které je schopno řádného užívání.

10. Záruka za jakost díla

10.1. Odpovědnost za vady díla

10.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.1.3. Záruční lhůta na stavební práce je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

10.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

10.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

10.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 10.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 10.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 10.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 10.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11. Smluvní pokuty

11.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 11.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **zahájení díla** dle čl. 3.1.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu zahájení díla sjednaného dle této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu **předání díla** dle čl. 3.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.1.3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání díla sjednaného dle čl. 3.2.1. této smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 11.1.4. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání díla k **odstraňování vad či nedodělků** uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (dle čl. 9.2. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 11.1.5. Pokud zhotovitel **neodstraní nedodělků či vady** uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.1.6. Pokud zhotovitel nepředá objednateli všechny **dokumenty** dle článku 9.2.1. této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
- 11.1.7. Pokud Zhotovitel nepovede **stavební deník** dle čl. 7.1. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti zhotovitele. Opakované porušení povinností zhotovitele v uvedených člancích je podstatným porušením smlouvy. Pokud zhotovitel nebude pořizovat pravidelně **fotodokumentaci ze stavby** dle čl. 7.1.3. a 7.1.4. ve struktuře dle čl. 7.1.10. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé zjištěné porušení. O tom bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.1.8. Pokud Zhotovitel nedodrží termíny uvedené v čl. 5.2.2. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
- 11.1.9. Pokud Zhotovitel nedodrží termín uvedený v čl. 2.1.5.13. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 11.1.10. Smluvní pokutu sjednanou v čl. 11.1.2. není zhotovitel povinen hradit v případě, že se úspěšně dovolal vyšší moci.
- 11.1.11. Pokud Objednatel zjistí, že dochází k porušování čl. 5.6. nebo 8.5. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. Opakované porušení ustanovení těchto článků je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

11.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 11.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 11.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 11.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce **za prodlení s úhradou**
- 11.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. Sankce **za porušení ostatních sjednaných povinností**
- 11.4.1. V případě porušení jakékoli povinnosti zhotovitele stanovené v odstavcích v čl. 8.2. (*dodržování bezpečnosti práce*), dále v odst. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7. této smlouvy (*podmínky provádění díla*), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele zjištěné zástupcem Objednatele nebo TDS. O takovéto smluvní pokutě bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 11.5. Sankce za porušení **povinnosti mlčenlivosti**
- V případě že zhotovitel nedodrží povinnost mlčenlivosti podle ustanovení 18.6. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč z ceny díla. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti mlčenlivosti.
- 11.6. Další ujednání
- 11.6.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se do náhrady škody nezapočítávají.
- 11.6.2. Smluvní pokuty (sankce) uvedené v této smlouvě jsou platné ode dne doručení písemné výzvy zhotoviteli na e-mail nebo adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Za písemnou výzvu se též považuje zápis zástupce objednatele nebo TDS do stavebního deníku. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak. Objednatel je také oprávněn použít na úhradu nezaplacených smluvních pokut zádržné (dle odst. 5.3 této smlouvy).
- 12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle**
- 12.1. Vlastnictví díla
- 12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle
- 12.2.1. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.
- 13. Pojištění díla**
- 13.1. Pojištění zhotovitele
- 13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Kopii pojistného certifikátu je zhotovitel povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 14. Vyšší moc**
- 14.1. Definice vyšší moci
- 14.1.1. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 14.1.2. Za vyšší moc se nepovažují:
1. nepříznivé povětrnostní a klimatické podmínky,
 2. události, které byly objednateli nebo zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy,

3. jakékoliv změny obecně závazných právních předpisů a technických norem,
4. nečinnost státních orgánů,
5. jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, která nastane po podpisu této smlouvy, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo v případě podstatného porušení této smlouvy. Při odstoupení smlouvy jsou smluvní strany povinny se navzájem vypořádat.

16. Změna smlouvy

- 16.1. Forma změny smlouvy
 - 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
 - 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Zpracování osobních údajů

- 17.1. V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 a v souladu se zák. č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
- 17.2. Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít na webových stránkách Úřadu městské části Brno-střed. V okamžiku podpisu této smlouvy jde o JUDr. Iva Kuckírová, advokátka, se sídlem Obřanská 915/101a, Brno, telefon: +420 606 789 717, e-mail: advokat@kklegal.cz.
- 17.3. Správce deklaruje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací. Nedochází rovněž k žádnému automatizovanému zpracování ani profilování.
- 17.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích z této smlouvy (např. v případě soudního sporu), popř. v souvislosti se zadávacím řízením. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou (po dobu soudního sporu, po dobu, kterou zvláštní právní předpis stanoví pro archivaci zadávací dokumentace).

18. Závěrečná ujednání

- 18.1. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
- 18.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
- 18.4. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
- 18.5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – změnový list, a příloha č. 2 – oceněné soupisy prací.
- 18.6. S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednavatelem či na

základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

- 18.7. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jejího podpisu a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.

19. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 23.06.2025, usnesením RMČ/2025/115/16.

V Brně dne 15.07.2025

V Brně dne 08.07.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Protokol o změně díla**Změnový list č. 1**

Předmět díla:			
Objekt:			
Objednatel:			
Zhotovitel:			
TDI:			
Projektant:			
Popis změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	x
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		
	Výše DPH	sazba: 12%	
	náklady na změnu vč. DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		
	Vícepráce celkem bez DPH		
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0074-3. Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	FastBuilder Soft, s.r.o. U Trati 414/23, Svatobořice 696 04 Svatobořice-Mistřín	IČO: 05824184 DIČ: CZ05824184
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			690 941,41
PSV			646 223,61
MON			247 717,33
Vedlejší náklady			71 890,00
Ostatní náklady			53 087,42
Celkem			1 709 859,77

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	1 709 859,77 CZK
Snížená DPH	12 %	205 183,17 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	1 915 042,94 CZK
--------------------------	-------------------------

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	124 977,42	0,00	14 997,29	139 974,71	7
00	Vedlejší a ostatní náklady	124 977,42	0,00	14 997,29	139 974,71	7
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7	1 584 882,35	0,00	190 185,88	1 775 068,23	93
1	Bourání	160 680,29	0,00	19 281,63	179 961,92	9
2	ASŘ	925 947,36	0,00	111 113,68	1 037 061,04	54
3	ZTI	123 999,08	0,00	14 879,89	138 878,97	7
4	Vytápění	118 728,74	0,00	14 247,45	132 976,19	7
5	Elektroinstalace - BYT	216 452,40	0,00	25 974,29	242 426,69	13
6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN	39 074,48	0,00	4 688,94	43 763,42	2
Celkem za stavbu		1 709 859,77	0,00	205 183,17	1 915 042,94	100

Popis stavby: 0074-3. - Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - BYT

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			44 429,30	2,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			86 031,87	5,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			70 003,15	4,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			141 609,33	8,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 953,60	1,8
635	Suché podlahy	HSV			67 403,74	3,9
64	Výplně otvorů	HSV			39 249,16	2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 110,08	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 969,47	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			41 709,22	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 275,83	0,7
D1	Drobné stavební práce	HSV			23 137,32	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			18 374,72	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			4 519,38	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			27 400,86	1,6
722	Vnitřní vodovod	PSV			20 714,52	1,2
725	Zařizovací předměty	PSV			35 261,53	2,1
726	Předstěnové systémy	PSV			10 469,14	0,6

731	Kotelny	PSV			59 724,00	3,5
733	Rozvod potrubí	PSV			25 507,78	1,5
734	Armatury	PSV			1 586,86	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			15 339,80	0,9
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 273,87	0,4
763	Dřevostavby	PSV			32 455,22	1,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			190 110,01	11,1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			10 416,77	0,6
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 805,93	0,4
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			75 893,77	4,4
776	Podlahy povlakové	PSV			916,87	0,1
781	Obklady keramické	PSV			62 433,60	3,7
784	Malby	PSV			31 765,61	1,9
787	Zasklívání	PSV			1 400,77	0,1
799	Ostatní	PSV			7 852,60	0,5
D02	Elektroměrový rozvaděč pod omítku	MON			11 060,00	0,6
D03	Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	MON			1 636,00	0,1
D04	KABELY	MON			7 305,60	0,4
D05	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	MON			312,98	0,0
D06	POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ	MON			2 616,80	0,2

D2	Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	MON			25 787,00	1,5
D4	ROZVADĚČ RB	MON			31 734,50	1,9
D5	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	MON			41 621,44	2,4
D6	KABELY	MON			47 805,64	2,8
D7	Ukončení vodičů a kabelů	MON			13 543,52	0,8
D8	Kabelové trasy	MON			2 378,00	0,1
D9	Pospojování, uzemnění	MON			4 124,08	0,2
M21	Elektromontáže	MON			10 728,00	0,6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			15 327,77	0,9
M99	Ostatní práce "M"	MON			31 736,00	1,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			104 059,34	6,1
VN	Vedlejší náklady	VN			71 890,00	4,2
ON	Ostatní náklady	ON			53 087,42	3,1
Cena celkem					1 709 859,77	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				71 890,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	71 890,00	71 890,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				53 087,42		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 060,00	11 060,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 180,00	33 180,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 847,42	8 847,42		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem	124 977,42
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 580,96		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	59,59000	144,00	8 580,96	800-3	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.1 : 5,71		5,71000				
		m.č.1.2 : 1,17		1,17000				
		m.č.1.3 : 10,87		10,87000				
		m.č.1.4 : 24,12		24,12000				
		m.č.1.5 : 17,72		17,72000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				27 856,44		
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,97374	875,00	2 602,02	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		m.č.1.2 - m.č.1.3 - m.č.1.1 : (3,023+0,885+1,84)*3,33*0,15		2,87113				
		mezi m.č.1.1 a venkovní chodbou : 1,585*3,33*0,2		1,05561				
		odpočet otvory : -1,0*2,05*0,15		-0,30750				
		-1,0*2,05*0,2		-0,41000				
		-0,785*2,0*0,15		-0,23550				
3	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,36360	2 599,00	945,00	801-3	RTS 25/ I
		základovém nebo nadzákladovém,						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		pro budoucí dveře D3 - mezi m.č.1.4 a 1.5 : 0,9*2,02*0,2		0,36360				
4	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	1,17000	99,64	116,58	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		půdorys bourání :						
		m.č.1.2 : 1,17		1,17000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 půdorys bourání : m.č.1.2 : 1,17*0,05	m3	0,05850	3 945,00	230,78	801-3	RTS 25/ I
					0,05850			
6	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), mezi m.č.1.3 a 1.4 - ostění otvoru : 0,61*0,10	m2	0,06100	166,00	10,13	801-3	RTS 25/ I
					0,06100			
7	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, půdorys bourání : dveře D1 : 1 dveře D2 : 1 dveře D3 : 1	kus	3,00000	17,55	52,65	801-3	RTS 25/ I
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			
8	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře D 4 - 2x : 1+1	kus	2,00000	35,50	71,00	801-3	RTS 25/ I
					2,00000			
9	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), půdorys bourání : dveře D1 : 1,0*2,05 dveře D2 : 0,785*2,0 dveře D3 : 0,9*2,0 po dveřích z m.č.1.3 do m.č.1.4 : 0,8*2,01	m2	7,02800	229,50	1 612,93	801-3	RTS 25/ I
					2,05000			
					1,57000			
					1,80000			
					1,60800			
10	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře D 4 - 2x : 1,35*2,55*2	m2	6,88500	221,00	1 521,59	801-3	RTS 25/ I
					6,88500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	132,88385	37,60	4 996,43	801-3	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.1 : (2,47+2,94)*2*3,31		35,81420				
		odpočet otvory : -(1,25*2,5)		-3,12500				
		m.č.1.2 : 0,45*3,3		1,48500				
		m.č.1.3 : (2,06+4,76+2,53+1,71)*3,365		37,21690				
		odpočet otvory : -(0,8*2,01+1,16*2,115)		-4,06140				
		m.č.1.4 : (4,21+5,425+4,72+5,4)+3,375		23,13000				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,02*2)+0,61*(0,9+2,02*2)		5,21540				
		odpočet otvory : -(0,9*2,02+1,3*2,15+1,25*2,55*2)		-10,98800				
		m.č.1.5 : (3,165+4,55)*2*3,375		52,07625				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,18*2)		2,29800				
		odpočet otvory : -(1,25*2,55+1,3*2,3)		-6,17750				
		Mezisoučet		132,88385				
12	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	41,54780	106,50	4 424,84	801-3	RTS 25/ I
		půdorys nový stav (nová čísla místností) :						
		lokální oprava - m.č.1.3 (původně 1.1) : 5,0		5,00000				
		m.č.1.4 (původně 1.3) : (4,76+2,19+1,61+0,9+0,82)*3,365		34,59220				
		přípočet ostění : 0,3*(1,16+2,955*2)		2,12100				
		odpočet původní obklady : (2,25+0,53+0,84+3,5)*0,8		5,69600				
		odpočet dveře : -(0,8*2,01+0,9*2,0+1,16*2,115)		-5,86140				
13	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	1,17000	192,50	225,23	801-3	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.2 : 1,17		1,17000				
14	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	15,36025	125,00	1 920,03	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č.1.3 : (2,25+0,53+0,84+3,5)*0,8 m.č.1.2 : (1,7+0,8)*2*2,2-0,685*1,95			5,69600 9,66425			
15	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	8,11440	387,50	3 144,33	801-3	RTS 25/ I
		předpoklad skladby pod podlahou PVC : půdorys bourání : Začátek provozního součtu m.č.1.1 : 5,71 m.č.1.3 : 10,87 Konec provozního součtu tloušťka vrstvy násypu 130 mm : 16,58*0,13 Předpoklad skladby pod keramickou dlažbou : Začátek provozního součtu m.č.1.2 : 1,17 Konec provozního součtu tloušťka vrstvy násypu 100 mm : 1,17*0,10 Předpoklad skladby pod parketami : Začátek provozního součtu m.č.1.1 : 5,71 m.č.1.3 : 10,87 m.č.1.4 : 24,12 m.č.1.5 : 17,72 Konec provozního součtu tloušťka vrstvy násypu 100 mm : 58,42*0,10			5,71000 10,87000 2,15540 1,17000 0,11700 5,71000 10,87000 24,12000 17,72000 5,84200			
16	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	14,00000	53,05	742,70	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m	12,00000	176,00	2 112,00	801-3	RTS 25/ I
18	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm vzt : 0,6 digestoř : 0,2	m	0,80000	3 144,00	2 515,20	801-3	RTS 25/ I
19	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). překlad nade dveře D3 do m.č. 1.7 : 2	kus	2,00000	306,50	613,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				70,51		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,09169	769,00	70,51	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 664,78		
21	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur půdorys bourání : m.č.1.2 : 1,17	soubor	1,17000	177,00	207,09	800-721	RTS 25/ I
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích půdorys bourání : m.č.1.2 : 1,17	soubor	1,17000	238,00	278,46	800-721	RTS 25/ I
23	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l půdorys bourání : m.č.1.2 : 1,17	soubor	1,17000	442,50	517,73	800-721	RTS 25/ I
24	725240812R00	Demontáž sprchových kabin a mís mís bez výtokových armatur	soubor	1,00000	221,50	221,50	800-721	RTS 25/ I
25	725240811R00	Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur	soubor	1,00000	221,50	221,50	800-721	RTS 25/ I
26	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	117,00	117,00	800-721	RTS 25/ I
27	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	101,50	101,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 735		Otopná tělesa				132,50		
28	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	1,00000	132,50	132,50	800-731	RTS 25/ I

půdorys bourání :

m.č.1.3 : 1

1,00000

Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 273,87		
29	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	76,27000	95,37	7 273,87	800-762	RTS 25/ I

půdorys bourání :

předpoklad skladby původní vrstvy pod PVC krytinou :

m.č.1.1 : 5,71

5,71000

m.č.1.3 : 12,14

12,14000

Předpoklad skladby pod parketami :

m.č.1.1 : 5,71

5,71000

m.č.1.3 : 10,87

10,87000

m.č.1.4 : 24,12

24,12000

m.č.1.5 : 17,72

17,72000

Díl: 735		Otopná tělesa				249,00		
30	735R01	Demontáž koupelnového žebříku	kus	1,00000	249,00	249,00		Vlastní

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				240,62		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

31	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	3,00000	54,40	163,20	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

32	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	77,42	77,42	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	-----------

Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				6 805,93		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	--

33	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	58,42000	116,50	6 805,93	800-775	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

půdorys bourání :

m.č.1.1 : 5,71

5,71000

m.č.1.3 : 10,87

10,87000

m.č.1.4 : 24,12

24,12000

m.č.1.5 : 17,72

17,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				916,87		
34	776511810RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch do 10 m2	m2	16,58000	55,30	916,87	800-775	RTS 25/ I

půdorys bourání :

m.č.1.1 : 5,71

5,71000

m.č.1.3 : 10,87

10,87000

Díl: 784		Malby				5 143,93		
35	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	132,88385	38,71	5 143,93	800-784	RTS 25/ I

půdorys bourání :

m.č.1.1 : (2,47+2,94)*2*3,31

35,81420

odpočet otvory : -(1,25*2,5)

-3,12500

m.č.1.2 : 0,45*3,3

1,48500

m.č.1.3 : (2,06+4,76+2,53+1,71)*3,365

37,21690

odpočet otvory : -(0,8*2,01+1,16*2,115)

-4,06140

m.č.1.4 : (4,21+5,425+4,72+5,4)+3,375

23,13000

přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,02*2)+0,61*(0,9+2,02*2)

5,21540

odpočet otvory : -(0,9*2,02+1,3*2,15+1,25*2,55*2)

-10,98800

m.č.1.5 : (3,165+4,55)*2*3,375

52,07625

přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,18*2)

2,29800

odpočet otvory : -(1,25*2,55+1,3*2,3)

-6,17750

Mezisoučet

132,88385

Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				101 744,88		
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	26,44433	664,00	17 559,04	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 13,77032

13,77032

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 0,05803

0,05803

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,11328

1,11328

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 0,01384

0,01384

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,12870

0,12870

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 11,36016		11,36016				
37	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	26,44433	719,00	19 013,47	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,44433		26,44433				
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,44433	327,00	8 647,30	801-3	RTS 25/ I
		<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,44433		26,44433				
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	370,22062	19,35	7 163,77	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,44433*14		370,22062				
40	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	26,44433	815,50	21 565,35	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		<i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>						
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,44433		26,44433				
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	79,33299	21,29	1 689,00	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 26,44433*3		79,33299				
42	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,77032	1 327,00	18 273,21	801-3	RTS 25/ I
		<i>kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady</i>						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 5,35272		5,35272				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,70902		0,70902				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00336		0,00336				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,61846		0,61846				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,46130		0,46130				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,32884		1,32884				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 1,91120		1,91120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,44400		0,44400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,18200		0,18200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,02894		0,02894				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 1,37286		1,37286				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00540		0,00540				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,00223		0,00223				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 1,16840		1,16840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,11960		0,11960				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,06200		0,06200				
43	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,05803	2 073,00	120,30	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,05803		0,05803				
44	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	1,11328	606,00	674,65	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02340		0,02340				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 1,04450		1,04450				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,02277		0,02277				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02262		0,02262				
45	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,01384	5 530,00	76,54	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,01384		0,01384				
46	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,12870	606,00	77,99	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,12870		0,12870				
47	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	11,36016	606,00	6 884,26	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 11,36016		11,36016				
Celkem						160 680,29		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				44 429,30		
1	310239211R00	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení mezi m.č.1.6 a 1.7 : 1,35*2,55*0,2 mezi m.č.1.3 a 1.5 : 1,25*2,5*0,61	m3	2,59475	7 161,00	18 581,00	801-4	RTS 25/ I
2	311238142R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,21$ MPa, , posunutá příčka - osazení vchodových dveří : 1,365*3,33 odpočet dveře : -0,9*1,97	m2	2,77245	1 340,00	3 715,08	801-1	RTS 25/ I
3	317121043RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm tloušťka stěny 200 mm : pro dveře D3- mezi m.č.1.5 a 1.7 : 1,2	kus	1,20000	1 801,00	2 161,20	801-1	RTS 25/ I
4	317941212RA0	Dodatečné osazení překladů z válcovaných nosníků I č. 160, délky 1,5 m, do zdiva šířky 300 mm Vysekání rýhy v cihelném zdivu, osazení nosníku, vysekání a osazení nosníku z druhé strany, vyzdívká mezi nosníky včetně uklínování ke zdivu, zaplentování pásnic, potažení nosníku a okolí výtužnou sítí. Vnitrostaveništní přemístění a odvoz sutí na skládku. Bez podchycování zdiva nebo stropu. tloušťka stěny 180 mm : nade dveře D1 : 2*1,3	kus	2,60000	6 747,00	17 542,20	AP-HSV	RTS 25/ I
5	346244315R00	Obezdívká van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.1.2 : 0,9*1,2	m2	1,08000	1 553,00	1 677,24	801-1	RTS 25/ I
6	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. 3,33*2	m	6,66000	113,00	752,58	801-1	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				86 031,87		
7	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. m.č.1.2 : (1,445+0,88)*3,33	m2	32,64755	1 757,00	57 361,75	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.3 : 2,81*3,33		9,35730				
		mezi m.č.1.5 - 1.6 : 4,6*3,38		15,54800				
8	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	7,40925	2 100,00	15 559,43	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.4 - 1.2 : 1,08*3,33		3,59640				
		m.č.1.4 - 1.3 : 1,145*3,33		3,81285				
9	342261213RT1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	1,81800	1 864,00	3 388,75	801-1	RTS 25/ I
		mezi m.č.1.4 a 1.1 : 0,9*2,02		1,81800				
10	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné	kus	3,00000	1 211,00	3 633,00	801-1	RTS 25/ I
		do m.č.1.2 : 1		1,00000				
		do m.č.1.3 : 1		1,00000				
		do m.č.1.4 : 1		1,00000				
11	342091081R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy do 2 m2	m2	1,81800	221,50	402,69	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 1,81800		1,81800				
12	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	7,40925	145,00	1 074,34	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 7,40925		7,40925				
13	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	34,80000	72,44	2 520,91	801-1	RTS 25/ I
		z m.č.1.4 : 3,0*2		6,00000				
		z m.č.1.2 : 2,7*2		5,40000				
		z m.č.1.3 : 2,7*2		5,40000				
		z m.č.1.1 : 3,0*2		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z m.č.1.5 : 3,0*2		6,00000				
		z m.č.1.6 : 3,0*2		6,00000				
14	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2	kus	2,00000	713,50	1 427,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.						
15	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	332,00	664,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				70 003,15		
16	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	55,24000	969,00	53 527,56	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
17	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	3,99000	1 033,00	4 121,67	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		m.č.1.2 : 1,05		1,05000				
		m.č.1.3 : 2,94		2,94000				
18	416091081R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu do 2 m2	m2	1,05000	283,50	297,68	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1,05		1,05000				
19	416091082R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,00000	232,00	1 624,00	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.3 : 2,94		2,94000				
20	416091083R00	Příplatky k podhledům sádkartonovým příplatek k podhledu sádkartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	15,40000	141,50	2 179,10	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
21	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	80,04500	60,83	4 869,14	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,81+2,02)*2		9,66000				
		m.č.1.2 : (1,445+0,88)*2		4,65000				
		m.č.1.3 : (2,81+1,045)*2		7,71000				
		m.č.1.4 : (4,76+2,19+0,34+1,61+1,08+0,9+1,145+0,9+0,82)		13,74500				
		m.č.1.5 : (4,72+1,2+4,6+1,3)		11,82000				
		m.č.1.6 : (4,6+4,1+4,21+4,12)		17,03000				
		m.č.1.7 : (3,165+4,55)*2		15,43000				
22	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	2,00000	763,50	1 527,00	801-1	RTS 25/ I
23	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 041,00	1 041,00	SPCM	RTS 25/ I
24	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	816,00	816,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			132 187,33			
25	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	30,61400	76,36	2 337,69	801-1	RTS 25/ I
		POD OBKLADY :						
		m.č.1.2 : (1,445+0,88)*2*2,7		12,55500				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
		m.č.1.3 : (2,81+1,045)*2*2,7		20,81700				
		odpočet otvory : -0,7*1,97		-1,37900				
26	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	197,25060	55,30	10 907,96	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 30,61400		30,61400				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 104,63590		104,63590				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 20,45290		20,45290				
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 41,54780		41,54780				
27	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	104,63590	242,50	25 374,21	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.1.1 : (0,2+2,02)*2*3,31		14,69640				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,9*1,97)		-6,10700				
		m.č.1.5 : (4,72+1,2+1,3)*3,375		24,36750				
		odpočet otvory : -(0,9*2,02+0,8*1,97*2)		-4,97000				
		přípočet ostění : 0,61*(0,9+2,02*2)		3,01340				
		m.č.1.6 : (4,21+4,1+4,12)*3,375		41,95125				
		odpočet otvory : -(1,3*2,15)		-2,79500				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,01*2)		2,19600				
		m.č.1.7 : (3,165+4,55)*2*3,375		52,07625				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,18*2)		2,29800				
		odpočet otvory : -(1,3*2,3)		-2,99000				
		ODPOČET NOVÉ ZDIVO :						
		mezi m.č.1.6 a 1.7 : -1,35*2,55*2		-6,88500				
		mezi m.č.1.3 a 1.5 : -1,25*2,5		-3,12500				
		posunutá příčka - osazení vchodových dveří : -1,365*3,33*2		-9,09090				
28	612474611RT2	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi dvourstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	20,45290	544,50	11 136,60	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		mezi m.č.1.6 a 1.7 : 1,35*2,55*2		6,88500				
		mezi m.č.1.3 a 1.5 : 1,25*2,5*2		6,25000				
		posunutá příčka - osazení vchodových dveří : 1,365*3,33*2		9,09090				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet dveře : -0,9*1,97		-1,77300				
29	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	41,54780	717,00	29 789,77	801-1	RTS 25/ I
		lokální oprava - m.č.1.3 : 5,0		5,00000				
		m.č.1.4 : (4,76+2,19+1,61+0,9+0,82)*3,365		34,59220				
		přípočet ostění : 0,3*(1,16+2,955*2)		2,12100				
		odpočet původní obklady : (2,25+0,53+0,84+3,5)*0,8		5,69600				
		odpočet dveře : -(0,8*2,01+0,9*2,0+1,16*2,115)		-5,86140				
30	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	104,63590	159,50	16 689,43	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		m.č.1.1 : (0,2+2,02)*2*3,31		14,69640				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,9*1,97)		-6,10700				
		m.č.1.5 : (4,72+1,2+1,3)*3,375		24,36750				
		odpočet otvory : -(0,9*2,02+0,8*1,97*2)		-4,97000				
		přípočet ostění : 0,61*(0,9+2,02*2)		3,01340				
		m.č.1.6 : (4,21+4,1+4,12)*3,375		41,95125				
		odpočet otvory : -(1,3*2,15)		-2,79500				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,01*2)		2,19600				
		m.č.1.7 : (3,165+4,55)*2*3,375		52,07625				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,18*2)		2,29800				
		odpočet otvory : -(1,3*2,3)		-2,99000				
		ODPOČET NOVÉ ZDIVO :						
		mezi m.č.1.6 a 1.7 : -1,35*2,55*2		-6,88500				
		mezi m.č.1.3 a 1.5 : -1,25*2,5		-3,12500				
		posunutá příčka - osazení vchodových dveří : -1,365*3,33*2		-9,09090				
31	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	135,24990	263,50	35 638,35	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 30,61400](#)

30,61400

[Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 104,63590](#)

104,63590

32	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	0,84000	373,00	313,32	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.

[pro dveře D3- mezi m.č.1.5 a 1.7 : \(0,25*2+0,2\)*1,2](#)

0,84000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	30 953,60
----------------	---------------------------------------	------------------

33	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	2,96150	10 452,00	30 953,60	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

[Skladba podlahy keramická dlažba :](#)

[Začátek provozního součtu](#)

m.č.1.2 : 1,05

1,05000

m.č.1.3 : 2,94

2,94000

[Konec provozního součtu](#)

[tloušťka násypu 50 mm : 3,99*0,05](#)

0,19950

[Skladba podlahy vinyl :](#)

[Začátek provozního součtu](#)

m.č.1.1 : 4,06

4,06000

m.č.1.4 : 9,8

9,80000

m.č.1.5 : 5,6

5,60000

m.č.1.6 : 18,06

18,06000

m.č.1.7 : 17,72

17,72000

[Konec provozního součtu](#)

[tloušťka násypu 50 mm : 55,24*0,05](#)

2,76200

Díl: 635	Suché podlahy	67 403,74
-----------------	----------------------	------------------

34	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevotřísková	m2	59,23000	1 138,00	67 403,74	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

[Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevotřískové \(desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby\), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.](#)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :						
		Skladba podlahy keramická dlažba :						
		m.č.1.2 : 1,05			1,05000			
		m.č.1.3 : 2,94			2,94000			
		Mezisoučet			3,99000			
		Skladba podlahy vinyl :						
		m.č.1.1 : 4,06			4,06000			
		m.č.1.4 : 9,8			9,80000			
		m.č.1.5 : 5,6			5,60000			
		m.č.1.6 : 18,06			18,06000			
		m.č.1.7 : 17,72			17,72000			
		Mezisoučet			55,24000			

Díl: 64		Výplně otvorů	39 249,16					
35	642941211RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrtů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří jednostranné pouzdro 700/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu	kus	1,00000	11 315,00	11 315,00	801-1	RTS 25/ I
		dveře D2 do m.č. 1.3 : 1			1,00000			
36	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrtů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří jednostranné pouzdro 800/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu	kus	1,00000	11 669,00	11 669,00	801-1	RTS 25/ I
		Kovové pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlové zabudované do sádkartonové příčky.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro dveře D3 do m.č. 1.4 : 1		1,00000				
37	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. vstupní dveře D1/P : 1	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00	801-1	RTS 25/ I
38	5533301337R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W vstupní dveře D1/P : 1	kus	1,00000	2 578,00	2 578,00	SPCM	RTS 25/ I
39	641R 08	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem viz TZ : okna : 1,16+2,115*2+1,3+2,15*2+1,3+2,3*2 dveře : (0,9+2,02*2)*2*3 (1,0+2,02*2)*2 (0,8+2,02*2)*2*2	m	75,97000	97,33	7 394,16		Vlastní
Díl: 94				Lešení a stavební výtahy				
40	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m.č.1.1 : 4,06 m.č.1.2 : 1,05 m.č.1.3 : 2,94 m.č.1.4 : 9,8 m.č.1.5 : 5,6 m.č.1.6 : 18,06 m.č.1.7 : 17,72	m2	59,23000	144,00	8 529,12	800-3	RTS 25/ I
Díl: 95				Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
41	952.01	Průběžný úklid bytu a s polečných prostor Průběžný úklid bytu a společných prostor po dobu oprav dle SoD : 1	m2	1,00000	8 295,00	8 295,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	115,13000	25,94	2 986,47	801-4	RTS 25/ I

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.

Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.

Závěrečný úklid bytu : 4,06+1,05+2,94+9,8+5,6+18,06+17,72

59,23000

Závěrečný úklid společných prostor : 4,9+17,1+18,5+5,8+9,6

55,90000

43	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	1,00000	276,50	276,50		Vlastní
VZT 1 : 1				1,00000				

44	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	3,00000	470,50	1 411,50		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	12 205,32
----------------	--------------------------------	------------------

45	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	15,87168	769,00	12 205,32	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	18 374,72
-----------------	---------------------------	------------------

46	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	34,60400	531,00	18 374,72	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

podlaha dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,99000

3,99000

stěny obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 30,61400

30,61400

Díl: 713	Izolace tepelné	4 519,38
-----------------	------------------------	-----------------

47	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	59,23000	35,39	2 096,15	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Skladba podlahy keramická dlažba :

m.č.1.2 : 1,05

1,05000

m.č.1.3 : 2,94

2,94000

Mezisoučet

3,99000

Skladba podlahy vinyl :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
		Mezisoučet		55,24000				
48	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	66,92990	35,94	2 405,46	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba podlahy keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.2 : 1,05		1,05000				
		m.č.1.3 : 2,94		2,94000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 13% : 3,99*1,13		4,50870				
		Mezisoučet		4,50870				
		Skladba podlahy vinyl :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 13% : 55,24*1,13		62,42120				
		Mezisoučet		62,42120				
49	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,02008	885,00	17,77	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 763	Dřevostavby					32 455,22		
50	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	59,23000	517,50	30 651,53	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

Skladba podlahy keramická dlažba :

m.č.1.2 : 1,05

1,05000

m.č.1.3 : 2,94

2,94000

Mezisoučet

3,99000

Skladba podlahy vinyl :

m.č.1.1 : 4,06

4,06000

m.č.1.4 : 9,8

9,80000

m.č.1.5 : 5,6

5,60000

m.č.1.6 : 18,06

18,06000

m.č.1.7 : 17,72

17,72000

Mezisoučet

55,24000

51	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,70484	2 559,00	1 803,69	800-763	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	----------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					189 869,39		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Přesné rozměry nutno nejprve zaměřit na stavbě a ověřit tak soulad s PD

52	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového	kus	5,00000	2 461,00	12 305,00	800-766	RTS 25/ I
		dveře D2 do m.č.1.2 : 1			1,00000			
		dveře D2 posuvné do m.č.1.3 : 1			1,00000			
		dveře D3-posuvné do m.č. 1.4 : 1			1,00000			
		dveře D3 do m.č.1.6 : 1			1,00000			
		dveře D3 do m.č.1.7 : 1			1,00000			

53	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	3 968,00	7 936,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D2 - do m.č. 1.2 : 1		1,00000				
		dveře D2 - posuvné do m.č. 1.3 : 1		1,00000				
54	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	4 041,00	8 082,00	SPCM	RTS 25/ I
		dveře D3 posuvné - do m.č. 1.4 : 1		1,00000				
		dveře D3 - do m.č. 1.6 : 1		1,00000				
55	61181522R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 180 až 250 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	4 111,00	4 111,00	SPCM	RTS 25/ I
		dveře D3 - do m.č. 1.7 : 1		1,00000				
56	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm	kus	1,00000	163,00	163,00	800-766	RTS 25/ I
		dveře D1 - vchodové : 1		1,00000				
57	61187181R	práh dub; š = 150 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	528,00	528,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000		1,00000				
58	766 R01	D1/P - D+ M NOVÉ vstupní dveře plné 900x1970 mm, požární odolnost EI 30 DP3, dle výběru investora	kus	1,00000	42 857,00	42 857,00		Vlastní
		Rozměr stavebního otvoru: 1000x2020 mm						
		hloubka zárubně - 180 mm						
		požární odolnost: EI 30 DP 3						
		Neprůzvučnost dveří: 32 db						
		Bezpečnostní třída 3						
		Povrchová úprava CPL - lamino						
		Kování s překrytím vložky bezpečnostní třídy 4						
		Včetně dodání a montáže kukátka a štítku na jméno						
59	766 R02	D/2posuvné - D+ M NOVÉ dveře posuvné 700x1970 mm, plné bez prosklení, dle výběru investora	kus	1,00000	12 719,00	12 719,00		Vlastní
		Vnitřní dveře do stavebního otvoru 800x2020 mm						
		hloubka zárubně - 100 mm						
		Kování - vložka pro posuvné dveře						
		Povrchová úprava CPL - lamino						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D2 posuvné do m.č.1.3 : 1		1,00000				
60	766 R03	D/2P - D+ M NOVÉ dveře 700x1970 mm, pravé, plné bez prosklení, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 800x2020mm hloubka zárubně - 100 mm Kování - zámek 1 x wc sada, Povrchová úprava CPL - lamino	kus	1,00000	11 613,00	11 613,00		Vlastní
		dveře D2 do m.č.1.2 : 1		1,00000				
61	766 R04	D/3posuvné - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, posuvné, prosklené ze 2/3, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 900x2020mm hloubka zárubně 150 mm Kování - vložka pro posuvné dveře sklo kompozit Povrchová úprava CPL - lamino	kus	1,00000	15 318,00	15 318,00		Vlastní
		dveře D3-posuvné do m.č. 1.4 : 1		1,00000				
62	766 R05	D/3L - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, levé, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
		dveře D3 do m.č.1.6 : 1		1,00000				
63	766 R06	D/3P - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, pravé, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
		dveře D3 do m.č.1.7 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	766.02	Repase stávajících dřevěných oken	m2	8,46340	4 148,00	35 106,18		Vlastní

Všechny okna jsou dřevěná stávající a jsou v dobrém stavu. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křídel, případná oprava těsnění. Vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění.

Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štitků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu.

okno 1300 x 2150 mm - 2kusy : 1,3*2,15*2

5,59000

okno 1160 x 2115 mm - 1kus : 1,16*2,115

2,45340

okno 400 x 1050 mm - 1kus : 0,4*1,05

0,42000

65	766 R07	Dodávka + montáž - Truhlářský výrobek - skříňková 4xdvířka nad sebou v rámu pro kotel, dle investora	komplet	1,00000	12 166,00	12 166,00		Vlastní
----	---------	--	---------	---------	-----------	-----------	--	---------

kompletní provedení

m.č.1.5 - zakastlování kotle : 1

1,00000

rozměry k zaměření - dle PD cca šířka 1200 mm, výška 3000 mm, hloubka dle rozměru kotle :

66	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,19042	2 212,00	421,21	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	-----------

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				10 416,77		
-----------------	--	------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

67	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	3,99000	7,80	31,12	800-771	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	------	-------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,99000

3,99000

68	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	3,99000	66,36	264,78	800-771	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	-----------

Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.

Položka neobsahuje materiál.

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,99000

3,99000

69	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	3,99000	221,50	883,79	800-771	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 3,99000

3,99000

70	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,99000	817,50	3 261,83	800-771	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	-----------

m.č.1.2 : 1,05

1,05000

m.č.1.3 : 2,94

2,94000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem <i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i> <i>m.č.1.2 : (1,445+0,88)*2</i> <i>m.č.1.3 : (2,81+1,045)*2</i>	m	12,36000	82,03	1 013,89	800-771	RTS 25/ I
72	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě <i>m.č.1.2 : 1,05</i> <i>m.č.1.3 : 2,94</i>	m2	3,99000	15,35	61,25	800-771	RTS 25/ I
73	23521594.AR	vyrovnací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod natěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá <i>spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 3,99*1,6*3</i>	kg	19,15200	39,48	756,12	SPCM	RTS 25/ I
74	59782220R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; barva: dle vzorníku <i>dle výběru investora</i> <i>ztrátne 10% : 3,99*1,10</i> <i>Mezisoučet</i> <i>dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 1,0*1,10</i>	m2	5,48900	740,00	4 061,86	SPCM	RTS 25/ I
75	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,13746	597,50	82,13	800-771	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy a stěny povlakové	75 893,77					
76	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál <i>položky neobsahují žádný materiál</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 55,24000</i>	m2	55,24000	9,43	520,91	800-775	RTS 25/ I
77	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál <i>položky neobsahují žádný materiál</i>	m2	55,24000	25,50	1 408,62	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 55,24000		55,24000				
78	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	59,68500	39,19	2 339,06	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (2,81+2,02)*2-0,8-0,7*2-0,9		6,56000				
		m.č.1.4 : (4,76+2,19+0,34+1,61+1,08+0,9+1,145+0,9+0,82)-0,8-0,9		12,04500				
		m.č.1.5 : (4,72+1,2+4,6+1,3)-0,8*2		10,22000				
		m.č.1.6 : (4,6+4,1+4,21+4,12)-0,8		16,23000				
		m.č.1.7 : (3,165+4,55)*2-0,8		14,63000				
79	776521200RT1	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	55,24000	326,50	18 035,86	800-775	RTS 25/ I
		Lepení povlakové podlahy z dílců PVC a CV (vinyl) :						
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
80	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	3,00000	267,00	801,00	800-775	RTS 25/ I
		0,8*2+0,7*2		3,00000				
81	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	60,87870	141,50	8 614,34	SPCM	RTS 25/ I
		ztratiné 2% : 59,685*1,02		60,87870				
82	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: BfI; - s1	m2	58,95720	747,00	44 041,03	SPCM	RTS 25/ I
		výběr dle investora						
		ztratiné 3% : 55,24*1,03		56,89720				
		dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 2,0*1,03		2,06000				
83	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,23428	567,50	132,95	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781	Obklady keramické					62 433,60		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 30,61400</i>	m2	30,61400	49,77	1 523,66	800-771	RTS 25/ I
85	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>m.č.1.2 : (1,445+0,88)*2*2,7</i> <i>odpočet otvory : -0,7*1,97</i> <i>m.č.1.3 : (2,81+1,045)*2*2,7</i> <i>odpočet otvory : -0,7*1,97</i>	m2	30,61400	843,00	25 807,60	800-771	RTS 25/ I
86	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, <i>m.č.1.2 : 1,5*4</i> <i>m.č.1.3 : 2,1*4</i>	m	14,40000	664,00	9 561,60	800-771	RTS 25/ I
87	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku <i>ztrátne 10% : 30,614*1,10</i> <i>rezerva pro budoucí opravy : 2,0</i>	m2	35,67540	700,50	24 990,62	SPCM	RTS 25/ I
88	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	0,85755	641,50	550,12	800-771	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				26 621,68		
89	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , <i>Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 256,43320</i>	m2	256,43320	3,37	864,18	800-784	RTS 25/ I
90	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm <i>okna : 2,53*2,115+1,3*2,15+1,3*2,3</i> <i>dveře : 0,7*1,97*2+0,8*1,97*3+0,9*1,97</i> <i>zádveří - dveře : 0,9*2,0*3</i>	m2	25,79495	21,15	545,56	800-784	RTS 25/ I
91	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky <i>m.č.1.1 : 4,06</i> <i>m.č.1.2 : 1,05</i> <i>m.č.1.3 : 2,94</i>	m2	61,12735	17,61	1 076,45	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
		výmalba zádveří - vnější strany nové příčky pro vchodové dveře : 1,365*1,39		1,89735				
92	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	256,43320	22,23	5 700,51	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 256,43320		256,43320				
93	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	256,43320	71,89	18 434,98	800-784	RTS 25/ I
		STĚNY :						
		m.č.1.1 : (2,81+2,02)*2*3,0		28,98000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,9*1,97)		-6,10700				
		m.č.1.4 : (4,76+2,19+0,34+1,61+1,08+0,9+1,145+0,9+0,82)*3,0		41,23500				
		odpočet otvory : -(0,9*2,02+0,8*1,97+1,16*2,115)		-5,84740				
		přípočet ostění : 0,3*(1,16+2,955*2)		2,12100				
		m.č.1.5 : (4,72+1,2+4,6+1,3)*3,0		35,46000				
		odpočet otvory : -(0,9*2,02+0,8*1,97*2)		-4,97000				
		přípočet ostění : 0,61*(0,9+2,02*2)		3,01340				
		m.č.1.6 : (4,6+4,1+4,21+4,12)*3,0		51,09000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,3*2,15)		-4,37100				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,01*2)		2,19600				
		m.č.1.7 : (3,165+4,55)*2*3,0		46,29000				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97+1,3*2,3)		-4,56600				
		přípočet ostění : 0,3*(1,3+3,18*2)		2,29800				
		Mezisoučet		186,82200				
		STROPY :						
		m.č.1.1 : 4,06		4,06000				
		m.č.1.2 : 1,05		1,05000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.3 : 2,94		2,94000				
		m.č.1.4 : 9,8		9,80000				
		m.č.1.5 : 5,6		5,60000				
		m.č.1.6 : 18,06		18,06000				
		m.č.1.7 : 17,72		17,72000				
		Mezisoučet		59,23000				
		výmalba zádveří - vnější strany nové příčky pro vchodové dveře večtně přilehlých stěn : (1,365+1,39*2)*3,33-0,9*1,97*3		8,48385				
		dtto strop : 1,365*1,39		1,89735				

Díl: 787		Zasklívání				1 400,77		
94	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	1 399,00	1 399,00		Vlastní

Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.

dle výběru investora

m.č.1.3 : 1

1,00000

95	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,00200	885,00	1,77	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem	925 947,36
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 715,35		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 4+0,5+14	m	18,50000	382,50	7 076,25	801-4	RTS 25/ I
				18,50000				
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 18,5*0,4	m2	7,40000	221,50	1 639,10	801-1	RTS 25/ I
				7,40000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 523,13		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	18,00000	199,50	3 591,00	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 0,5	m	0,50000	306,50	153,25	801-3	RTS 25/ I
				0,50000				
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm 0,61+0,3+0,61	m	1,52000	3 144,00	4 778,88	801-3	RTS 25/ I
				1,52000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				27 400,86		
6	721R05	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	2 212,00	4 424,00		Vlastní
7	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	8,00000	326,50	2 612,00	800-721	RTS 25/ I
8	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6,00000	442,50	2 655,00	800-721	RTS 25/ I
9	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	1 077,00	1 077,00	800-721	RTS 25/ I
10	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	8,00000	1 385,00	11 080,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
11	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	4,00000	89,85	359,40	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
12	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm	kus	1,00000	112,00	112,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
13	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	1,00000	133,00	133,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
14	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok	kus	1,00000	1 659,00	1 659,00	800-721	RTS 25/ I
		Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.						
15	28698455R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 64 mm; stav. výška do 65 mm	kus	1,00000	3 191,00	3 191,00	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000			1,00000			
16	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,17442	564,50	98,46	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 990,51		
17	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	2 212,00	4 424,00		Vlastní
18	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	4,00000	399,50	1 598,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
19	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	17,00000	455,00	7 735,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	4,00000	66,36	265,44	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
21	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	17,00000	75,21	1 278,57	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
22	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	21,00000	14,61	306,81	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
23	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	21,00000	32,05	673,05	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
24	722 R12	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	kus	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
25	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	814,50	814,50		Vlastní
26	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,10985	597,50	65,64	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty			33 596,75			
27	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 729,00	5 729,00	800-721	RTS 25/ I
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 090,00	1 090,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
29	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 556,00	2 556,00	800-721	RTS 25/ I
Montáž sprchové zástěny : 1				1,00000				
30	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 765,00	2 765,00	800-721	RTS 25/ I
31	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	432,50	432,50	800-721	RTS 25/ I
32	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	187,00	187,00	800-721	RTS 25/ I
33	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	311,50	1 557,50	800-721	RTS 25/ I
34	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	170,00	170,00	800-721	RTS 25/ I
35	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	472,50	472,50	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00	SPCM	RTS 25/ I
37	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný; kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	915,50	915,50	SPCM	RTS 25/ I
38	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	218,00	218,00	SPCM	RTS 25/ I
39	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00	SPCM	RTS 25/ I
40	555 R01	Zástěna sprchová jednokřídlá-křídlo posuvné, část pevná, do výšky 2000 mm a šířky 1045 mm	soubor	1,00000	14 007,00	14 007,00		Vlastní
41	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,05505	776,50	42,75	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy							10 469,14
42	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	9 269,00	9 269,00	800-721	RTS 25/ I	

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

43	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	SPCM	RTS 25/ I
44	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,00740	829,50	6,14	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	15 327,77
-----------------	--	------------------

Dodávka a montáž ventilátoru je součástí objektu SO 02 Elektroinstalace-BYT

45	M24X303	D + M Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním d160	ks	2,00000	1 267,00	2 534,00		Vlastní
46	M24X307	D + M Regulační klapka ruční d125	ks	2,00000	763,50	1 527,00		Vlastní
47	M24X310	Potrubí montáž	m	6,00000	99,54	597,24		Vlastní
48	M24X309	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek - dodávka	m	6,00000	416,00	2 496,00		Vlastní
49	M24X312	Oheb. Al hadice montáž	m	3,00000	94,01	282,03		Vlastní
50	M24X311	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160 - dodávka	m	3,00000	713,50	2 140,50		Vlastní
51	M24X314	Montážní, upevňovací, těsnící a spojovací materiál	ks	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	M24X318	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
53	M24X319	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 975,57		
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,57347	664,00	380,78	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 0,57347			0,57347			
55	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,57347	719,00	412,32	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 0,57347			0,57347			
56	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,57347	815,50	467,66	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,14694	21,29	24,42	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 0,57347*2			1,14694			
58	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,57347	327,00	187,52	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
59	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,02858	19,35	155,35	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 0,57347*14			8,02858			
60	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,57347	606,00	347,52	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,48600			0,48600			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02700			0,02700			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,05498			0,05498			
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,00549			0,00549			

Celkem	123 999,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	706,65					
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	1,50000	382,50	573,75	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 1,5*0,4 : 0,6	m2	0,60000	221,50	132,90	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	5 329,65					
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	1,50000	199,50	299,25	801-3	RTS 25/ I
4	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,60000	3 144,00	5 030,40	801-3	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	2 724,01					
5	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	4,00000	58,62	234,48	800-721	RTS 25/ I
6	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00000	63,04	630,40	800-721	RTS 25/ I
7	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	28,00000	66,36	1 858,08	800-721	RTS 25/ I
8	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,00112	940,50	1,05	800-721	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny	59 724,00					
9	731 R01	D + M Elektrokotel 8kW + zásobník TV 200 litrů včetně připojení a uvedení do provozu Expanzní nádoba tlaková - vestavěná. položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot	soubor	1,00000	59 724,00	59 724,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				25 507,78		
10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	4,00000	439,50	1 758,00	800-731	RTS 25/ I
11	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	10,00000	497,00	4 970,00	800-731	RTS 25/ I
12	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	28,00000	623,00	17 444,00	800-731	RTS 25/ I
13	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4+10+28 : 42	m	42,00000	11,87	498,54	800-731	RTS 25/ I
14	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	814,50	814,50		Vlastní
15	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04112	553,00	22,74	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury				1 586,86		
16	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	3,00000	28,76	86,28	800-731	RTS 25/ I
17	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	3,00000	500,00	1 500,00	SPCM	RTS 25/ I
18	998734101R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	t	0,00042	1 382,00	0,58	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				14 958,30		
19	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	3,00000	524,50	1 573,50	800-731	RTS 25/ I
20	735171128R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 644,00	4 644,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
21	48452951R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W	kus	1,00000	2 569,00	2 569,00	SPCM	RTS 25/ I
		m.č.1.4 : 1		1,00000				
22	48452953.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 565 W	kus	2,00000	3 068,00	6 136,00	SPCM	RTS 25/ I
		m.č.1.6 : 1		1,00000				
		m.č.1.7 : 1		1,00000				
23	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,04316	829,50	35,80	800-731	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní				7 852,60		
24	799R05	Demontáž stávajících trub rozvodu topení, včetně likvidace	m	32,00000	55,30	1 769,60		Vlastní
25	799 R02	Vypuštění a napuštění otopného systému, Komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
26	799 R01	Topná zkouška (24 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy, včetně vyregulování systému	kus	1,00000	2 765,00	2 765,00		Vlastní
27	799 R04	Zkouška těsnosti a a provozní zkouška	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				338,89		
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,09837	664,00	65,32	801-3	RTS 25/ I
29	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,09837	719,00	70,73	801-3	RTS 25/ I
30	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,09837	815,50	80,22	800-2	RTS 25/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,19674	21,29	4,19	801-3	RTS 25/ I
		0,09837*2		0,19674				
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,09837	327,00	32,17	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
33	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,37718	19,35	26,65	822-1	RTS 25/ I
		0,09837*14		1,37718				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,09837	606,00	59,61	801-3	RTS 25/ I

Celkem	118 728,74							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				17 329,72		
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	774,50	774,50		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	54,00000	60,83	3 284,82		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	66,36	199,08		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	2,00000	94,01	188,02		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	65,00000	88,48	5 751,20		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	10,00000	94,01	940,10		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	747,00	5 229,00		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
9	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ				25 787,00		
10	650R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	10,00000	371,00	3 710,00		Vlastní
		m.č.1.1 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.2 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.3 - X1=IPX4 : 1		1,00000				
		m.č.1.4 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.1.5 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.6 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.1.7 - X=P20 : 2		2,00000				
11	650R01	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
		m.č.1.3 - IPX4 : 1		1,00000				
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	9,00000	1 908,00	17 172,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
		m.č.1.1 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.2 - X=P20 : 1		1,00000				
		m.č.1.4 - X=P20 : 2		2,00000				
		m.č.1.5 - X=P20 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.1.6 - X=P20 : 2

2,00000

m.č.1.7 - X=P20 : 2

2,00000

13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní
----	---------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------

Design svítidel dle výběru investora

m.č.1.3 - X1=IPX4 : 1

1,00000

14	RMat11	LED svítidlo nástěnné IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Design svítidel dle výběru investora

m.č.1.3 - X1=IPX4 : 1

1,00000

Díl: D4	ROZVADĚČ RB	31 734,50						
----------------	--------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

15	211 R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
16	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00		Vlastní
17	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	387,50	387,50		Vlastní
18	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	514,50	514,50		Vlastní
19	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	619,50	619,50		Vlastní
20	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	5 270,00	5 270,00		Vlastní
21	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
22	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	1 695,00	3 390,00		Vlastní
23	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
24	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	1 081,00	2 162,00		Vlastní
25	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	176,00	352,00		Vlastní
26	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	223,50	447,00		Vlastní
27	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	13,00000	176,00	2 288,00		Vlastní
28	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	13,00000	116,50	1 514,50		Vlastní
29	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	346,50	693,00		Vlastní
30	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	390,50	781,00		Vlastní
31	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	304,50	304,50		Vlastní
32	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	617,50	617,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	2,00000	304,50	609,00		Vlastní
34	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	2,00000	868,50	1 737,00		Vlastní
35	211R14.1	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	138,50	138,50		Vlastní
36	211R14.2	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	718,00	718,00		Vlastní
37	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg								
38	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
39	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
Díl: D5		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	41 621,44					
DESIGN BUDE UPŘESNĚN S INVESTOREM								
40	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	3,00000	75,21	225,63		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
41	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	3,00000	117,50	352,50		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
42	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	4,00000	75,21	300,84		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
43	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	4,00000	148,50	594,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
44	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	6,00000	75,21	451,26		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
45	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	6,00000	127,50	765,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
46	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
47	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	2,00000	154,00	308,00		Vlastní
STROJEK SPÍNAČE, IP20								
48	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	11,00000	35,39	389,29		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
49	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	11,00000	44,24	486,64		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
50	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	4,00000	35,39	141,56		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
51	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	4,00000	53,09	212,36		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
52	210R23.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	3,00000	149,50	448,50		Vlastní
53	210R23.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	3,00000	574,50	1 723,50		Vlastní
54	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	18,00000	33,18	597,24		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	18,00000	27,65	497,70		Vlastní
56	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	2,00000	33,18	66,36		Vlastní
57	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	2,00000	51,98	103,96		Vlastní
58	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	9,00000	133,00	1 197,00		Vlastní
59	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	9,00000	237,00	2 133,00		Vlastní
60	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	1,00000	127,50	127,50		Vlastní
61	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	1,00000	226,00	226,00		Vlastní
62	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	22,00000	127,50	2 805,00		Vlastní
63	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	22,00000	182,50	4 015,00		Vlastní
64	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	12,00000	33,18	398,16		Vlastní
65	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	12,00000	27,65	331,80		Vlastní
66	210R31.3	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
67	210R31.4	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
68	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	3,00000	49,77	149,31		Vlastní
69	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	3,00000	111,00	333,00		Vlastní
70	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	138,50	277,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	337,50	675,00		Vlastní
72	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	38,71	77,42		Vlastní
73	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní
74	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
75	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
76	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	38,71	38,71		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								
77	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								
78	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, MONTÁŽ	kus	1,00000	149,50	149,50		Vlastní
79	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, DODÁVKA	kus	1,00000	461,50	461,50		Vlastní
80	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	221,50	221,50		Vlastní
81	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	1 401,00	1 401,00		Vlastní
82	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
83	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	128,50	128,50		Vlastní
84	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	35,39	35,39		Vlastní
85	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	kus	1,00000	44,24	44,24		Vlastní
86	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
87	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	27,65	27,65		Vlastní
88	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	55,30	55,30		Vlastní
89	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní
90	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	160,50	160,50		Vlastní
91	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	1 587,00	1 587,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	210R44.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, MONTÁŽ	ks	2,00000	382,00	764,00		Vlastní
93	210R44.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, DODÁVKA	ks	2,00000	3 158,00	6 316,00		Vlastní
94	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	40,00000	87,37	3 494,80		Vlastní
95	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	40,00000	11,06	442,40		Vlastní
96	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	87,37	262,11		Vlastní
97	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	16,59	49,77		Vlastní
98	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	92,90	185,80		Vlastní
99	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	71,89	143,78		Vlastní
100	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	92,90	278,70		Vlastní
101	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	122,00	366,00		Vlastní
102	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	6,00000	92,90	557,40		Vlastní
103	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	6,00000	37,60	225,60		Vlastní
104	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	10,00000	27,65	276,50		Vlastní
105	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	10,00000	7,19	71,90		Vlastní
106	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	40,00000	27,65	1 106,00		Vlastní
107	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	40,00000	8,29	331,60		Vlastní
108	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	30,00000	27,65	829,50		Vlastní
109	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	30,00000	9,40	282,00		Vlastní
Díl: D6		KABELY				47 805,64		
110	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	370,00000	48,66	18 004,20	M21	RTS 25/ I
111	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	310,00000	59,72	18 513,20	M21	RTS 25/ I
112	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	59,72	3 583,20	M21	RTS 25/ I
113	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	87,37	3 057,95	M21	RTS 25/ I
114	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
115	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	15,48	309,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
117	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	11,06	221,20		Vlastní
118	210R.55.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
119	210R.55.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	57,51	172,53		Vlastní
120	210R.56.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
121	210R.56.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	82,95	248,85		Vlastní
122	210R.57.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní
123	210R.57.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	25,00000	15,48	387,00		Vlastní
124	210R.58.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní
125	210R.58.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní
Díl: D7		Ukončení vodičů a kabelů				13 543,52		
126	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2, MONTÁŽ	ks	530,00000	22,12	11 723,60		Vlastní
127	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2, MONTÁŽ	ks	5,00000	45,90	229,50		Vlastní
128	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	50,00000	27,65	1 382,50		Vlastní
129	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2, MONTÁŽ	kus	2,00000	44,24	88,48		Vlastní
130	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm2	kus	2,00000	59,72	119,44		Vlastní
Díl: D8		Kabelové trasy				2 378,00		
131	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	8,85	442,50		Vlastní
132	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	38,71	1 935,50		Vlastní
Díl: D9		Pospojování, uzemnění				4 124,08		
133	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
134	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	30,97	619,40		Vlastní
135	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	26,54	1 061,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm ² , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	22,12	884,80		Vlastní
137	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
138	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	3,00000	24,33	72,99		Vlastní
139	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
140	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	3,00000	27,65	82,95		Vlastní
141	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm ² , MONTÁŽ	kus	10,00000	38,71	387,10		Vlastní
142	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm ² , MONTÁŽ	kus	6,00000	45,35	272,10		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 364,00		
143	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	2 323,00	2 323,00		Vlastní
144	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	3 041,00	3 041,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				26 764,50		
145	220730001	demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	16 590,00	16 590,00		Vlastní
146	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
147	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
148	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	3 594,00	3 594,00		Vlastní
149	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
150	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
Celkem						216 452,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				5 807,60		
1	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM pro elměrový rozvaděč	kus	1,00000	1 935,00	1 935,00		Vlastní
2	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	20,00000	88,48	1 769,60		Vlastní
3	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
4	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
5	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	393,00	786,00		Vlastní
Díl: D02		Elektroměrový rozvaděč pod omítku				11 060,00		
6	2101	Elektroměrový rozvaděč, 1 elměr, 1xHDO, IP40, Distributor EG.D	kus	1,00000	9 401,00	9 401,00		Vlastní
7	2102	Montáž rozvodnic do 50 kg	kus	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
Díl: D03		Úpravy v elektroměrovém rozvaděči				1 636,00		
8	223.1	LTN-25B-3 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
9	223.2	LTN-25B- 3Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	707,00	707,00		Vlastní
10	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	211,50	211,50		Vlastní
11	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	324,50	324,50		Vlastní
Díl: D04		KABELY				7 305,60		
12	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	66,36	1 327,20		Vlastní
13	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	206,00	4 120,00		Vlastní
14	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	28,76	1 150,40		Vlastní
15	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	17,70	708,00		Vlastní
Díl: D05		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ				312,98		
16	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	26,54	53,08		Vlastní
17	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	51,98	259,90		Vlastní
Díl: D06		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ				2 616,80		
18	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	20,00000	49,77	995,40		Vlastní
19	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	20,00000	77,42	1 548,40		Vlastní
20	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	36,50	73,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 364,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-3.	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
O:	01	Oprava bytu Špitálka 39 - byt 7
R:	6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	2 323,00	2 323,00		Vlastní
22	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	3 041,00	3 041,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				4 971,50		
23	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
24	220730003	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
25	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 709,00	1 709,00		Vlastní
26	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	1 106,00	1 106,00		Vlastní

Celkem	39 074,48
---------------	------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0074-1. Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed Dominikánská 2 60169 Brno	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
------------------	---	--

Zhotovitel:	FastBuilder Soft, s.r.o. U Trati 414/23, Svatobořice 696 04 Svatobořice-Mistřín	IČO: 05824184 DIČ: CZ05824184
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			823 475,93
PSV			966 344,58
MON			289 529,76
Vedlejší náklady			71 890,00
Ostatní náklady			53 088,00
Celkem			2 204 328,27


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	2 204 328,27 CZK
Snížená DPH	12 %	264 519,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	2 468 847,66 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	124 978,00	0,00	14 997,36	139 975,36	6
00	Vedlejší a ostatní náklady	124 978,00	0,00	14 997,36	139 975,36	6
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5	2 079 350,27	0,00	249 522,03	2 328 872,30	94
1	Bourání	259 985,86	0,00	31 198,30	291 184,16	12
2	ASŘ	1 257 165,60	0,00	150 859,87	1 408 025,47	57
3	ZTI	121 697,65	0,00	14 603,72	136 301,37	6
4	Vytápění	136 490,22	0,00	16 378,83	152 869,05	6
5	Elektroinstalace - BYT	261 368,11	0,00	31 364,17	292 732,28	12
6	Elektroinstalace - přípojka NN	42 642,83	0,00	5 117,14	47 759,97	2
Celkem za stavbu		2 204 328,27	0,00	264 519,39	2 468 847,66	100

Popis stavby: 0074-1. - Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb rozumíme dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem rozumíme dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - BYT

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - přípojka NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 336,33	1,6
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			65 290,79	3,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			107 353,66	4,9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			125 222,15	5,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			50 232,31	2,3
635	Suché podlahy	HSV			109 384,56	5,0
64	Výplně otvorů	HSV			33 039,58	1,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			27 784,80	1,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 303,46	0,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 805,83	2,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 895,47	0,5
D1	Drobné stavební práce	HSV			30 748,44	1,4
711	Izolace proti vodě	PSV			27 081,53	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			7 344,20	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			23 984,80	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			24 329,02	1,1
725	Zařizovací předměty	PSV			33 832,24	1,5
726	Předstěnové systémy	PSV			10 469,54	0,5

728	Vzduchotechnika	PSV			822,00	0,0
731	Kotelny	PSV			62 183,00	2,8
733	Rozvod potrubí	PSV			28 516,62	1,3
734	Armatury	PSV			3 703,38	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			29 702,23	1,3
762	Konstrukce tesařské	PSV			7 302,48	0,3
763	Dřevostavby	PSV			52 669,16	2,4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			347 331,99	15,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			21 091,68	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			14 344,63	0,7
776	Podlahy povlakové	PSV			130 905,71	5,9
781	Obklady keramické	PSV			84 881,06	3,9
783	Nátěry	PSV			453,86	0,0
784	Malby	PSV			46 755,69	2,1
787	Zasklívání	PSV			1 400,96	0,1
799	Ostatní	PSV			7 238,80	0,3
D02	Elektroměrový rozvaděč pod omítku	MON			11 060,00	0,5
D03	Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	MON			1 636,00	0,1
D04	KABELY	MON			9 132,00	0,4
D05	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	MON			312,98	0,0

D06	POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ	MON			3 252,75	0,1
D2	Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	MON			32 624,00	1,5
D4	ROZVADEČ RB	MON			32 027,00	1,5
D5	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	MON			50 324,48	2,3
D6	KABELY	MON			58 660,29	2,7
D7	Ukončení vodičů a kabelů	MON			16 474,42	0,7
D8	Kabelové trasy	MON			2 378,00	0,1
D9	Pospojování, uzemnění	MON			4 124,08	0,2
M21	Elektromontáže	MON			11 447,00	0,5
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			14 938,26	0,7
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			1 329,00	0,1
M99	Ostatní práce "M"	MON			39 809,50	1,8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			158 078,55	7,2
VN	Vedlejší náklady	VN			71 890,00	3,3
ON	Ostatní náklady	ON			53 088,00	2,4
Cena celkem					2 204 328,27	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				71 890,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	71 890,00	71 890,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				53 088,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 060,00	11 060,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 180,00	33 180,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00		Vlastní

Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem	124 978,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				13 943,52		
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	96,83000	144,00	13 943,52	800-3	RTS 25/ I

půdorys bourání :

m.č.1.1 : 10,2

10,20000

m.č.1.2 : 10,83

10,83000

m.č.1.3 : 1,13

1,13000

m.č.1.4 : 7,66

7,66000

m.č.1.5 : 0,64

0,64000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 22,05

22,05000

m.č.1.8 : 22,92

22,92000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				42 328,38		
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,06296	875,00	1 805,09	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

půdorys bourání :

v m.č.1.2-1.1 : (1,8+0,14)*1,065*0,20

0,41322

m.č.1.4 : (1,76+1,37)*2,17*0,10

0,67921

m.č.1.5 : 0,95*3,16*0,20

0,60040

mezi m.č.1.8 - 1.7 : 0,47*0,25*3,150

0,37013

3	964051111R00	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pasů ze železobetonu průřezu do 0,1 m2	m3	0,11520	6 698,00	771,61	801-3	RTS 25/ I
		bez přerušení výztuže, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		vybourání překladu nad původními dveřmi D4 (zvětšení stavebního otvoru) : 0,3*0,32*1,2						

0,11520

4	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	40,52000	99,64	4 037,41	801-3	RTS 25/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		půdorys bourání : 20,26		20,26000				
		m.č.1.2 : 10,83		10,83000				
		m.č.1.3 : 1,13		1,13000				
		m.č.1.4 : 7,66		7,66000				
		m.č.1.5 : 0,64		0,64000				
5	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	2,02600	3 945,00	7 992,57	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 40,52000*0,05		2,02600				
6	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	2,76500	27,74	76,70	801-3	RTS 25/ I
		bourání :						
		m.č.1.5 : 0,25+0,92+0,445+1,05+0,1		2,76500				
7	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	11,98010	387,50	4 642,29	801-3	RTS 25/ I
		Bourání :						
		Předpoklad skladby původní vrstvy pod lamelovou podlahou - :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 10,2		10,20000				
		m.č.1.6 : 21,4		21,40000				
		m.č.1.7 : 22,05		22,05000				
		m.č.1.8 : 22,92		22,92000				
		Konec provozního součtu						
		tloušťka vrstvy násypu 130 mm : 76,57*0,13		9,95410				
		Předpoklad skladby pod keramickou dlažbou :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.2 : 10,83		10,83000				
		m.č.1.3 : 1,13		1,13000				
		m.č.1.4 : 7,66		7,66000				
		m.č.1.5 : 0,64		0,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		tloušťka vrstvy násypů 100 mm : 20,26*0,10		2,02600				
8	967031132R00	Prisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), půdorys bourání : dveře D4 : 0,3*1,95	m2	0,58500	166,00	97,11	801-3	RTS 25/ I
				0,58500				
9	967031733R00	Prisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, tloušťky do 150 mm z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pro modul wc : 0,5*1,2	m2	0,60000	411,50	246,90	801-3	RTS 25/ I
				0,60000				
10	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). půdorys bourání : mezi m.č. 1.7 a 1.6 - otvor pro dveře : 0,9*2,02	m2	1,81800	180,50	328,15	801-3	RTS 25/ I
				1,81800				
11	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, půdorys bourání : dveře D4 - 660x1880 mm : 1 dveře D5 - 660x1870 mm : 1 dveře D6 - 460x2030 mm : 1 dveře D1 - 900x1970 mm : 1	kus	4,00000	17,55	70,20	801-3	RTS 25/ I
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
				1,00000				
12	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, půdorys bourání :	kus	6,00000	35,50	213,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D3 - 905x2330 mm : 2		2,00000				
		dveře D2 - 910x2330 mm : 2*2		4,00000				
13	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), půdorys bourání : dveře D4 - 660x1880 mm : 0,6*1,88 dveře D5 - 660x1870 mm : 0,66*1,87 dveře D6 - 460x2030 mm : 0,46*2,03 dveře D1 - 900x1970 mm : 0,9*1,97	m2	5,06900	229,50	1 163,34	801-3	RTS 25/ I
14	968062456R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), půdorys bourání : dveře D3 - 905x2330 mm : 0,905*2,33 dveře D2 - 910x2330 mm : 0,91*2,33*2	m2	6,34925	221,00	1 403,18	801-3	RTS 25/ I
15	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 půdorys bourání : dveře D1 - 900x1970 mm : 0,9*1,97 dveře D4 - 660x1880 mm : 1	m2	2,77300	408,50	1 132,77	801-3	RTS 25/ I
16	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, v m.č.1.2-1.1 : (1,8+0,14)	m	1,94000	51,51	99,93	801-3	RTS 25/ I
17	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm V1 v m.č.1.8 : 0,6+0,45+0,6	m	1,65000	3 144,00	5 187,60	801-3	RTS 25/ I
18	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, půdorys bourání :	m2	29,84900	125,00	3 731,13	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.4 : (1,95+3,95)*2*2,0-0,66*1,87		22,36580				
		m.č.1.2 : (1,76+0,63)*0,6+(1,8+1,61+0,2+2+0,07)*1,065		7,48320				
19	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm	kus	5,00000	306,50	1 532,50	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
		nade dveře D4 - do m.č.1.9 : 1		1,00000				
		u dveří D4 - m.č.1.8-1.6 : 2		2,00000				
		nade dveře D3 do m.č.1.4 : 2		2,00000				
20	973031336R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m ² , hloubky do 450 mm	kus	6,00000	395,00	2 370,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).						
		u dveří D4 - m.č.1.8 : 2		2,00000				
		u dveří D4 - m.č.1.6 : 2		2,00000				
		u dveří D1 : 2		2,00000				
21	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	18,00000	53,05	954,90	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
22	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	16,00000	176,00	2 816,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
23	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	8,00000	207,00	1 656,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²),						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				164,99		
24	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,19962	826,50	164,99	801-4	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				863,26		
25	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	177,00	177,00	800-721	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.4 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	101,50	101,50	800-721	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.4 : 1	1,00000					
27	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	117,00	117,00	800-721	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.4 : 1	1,00000					
28	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000	26,78	26,78	800-721	RTS 25/ I
29	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	1,00000	50,98	50,98	800-721	RTS 25/ I
30	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00000	211,50	211,50	800-721	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.5 : 1	1,00000					
31	725220831R00	Demontáž van litinových rohových	soubor	1,00000	178,50	178,50	800-721	RTS 25/ I
		vana akrylátová rohová						
		půdorys bourání :						
		m.č.1.4 : 1	1,00000					
Díl: 728		Vzduchotechnika					822,00	
32	728414862R00	Demontáž digestoře komínové	kus	1,00000	822,00	822,00	800-728	RTS 25/ I
		včetně nerez trouby						
Díl: 731		Kotelny					2 459,00	
33	731200827R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 60 do 75 kW	kus	1,00000	2 459,00	2 459,00	800-731	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.4 : 1	1,00000					
Díl: 735		Otopná tělesa					1 044,00	
34	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	6,00000	132,50	795,00	800-731	RTS 25/ I
35	735R01	Demontáž koupelnového žebříku	kus	1,00000	249,00	249,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské					7 302,48	
36	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	76,57000	95,37	7 302,48	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Předpoklad skladby původní vrstvy pod lamelovou podlahou - :

m.č.1.1 : 10,2	10,20000
m.č.1.6 : 21,4	21,40000
m.č.1.7 : 22,05	22,05000
m.č.1.8 : 22,92	22,92000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	54,40
-----------------	------------------------------	--------------

37	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	1,00000	54,40	54,40	800-766	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	14 344,63
-----------------	------------------------------------	------------------

38	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených	m2	76,57000	81,84	6 266,49	800-775	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

včetně soklových lišt a podkladní podložky.

m.č.1.1 : 10,2	10,20000
m.č.1.6 : 21,4	21,40000
m.č.1.7 : 22,05	22,05000
m.č.1.8 : 22,92	22,92000

39	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	76,57000	105,50	8 078,14	800-775	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Předpoklad skladby původní vrstvy pod lamelovou podlahou :

m.č.1.1 : 10,2	10,20000
m.č.1.6 : 21,4	21,40000
m.č.1.7 : 22,05	22,05000
m.č.1.8 : 22,92	22,92000

Díl: 776	Podlahy povlakové	9 839,25
-----------------	--------------------------	-----------------

40	776511820R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	76,57000	128,50	9 839,25	800-775	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	-----------

Předpoklad původní vrstvy pod lamelovou podlahou - zdroj pasportizace :

m.č.1.1 : 10,2	10,20000
m.č.1.6 : 21,4	21,40000
m.č.1.7 : 22,05	22,05000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.8 : 22,92		22,92000				

Díl: 784	Malby					9 767,21		
41	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	252,31747	38,71	9 767,21	800-784	RTS 25/ I

půdorys bourání :

stěny :

m.č.1.2+1.4+1.5 :

(2,85+1,1+3,925+1,135+0,88+3,43+1,47+0,445+2,15+3,665+1,33+1,14+0,885+0,57+0,66+0,81+0,82+0,63*2)*3,16

přípočet ostění : 0,3*(0,66+1,97*2+1,14+1,76*2+0,9*1,97*2+0,5*2+2,17*2)

odpočet otvory : -(0,8*1,95+0,91*2,33*2+0,9*1,97+1,14*1,76+0,66*1,97)

m.č.1.3 : ((0,08+0,99+0,07)*0,61+0,44*0,99)*2,815

odpočet otvory : -0,8*1,95

m.č.1.8 : (4,0+5,73)*2*3,15

přípočet ostění : 0,3*(2,89*2+1,15)*2

odpočet otvory : -(0,905*2,33+1,15*2,12*2)

m.č.1.7 : (4,5+4,9)*2*3,15

přípočet ostění : 0,3*(2,89*2+1,15)*2

odpočet otvory : -(0,905*2,53+0,91*2,33+1,15*2,12*2)

m.č.1.6 : (4,4+4,9)*2*3,025

přípočet ostění : 0,3*(2,89*2+1,15)*2

odpočet otvory : -(0,91*2,33+1,15*2,12*2)

Mezisoučet

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					1 329,00		
42	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	3,00000	221,50	664,50	M65	RTS 25/ I

1.1/1.2 : 3 :

3

43	650801115R00	Demontáž svítidla stropního, zavěšeného	kus	3,00000	221,50	664,50	M65	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	-----	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				155 723,74		
44	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	35,39777	664,00	23 504,12	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 11,00553		11,00553				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,26800		0,26800				
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 2,89490		2,89490				
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 16,77214		16,77214				
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 4,45720		4,45720				
45	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	70,79553	719,00	50 901,99	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,39777*2		70,79553				
46	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	35,39777	815,50	28 866,88	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,39777		35,39777				
47	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	70,79553	21,29	1 507,24	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,39777*2		70,79553				
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	35,39777	327,00	11 575,07	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,39777		35,39777				
49	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	495,56871	19,35	9 589,25	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 35,39777*14		495,56871				
50	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	11,00553	1 327,00	14 604,34	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,71332		3,71332				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,27648		0,27648				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,03218		0,03218				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,49086		0,49086				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 0,44607		0,44607				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,42540		0,42540				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,02924		0,02924				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,05968		0,05968				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,16500		0,16500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,23400		0,23400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,59200		0,59200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 1,37826		1,37826				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 1,91425		1,91425				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,00000						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,50400		0,50400				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,15500		0,15500				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,58800		0,58800				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00180		0,00180				
51	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,26800	2 073,00	555,56	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,26800		0,26800				
52	979999984R00	Poplatek za recyklaci - tašky, keramika, do 1600 cm2 (skup.170103)	t	2,89490	606,00	1 754,31	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,81040		0,81040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,00111		0,00111				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 2,02973		2,02973				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,03420		0,03420				
53	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí 5 % (cihla, beton), (skup.170504)	t	16,77214	606,00	10 163,92	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 16,77214		16,77214				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	4,45720	606,00	2 701,06	801-3	RTS 25/ I
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 4,45720		4,45720		

Celkem	259 985,86
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				35 336,33		
1	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení dveře D4 - m.č.1.9 : 0,618*2,4*0,25	m3	0,37080	10 065,00	3 732,10	801-4	RTS 25/ I
					0,37080			
2	310271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení tloušťka zdiva dle PD 550 mm : u dveří D4 - m.č.1.8 - dozdvíka rozdílu nadpraží : 0,9*0,55*0,13 tloušťka zdiva dle PD 450 mm : u dveří D4 - do m.č. 1.6 - dozdvíka rozdílu nadpraží : 0,9*0,45*0,13 u dveří D1 - vstupní : 1,0*0,45*0,13	m3	0,17550	9 788,00	1 717,79	801-4	RTS 25/ I
					0,06435			
					0,05265			
					0,05850			
3	310271525R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení na dveře D4 - do m.č.1.9 - dozdvíka nadpraží : 0,43*0,25*0,13	m3	0,01398	10 065,00	140,71	801-4	RTS 25/ I
					0,01398			
4	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, u dveří D4 - m.č.1.8 : 0,65*2,4 u dveří D4 - m.č.1.6 : 0,45*2,4 vstupní dveře : 0,45*2,42	m2	3,72900	1 893,00	7 059,00	801-4	RTS 25/ I
					1,56000			
					1,08000			
					1,08900			
5	317121043RT1	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm nade dveře D4 - do m.č.1.9 : 1 nade dveře D1 - vstupní : 1	kus	2,00000	2 455,00	4 910,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			
					1,00000			
6	317121043RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 200 mm nade dveře D1 - vstupní : 1	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			
7	317121043RT4	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm nade dveře D3 do m.č.1.4 : 1	kus	1,00000	3 124,00	3 124,00	801-1	RTS 25/ I
					1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm u dveří D4 - m.č.1.8 místnosti 1.1 : 3 u dveří D4 - m.č.1.6 : 3	kus	6,00000	1 225,00	7 350,00	801-1	RTS 25/ I
9	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm u dveří D4 - m.č.1.8 z místnosti 1.1 : 1 u dveří D4 - do m.č. 1.8 z místnosti 1.6 :	kus	1,00000	1 085,00	1 085,00	801-1	RTS 25/ I
10	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.1.5 : 0,9*3,160	m2	2,84400	1 553,00	4 416,73	801-1	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké						65 290,79
11	342261211RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. m.č.1.3 : (1,94+1,52)*3,19 m.č.1.1-1.2 : 1,76*3,19 m.č.1.5 : (1,91+1,435)*3,19	m2	27,32235	1 757,00	48 005,37	801-1	RTS 25/ I
12	342261213RT3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. m.č.1.3 : 1,255*3,19	m2	4,00345	2 100,00	8 407,25	801-1	RTS 25/ I
13	342090112R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné dveře D3 - 2kusy : 2 dveře D2 - 1kus : 1	kus	3,00000	1 211,00	3 633,00	801-1	RTS 25/ I
14	342091211R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava dilatační spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm m.č.1.3 : 4*3,19 m.č.1.1-1.2 : 2*3,19 m.č.1.5 : 8*3,19	m	44,66000	72,44	3 235,17	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	342263410R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek plochy do 0,25 m2 <i>Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.</i>	kus	2,00000	517,00	1 034,00	801-1	RTS 25/ I
16	28349015R	Dvířka revizní použití: stavební otvor; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: plast; počet křidel: 1	kus	2,00000	488,00	976,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké						107 353,66
17	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i> <i>m.č.1.1 : 8,72</i> <i>m.č.1.2 : 11,39</i> <i>m.č.1.4 : 1,13</i> <i>m.č.1.6 : 21,4</i> <i>m.č.1.7 : 2,6</i> <i>m.č.1.8 : 22,05</i> <i>m.č.1.9 : 22,92</i>	m2	90,21000	969,00	87 413,49	801-1	RTS 25/ I
					8,72000			
					11,39000			
					1,13000			
					21,40000			
					2,60000			
					22,05000			
					22,92000			
18	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace <i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i> <i>m.č.1.3 : 4,62</i> <i>m.č.1.5 : 1,29</i>	m2	5,91000	1 033,00	6 105,03	801-1	RTS 25/ I
					4,62000			
					1,29000			
19	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 <i>m.č.1.4 : 1,13</i> <i>m.č.1.5 : 1,29</i>	m2	2,42000	283,50	686,07	801-1	RTS 25/ I
					1,13000			
					1,29000			
20	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 <i>m.č.1.3 : 4,62</i> <i>m.č.1.7 : 2,6</i>	m2	7,22000	232,00	1 675,04	801-1	RTS 25/ I
					4,62000			
					2,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	8,72000	141,50	1 233,88	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 8,72		8,72000				
22	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	112,71000	60,83	6 856,15	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : (1,9+1,52+1,035+0,9+2,33+1,36+0,55+2,415+0,39+0,4*2)		13,20000				
		m.č.1.2 : (2,85+1,94+1,0+0,73+0,67+1,355+0,86+0,9+0,3+1,35+0,73+1,94+0,27*4)		15,70500				
		m.č.1.3 : (3,925+1,37)*2		10,59000				
		m.č.1.4 : (1,05+1,14+0,21)*2		4,80000				
		m.č.1.5 : (0,9+1,36)*2		4,52000				
		m.č.1.6 : (4,9+4,4)*2		18,60000				
		m.č.1.7 : (4,5+4,9)*2		18,80000				
		m.č.1.8 : (1,43+2,41+0,445+1,22+1,53+0,4*2)		7,83500				
		m.č.1.9 : (4,0+5,73)*2-0,8		18,66000				
		Mezisoučet		112,71000				
23	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,	kus	2,00000	763,50	1 527,00	801-1	RTS 25/ I
24	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 041,00	1 041,00	SPCM	RTS 25/ I
25	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	816,00	816,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				114 827,70		
26	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklady : stěny :	m2	41,06100	76,36	3 135,42	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : (3,925+1,37)*2*2,9-0,7*1,97		29,33200				
		m.č.1.5 : (0,90+1,36)*2*2,9-0,7*1,97		11,72900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách stěny : m.č.1.1 : $(1,035+0,9+2,33+2,415+0,39)*3,19$ přípočet ostění : $0,6*(2,02*2+0,9)$ odpočet otvory : $-(0,8*1,97+0,9*1,97)$ m.č.1.2 : $(2,85+1,94+0,73+1,355+1,4+0,67+0,73+1,09)*3,16$ přípočet ostění : $0,3*(0,66+1,97*2+1,14+1,76*2)$ odpočet otvory : $-(1,14*1,76+0,66*1,97)$ m.č.1.4 : $(1,05+1,14)*2*2,815$ přípočet ostění : $0,21*(0,8+2,02*2)$ odpočet otvory : $-0,7*1,97$ m.č.1.6 : $(4,4+4,9)*2*3,025$ přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$ odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,15*2,12*2)$ m.č.1.7 : $(2,54+0,445+1,22+1,53)*3,19$ přípočet ostění : $0,45*(0,9+2,02*2)$ odpočet otvory : $-0,8*1,97$ m.č.1.8 : $(4,5+4,9)*2*3,15$ přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$ odpočet otvory : $-(0,8*1,973+1,15*2,12*2)$ m.č.1.9 : $(4,0+5,73)*2*3,15$ přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$ odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,15*2,12*2)$	m2	253,31345	159,50	40 403,50	801-1	RTS 25/ I
28	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	302,00645	55,30	16 700,96	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 41,06100		41,06100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 253,31345		253,31345				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 7,63200		7,63200				
29	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	31,72460	59,28	1 880,63	801-1	RTS 25/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		dveře : 0,7*1,97*3		4,13700				
		0,8*1,97*5		7,88000				
		0,9*1,97		1,77300				
		okna : 1,15*2,12*6		14,62800				
		0,66*1,97		1,30020				
		1,14*1,76		2,00640				
30	612474611RT2	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi dvouvrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	7,63200	544,50	4 155,62	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		u dveří D4 - m.č.1.8 : (0,65+0,15*2)*2,4		2,28000				
		u dveří D4 - m.č.1.6 : (0,45+0,15*2)*2,4		1,80000				
		dveře D4 - m.č.1.9 : (0,615*2+0,25)*2,4		3,55200				
		Mezisoučet		7,63200				
31	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	175,34973	263,50	46 204,65	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 41,06100		41,06100				
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 7,63200		7,63200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 253,31346*0,5		126,65673				
32	615481211RT2	Vyztužení povrchu průvlaků a překladů sklotextilní síťovinou včetně dodávky tmelu a tkaniny	m2	6,29200	373,00	2 346,92	801-1	RTS 25/ I
		Natažení stěrkového tmelu, vtažení výztužné sítě a rozetření tmelu. Včetně dodávek tmelu a sítě.						
		nade dveře D4 - do m.č.1.9 : 0,9*(0,4*2*0,25)		0,18000				
		nade dveře D1 - vstupní : 1,0*(0,4*2*0,45)		2,25000				
		nade dveře D3 do m.č.1.4 : 0,8*(0,25*2*0,3)		0,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		u dveří D4 - m.č.1.8 : 0,9*(0,4*2+0,6)+0,9*(0,4*2+0,13)			2,09700			
		u dveří D4 - m.č.1.6 : 0,9*(0,4*2+0,45)			1,12500			

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					50 232,31		
33	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	4,80600	10 452,00	50 232,31	801-1	RTS 25/ I	

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ ::

Skladba podlahy - keramická dlažba :

Začátek provozního součtu

m.č.1.3 : 4,62

4,62000

m.č.1.4 : 1,13

1,13000

m.č.1.5 : 1,29

1,29000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 50 mm : 7,04*0,05

0,35200

Skladba podlahy - vinyl :

Začátek provozního součtu

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

m.č.1.8 : 22,05

22,05000

m.č.1.9 : 22,92

22,92000

Konec provozního součtu

tloušťka násypu 50 mm : 89,08*0,05

4,45400

Díl: 635		Suché podlahy							109 384,56
34	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevotřísková	m2	96,12000	1 138,00	109 384,56	801-1	RTS 25/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevotřískové (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :

Skladba podlahy - keramická dlažba :

m.č.1.3 : 4,62

4,62000

m.č.1.4 : 1,13

1,13000

m.č.1.5 : 1,29

1,29000

Mezisoučet

7,04000

Skladba podlahy - vinyl :

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

m.č.1.8 : 22,05

22,05000

m.č.1.9 : 22,92

22,92000

Mezisoučet

89,08000

Díl: 64	Výplně otvorů	33 039,58
----------------	----------------------	------------------

35	642941211RT3	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádkartonové příčky, sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrtů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří, jednostranné, pouzdro 800/1970 mm	kus	1,00000	11 669,00	11 669,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Kovové pouzdro pro posuvné dveře jednokřídlové zabudované do sádkartonové příčky.

D/2 - posuvné 800x1970 mm : 1

1,00000

36	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položka je určena pro osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva a je určena pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k výztuži, se zalitím, zesp. zabetonováním, včetně bednění.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubně, která se oceňuje ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví.

dveře D1 - vchodové : 1

1,00000

37	5533301136R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	2 413,00	2 413,00	SPCM	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

dveře D1 - vchodové : 1

1,00000

38	641R 08	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	130,12000	97,33	12 664,58		Vlastní
----	---------	--	---	-----------	-------	-----------	--	---------

dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubní atd. bude opatřen akrylátovým tmelem

okna kastlová :

okno O/1 - 6 kusů : (1,15+2,12*2)*6

32,34000

okno O/2 - 1kus : (1,14+1,76*2)

4,66000

okno O/3 - 1 kus : (0,66+1,97*2)

4,60000

dveře 1 : (1,0+2,02*2)*2

10,08000

dveře D2 : (0,9+2,02*2)*2

9,88000

dveře D3 : (0,8+2,02*2)*2*3

29,04000

dveře D4 : (0,9+2,02*2)*2*4

39,52000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					13 841,28		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

39	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	96,12000	144,00	13 841,28	800-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.3 : 4,62

4,62000

m.č.1.4 : 1,13

1,13000

m.č.1.5 : 1,29

1,29000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.8 : 22,05		22,05000				
		m.č.1.9 : 22,92		22,92000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 303,46
----------------	---	------------------

40	952.02	Průběžný úklid po dobu oprav	soubor	1,00000	8 295,00	8 295,00		Vlastní
----	--------	------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	---------

Průběžný úklid bytu a společných prostor dle podmínek SoD : 1 1,00000

41	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	162,72000	25,94	4 220,96	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.

Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.

Závěrečný úklid bytu : 8,72+11,39+4,62+1,13+1,29+21,4+2,6+22,05+22,92 96,12000

Závěrečný úklid společných prostor : 19,1+19,1+18,7+9,7 66,60000

42	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	2,00000	276,50	553,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

VZT 2 + 3 : 1 1,00000

VZT 1 : 1 1,00000

43	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	9,00000	470,50	4 234,50		Vlastní
----	---------	--	-----	---------	--------	----------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	10 300,95
----------------	--------------------------------	------------------

44	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	12,46334	826,50	10 300,95	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 711	Izolace proti vodě	27 081,53
-----------------	---------------------------	------------------

45	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	51,00100	531,00	27 081,53	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ : :

podlaha dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,04000 7,04000

stěny obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 43,96100 43,96100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				7 344,20		
46	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélné = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 11,5 kN/m	m2	108,61560	35,94	3 903,64	SPCM	RTS 25/ I
		Skladba podlahy - keramická dlažba :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.3 : 4,62		4,62000				
		m.č.1.4 : 1,13		1,13000				
		m.č.1.5 : 1,29		1,29000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 13% : 7,04*1,13		7,95520				
		Skladba podlahy - vinyl :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 8,72		8,72000				
		m.č.1.2 : 11,39		11,39000				
		m.č.1.6 : 21,4		21,40000				
		m.č.1.7 : 2,6		2,60000				
		m.č.1.8 : 22,05		22,05000				
		m.č.1.9 : 22,92		22,92000				
		Konec provozního součtu						
		ztratiné 13% : 89,08*1,13		100,66040				
47	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	96,12000	35,39	3 401,69	800-713	RTS 25/ I
		nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ ::						
		Skladba podlahy - keramická dlažba :						
		m.č.1.3 : 4,62		4,62000				
		m.č.1.4 : 1,13		1,13000				
		m.č.1.5 : 1,29		1,29000				
		Mezisoučet		7,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Skladba podlahy - vinyl :

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

m.č.1.8 : 22,05

22,05000

m.č.1.9 : 22,92

22,92000

Mezisoučet

89,08000

48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,03258	1 193,00	38,87	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Díl: 763		Dřevostavby	52 669,16					
49	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	96,12000	517,50	49 742,10	800-763	RTS 25/ I

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ : :

Skladba podlahy - keramická dlažba :

m.č.1.3 : 4,62

4,62000

m.č.1.4 : 1,13

1,13000

m.č.1.5 : 1,29

1,29000

Mezisoučet

7,04000

Skladba podlahy - vinyl :

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

m.č.1.8 : 22,05

22,05000

m.č.1.9 : 22,92

22,92000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Mezisoučet				89,08000				
50	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,14383	2 559,00	2 927,06	800-763	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			347 277,59			
51	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového D/2 - 800x1970 mm : 1 D/3 L - 700x1970 mm : 2 D/3 P - 700x1970 mm : 1 D/4 L - 800x1970 mm : 3 D/4 P - 800x1970 mm : 1	kus	8,00000	2 461,00	19 688,00	800-766	RTS 25/ I
52	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL D/3 P - 700x1970 mm : 1 D/3 L - 700x1970 mm : 2	kus	3,00000	3 968,00	11 904,00	SPCM	RTS 25/ I
53	61181512R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL D/2 - 800x1970 mm : 1	kus	1,00000	4 041,00	4 041,00	SPCM	RTS 25/ I
54	61181537R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 360 až 500 mm; povrchová úprava: CPL D/4 P - 800x1970 mm : 1	kus	1,00000	5 858,00	5 858,00	SPCM	RTS 25/ I
55	611815487R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 510 až 750 mm; povrchová úprava: CPL D/4 L - 800x1970 mm : 3	kus	3,00000	6 420,00	19 260,00	SPCM	RTS 25/ I
56	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm dveře D1 - vchodové : 1	kus	1,00000	163,00	163,00	800-766	RTS 25/ I
57	611R09	Prah masivní dubový dl. 900 mm, š. 360 mm, tl. 20 mm Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 1,00000	kus	1,00000	1 078,00	1 078,00		Vlastní
58	766 R01	D1/P - Dodávka+montáž NOVÉ vstupní dveře plné 900x1970 mm, požární odolnost EI 30 DP3, dle výběru investora	kus	1,00000	42 857,00	42 857,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rozměr stavebního otvoru: 1000x2020 mm Neprůzvučnost dveří: 32 db Bezpečnostní třída 3 Povrchová úprava CPL - lamino Kování s překrytím vložky bezpečnostní třídy 4 Včetně dodání a montáže kukátka a štítku na jméno položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
59	766 R02	D/2 - Dodávka+montáž NOVÉ dveře posuvné 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro posuvné dveře Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot	kus	1,00000	13 106,00	13 106,00		Vlastní
60	766 R03.1	D/3L - Dodávka+montáž NOVÉ dveře 700x1970 mm, levé, plné bez prosklení, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 800x2020mm Kování - zámek 1 x wc sada, 1 x vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot	kus	2,00000	11 613,00	23 226,00		Vlastní
61	766 R03.2	D/3P - Dodávka+montáž NOVÉ dveře 700x1970 mm, pravé, plné bez prosklení, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 800x2020mm Kování - zámek 1x wc sada Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot	kus	1,00000	11 613,00	11 613,00		Vlastní
62	766 R04.1	D/4L - Dodávka+montáž NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, levé, dle výběru investora	kus	3,00000	13 272,00	39 816,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
63	766 R04.2	D/4P - Dodávka+montáž NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, pravé, dle výběru investora Vnutřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
64	766R08	REPASE stávajících oken dřevěných OKNA Stávající starší, ale funkční okna. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křídel, opatřit novým nátěrem a novým těsněním. Vnitřní parapety u oken – dřevěné, v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění. Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu. okna kastlová : okno O/1 - 6 kusů : (1,15*2,12*6)*2 okno O/2 - 1kus : 1,14*1,76 okno O/3 - 1 kus : 0,66*1,97*2	m2	33,86280	4 148,00	140 462,89		Vlastní
65	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,36448	2 559,00	932,70	800-766	RTS 25/ I
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				21 091,68		
66	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,04000	m2	7,04000	7,80	54,91	800-771	RTS 25/ I
67	771591111U00	Podlahy penetrace podkladu	m2	7,04000	66,36	467,17		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,04000		7,04000				
68	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm <i>Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel.</i> <i>Položka obsahuje :</i> <i>- zametení podkladu,</i> <i>- rozmíchání suché směsi s vodou,</i> <i>- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.</i> <i>Položka neobsahuje materiál.</i> Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 7,04000	m2	7,04000	221,50	1 559,36	800-771	RTS 25/ I
69	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m.č.1.4 : (1,05+1,14+0,21)*2-0,7	m	4,10000	136,50	559,65	800-771	RTS 25/ I
70	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 4,10000	m	4,10000	94,01	385,44	800-771	RTS 25/ I
71	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ : Skladba podlahy - keramická dlažba : m.č.1.3 : 4,62 m.č.1.4 : 1,13 m.č.1.5 : 1,29	m2	7,04000	817,50	5 755,20	800-771	RTS 25/ I
72	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, dveře D3 - do m.č.1.3 : 0,7 dveře D3 - do m.č.1.4 : 0,7 dveře D3 - do m.č.1.5 : 0,7	m	2,10000	468,50	983,85	800-771	RTS 25/ I
73	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	19,91000	82,03	1 633,22	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.1.3 : (3,925+1,37)*2		10,59000				
		m.č.1.4 : (1,05+1,14+0,21)*2		4,80000				
		m.č.1.5 : (0,9+1,36)*2		4,52000				
74	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	7,04000	15,35	108,06	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : 4,62		4,62000				
		m.č.1.4 : 1,13		1,13000				
		m.č.1.5 : 1,29		1,29000				
75	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažbv. pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá	kg	33,79200	39,48	1 334,11	SPCM	RTS 25/ I
		spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 7,04*1,6*3		33,79200				
76	597642412R	Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku	kus	7,51667	211,50	1 589,78	SPCM	RTS 25/ I
		výběr dle investora						
		soklík : 4,1/0,6*1,10		7,51667				
77	597820306R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R9; barva: dle vzorníku	m2	8,74400	740,00	6 470,56	SPCM	RTS 25/ I
		výběr dle investora						
		ztratné 10% :						
		dlažba podlaha : 7,04*1,10		7,74400				
		Mezisoučet		7,74400				
		dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 1,0		1,00000				
78	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	0,30435	625,50	190,37	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				121 066,46		
79	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	89,08000	9,43	840,02	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 89,08000		89,08000				
80	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	89,08000	25,50	2 271,54		Vlastní
		položky neobsahují žádný materiál						
		Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 89,08000		89,08000				
81	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	83,40000	39,19	3 268,45		Vlastní
		m.č.1.1 : (1,9+1,52+1,035+0,9+2,33+1,36+0,55+2,415+0,39+0,4*2)-0,7*3-0,8-0,9		9,40000				
		m.č.1.2 : (2,85+1,94+1,0+0,73+0,67+1,355+0,86+0,9+0,3+1,35+0,73+1,94+0,27*4)-0,8		14,90500				
		m.č.1.6 : (4,9+4,4)*2-0,8*2		17,00000				
		m.č.1.7 : (4,5+4,9)*2-0,8*3		16,40000				
		m.č.1.8 : (1,43+2,41+0,445+1,22+1,53+0,4*2)-0,8		7,03500				
		m.č.1.9 : (4,0+5,73)*2-0,8		18,66000				
		Mezisoučet		83,40000				
82	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě čtverců z PVC nebo vinylu, montáž	m2	89,08000	326,50	29 084,62	800-775	RTS 25/ I
		nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ : :						
		Skladba podlahy - vinyl :						
		m.č.1.1 : 8,72		8,72000				
		m.č.1.2 : 11,39		11,39000				
		m.č.1.6 : 21,4		21,40000				
		m.č.1.7 : 2,6		2,60000				
		m.č.1.8 : 22,05		22,05000				
		m.č.1.9 : 22,92		22,92000				
83	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez	m	4,00000	267,00	1 068,00	800-775	RTS 25/ I
		ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm						
		dveře D2 - do m.č.1.2 : 0,8		0,80000				
		dveře D4 - do m.č.1.9, 1.8, 1.6 : 0,8*4		3,20000				
84	284160592R	Krytina podlahová vinylová heterogenní; dílce; tl = 2,50 mm; nášlapná vrstva = 0,55 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 33, 42; protiskluznost: R10; Lw = 3 dB; trvalá deformace do 0,10 mm; rozměrová stálost do 0,25 %; RtF: Bfl: - s1	m2	96,75240	747,00	72 274,04	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výběr dle investora						
		ztratné 3% : 89,08*1,03			91,75240			
		dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 5,0			5,00000			
85	28416080.AR	Lišta soklová MDF; opláštění: plast; š = 15 mm; v = 60 mm	m	85,06800	141,50	12 037,12	SPCM	RTS 25/ I
		ztratné 2% : 83,4*1,02			85,06800			
86	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,39237	567,50	222,67	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				84 881,06		
87	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	43,96100	49,77	2 187,94	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 43,96100			43,96100			
88	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	43,96100	843,00	37 059,12	800-771	RTS 25/ I
		stěny :						
		m.č.1.3 : (3,925+1,37+0,5)*2*2,9-0,7*1,97			32,23200			
		m.č.1.5 : (0,90+1,36)*2*2,9-0,7*1,97			11,72900			
89	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	14,40000	664,00	9 561,60	800-771	RTS 25/ I
		stěny :						
		m.č.1.3 : 2,1*4			8,40000			
		m.č.1.5 : 1,5*4			6,00000			
90	597813779R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	50,35710	700,50	35 275,15	SPCM	RTS 25/ I
		dle výběru investora						
		ztratné 10% : 43,961*1,10			48,35710			
		dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 2,0			2,00000			
91	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	1,21071	658,50	797,25	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				453,86		
92	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	1,72900	262,50	453,86	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně pomocného lešení.

zároveň vstupních dveří D1 : (2*2,02+0,9)*(0,25+2*0,05)

1,72900

Díl: 784	Malby	36 988,48
-----------------	--------------	------------------

93	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	355,16290	3,37	1 196,90	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 355,16290

355,16290

94	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	31,72460	21,15	670,98	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	--------	---------	-----------

okna : 0,66*1,97+1,14*1,76+1,15*2,12*6

17,93460

dveře : 0,8*1,97*5+0,7*1,97*3+0,9*1,97

13,79000

95	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	96,12000	17,61	1 692,67	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	-----------

m.č.1.1 : 8,72

8,72000

m.č.1.2 : 11,39

11,39000

m.č.1.3 : 4,62

4,62000

m.č.1.4 : 1,13

1,13000

m.č.1.5 : 1,29

1,29000

m.č.1.6 : 21,4

21,40000

m.č.1.7 : 2,6

2,60000

m.č.1.8 : 22,05

22,05000

m.č.1.9 : 22,92

22,92000

96	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	355,16290	22,23	7 895,27	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 355,16290

355,16290

97	784195212R00	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	355,16290	71,89	25 532,66	800-784	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

STĚNY :

m.č.1.1 : (1,035+0,9+2,33+1,36+0,55+2,415+0,39+0,9+0,86+1,52)*2,9

35,55400

přípočet ostění : 0,6*(2,02*2+0,9)

2,96400

odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+0,9*1,97+0,7*1,97*3)

-9,06200

m.č.1.2 : (2,85+1,94*2+0,73+1,355+1,4+0,67+0,73+1,09+1,355+0,86+0,9)*2,9

45,87800

přípočet ostění : 0,3*(0,66+1,97*2+1,14+1,76*2)

2,77800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : $-(1,14*1,76+0,66*1,97+0,8*1,97)$				-4,88260		
		m.č.1.4 : $(1,05+1,14)*2*2,7$				11,82600		
		přípočet ostění : $0,21*(0,8+2,02*2)$				1,01640		
		m.č.1.6 : $(4,4+4,9)*2*2,9$				53,94000		
		přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$				4,15800		
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,15*2,12*2)$				-8,02800		
		m.č.1.7 : $(2,54+0,445+1,22+1,53)*2,9$				16,63150		
		přípočet ostění : $0,3*(0,9+2,02*2)$				1,48200		
		m.č.1.8 : $(4,5+4,9)*2*2,9$				54,52000		
		přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$				4,15800		
		odpočet otvory : $-(0,8*1,973+1,15*2,12*2)$				-6,45440		
		m.č.1.9 : $(4,0+5,73)*2*2,9$				56,43400		
		přípočet ostění : $0,3*(2,89*2+1,15)*2$				4,15800		
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,15*2,12*2)$				-8,02800		
		Mezisoučet				259,04290		
		STROPY :						
		m.č.1.1 : 8,72				8,72000		
		m.č.1.2 : 11,39				11,39000		
		m.č.1.3 : 4,62				4,62000		
		m.č.1.4 : 1,13				1,13000		
		m.č.1.5 : 1,29				1,29000		
		m.č.1.6 : 21,4				21,40000		
		m.č.1.7 : 2,6				2,60000		
		m.č.1.8 : 22,05				22,05000		
		m.č.1.9 : 22,92				22,92000		
		Mezisoučet				96,12000		
Díl: 787		Zasklívání				1 400,96		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla <i>Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm. dle výběru investora koupelna : 1</i>	kus	1,00000	1 399,00	1 399,00		Vlastní
99	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0,00200	978,00	1,96	800-787	RTS 25/ I

Celkem	1 257 165,60							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				9 186,45		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, 15+4+0,5	m	19,50000	382,50	7 458,75	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pruzích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 19,5*0,4	m2	7,80000	221,50	1 727,70	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 232,95		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vodovod : 5,0 odpady : 10,0	m	15,00000	199,50	2 992,50	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 0,5	m	0,50000	306,50	153,25	801-3	RTS 25/ I
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,30000	3 144,00	4 087,20	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				429,53		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,51970	826,50	429,53	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 984,80		
7	721R05	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	2 212,00	4 424,00		Vlastní
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	9,00000	326,50	2 938,50	800-721	RTS 25/ I
9	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,50000	442,50	1 106,25	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
10	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	0,50000	1 077,00	538,50	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
11	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	8,00000	1 385,00	11 080,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku.						
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	5,00000	89,85	449,25	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	112,00	112,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	133,00	133,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
15	28698455R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 64 mm; stav. výška do 65 mm	kus	1,00000	3 191,00	3 191,00	SPCM	RTS 25/ I
16	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	0,02560	480,50	12,30	800-721	RTS 25/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 722		Vnitřní vodovod				20 381,22		
17	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	2,00000	2 212,00	4 424,00		Vlastní
18	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	8,00000	399,50	3 196,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
19	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	16,00000	455,00	7 280,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
20	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
21	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	8,00000	66,36	530,88	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
22	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	16,00000	75,21	1 203,36	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.								
23	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	24,00000	14,61	350,64	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	24,00000	32,05	769,20	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
25	722 R12	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	kus	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
26	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,12076	601,50	72,64	800-721	RTS 25/ I
vodorovně do 50 m								
Díl: 725		Zařizovací předměty			32 968,98			
27	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 729,00	5 729,00	800-721	RTS 25/ I
28	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	1 090,00	2 180,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodání zápachové uzávěrky.								
29	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 556,00	2 556,00	800-721	RTS 25/ I
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	187,00	187,00	800-721	RTS 25/ I
31	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	311,50	1 557,50	800-721	RTS 25/ I
32	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	2,00000	255,50	511,00	800-721	RTS 25/ I
33	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty umyvadlové, D 32	kus	2,00000	170,00	340,00	800-721	RTS 25/ I
34	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	432,50	432,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	6,00000	311,50	1 869,00	800-721	RTS 25/ I
36	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	218,00	218,00	SPCM	RTS 25/ I
37	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	472,50	472,50	SPCM	RTS 25/ I
38	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	2,00000	915,50	1 831,00	SPCM	RTS 25/ I
39	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00	SPCM	RTS 25/ I
40	55145411R	Baterie směšovací páková; použití: umyvadlo; typ: stojánkový; materiál: mosaz; příslušenství: odtoková garnitura; povrchová úprava: chrom	kus	2,00000	970,00	1 940,00	SPCM	RTS 25/ I
41	554R02	Sprchová zástěna s posuvnými dveřmi 1000 x 1850 mm, bezpečnostní sklo	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní

Základními konstrukčními prvky křídlových sprchových dveří SDKR 1/80, řady STANDARD, jsou pevné stěny tvořené rámy z tenkostěnných hliníkových profilů, do kterých jsou v těsnících profilech z měkkých plastů vloženy výplně.)

Tenkostěnné profily jsou vyrobeny z vysoce pevnostní slitiny hliníku, povrchová úprava práškovým nástřikem komaxit bílé barvy.

Dveře se usazují do koupelnové vestavby (niky)

bezpečnostní sklo v dezénu "chinchila" tl. 2,5 mm.

(bezpečnostní sklo čiré tl. 3 a 4 mm)

42	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00	SPCM	RTS 25/ I
43	64221373R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 400 mm; hl = 310 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii vlevo	kus	1,00000	1 134,00	1 134,00	SPCM	RTS 25/ I
44	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,06739	853,00	57,48	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726		Předstěnové systémy				10 469,54		
45	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádrzkou, pro instalaci s mokrymi procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	9 269,00	9 269,00	800-721	RTS 25/ I
Včetně dodávek a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.								
46	551070101R	tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	SPCM	RTS 25/ I
47	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	884,00	6,54	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	14 938,26
-----------------	--	------------------

Dodávka a montáž ventilátoru viz Objekt 02 - Elektroinstalace - BYT

48	M24X304	Zpětná klapka montáž	ks	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
49	M24X303	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním d160	ks	1,00000	1 267,00	1 267,00		Vlastní
50	M24X306	Talířový ventil montáž	ks	2,00000	116,50	233,00		Vlastní
51	M24X305	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	2,00000	275,50	551,00		Vlastní
52	M24X308	Reg. klapka montáž	ks	1,00000	160,50	160,50		Vlastní
53	M24X307	Regulační klapka ruční d125	ks	1,00000	763,50	763,50		Vlastní
54	M24X310	Potrubí montáž	m	6,00000	99,54	597,24		Vlastní
55	M24X309	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek	m	6,00000	416,00	2 496,00		Vlastní
56	M24X312	Oheb. Al hadice montáž	m	2,00000	94,01	188,02		Vlastní
57	M24X311	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160	m	2,00000	713,50	1 427,00		Vlastní
58	M24X314	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	ks	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
59	M24X316	Těsnící materiál	ks	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
60	M24X318	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
61	M24X319	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 105,92
-----------------	--	-----------------

62	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,48451	664,00	321,71	801-3	RTS 25/ I
63	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,96902	719,00	696,73	801-3	RTS 25/ I

0,48451*2

0,96902

64	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,48451	815,50	395,12	800-2	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

65	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,84510	21,29	103,15	801-3	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	-----------

0,48451*10

4,84510

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,50260	327,00	164,35	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
67	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,78314	19,35	131,25	822-1	RTS 25/ I
				0,48451*14				
				6,78314				
68	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,48451	606,00	293,61	801-3	RTS 25/ I
Celkem						121 697,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	1 208,00					
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy,	m	2,00000	382,50	765,00	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 5*0,4	m2	2,00000	221,50	443,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 244,50					
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	2,00000	199,50	399,00	801-3	RTS 25/ I
4	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm 0,67+0,25+0,13	m	1,05000	2 710,00	2 845,50	801-3	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod	3 947,80					
5	722181212RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	8,00000	58,62	468,96	800-721	RTS 25/ I
6	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	7,00000	63,04	441,28	800-721	RTS 25/ I
7	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	33,50000	66,36	2 223,06	800-721	RTS 25/ I
8	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	814,50	814,50		Vlastní
Díl: 731		Kotelny	59 724,00					
9	731 R01	D + M Elektrokotel 8kW + zásobník TV 200 litrů včetně připojení, propojení a uvedení do provozu Expanzní nádoba tlaková - vestavěná.	soubor	1,00000	59 724,00	59 724,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						

Díl: 733	Rozvod potrubí	28 516,62
-----------------	-----------------------	------------------

10	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	8,00000	439,50	3 516,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

11	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000	497,00	3 479,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

12	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	33,50000	623,00	20 870,50	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

13	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	48,50000	11,87	575,69	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

8+7+33,5 :

48,5

48,50000

14	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,04608	1 637,00	75,43	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Díl: 734	Armatury	3 703,38
-----------------	-----------------	-----------------

15	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	7,00000	28,76	201,32	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	---------	-----------

16	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	7,00000	500,00	3 500,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

17	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00119	1 734,00	2,06	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

Díl: 735	Otopná tělesa	28 658,23
-----------------	----------------------	------------------

18	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	7,00000	524,50	3 671,50	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

m.č.1.2 : 1

1,00000

m.č.1.6 : 2

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.8 : 2		2,00000				
		m.č.1.9 : 2		2,00000				
19	735171128R00	Otopná tělesa koupelnová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 644,00	4 644,00	800-731	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
20	48452951R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 900 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 463 W	kus	1,00000	2 569,00	2 569,00	SPCM	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1		1,00000				
21	48452952R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 500 mm; B = 47 mm; L = 1 000 mm; l = 446 mm; tepelný výkon (50) = 514 W	kus	6,00000	2 945,00	17 670,00	SPCM	RTS 25/ I
		m.č.1.9 : 2		2,00000				
		m.č.1.8 : 2		2,00000				
		m.č.1.6 : 2		2,00000				
22	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,08272	1 254,00	103,73	800-731	RTS 25/ I
Díl: 799		Ostatní				7 238,80		
23	799R03	Zaslepení plynové přípojky	kus	1,00000	271,00	271,00		Vlastní
		Plyn – stávající rozvod plynu k bytové jednotce bude upraven a odstraněn v rozsahu k bytovému plynoměru						
24	799R05	Demontáž stávajících trub rozvodu topení, včetně likvidace	m	16,00000	55,30	884,80		Vlastní
25	799.R03	Vypuštění a napuštění otopného systému	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
26	799.R02	Zkoušky v rámci montáž.prací, Topná zkouška	soubor	1,00000	2 765,00	2 765,00		Vlastní
		včetně protokolu						
27	799 R04	Zkouška těsnosti a a provozní zkouška	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				248,89		
28	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,06884	664,00	45,71	801-3	RTS 25/ I
29	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,06884	719,00	49,50	801-3	RTS 25/ I
30	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	0,06884	815,50	56,14	800-2	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
31	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,06884*10	t	0,68840	21,29	14,66	801-3	RTS 25/ I
32	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,06884	327,00	22,51	801-3	RTS 25/ I
33	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,06884*14	t	0,96376	19,35	18,65	822-1	RTS 25/ I
34	97999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,06884	606,00	41,72	801-3	RTS 25/ I
Celkem						136 490,22		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce	24 940,84					
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	774,50	774,50		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	63,00000	60,83	3 832,29		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	66,36	199,08		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	2,00000	94,01	188,02		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	90,00000	77,42	6 967,80		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	15,00000	94,01	1 410,15		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	12,00000	747,00	8 964,00		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
9	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	32 624,00					
10	650101521R00	Montáž svítidla LED, stropního, přisazeného	kus	13,00000	371,00	4 823,00	M65	RTS 25/ I
		X=IP20 :						
		m.č.1.1 - X/1.1 : 1		1,00000				
		m.č.1.2 - X/1.4 : 2		2,00000				
		m.č.1.4 - x/1.9 : 1		1,00000				
		m.č.1.5 - X/1.3 : 1		1,00000				
		m.č..1.7 - X/2.7 : 1		1,00000				
		m.č.1.6 - X/2.5, X/2.6 : 1+1		2,00000				
		m.č.1.8 - X/2.3, X/2.4 : 1+1		2,00000				
		m.č.1.9 - X/2.1, X/2.2 : 1+1		2,00000				
		X1=IPX4 :						
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
11	650101571R00	Montáž svítidla LED, nástěnného, přisazeného	kus	1,00000	371,00	371,00	M65	RTS 25/ I
		m.č.1.3 - X2/1.6 : 1		1,00000				
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	12,00000	1 908,00	22 896,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní

Design svítidel dle výběru investora

14	RMat11	LED svítidlo nástěnné IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní
----	--------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------

Design svítidel dle výběru investora

Díl: D4		ROZVADĚČ RB	32 027,00					
----------------	--	--------------------	------------------	--	--	--	--	--

15	211 R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
16	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00		Vlastní
17	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	387,50	387,50		Vlastní
18	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	514,50	514,50		Vlastní
19	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	619,50	619,50		Vlastní
20	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	5 270,00	5 270,00		Vlastní
21	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
22	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	1 695,00	3 390,00		Vlastní
23	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
24	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	1 081,00	2 162,00		Vlastní
25	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	176,00	352,00		Vlastní
26	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	223,50	447,00		Vlastní
27	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	14,00000	176,00	2 464,00		Vlastní
28	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	14,00000	116,50	1 631,00		Vlastní
29	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	346,50	693,00		Vlastní
30	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	390,50	781,00		Vlastní
31	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	304,50	304,50		Vlastní
32	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	617,50	617,50		Vlastní
33	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	2,00000	304,50	609,00		Vlastní
34	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	2,00000	868,50	1 737,00		Vlastní
35	211R14.1	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	138,50	138,50		Vlastní
36	211R14.2	Zvonkový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	718,00	718,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
		MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg						
38	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
39	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
Díl: D5		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice				50 324,48		
40	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	4,00000	75,21	300,84		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
41	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	4,00000	117,50	470,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
42	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	6,00000	75,21	451,26		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
43	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	6,00000	148,50	891,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
44	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	6,00000	75,21	451,26		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
45	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	6,00000	127,50	765,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
46	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	4,00000	75,21	300,84		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
47	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	4,00000	154,00	616,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
48	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	14,00000	35,39	495,46		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
49	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	14,00000	44,24	619,36		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
50	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	6,00000	35,39	212,34		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	6,00000	53,09	318,54		Vlastní
KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ								
52	210R23.1	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	3,00000	149,50	448,50		Vlastní
53	210R23.2	SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	3,00000	574,50	1 723,50		Vlastní
54	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	10,00000	33,18	331,80		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	10,00000	27,65	276,50		Vlastní
56	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	5,00000	33,18	165,90		Vlastní
57	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	5,00000	51,98	259,90		Vlastní
58	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	14,00000	133,00	1 862,00		Vlastní
59	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	14,00000	237,00	3 318,00		Vlastní
60	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	1,00000	127,50	127,50		Vlastní
61	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	1,00000	226,00	226,00		Vlastní
62	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	22,00000	127,50	2 805,00		Vlastní
63	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	22,00000	182,50	4 015,00		Vlastní
64	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	12,00000	33,18	398,16		Vlastní
65	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	12,00000	27,65	331,80		Vlastní
66	210R30.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
67	210R30.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
68	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	3,00000	49,77	149,31		Vlastní
69	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	3,00000	111,00	333,00		Vlastní
70	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	138,50	277,00		Vlastní
71	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	337,50	675,00		Vlastní
72	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	38,71	77,42		Vlastní
73	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
75	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
76	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	38,71	38,71		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								
77	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								
78	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, MONTÁŽ	kus	1,00000	149,50	149,50		Vlastní
79	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, DODÁVKA	kus	1,00000	461,50	461,50		Vlastní
80	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	221,50	221,50		Vlastní
81	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	1 401,00	1 401,00		Vlastní
82	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
83	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	128,50	128,50		Vlastní
84	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	35,39	35,39		Vlastní
85	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	kus	1,00000	44,24	44,24		Vlastní
86	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
87	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	27,65	27,65		Vlastní
88	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	55,30	55,30		Vlastní
89	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní
90	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	160,50	160,50		Vlastní
91	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	1 587,00	1 587,00		Vlastní
92	210R43.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm - 230V, s časovým spínačem, IPX4, MONTÁŽ	ks	2,00000	382,00	764,00		Vlastní
93	210R43.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm - 230V, s časovým spínačem, IPX4, DODÁVKA	ks	2,00000	2 929,00	5 858,00		Vlastní
94	210R44.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, MONTÁŽ	ks	1,00000	382,00	382,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
95	210R44.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, DODÁVKA	ks	1,00000	3 158,00	3 158,00		Vlastní
96	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	50,00000	87,37	4 368,50		Vlastní
97	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	50,00000	11,06	553,00		Vlastní
98	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	87,37	262,11		Vlastní
99	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	16,59	49,77		Vlastní
100	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	92,90	185,80		Vlastní
101	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	71,89	143,78		Vlastní
102	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	92,90	278,70		Vlastní
103	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	122,00	366,00		Vlastní
104	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	5,00000	92,90	464,50		Vlastní
105	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	5,00000	37,60	188,00		Vlastní
106	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	15,00000	27,65	414,75		Vlastní
107	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	15,00000	7,19	107,85		Vlastní
108	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	60,00000	27,65	1 659,00		Vlastní
109	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	60,00000	8,29	497,40		Vlastní
110	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	50,00000	27,65	1 382,50		Vlastní
111	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	50,00000	9,40	470,00		Vlastní
Díl: D6		KABELY				58 660,29		
112	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	420,00000	48,66	20 437,20	M21	RTS 25/ I
113	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	360,00000	59,72	21 499,20	M21	RTS 25/ I
114	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	90,00000	59,72	5 374,80	M21	RTS 25/ I
115	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	55,00000	87,37	4 805,35	M21	RTS 25/ I
116	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	30,00000	26,54	796,20		Vlastní
117	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	30,00000	15,48	464,40		Vlastní
118	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
119	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	11,06	221,20		Vlastní
120	210R.55.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
121	210R.55.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	57,51	172,53		Vlastní
122	210R.56.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
123	210R.56.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	82,95	248,85		Vlastní
124	210R.57.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	40,00000	27,65	1 106,00		Vlastní
125	210R.57.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	40,00000	15,48	619,20		Vlastní
126	210R.58.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	40,00000	27,65	1 106,00		Vlastní
127	210R.58.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	40,00000	27,65	1 106,00		Vlastní
Díl: D7 Ukončení vodičů a kabelů						16 474,42		
128	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2, MONTÁŽ	ks	650,00000	22,12	14 378,00		Vlastní
129	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm2, MONTÁŽ	ks	5,00000	45,90	229,50		Vlastní
130	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	60,00000	27,65	1 659,00		Vlastní
131	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm2, MONTÁŽ	kus	2,00000	44,24	88,48		Vlastní
132	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm2	kus	2,00000	59,72	119,44		Vlastní
Díl: D8 Kabelové trasy						2 378,00		
133	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	8,85	442,50		Vlastní
134	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	38,71	1 935,50		Vlastní
Díl: D9 Pospojování, uzemnění						4 124,08		
135	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
136	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	30,97	619,40		Vlastní
137	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	26,54	1 061,60		Vlastní
138	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	22,12	884,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
140	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	3,00000	24,33	72,99		Vlastní
141	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
142	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	3,00000	27,65	82,95		Vlastní
143	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2, MONTÁŽ	kus	10,00000	38,71	387,10		Vlastní
144	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2, MONTÁŽ	kus	6,00000	45,35	272,10		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				6 083,00		
145	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	6 083,00	6 083,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				33 732,00		
146	220730001	demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	16 590,00	16 590,00		Vlastní
147	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
148	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
149	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	3 594,00	3 594,00		Vlastní
150	320R10	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 331500 - Revizní technik	komplet	1,00000	6 083,00	6 083,00		Vlastní
151	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
152	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
Celkem						261 368,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D02		Elektroměrový rozvaděč pod omítku				11 060,00		
1	2101	Elektroměrový rozvaděč, 1 elměr, 1xHDO, IP40, Distributor EG.D	kus	1,00000	9 401,00	9 401,00		Vlastní
2	2102	Montáž rozvodnic do 50 kg	kus	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
Díl: D1		Drobné stavební práce				5 807,60		
3	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM pro elměrový rozvaděč	kus	1,00000	1 935,00	1 935,00		Vlastní
4	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	20,00000	88,48	1 769,60		Vlastní
5	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
6	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
7	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	393,00	786,00		Vlastní
Díl: D03		Úpravy v elektroměrovém rozvaděči				1 636,00		
8	223.1	LTN-25B-3 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
9	223.2	LTN-25B-3 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	707,00	707,00		Vlastní
10	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	211,50	211,50		Vlastní
11	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	324,50	324,50		Vlastní
Díl: D04		KABELY				9 132,00		
12	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	25,00000	66,36	1 659,00		Vlastní
13	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	25,00000	206,00	5 150,00		Vlastní
14	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	28,76	1 438,00		Vlastní
15	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	17,70	885,00		Vlastní
Díl: D05		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ				312,98		
16	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	26,54	53,08		Vlastní
17	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	51,98	259,90		Vlastní
Díl: D06		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ				3 252,75		
18	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	25,00000	49,77	1 244,25		Vlastní
19	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	25,00000	77,42	1 935,50		Vlastní
20	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	36,50	73,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				5 364,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-1.	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 15
O:	01	Oprava bytu Bratislavská 62 - byt 5
R:	6	Elektroinstalace - přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	2 323,00	2 323,00		Vlastní
22	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	3 041,00	3 041,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				6 077,50		
23	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
24	220730003	Vyhledání přípojovacího místa	soubor	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
25	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 709,00	1 709,00		Vlastní
26	220730007	SPOLUPRÁCE S DISTRIBUTOREM ELEKTICKÉ ENERGIE - při zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	1 106,00	1 106,00		Vlastní
27	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	1 106,00	1 106,00		Vlastní

Celkem	42 642,83
---------------	------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **0074-2. Oprava bytu Cejl 28 - byt 12**

Zadavatel	Statutární město Brno - MČ Brno-střed	IČO: 44992785
	Dominikánská 2	DIČ: CZ44992785
	60169 Brno	

Zhotovitel:	FastBuilder Soft, s.r.o.	IČO: 05824184
	U Trati 414/23, Svatobořice	DIČ: CZ05824184
	696 04 Svatobořice-Mistřín	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			526 178,78
PSV			616 859,94
MON			217 795,24
Vedlejší náklady			71 890,00
Ostatní náklady			53 088,00
Celkem			1 485 811,96


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 485 811,96 CZK
Snížená DPH	12 %	178 297,44 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH	1 664 109,40 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	124 978,00	0,00	14 997,36	139 975,36	8
00	Vedlejší a ostatní náklady	124 978,00	0,00	14 997,36	139 975,36	8
	Stavební objekt			0,00		
01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12	1 360 833,96	0,00	163 300,08	1 524 134,04	92
1	Bourání	136 871,62	0,00	16 424,59	153 296,21	9
2	ASŘ	784 496,91	0,00	94 139,63	878 636,54	53
3	ZTI	114 193,74	0,00	13 703,25	127 896,99	8
4	Vytápění	100 750,43	0,00	12 090,05	112 840,48	7
5	Elektroinstalace - BYT	198 441,78	0,00	23 813,01	222 254,79	13
6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN	26 079,48	0,00	3 129,54	29 209,02	2
Celkem za stavbu		1 485 811,96	0,00	178 297,44	1 664 109,40	100

Popis stavby: 0074-2. - Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Oprava bytu Cejl 28 - byt 12

Popis rozpočtu: 1 - Bourání

Popis rozpočtu: 2 - ASŘ

Popis rozpočtu: 3 - ZTI

Popis rozpočtu: 4 - Vytápění

Popis rozpočtu: 5 - Elektroinstalace - BYT

Popis rozpočtu: 6 - Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 312,66	0,5
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			38 733,94	2,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			64 076,46	4,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			114 759,36	7,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			28 873,65	1,9
635	Suché podlahy	HSV			62 874,50	4,2
64	Výplně otvorů	HSV			14 897,20	1,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 937,92	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			26 319,22	1,8
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 644,06	2,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 354,02	0,6
D1	Drobné stavební práce	HSV			22 844,32	1,5
711	Izolace proti vodě	PSV			16 410,77	1,1
713	Izolace tepelné	PSV			4 236,37	0,3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			31 092,25	2,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			19 049,14	1,3
725	Zařizovací předměty	PSV			30 575,52	2,1
726	Předstěnové systémy	PSV			10 469,54	0,7

731	Kotelny	PSV			62 183,00	4,2
733	Rozvod potrubí	PSV			9 427,10	0,6
734	Armatury	PSV			1 058,01	0,1
735	Otopná tělesa	PSV			12 432,45	0,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 157,79	0,1
763	Dřevostavby	PSV			30 274,37	2,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			158 835,49	10,7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			15 201,12	1,0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			7 009,34	0,5
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			764,50	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			112 129,27	7,5
781	Obklady keramické	PSV			53 708,11	3,6
783	Nátěry	PSV			324,19	0,0
784	Malby	PSV			31 215,94	2,1
787	Zasklívání	PSV			1 403,27	0,1
799	Ostatní	PSV			7 902,40	0,5
D10	Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	MON			1 636,00	0,1
D11	KABELY	MON			7 305,60	0,5
D12	UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	MON			312,98	0,0
D13	POSPOJOVANÍ A UZEMNĚNÍ	MON			2 616,80	0,2

D2	Elektromontáže - OSVĚTLENÍ	MON			21 229,00	1,4
D4	ROZVADEČ RB	MON			31 734,50	2,1
D5	Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	MON			34 322,82	2,3
D6	KABELY	MON			36 967,64	2,5
D7	Ukončení vodičů a kabelů	MON			13 543,52	0,9
D8	Kabelové trasy	MON			2 378,00	0,2
D9	Pospojování, uzemnění	MON			4 124,08	0,3
M21	Elektromontáže	MON			13 770,00	0,9
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			15 453,80	1,0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			664,50	0,0
M99	Ostatní práce "M"	MON			31 736,00	2,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			86 551,47	5,8
VN	Vedlejší náklady	VN			71 890,00	4,8
ON	Ostatní náklady	ON			53 088,00	3,6
Cena celkem					1 485 811,96	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				71 890,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	71 890,00	71 890,00		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON		Ostatní náklady				53 088,00		
2	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	11 060,00	11 060,00		RTS 25/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	33 180,00	33 180,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
4	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 848,00	8 848,00		Vlastní
Zaměření skutečné plochy užitkové a skutečné plochy podlahové.								

Zaměření skutečné plochy podlahové : U výpočtu postupovat v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb.- Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupky, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu.

Zaměření skutečné plochy užitkové : Užitná plocha se měří uvnitř vnějších stěn a zahrnuje veškeré plochy uvnitř domu či bytu.

Celkem	124 978,00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	7 981,92					
1	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	55,43000	144,00	7 981,92	800-3	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.1 : 2,26		2,26000				
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.3 : 12,14		12,14000				
		m.č.1.4 : 1,87		1,87000				
		m.č.1.5 : 3,16		3,16000				
		m.č.1.6 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.7 : 14,7		14,70000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí	24 895,91					
2	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,19973	875,00	1 924,76	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		m.č.1.5 - 1.4 : 3,11*3,2*0,1+1,7*3,3*0,15		1,83670				
		odpočet otvory : -0,54*1,985*0,1+0,57*2,01*0,1-0,75*0,4*0,4		-0,11262				
		m.č.1.1 : (1,465+1,385)*2,92*0,075		0,62415				
		odpočet otvory : -0,99*2,0*0,075		-0,14850				
3	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm	m2	0,30000	343,00	102,90	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		m.č.1.4 : 0,75*0,4		0,30000				
4	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	11,17200	192,50	2 150,61	801-3	RTS 25/ I
		demontáž opláštění trubek pod stropem : 0,35*2*(4,49*2+2,53+3,05+1,4)		11,17200				
5	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,30400	3 945,00	1 199,28	801-3	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.1 : 2,26*0,05		0,11300				
		m.č.1.2 : 0,66*0,05		0,03300				
		m.č.1.5 : 3,16*0,05		0,15800				
6	965081712RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	1,11000	105,50	117,11	801-3	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.1 : 0,5*0,9		0,45000				
7	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár půdorys bourání :	m2	5,42000	99,64	540,05	801-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 2,26		2,26000				
		m.č.1.5 : 3,16		3,16000				
8	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	5,20220	387,50	2 015,85	801-3	RTS 25/ I
		Bourání :						
		Předpoklad skladby původní vrstvy pod lamelovou podlahou na původních parketách :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.6 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.7 : 14,7		14,70000				
		Konec provozního součtu						
		tloušťka vrstvy násypu 130 mm : 35,34*0,13		4,59420				
		Předpoklad skladby pod keramickou dlažbou :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 2,26		2,26000				
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.5 : 3,16		3,16000				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tloušťka vrstvy násypů 100 mm : 6,08*0,10		0,60800				
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveře D2 do m.č.1.2 : 1 dveře D1 - vstupní : 1 dveře D5 do m.č.1.5 : 1	kus	3,00000	17,55	52,65	801-3	RTS 25/ I
10	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, okno O5 v m.č.1.5 : 1 okno O6 v m.č.1.2 : 1	kus	2,00000	13,82	27,64	801-3	RTS 25/ I
11	968062354R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okno O5 v m.č.1.5 : 0,38*0,4 okno O6 v m.č.1.2 : 0,25*0,65	m2	0,31450	470,50	147,97	801-3	RTS 25/ I
12	968062455R00	Vybourání dřevěných ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dveře D2 do m.č.1.2 : 0,55*1,93 dveře D3 do m.č.1.6 : 0,7*1,89	m2	2,38450	229,50	547,24		Vlastní
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 dveře D1 - vstupní : 0,8*1,97 dveře D5 do m.č.1.5 : 0,54*1,985 dveře D4 do m.č.1.4 : 0,57*2,01 dveře D6 do m.č.1.7 : 0,65*1,97	m2	5,07410	408,50	2 072,77	801-3	RTS 25/ I
14	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), půdorys bourání :	m2	1,31300	166,00	217,96	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro zárubeň budoucích vchodových dveří : 0,35*2,02		0,70700				
		otvor - rozšíření dveří - mezi m.č. 1.6 a 1.7 tl. 15 cm : 0,2*2,02		0,40400				
		u dveří D2 do m.č. 1.2 : 0,1*2,02		0,20200				
15	971035641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). půdorys bourání : pro budoucí dveře : 0,9*2,02*0,15	m3	0,27270	2 599,00	708,75	801-3	RTS 25/ I
16	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 % staré zdivo : m.č. 1.1 : (1,385+1,39)*2,92 odpočet otvor : -(0,8*1,97+0,55*1,93) přípočet ostění dveří : 0,5*2,02*2 m.č. 1.2 : (0,71+0,33+0,6+0,88+0,78)*3,25 odpočet otvor : -(0,55*1,93) odpočet obklad : -(0,71+0,78)*1,2 m.č. 1.3 : (4,49+3,05+1,725)*2,94 odpočet otvory : -(1,13*0,77+0,7*1,89) přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2 m.č. 1.5 + 1.4 : (1,7*2+3,11)*3,15 odpočet obklad : -(1,7+1,86)*2,08 m.č. 1.6 : (6,04+3,23)*2*3,21 odpočet otvory : -(0,65*1,97+0,7*1,89+1,13*0,77) přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2 m.č. 1.7 : (6,04+2,3)*3,25 přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2	m2	140,32140	42,03	5 897,71	801-3	RTS 25/ I
				0,27270				
				8,10300				
				-2,63750				
				2,02000				
				10,72500				
				-1,06150				
				-1,78800				
				27,23910				
				-2,19310				
				1,93950				
				20,50650				
				-7,40480				
				59,51340				
				-3,47360				
				1,93950				
				27,10500				
				1,93950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : -(1,13*0,77+0,65*1,97)			-2,15060			
		Mezisoučet			140,32140			
17	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	9,98090	125,00	1 247,61	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		m.č.1.5 : (1,7+1,86)*2,08-0,54*1,985			6,33290			
		m.č.1.3 za kuchyňskou linkou : 3,1*0,6			1,86000			
		m.č.1.2 : (0,71+0,78)*1,2			1,78800			
18	969011121R00	Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm	m	33,00000	53,05	1 750,65	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
19	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	13,00000	176,00	2 288,00	801-3	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
20	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	0,60000	3 144,00	1 886,40	801-3	RTS 25/ I
		V1 : 0,6			0,60000			
Díl: 713		Izolace tepelné				14,91		
21	713103311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	0,29950	49,77	14,91	800-713	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : (4,59+1,4)*0,05			0,29950			
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 375,26		
22	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	238,00	238,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 1			1,00000			
23	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	177,00	177,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.5 : 1			1,00000			
24	725220851R00	Demontáž van včetně obezdívky	soubor	1,00000	664,00	664,00	800-721	RTS 25/ I
		m.č.1.5 : 1			1,00000			
25	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	117,00	117,00	800-721	RTS 25/ I
26	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	1,00000	101,50	101,50	800-721	RTS 25/ I
27	725810811R00	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	1,00000	26,78	26,78	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	725810812R00	Demontáž výtokových ventilů stojánkových	kus	1,00000	50,98	50,98	800-721	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny				2 459,00		
29	731200827R00	Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 60 do 75 kW	kus	1,00000	2 459,00	2 459,00	800-731	RTS 25/ I
		m.č.1.4 : 1		1,00000				
Díl: 735		Otopná tělesa				397,50		
30	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm	kus	3,00000	132,50	397,50	800-731	RTS 25/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 157,79		
31	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	12,14000	95,37	1 157,79	800-762	RTS 25/ I
		m.č.1.3 : 12,14		12,14000				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				305,68		
32	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	0,44205	155,00	68,52	800-766	RTS 25/ I
		m.č.1.6 : (0,955+1,15)*0,21*1,0		0,44205				
33	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	0,44205	44,24	19,56	800-766	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,44205		0,44205				
34	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	4,00000	54,40	217,60	800-766	RTS 25/ I
		m.č.1.5 : 1		1,00000				
		m.č.1.4 : 1		1,00000				
		m.č.1.1 : 1		1,00000				
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				7 009,34		
35	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	35,34000	116,50	4 117,11	800-775	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.6 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.7 : 14,7		14,70000				
36	775561800R00	Demontáž podlah lamelových (plovoucích) lepených laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových. včetně soklových lišt a podkladní podložky.	m2	35,34000	81,84	2 892,23	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		půdorys bourání :						
		m.č.1.6 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.7 : 14,7		14,70000				

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové					764,50		
37	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	14,40000	53,09	764,50	800-775	RTS 25/ I
		půdorys bourání :						
		m.č.1.1 : 2,26		2,26000				
		m.č.1.3 : 12,14		12,14000				

Díl: 784	Malby					5 431,84		
38	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	140,32140	38,71	5 431,84	800-784	RTS 25/ I
		staré zdivo :						
		m.č.1.1 : (1,385+1,39)*2,92		8,10300				
		odpočet otvor : -(0,8*1,97+0,55*1,93)		-2,63750				
		přípočet ostění dveří : 0,5*2,02*2		2,02000				
		m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,6+0,88+0,78)*3,25		10,72500				
		odpočet otvor : -(0,55*1,93)		-1,06150				
		odpočet obklad : -(0,71+0,78)*1,2		-1,78800				
		m.č.1.3 : (4,49+3,05+1,725)*2,94		27,23910				
		odpočet otvory : -(1,13*0,77+0,7*1,89)		-2,19310				
		přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2		1,93950				
		m.č.1.5 + 1.4 : (1,7*2+3,11)*3,15		20,50650				
		odpočet obklad : -(1,7+1,86)*2,08		-7,40480				
		m.č.1.6 : (6,04+3,23)*2*3,21		59,51340				
		odpočet otvory : -(0,65*1,97+0,7*1,89+1,13*0,77)		-3,47360				
		přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2		1,93950				
		m.č.1.7 : (6,04+2,3)*3,25		27,10500				
		přípočet ostění : 0,25*(1,13+0,77*2)+0,3*2,12*2		1,93950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : -(1,13*0,77+0,65*1,97)			-2,15060			
		Mezisoučet			140,32140			

Díl: M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení						664,50	
39	650801113R00	Demontáž svítidla stropního, přisazeného	kus	3,00000	221,50	664,50	M65	RTS 25/ I
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						84 413,47	
40	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	18,39597	664,00	12 214,92	801-3	RTS 25/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 9,07160

9,07160

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,02460

0,02460

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 0,13216

0,13216

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 0,36669

0,36669

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 0,84809

0,84809

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 0,00094

0,00094

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 0,66880

0,66880

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 7,28308

7,28308

41	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	36,79194	719,00	26 453,40	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,39597*2			36,79194			

42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	18,39597	815,50	15 001,91	800-2	RTS 25/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,39597			18,39597			

43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	36,79194	21,29	783,30	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,39597*2			36,79194			

44	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,39597	327,00	6 015,48	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,39597			18,39597			

45	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	257,54359	19,35	4 983,47	822-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 18,39597*14		257,54359				
46	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9,07160	1 327,00	12 038,01	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 3,95951		3,95951				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,02460		0,02460				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,02359		0,02359				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,20984		0,20984				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 0,07222		0,07222				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,53177		0,53177				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 2,24514		2,24514				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,42900		0,42900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,48100		0,48100				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,02170		0,02170				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,21852		0,21852				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,01090		0,01090				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00354		0,00354				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,00720		0,00720				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,70680		0,70680				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,12629		0,12629				
47	979990109R00	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,02460	2 765,00	68,02	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,02460		0,02460				
48	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,13216	5 530,00	730,84	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,13216		0,13216				
49	979990181R00	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,36669	2 073,00	760,15	801-3	RTS 25/ I
		kategorie 17 02 03 plasty						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	1	Bourání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,05040		0,05040				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,31629		0,31629				
50	979999984R00	Poplatek za recyklaci, tašky, stavební keramika, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	0,84809	606,00	513,94	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 0,10840		0,10840				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,67870		0,67870				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,01946		0,01946				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,01933		0,01933				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 0,02220		0,02220				
51	979990146R00	Poplatek za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00094	33 180,00	31,19	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,00094		0,00094				
52	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	0,66880	606,00	405,29	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,66880		0,66880				
53	979999974R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení s příměsí do 5 % (cihla, beton), , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	7,28308	606,00	4 413,55	801-3	RTS 25/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 7,28308		7,28308				
Celkem						136 871,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 312,66		
1	310271520R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení m.č.1.4 po okně 380x400mm : 0,38*0,4*0,5 m.č.1.2 po okně 250x650mm : 0,25*0,65*0,6	m3	0,17350	10 446,00	1 812,38	801-4	RTS 25/ I
2	310271625R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení m.č.1.5 - 1.3 - po dveřích 800x2020mm : 0,8*2,02*0,22	m3	0,35552	9 705,00	3 450,32	801-4	RTS 25/ I
3	346244315R00	Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m.č.1.3 : (0,95+0,15)*1,2	m2	1,32000	1 553,00	2 049,96	801-1	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				38 733,94		
4	342261211RT3	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. mezi m.č.1.4 a m.č.1.1 : 1,07*2,94	m2	3,14580	1 757,00	5 527,17	801-1	RTS 25/ I
5	342261213RT3	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálů. m.č.1.3 : (2,01+2,765)*2,94	m2	14,03850	2 100,00	29 480,85	801-1	RTS 25/ I
6	342090112R00	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 50 mm, 2 x opláštěné pro dveře D3 : 1 pro dveře D2 : 1	kus	2,00000	1 211,00	2 422,00	801-1	RTS 25/ I
7	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm m.č.1.3 + m.č.1.1 : 6*3,0	m	18,00000	72,44	1 303,92	801-1	RTS 25/ I
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				64 076,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.1.1 : 3,43 m.č.1.2 : 0,66 m.č.1.4 : 10,81 m.č.1.5 : 20,64 m.č.1.6 : 14,7	m2	50,24000	969,00	48 682,56	801-1	RTS 25/ I
9	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, m.č.1.3 : 5,01	m2	5,01000	1 033,00	5 175,33	801-1	RTS 25/ I
10	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 m.č.1.2 : 0,66	m2	0,66000	283,50	187,11	801-1	RTS 25/ I
11	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 m.č.1.1 : 3,43 m.č.1.3 : 5,01	m2	8,44000	232,00	1 958,08	801-1	RTS 25/ I
12	416091211R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm m.č.1.1 : 3,985*2+1,07*2+0,5*2 m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,7+0,88+0,88) m.č.1.3 : (1,86+3,985)*2 m.č.1.4 : (3,475+3,11)*2 m.č.1.5 : (6,39+3,23)*2+0,25*2 m.č.1.6 : (6,39+2,3)*2+0,25*2 Mezisoučet	m	77,09000	60,83	4 689,38	801-1	RTS 25/ I
13	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, ,	kus	2,00000	763,50	1 527,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,								
14	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	1 041,00	1 041,00	SPCM	RTS 25/ I
15	553476593R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	1,00000	816,00	816,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			107 457,31			
16	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách pod obklad na cihel.zed' : m.č.1.4 : (0,6*2+3,11)*0,50 m.č.1.3 : (1,86+2,765)*2,9 odpočet otvory : -1,13*2,12	m2	13,17190	76,36	1 005,81	801-1	RTS 25/ I
17	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,17190 Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 165,71560 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,93050 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,78800	m2	182,60600	55,30	10 098,11	801-1	RTS 25/ I
18	602016142R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,6+0,88+0,88)*3,25 odpočet otvory : -0,7*1,97 obklad : (0,71+0,78)*1,2 m.č.1.3 : (2,765+1,86)*2,94 odpočet otvor : -1,13*2,12 přípočet ostění : 0,3*(1,13+2,12*2) m.č.1.4 : (3,475*2+3,11)*2,94	m2	155,81450	159,50	24 852,41	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97)$		-1,57600				
		m.č.1.5 : $(6,04+3,23)*2*3,21$		59,51340				
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,13*2,12)$		-5,54760				
		přípočet ostění : $0,2*0,77*2+0,3*(1,13+2,89*2)$		2,38100				
		odpočet nové zdivo : $-0,8*2,02$		-1,61600				
		m.č.1.6 : $(2,3+6,39)*2*2,9$		50,40200				
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97+1,13*2,12)$		-3,97160				
		přípočet ostění : $0,2*0,77*2+0,3*(1,13+2,89*2)$		2,38100				
19	610991111R00	Zakrývání vyplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	16,24880	59,28	963,23	801-1	RTS 25/ I
		kteř se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		okna : $1,13*2,12*3$		7,18680				
		dveře : $0,8*1,97*4$		6,30400				
		$0,7*1,97*2$		2,75800				
20	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých	m2	165,71560	167,50	27 757,36	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.1.2 : $(0,71+0,33+0,6+0,88+0,88)*3,25$		11,05000				
		odpočet otvory : $-0,7*1,97$		-1,37900				
		obklad : $(0,71+0,78)*1,2$		1,78800				
		m.č.1.3 : $(2,765+1,86)*3,2$		14,80000				
		odpočet otvor : $-1,13*2,12$		-2,39560				
		přípočet ostění : $0,3*(1,13+2,12*2)$		1,61100				
		m.č.1.4 : $(3,475*2+3,11)*3,2$		32,19200				
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97)$		-1,57600				
		m.č.1.5 : $(6,04+3,23)*2*3,21$		59,51340				
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97*2+1,13*2,12)$		-5,54760				
		přípočet ostění : $0,2*0,77*2+0,3*(1,13+2,89*2)$		2,38100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet nové zdivo : $-0,8*2,02$			-1,61600			
		m.č.1.6 : $(2,3+6,39)*2*3,25$			56,48500			
		odpočet otvory : $-(0,8*1,97+1,13*2,12)$			-3,97160			
		přípočet ostění : $0,2*0,77*2+0,3*(1,13+2,89*2)$			2,38100			
21	612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky - nové zdivo	m2	1,93050	544,50	1 051,16		RTS 25/ I
		m.č.1.4 po okně 380x400mm : $0,38*0,4$			0,15200			
		m.č.1.2 po okně 250x650mm : $0,25*0,65$			0,16250			
		m.č.1.5 - po dveřích 800x2020mm : $0,8*2,02$			1,61600			
22	612474611RT1	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	1,78800	717,00	1 282,00	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		m.č.1.2-po obkladu : $(0,71+0,78)*1,2$			1,78800			
23	612142001U00	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	182,60600	221,50	40 447,23		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1,93050			1,93050			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 1,78800			1,78800			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 13,17190			13,17190			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 165,71560			165,71560			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			28 873,65			
24	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	2,76250	10 452,00	28 873,65	801-1	RTS 25/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :: :						
		Skladba podlahy - keramická dlažba : :						
		Začátek provozního součtu :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.2 : 0,66			0,66000			
		m.č.1.3 : 5,01			5,01000			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tloušťka násypu 50 mm : 5,67*0,05		0,28350				
		Skladba podlahy - vinyl :						
		Začátek provozního součtu						
		m.č.1.1 : 3,43		3,43000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				
		Konec provozního součtu						
		tloušťka násypu 50 mm : 49,58*0,05		2,47900				

Díl: 635		Suché podlahy							62 874,50
25	635111031R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek 2x10 mm sádrovláknitá deska+10 mm dřevotřísková deska	m2	55,25000	1 138,00	62 874,50	801-1	RTS 25/ I	

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dílce sestávajícího ze dvou podlahových desek a z dřevotřískové (desky jsou plošně slepeny k sobě již z výroby), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :: :

Skladba podlahy - keramická dlažba : :

Začátek provozního součtu :

m.č.1.2 : 0,66

0,66000

m.č.1.3 : 5,01

5,01000

Skladba podlahy - vinyl :

m.č.1.1 : 3,43

3,43000

m.č.1.4 : 10,81

10,81000

m.č.1.5 : 20,64

20,64000

m.č.1.6 : 14,7

14,70000

Díl: 64		Výplně otvorů					14 897,20		
26	642945111R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, obetonováním	kus	1,00000	6 293,00	6 293,00	801-1	RTS 25/ I	

a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s ukliňováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dveře D1/P - vchodové : 1		1,00000				
27	5533301327R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr; požární odolnost: E, I, W	kus	1,00000	2 378,00	2 378,00	SPCM	RTS 25/ I
		dveře D1/P - vchodové : 1		1,00000				
28	641R 08	Těsnění spár otvorových prvků akrylátovým tmelem	m	63,97000	97,33	6 226,20		Vlastní
		dle TZ: Styk mezi omítkou a okny, parapety, zárubně atd. bude opatřen akrylátovým tmelem						
		okno O/1 - 3 kusy : (1,13*2+2,12*2)*3		19,50000				
		dveře D1/P : 0,8*2+1,97		3,57000				
		dveře D2/P : 0,7+1,97*2*2		16,46000				
		dveře D3/L : 0,8+1,97*2*3		24,44000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 956,00		
29	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	55,25000	144,00	7 956,00	800-3	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 3,43		3,43000				
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.3 : 5,01		5,01000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				26 319,22		
30	952.01	Průběžný úklid bytu a s polečných prostor	m2	1,00000	8 295,00	8 295,00		Vlastní
		Průběžný úklid bytu a společných prostor po dobu oprav dle SoD : 1		1,00000				
31	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	106,35000	25,94	2 758,72	801-4	RTS 25/ I
		Položka je určena pro závěrečné čištění po ukončení oprav a údržby před předáním do užívání.						
		Do závěrečného čištění se zahrnují i plochy místností, chodeb a schodišť, v nichž se adaptační práce neprováděly, ale dopravoval se jimi materiál.						
		Závěrečný úklid bytu : 3,43+0,66+5,01+10,81+20,64+14,7		55,25000				
		Závěrečný úklid společných prostor : 14,8+14,8+21,5		51,10000				
32	950 R15	D+M utěsnění prostupů VZT trub ve zdi	kus	1,00000	276,50	276,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VZT 1 : 1		1,00000				

33	950 R13	D+M dveřní zarážky nerezové nalepovací, k přišroubování dle výběru investora	kus	6,00000	470,50	2 823,00		Vlastní
34	954 R12	D+M Opláštění kotle - SDK zakastlování s dvířky pro údržbu	kus	1,00000	12 166,00	12 166,00		Vlastní

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	8 009,50						
----------------	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

35	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	9,69086	826,50	8 009,50	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	-----------

Díl: 711	Izolace proti vodě	16 410,77						
-----------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--

36	711210020RA0	Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna	m2	30,90540	531,00	16 410,77	AP-PSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	--------	-----------

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

podlaha dlažba :

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,70000

5,70000

stěny obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 25,20540

25,20540

Díl: 713	Izolace tepelné	4 221,46						
-----------------	------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

37	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	55,25000	35,39	1 955,30	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :: :

Skladba podlahy - keramická dlažba : :

Začátek provozního součtu :

m.č.1.2 : 0,66

0,66000

m.č.1.3 : 5,01

5,01000

Skladba podlahy - vinyl :

m.č.1.1 : 3,43

3,43000

m.č.1.4 : 10,81

10,81000

m.č.1.5 : 20,64

20,64000

m.č.1.6 : 14,7

14,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	62,43250	35,94	2 243,82	SPCM	RTS 25/ I

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :: :

Skladba podlahy - keramická dlažba :: :

Začátek provozního součtu :

Začátek provozního součtu

m.č.1.2 : 0,66

0,66000

m.č.1.3 : 5,01

5,01000

Konec provozního součtu

ztratiné 13% : 5,67*1,13

6,40710

Skladba podlahy - vinyl :

Začátek provozního součtu

m.č.1.1 : 3,43

3,43000

m.č.1.4 : 10,81

10,81000

m.č.1.5 : 20,64

20,64000

m.č.1.6 : 14,7

14,70000

Konec provozního součtu

ztratiné 13% : 49,58*1,13

56,02540

39	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,01873	1 193,00	22,34	800-713	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Díl: 763		Dřevostavby					30 274,37		
40	763613112RW6	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, včetně dodávky desky dřevoštěpkové	m2	55,25000	517,50	28 591,88	800-763	RTS 25/ I	

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

nový stav - viz SKLADBY PODLAH TZ :: :

Skladba podlahy - keramická dlažba :: :

Začátek provozního součtu :

m.č.1.2 : 0,66

0,66000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.3 : 5,01		5,01000				
		Skladba podlahy - vinyl :						
		m.č.1.1 : 3,43		3,43000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				
41	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,65748	2 559,00	1 682,49	800-763	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				158 529,81		
		Přesné rozměry nutno nejprve zaměřit na stavbě a ověřit tak soulad s PD.						
42	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky přes 100 mm dveře D1/P - vchodové : 1	kus	1,00000	163,00	163,00	800-766	RTS 25/ I
43	61187161R	práh dub; š = 150 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000	kus	1,00000	430,50	430,50	SPCM	RTS 24/ I
44	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dvevního křídla jednokřídlového pro dveře D2/P : 2 pro dveře D3/L : 3	kus	5,00000	2 461,00	12 305,00	800-766	RTS 25/ I
45	61181406R	Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádkokarton, přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné pro dveře D2/P : 1	kus	1,00000	2 914,00	2 914,00	SPCM	RTS 25/ I
46	61181407R	Zárubeň dřevěná - obložková; pro sádkokarton, přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; typ závěsů: otočné pro dveře D3/L : 1	kus	1,00000	2 914,00	2 914,00	SPCM	RTS 25/ I
47	61181502R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné pro dveře D3/L : 1	kus	1,00000	3 145,00	3 145,00	SPCM	RTS 25/ I
48	61181501R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 145,00	3 145,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro dveře D2/P : 1		1,00000				
49	61181517R	Zárubeň dřevěná - obložková, polodrážková (klasická); H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; typ závěsů: otočné	kus	1,00000	3 304,00	3 304,00	SPCM	RTS 25/ I
		pro dveře D3/L : 1		1,00000				
50	766 R01	D1/P - D+ M NOVÉ vstupní dveře plné 800x1970 mm, požární odolnost EI 30 DP3, dle výběru investora	kus	1,00000	40 369,00	40 369,00		Vlastní
		Rozměr stavebního otvoru: 900x2020 mm hloubka zárubně - 150 mm Neprůzvučnost dveří: 32 db Bezpečnostní třída 3 Povrchová úprava CPL - lamino Kování s překrytím vložky bezpečnostní třídy 4 Včetně dodání a montáže kukátka a štítku na jméno položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		D1/P - hloubka zárubně 150 mm : 1		1,00000				
51	766 R03.2	D2/P - D+ M NOVÉ dveře 700x1970 mm, pravé, ze 2/3 prosklené, dle výběru investora	kus	1,00000	12 442,00	12 442,00		Vlastní
		Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 800x2020mm sklo - kompozit Kování - 1 x vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		D2/P - hloubka zárubně 100 mm : 1		1,00000				
52	766 R03.3	D2/P - D+ M NOVÉ dveře 700x1970 mm, pravé, plné bez prosklení, dle výběru investora	kus	1,00000	11 613,00	11 613,00		Vlastní
		Vnitřní dveře do stavebního otvoru - 800x2020mm Kování - zámek 1 x wc sada Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot						
		D2/P - hloubka zárubně 150 mm : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	766 R04.1	D3/L - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, levé, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm hloubka zárubně 100 mm prosklené ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot D3/L - hloubka zárubně 100 mm : 1	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
54	766 R04.2	D3/L - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, levé, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm hloubka zárubně 100 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot D3/L - hloubka zárubně 150 mm : 1	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
55	766 R04.3	D3/L - D+ M NOVÉ dveře 800x1970 mm, prosklené ze 2/3 sklo kompozit, levé, dle výběru investora Vnitřní dveře do stavebního otvoru 900x2020 mm ze 2/3 kompozit sklo Kování - vložka pro dozický klíč Povrchová úprava CPL - lamino položka obsahuje i náklady na dopravu a staveništní přesun hmot D3/L - hloubka zárubně 200 mm : 1	kus	1,00000	13 272,00	13 272,00		Vlastní
56	766.02	Repase stávajících plastových oken	m2	7,18680	3 097,00	22 257,52		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající plastová okna v dobrém stavu budou pouze repasována. Bude provedeno seřízení a vyčištění jejich křidel prohlédnout a popřípadě upravit těsnění. Vnitřní parapety u oken – v dobrém stavu, nutné pouze vyčištění tzn. repas. Repas oken spočívá v – odstranění nepůvodních součástí, doplnění chybějících nebo poškozených částí, seřízení. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, uvedení do funkčního stavu. okna : 1,13*2,12*3						
					7,18680			
57	766.03	Dodávka + montáž neprůhledné okenní folie 1130 x 2120 mm	m2	2,39560	1 327,00	3 178,96		Vlastní
		m.č.1-3- koupelna : 1,13*2,12			2,39560			
58	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	t	0,20822	2 559,00	532,83	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 201,12		
59	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	5,70000	7,80	44,46	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,70000			5,70000			
60	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,70000	66,36	378,25	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,70000			5,70000			
61	771101116R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. přes 10 do 30 mm	m2	5,70000	221,50	1 262,55	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 5,70000			5,70000			
62	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	3,50000	136,50	477,75	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,7+0,88+0,88)			3,50000			
63	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	3,50000	94,01	329,03	800-771	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,50000			3,50000			
64	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	5,70000	817,50	4 659,75	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.2 : 0,66			0,66000			
		m.č.1.3 : 5,04			5,04000			
65	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	15,19000	82,03	1 246,04	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,7+0,88+0,88)			3,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.3 : (1,86+3,985)*2		11,69000				
66	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m.č.1.2 : 0,66	m2	0,66000	15,35	10,13	800-771	RTS 25/ I
				0,66000				
67	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemičité, syntetické; pro podlahy; samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy; zátěž střední, lehká; tl. vrstvy 1,0 až 10,0 mm; pod dlažby, pod nátěry, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá spotřeba: 1,6 kg/m2 na 1 mm tloušťky vrstvy : 5,7*1,6*3	kg	27,36000	39,48	1 080,17	SPCM	RTS 25/ I
				27,36000				
68	597820306R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R9; barva: dle vzorníku ztratné 10% : dlažba : 5,7*1,10 dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 1,0	m2	7,27000	740,00	5 379,80	SPCM	RTS 25/ I
				6,27000				
				1,00000				
69	59761012R	Sokl keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku 3,5/6*1,10	kus	0,64167	282,50	181,27	SPCM	RTS 25/ I
				0,64167				
70	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,24288	625,50	151,92	800-771	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				112 129,27		
71	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 49,58000	m2	49,58000	9,43	467,54	800-775	RTS 25/ I
				49,58000				
72	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 49,58000	m2	49,58000	25,50	1 264,29	800-775	RTS 25/ I
				49,58000				
73	776411000R00	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci m.č.1.1 : 1,45+2,765+1,07+1,8+0,38-0,8*2-0,7*2 m.č.1.4 : (3,475+3,11)*2-0,8*2	m	51,25500	39,19	2 008,68	800-775	RTS 25/ I
				4,46500				
				11,57000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.5 : (6,39+3,23)*2-0,8*2+0,25*2		18,14000				
		m.č.1.6 : (6,39+2,3)*2-0,8+0,25*2		17,08000				
		Mezisoučet		51,25500				
74	776521200R00	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu, montáž	m2	49,58000	326,50	16 187,87	800-775	RTS 25/ I
		m.č.1.1 : 3,43		3,43000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				
75	284160592R	Krytina podlahová vinylová v dílcích; heterogenní; antimikrobiální; tl. 2,5 mm; nášlapná vrstva tl. 0,55 mm; R10	m2	53,06740	747,00	39 641,35	SPCM	RTS 25/ I
		výběr dle investora :						
		ztratné 3% : 49,58*1,03		51,06740				
		dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 2,0		2,00000				
76	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	3,80000	267,00	1 014,60	800-775	RTS 25/ I
		dveře D3 : 0,8*3		2,40000				
		dveře D2 : 0,7*2		1,40000				
77	28416080.AR	lišta soklová; materiál dřevo; š = 15,0 mm; h = 60,0 mm	m	52,28010	141,50	7 397,63	SPCM	RTS 25/ I
		ztratné 2% : 51,255*1,02		52,28010				
78	284160592R	Krytina podlahová vinylová v dílcích; heterogenní; antimikrobiální; tl. 2,5 mm; nášlapná vrstva tl. 0,55 mm; R10	m2	58,78212	747,00	43 910,24	SPCM	RTS 25/ I
		ztratné 3% : 54,1574*1,03		55,78212				
		Mezisoučet		55,78212				
		rezerva pro budoucí opravy : 3,0		3,00000				
79	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m	t	0,41774	567,50	237,07	800-775	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 781		Obklady keramické				53 708,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady <i>včetně dodávky materiálu.</i> <i>Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 25,20540</i>	m2	25,20540	49,77	1 254,47	800-771	RTS 25/ I
81	781475120R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele <i>m.č.1.4 : (0,6*2+3,11)*0,50</i> <i>m.č.1.3 : (1,86+2,765)*2*2,9</i> <i>odpočet otvory : -(0,7*1,97+1,13*2,12)</i>	m2	25,20540	843,00	21 248,15	800-771	RTS 25/ I
82	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm, <i>m.č.1.3 : 7*2,1</i>	m	14,70000	664,00	9 760,80	800-771	RTS 25/ I
83	597813748R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 10,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle šedá <i>dle výběru investora</i> <i>ztratné 10% : 25,2054*1,10</i> <i>dle TZ rezerva pro budoucí opravy : 2,0*1,10</i>	m2	29,92594	700,50	20 963,12	SPCM	RTS 24/ II
84	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	t	0,73131	658,50	481,57	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				324,19		
85	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, <i>včetně pomocného lešení.</i> <i>záruče vstupních dveří D1/P : (2*2,02+0,9)*(0,15+2*0,05)</i>	m2	1,23500	262,50	324,19	800-783	RTS 25/ I
Díl: 784		Malby				7 741,55		
86	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, , <i>Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 250,97440</i>	m2	250,97440	3,37	845,78	800-784	RTS 25/ I
87	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm <i>okna : 1,13*2,12*3</i> <i>dveře : 0,8*1,97*4+0,7*1,97*2</i>	m2	16,24880	21,15	343,66	800-784	RTS 25/ I
88	784011222RT2	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky <i>m.č.1.1 : 3,43</i>	m2	55,25000	17,61	972,95	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.3 : 5,01		5,01000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				

89	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	250,97440	22,23	5 579,16	800-784	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 250,97440		250,97440				

Díl: 787		Zasklívání	1 399,00					
90	787 01	Dodávka a montáž zrcadla s fazetou 50 x 80 cm včetně dodání lepidla	kus	1,00000	1 399,00	1 399,00		Vlastní
		Nad umyvadlo bude nalepeno na obklad zrcadlo 50x80 cm.						
		dle výběru investora						
		koupelna : 1		1,00000				

Díl: 784		Malby	18 042,55					
91	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	250,97440	71,89	18 042,55	800-784	RTS 25/ I
		STĚNY :						
		m.č.1.1 : (2,815+1,07+0,38)*2*2,9		24,73700				
		odpočet otvory : -(0,7*1,97*2+0,7*1,97*2)		-5,51600				
		m.č.1.2 : (0,71+0,33+0,6+0,88+0,88)*2,9		9,86000				
		m.č.1.3 : (2,765+1,86)*2*2,9		26,82500				
		přípočet ostění : 0,3*(1,13+2,12)		0,97500				
		m.č.1.4 : (3,11+3,475)*2*2,9		38,19300				
		m.č.1.5 : (6,39+3,23)*2*2,9		55,79600				
		odpočet otvory : -(0,8*1,97*2+1,13*2,12)		-5,54760				
		m.č.1.6 : (2,3+6,39)*2*2,9		50,40200				
		Mezisoučet		195,72440				
		STROPY :						
		m.č.1.1 : 3,43		3,43000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	2	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.2 : 0,66		0,66000				
		m.č.1.3 : 5,01		5,01000				
		m.č.1.4 : 10,81		10,81000				
		m.č.1.5 : 20,64		20,64000				
		m.č.1.6 : 14,7		14,70000				
		Mezisoučet		55,25000				
Díl: 787		Zasklívání				4,27		
92	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m	t	0,00483	885,00	4,27	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						

Celkem	784 496,91
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 533,25		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy, jakékoliv šířky rýhy, 7,5	m	7,50000	382,50	2 868,75	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pleťem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 7,5*0,4	m2	3,00000	221,50	664,50	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 951,35		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). vodovod : 4 odpady : 3	m	7,00000	199,50	1 396,50	801-3	RTS 25/ I
4	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). odpady : 0,5	m	0,50000	306,50	153,25	801-3	RTS 25/ I
5	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	1,40000	3 144,00	4 401,60	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				167,35		
6	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,20248	826,50	167,35	801-4	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				31 092,25		
7	721R05	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	4,00000	2 212,00	8 848,00		Vlastní
8	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek.	m	2,50000	326,50	816,25	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Potrubí včetně tvarovek.						
9	721176104R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Potrubí včetně tvarovek.	m	6,00000	442,50	2 655,00	800-721	RTS 25/ I
10	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. včetně tvarovek, objímek. Potrubí včetně tvarovek.	m	2,00000	1 077,00	2 154,00	800-721	RTS 25/ I
11	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	8,00000	1 385,00	11 080,00	800-721	RTS 25/ I
12	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	89,85	359,40	800-721	RTS 25/ I
13	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	112,00	112,00	800-721	RTS 25/ I
14	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek, vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1,00000	133,00	133,00	800-721	RTS 25/ I
15	721213041RT6	Montáž sprchového odtokového žlabu s dodávkou a provedením betonové zálivky, plochý odtok Bez dodávky žlabu. Bez hydroizolace.	kus	1,00000	1 659,00	1 659,00	800-721	RTS 25/ I
16	28698455R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: plast; rošt nerezový, perforovaný; tvar: rovný; dl = 850 mm; š = 64 mm; stav. výška do 65 mm Plastový žlab kombi design 5 s kombinovaným sifonem a nerezovým perforovaným roštem	kus	1,00000	3 191,00	3 191,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,00000		1,00000				
17	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,17607	480,50	84,60	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				17 192,80		
18	722R02	Oprava -napojení potrubí na stáv.potrubí	kus	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
19	722172331R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	9,00000	399,50	3 595,50	800-721	RTS 25/ I
20	28349016RY	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	814,50	814,50		Vlastní
21	722172332R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	15,00000	455,00	6 825,00	800-721	RTS 25/ I
22	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	9,00000	66,36	597,24	800-721	RTS 25/ I
23	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	15,00000	75,21	1 128,15	800-721	RTS 25/ I
24	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	24,00000	14,61	350,64	800-721	RTS 25/ I
25	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	24,00000	32,05	769,20	800-721	RTS 25/ I
26	722 R12	Demontáž a zpětná montáž vodoměru	kus	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
27	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m	t	0,11816	601,50	71,07	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 725	Zařizovací předměty	29 200,26
-----------------	----------------------------	------------------

28	725014131RT1	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 729,00	5 729,00	800-721	RTS 25/ I
29	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 090,00	1 090,00	800-721	RTS 25/ I

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

30	725249103R00	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00000	2 556,00	2 556,00	800-721	RTS 25/ I
		montáž sprchové zástěny s dveřmi : 1		1,00000				

31	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	1,00000	187,00	187,00	800-721	RTS 25/ I
32	725849202R00	Montáž baterie sprchové termostatické	kus	1,00000	432,50	432,50	800-721	RTS 25/ I
33	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	5,00000	311,50	1 557,50	800-721	RTS 25/ I
34	725869101R00	Montáž zápachové uzávěrky umyvadlové, D 32	kus	1,00000	170,00	170,00	800-721	RTS 25/ I
35	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 765,00	2 765,00	800-721	RTS 25/ I
36	55141106R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové	kus	1,00000	218,00	218,00	SPCM	RTS 25/ I
37	55145352R	kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom	kus	1,00000	472,50	472,50	SPCM	RTS 25/ I
38	551620228R	sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm	kus	1,00000	915,50	915,50	SPCM	RTS 25/ I
39	55145009R	Baterie směšovací páková; použití: sprcha; typ: nástěnný; materiál: mosaz; rozteč = 150 mm; příslušenství: sprchová tyč; povrchová úprava: chrom	kus	1,00000	1 801,00	1 801,00	SPCM	RTS 25/ I
40	55428083.AR	Zástěna sprchová rohová; š = 900,0 mm; hl = 900 mm; v = 1850 mm; výplň: plast; rám: hliník	kus	1,00000	9 610,00	9 610,00	SPCM	RTS 25/ I
41	64214361R	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 600 mm; hl = 490 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00	SPCM	RTS 25/ I
42	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,05071	853,00	43,26	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: 726	Předstěnové systémy	10 469,54
-----------------	----------------------------	------------------

43	726211123R00	Předstěnový modul pro WC zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	9 269,00	9 269,00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

montáž a dodávka materiálu

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

44	551070101R	Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; bílý plast; rozměr: 247 x 165 x 17,5 mm	kus	1,00000	1 194,00	1 194,00	SPCM	RTS 25/ I
45	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m	t	0,00740	884,00	6,54	800-721	RTS 25/ I

vodorovně do 50 m

Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	15 453,80
-----------------	--	------------------

Dodávka a montáž ventilátoru je součástí objektu SO 02 - Elektroinstalace - BYT

46	M24X304	Zpětná klapka montáž	ks	1,00000	177,00	177,00		Vlastní
47	M24X303	Zpětná klapka těsná s gumovým těsněním d160	ks	1,00000	1 267,00	1 267,00		Vlastní
48	M24X306	Talířový ventil montáž	ks	2,00000	116,50	233,00		Vlastní
49	M24X305	Talířový ventil kovový odvodní 125	ks	2,00000	275,50	551,00		Vlastní
50	M24X308	Reg. klapka montáž	ks	1,00000	160,50	160,50		Vlastní
51	M24X307	Regulační klapka ruční d125	ks	1,00000	763,50	763,50		Vlastní
52	M24X310	Potrubí montáž	m	7,00000	99,54	696,78		Vlastní
53	M24X309	Kruhové SPIRO potrubí sk. I do průměru 160 vč. tvarovek	m	7,00000	416,00	2 912,00		Vlastní
54	M24X312	Oheb. Al hadice montáž	m	2,00000	94,01	188,02		Vlastní
55	M24X311	Ohebná Al hadice - STANDARD SEMIFLEX SONO 160	m	2,00000	713,50	1 427,00		Vlastní
56	M24X314	Montážní, upevňovací a spojovací materiál	ks	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
57	M24X316	Těsnící materiál	ks	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
58	M24X318	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
59	M24X319	Náklady na dopravu materiálu, vč. vnitrostaveništní dopravy	ks	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 133,14
-----------------	--	-----------------

60	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,27213	664,00	180,69	801-3	RTS 25/ I
61	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,54426	719,00	391,32	801-3	RTS 25/ I

0,27213*2

0,54426

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	3	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,27213	815,50	221,92	800-2	RTS 25/ I
63	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,27213*2	t	0,54426	21,29	11,59	801-3	RTS 25/ I
64	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,27213	327,00	88,99	801-3	RTS 25/ I
65	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 0,27213*14	t	3,80982	19,35	73,72	822-1	RTS 25/ I
66	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,27213	606,00	164,91	801-3	RTS 25/ I
Celkem						114 193,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 768,80		
1	612403387R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 150 x 100 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	8,00000	382,50	3 060,00	801-4	RTS 25/ I
2	612481113R00	Potažení vnitřních stěn pletivem sklotextilním , s vypnutím v ploše nebo pružích na plném podkladu nebo na podkladu s dutinami (pod omítku) 8*0,4 : 3,2	m2	3,20000	221,50	708,80	801-1	RTS 25/ I
				3,20000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 796,80		
3	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	8,00000	199,50	1 596,00	801-3	RTS 25/ I
4	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm (0,2+0,15)*2	m	0,70000	3 144,00	2 200,80	801-3	RTS 25/ I
				0,70000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				177,17		
5	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,21436	826,50	177,17	801-4	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				1 856,34		
6	722181212RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	6,00000	63,04	378,24	800-721	RTS 25/ I
7	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00000	66,36	663,60	800-721	RTS 25/ I
8	283R02	Revizní otvor vč skříňky s dvířky vč zednického zapravení	kpl	1,00000	814,50	814,50		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				59 724,00		
9	731 R01	D + M Elektrokotel 8kW + zásobník TV 200 litrů včetně připojení a uvedení do provozu Expanzní nádoba tlaková - vestavěná.	soubor	1,00000	59 724,00	59 724,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

položka obsahuje náklady na dopravu a staveništní přesun hmot

Díl: 733	Rozvod potrubí	9 427,10
-----------------	-----------------------	-----------------

10	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	6,00000	497,00	2 982,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

11	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	10,00000	623,00	6 230,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

12	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	16,00000	11,87	189,92	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

13	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	0,01538	1 637,00	25,18	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Díl: 734	Armatury	1 058,01
-----------------	-----------------	-----------------

14	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	28,76	57,52	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	-----------

15	55137306.AR	hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	2,00000	500,00	1 000,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

16	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,00028	1 734,00	0,49	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	------	---------	-----------

Díl: 735	Otopná tělesa	12 034,95
-----------------	----------------------	------------------

17	735159220R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu	kus	2,00000	524,50	1 049,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	---------	-----------

18	735171128R00	Otopná tělesa koupelňová trubkové otopné těleso rovné, spodní středové připojení s roztečí 50 mm, výška 1220 mm, šířka 600 mm, průměr trubek 24 mm, objem tělesa 7,4 l, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 644,00	4 644,00	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

19	48452937.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 10; H = 600 mm; B = 47 mm; L = 1 100 mm; l = 546 mm; tepelný výkon (50) = 664 W	kus	2,00000	3 147,00	6 294,00	SPCM	RTS 25/ I
----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

20	998735102R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m	t	0,03824	1 254,00	47,95	800-731	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Díl: 799	Ostatní	7 902,40
-----------------	----------------	-----------------

21	799R03	Zaslepení plynové přípojky	kus	1,00000	271,00	271,00		Vlastní
----	--------	----------------------------	-----	---------	--------	--------	--	---------

Plyn – stávající rozvod plynu k bytové jednotce bude upraven a odstraněn v rozsahu k bytovému plynoměru

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	4	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	799R05	Demontáž stávajících trub rozvodu topení, včetně likvidace	m	28,00000	55,30	1 548,40		Vlastní
23	799 R02	Vypuštění a napuštění otopného systému, Komplexní vyzkoušení	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
24	799 R01	Topná zkouška (24 hod), protokol o uskutečnění TZ, grafy, včetně vyregulování systému	kus	1,00000	2 765,00	2 765,00		Vlastní
25	799 R04	Zkouška těsnosti a a provozní zkouška	soubor	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 004,86		
26	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,24132	664,00	160,24	801-3	RTS 25/ I
27	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0,48264	719,00	347,02	801-3	RTS 25/ I
				0,24132*2		0,48264		
28	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,24132	815,50	196,80	800-2	RTS 25/ I
29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,48264	21,29	10,28	801-3	RTS 25/ I
				0,24132*2		0,48264		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,24132	327,00	78,91	801-3	RTS 25/ I
31	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,37848	19,35	65,37	822-1	RTS 25/ I
				0,24132*14		3,37848		
32	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,24132	606,00	146,24	801-3	RTS 25/ I
Celkem						100 750,43		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce				18 971,72		
1	973R.01	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM - pro rozváděč RB	kus	1,00000	774,50	774,50		Vlastní
2	973R.02	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 50x50x50 mm	kus	54,00000	60,83	3 284,82		Vlastní
3	973R.03	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 100x100x50 mm	kus	3,00000	66,36	199,08		Vlastní
4	973R.04	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU CIHELNÉM PRO KRABICE - 150x150x100 mm	kus	2,00000	94,01	188,02		Vlastní
5	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	65,00000	88,48	5 751,20		Vlastní
6	973R.06	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 70 mm	m	10,00000	94,01	940,10		Vlastní
7	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	7,00000	747,00	5 229,00		Vlastní
8	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
9	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
Díl: D2		Elektromontáže - OSVĚTLENÍ				21 229,00		
10	650R00	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	kus	8,00000	371,00	2 968,00		Vlastní
		m.č.1.1 : 1		1,00000				
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
		m.č.1.4 : 2		2,00000				
		m.č.1.5 : 2		2,00000				
		m.č.1.6 : 2		2,00000				
11	650R01	Montáž LED svítidla nástěnného přisazeného	kus	1,00000	371,00	371,00		Vlastní
		m.č.1.3 : 1		1,00000				
12	RMat9.1	LED svítidlo přisazené stropní IP20, popis viz PD	kus	7,00000	1 908,00	13 356,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
13	RMat9.2	LED svítidlo přisazené stropní IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
14	RMat11	LED svítidlo nástěnné IPX4, popis viz PD	kus	1,00000	2 267,00	2 267,00		Vlastní
		Design svítidel dle výběru investora						
Díl: D4		ROZVADĚČ RB				31 734,50		
15	211 R05.1	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, MONTÁŽ	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	211R05.2	Rozvodnice pod omítkou, bílé plast. dveře, viz. výkres D.1.4.3.4, DODÁVKA	kus	1,00000	1 653,00	1 653,00		Vlastní
17	211R04.1	32-3 Vypínač, MONTÁŽ	kus	1,00000	387,50	387,50		Vlastní
18	211R04.2	32-3 Vypínač, DODÁVKA	kus	1,00000	514,50	514,50		Vlastní
19	211R06.1	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, MONTÁŽ	kus	1,00000	619,50	619,50		Vlastní
20	211R.06.2	B+C-12,5-4-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, DODÁVKA	kus	1,00000	5 270,00	5 270,00		Vlastní
21	211R07.1	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
22	211R07.2	LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, DODÁVKA	kus	2,00000	1 695,00	3 390,00		Vlastní
23	211R08.1	LFE-40-4-030A Proudový chránič, MONTÁŽ	kus	2,00000	364,00	728,00		Vlastní
24	211R08.2	LFE-40-4-030A Proudový chránič, DODÁVKA	kus	2,00000	1 081,00	2 162,00		Vlastní
25	211R09.1	2B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	176,00	352,00		Vlastní
26	211R09.2	2B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	223,50	447,00		Vlastní
27	211R10.1	16B-1 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	13,00000	176,00	2 288,00		Vlastní
28	211R10.2	16B-1 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	13,00000	116,50	1 514,50		Vlastní
29	211R11.1	16B-3 Jistič 6kA, MONTÁŽ	kus	2,00000	346,50	693,00		Vlastní
30	211R11.2	16B-3 Jistič 6kA, DODÁVKA	kus	2,00000	390,50	781,00		Vlastní
31	211R12.1	20-10-A230 Instalační stykač, MONTÁŽ	kus	1,00000	304,50	304,50		Vlastní
32	211R12.2	20-10-A230 Instalační stykač, DODÁVKA	kus	1,00000	617,50	617,50		Vlastní
33	211R13.1	16-001-X230 Instalační relé, MONTÁŽ	kus	2,00000	304,50	609,00		Vlastní
34	211R13.2	16-001-X230 Instalační relé, DODÁVKA	kus	2,00000	868,50	1 737,00		Vlastní
35	211R14.1	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	138,50	138,50		Vlastní
36	211R14.2	Zvukový transformátor 230V/6/8/12V, DODÁVKA	kus	1,00000	718,00	718,00		Vlastní
37	211R16.1	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, MONTÁŽ	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
MONTÁŽ ROZVODNIC DO 50kg								
38	211R16.2	Propojovací lišty, CU vodiče, značení , protokol o kusové zkoušce, DODÁVKA	sada	1,00000	1 659,00	1 659,00		Vlastní
39	211R115	MONTÁŽ ROZVODNIC do 50 kg	kus	1,00000	1 382,00	1 382,00		Vlastní
Díl: D5		Spínače, zásuvky, ventilátory, krabice	34 322,82					
40	210R17.1	1-pólový vypínač (1), MONTÁŽ	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
41	210R17.2	1-pólový vypínač (1), DODÁVKA	kus	2,00000	117,50	235,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
42	210R18.1	sériový přepínač (5), MONTÁŽ	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
43	210R18.2	sériový přepínač (5), DODÁVKA	kus	2,00000	148,50	297,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
44	210R19.1	střídavý přepínač (6), MONTÁŽ	kus	4,00000	75,21	300,84		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
45	210R19.2	střídavý přepínač (6), DODÁVKA	kus	4,00000	127,50	510,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
46	210R20.1	křížový přepínač (7), MONTÁŽ	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
47	210R20.2	křížový přepínač (7), DODÁVKA	kus	1,00000	154,00	154,00		Vlastní
		STROJEK SPÍNAČE, IP20						
48	210R21.1	1 páčka, MONTÁŽ	kus	7,00000	35,39	247,73		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
49	210R21.2	1 páčka, DODÁVKA	kus	7,00000	44,24	309,68		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
50	210R22.1	2 páčka, MONTÁŽ	kus	2,00000	35,39	70,78		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
51	210R22.2	2 páčka, DODÁVKA	kus	2,00000	53,09	106,18		Vlastní
		KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ						
52	210R23.1	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, MONTÁŽ	kus	3,00000	149,50	448,50		Vlastní
53	210R23.2	SPORÁKOVA PŘÍPOJKA 3-PÓLOVÁ ZAPUŠTĚNÁ, IP20 - 400V/16A, DODÁVKA	kus	3,00000	574,50	1 723,50		Vlastní
54	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	7,00000	33,18	232,26		Vlastní
55	210R24.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	7,00000	27,65	193,55		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	210R25.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
57	210R25.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
58	210R25.3	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x svislý, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
59	210R25.4	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2 x svislý, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
60	210R26.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, MONTÁŽ	kus	9,00000	133,00	1 197,00		Vlastní
61	210R26.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU, BARVA BÍLÁ, IP20 - 2x2p+z,dvojité, DODÁVKA	kus	9,00000	237,00	2 133,00		Vlastní
62	210R27.1	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, MONTÁŽ	kus	1,00000	127,50	127,50		Vlastní
63	210R27.2	ZÁSUVKA S VÍČKEM, BARVA BÍLÁ, IP44 - 2p+PE, bílá, DODÁVKA	kus	1,00000	226,00	226,00		Vlastní
64	210R28.1	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, MONTÁŽ	kus	19,00000	127,50	2 422,50		Vlastní
65	210R28.2	ZÁSUVKA DOMOVNÍ , BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ, IP20 - 2p+PE, DODÁVKA	kus	19,00000	182,50	3 467,50		Vlastní
66	210R29.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	19,00000	33,18	630,42		Vlastní
67	210R29.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	19,00000	27,65	525,35		Vlastní
68	210R31.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	3,00000	49,77	149,31		Vlastní
69	210R31.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 4x,vodorovný, DODÁVKA	kus	3,00000	111,00	333,00		Vlastní
70	210R32.1	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, MONTÁŽ	kus	2,00000	138,50	277,00		Vlastní
71	210R32.2	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE, IP20 - Přístroj zásuvky datové, Cat. 5e, DODÁVKA	kus	2,00000	337,50	675,00		Vlastní
72	210R33.1	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - MONTÁŽ, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	38,71	77,42		Vlastní
73	210R33.2	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) - DODÁVKA, Kryt zásuvky komunikační, s popisovým polem, s kovovým upevňovacím třmenem	kus	2,00000	75,21	150,42		Vlastní
74	210R34.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
75	210R34.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - 2x,vodorovný, DODÁVKA	kus	1,00000	51,98	51,98		Vlastní
76	210R35.1	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, MONTÁŽ	kus	1,00000	38,71	38,71		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								
77	210R35.2	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem, DODÁVKA	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, BARVA BÍLÁ								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	210R36.1	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, MONTÁŽ	kus	1,00000	149,50	149,50		Vlastní
79	210R36.2	PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ, IP20-Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové, DODÁVKA	kus	1,00000	461,50	461,50		Vlastní
80	210R37.1	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, MONTÁŽ	kus	1,00000	221,50	221,50		Vlastní
81	210R37.2	DOMÁCÍ TELEFON - Telefon domovní, se sluchátkem, kompatibilní se stávajícím systémem, DODÁVKA	kus	1,00000	1 401,00	1 401,00		Vlastní
82	210R38.1	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), MONTÁŽ	kus	1,00000	75,21	75,21		Vlastní
83	210R38.2	STROJEK SPÍNAČE, IP20 - tlačítko(1/0), DODÁVKA	kus	1,00000	128,50	128,50		Vlastní
84	210R39.1	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka, MONTÁŽ	kus	1,00000	35,39	35,39		Vlastní
85	210R39.2	KRYT SPÍNAČE, BARVA BÍLÁ - 1 páčka	kus	1,00000	44,24	44,24		Vlastní
86	210R40.1	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, MONTÁŽ	kus	1,00000	33,18	33,18		Vlastní
87	210R40.2	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE, BARVA BÍLÁ - jednoduchý, DODÁVKA	kus	1,00000	27,65	27,65		Vlastní
88	210R41.1	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, MONTÁŽ	kus	1,00000	55,30	55,30		Vlastní
89	210R41.2	ZVONEK DOMOVNÍ - nástěnný, 6-12V, DODÁVKA	kus	1,00000	262,50	262,50		Vlastní
90	210R42.1	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, MONTÁŽ	kus	1,00000	160,50	160,50		Vlastní
91	210R42.2	DETEKTOR KOUŘE - stropní bateriový, DODÁVKA	kus	1,00000	1 587,00	1 587,00		Vlastní
92	210R44.1	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, MONTÁŽ	ks	1,00000	382,00	382,00		Vlastní
93	210R44.2	TICHÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPKOU, 100mm230V, s časovým spínačem a hydrostatem, IPX4, DODÁVKA	ks	1,00000	3 158,00	3 158,00		Vlastní
94	210R45.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, MONTÁŽ	kus	40,00000	87,37	3 494,80		Vlastní
95	210R45.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1901 73x42, DODÁVKA	kus	40,00000	11,06	442,40		Vlastní
96	210R46.1	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, MONTÁŽ	kus	3,00000	87,37	262,11		Vlastní
97	210R46.2	KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU - KU68-1902 73x42, DODÁVKA	kus	3,00000	16,59	49,77		Vlastní
98	210R47.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, MONTÁŽ	kus	2,00000	92,90	185,80		Vlastní
99	210R47.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	2,00000	71,89	143,78		Vlastní
100	210R48.1	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/4 4x70x45, MONTÁŽ	kus	3,00000	92,90	278,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	210R48.2	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU - KP64/2 2x70x45, DODÁVKA	kus	3,00000	122,00	366,00		Vlastní
102	210R49.1	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, MONTÁŽ	kus	6,00000	92,90	557,40		Vlastní
103	210R49.2	KRABICE ODBOČNÁ DO DUTÝCH STĚN - KU68LD/1 73x45, DODÁVKA	kus	6,00000	37,60	225,60		Vlastní
104	210R50.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	10,00000	27,65	276,50		Vlastní
105	210R50.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	10,00000	7,19	71,90		Vlastní
106	210R51.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	30,00000	27,65	829,50		Vlastní
107	210R51.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 4x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	30,00000	8,29	248,70		Vlastní
108	210R52.1	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, MONTÁŽ	kus	20,00000	27,65	553,00		Vlastní
109	210R52.2	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 5x1-2,5mm2, DODÁVKA	kus	20,00000	9,40	188,00		Vlastní
Díl: D6		KABELY				36 967,64		
110	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	270,00000	48,66	13 138,20	M21	RTS 25/ I
111	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	210,00000	59,72	12 541,20	M21	RTS 25/ I
112	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	60,00000	59,72	3 583,20	M21	RTS 25/ I
113	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	35,00000	87,37	3 057,95	M21	RTS 25/ I
114	210R.53.1	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
115	210R.53.2	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-O 2x1 mm , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	15,48	309,60		Vlastní
116	210R.54.1	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
117	210R.54.2	KABEL SDĚLOVACÍ, STÁČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC - SYKFY 2 x 2 x 0,5 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	11,06	221,20		Vlastní
118	210R.55.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
119	210R.55.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	57,51	172,53		Vlastní
120	210R.56.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 5x2.5 , volně, MONTÁŽ	m	3,00000	28,76	86,28		Vlastní
121	210R.56.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - H05RN-F-G 3x2.5 , volně, DODÁVKA	m	3,00000	82,95	248,85		Vlastní
122	210R.57.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, MONTÁŽ	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní
123	210R.57.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel Belden Cat.5e FTP, DODÁVKA	m	25,00000	15,48	387,00		Vlastní
124	210R.58.1	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, MONTÁŽ	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní
125	210R.58.2	ŠNŮRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK (CGSG) - Kabel koaxiální, DODÁVKA	m	25,00000	27,65	691,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D7		Ukončení vodičů a kabelů				11 723,60		
126	210R59.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - do 2,5 mm2, MONTÁŽ	ks	530,00000	22,12	11 723,60		Vlastní
Díl: D8		Kabelové trasy				2 378,00		
127	222R64.1	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, MONTÁŽ	m	50,00000	8,85	442,50		Vlastní
128	222R64.2	TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECH.ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1416ED d 16 mm, pod omítkou, DODÁVKA	m	50,00000	38,71	1 935,50		Vlastní
Díl: D9		Pospojování, uzemnění				4 124,08		
129	222R65.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	26,54	530,80		Vlastní
130	222R65.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 6 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	30,97	619,40		Vlastní
131	222R66.1	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	26,54	1 061,60		Vlastní
132	222R66.2	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZŽ (CY) - H07V-U 4 mm2 , pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	22,12	884,80		Vlastní
133	222R67.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
134	222R67.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - ZSA16 zemnicí svorka na potrubí, DODÁVKA	kus	3,00000	24,33	72,99		Vlastní
135	222R68.1	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, MONTÁŽ	kus	3,00000	35,39	106,17		Vlastní
136	222R68.2	ZEMNÍČÍ SVORKA - Cu pás.ZSA16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m, DODÁVKA	kus	3,00000	27,65	82,95		Vlastní
137	222R69.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 4 mm2, MONTÁŽ	kus	10,00000	38,71	387,10		Vlastní
138	222R70.1	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - Do 6 mm2, MONTÁŽ	kus	6,00000	45,35	272,10		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				8 406,00		
139	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	2 323,00	2 323,00		Vlastní
140	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy	soubor	1,00000	6 083,00	6 083,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"				26 764,50		
141	220730001	demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,00000	16 590,00	16 590,00		Vlastní
142	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní
143	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
144	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	3 594,00	3 594,00		Vlastní
145	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	5	Elektroinstalace - BYT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	220730006	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	soubor	1,00000	2 212,00	2 212,00		Vlastní
Díl: D7		Ukončení vodičů a kabelů				1 819,92		
147	210R60.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji - 10 mm ² , MONTÁŽ	ks	5,00000	45,90	229,50		Vlastní
148	210R61.1	Ukončení vodičů izol. s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu-do 2,5 mm	kus	50,00000	27,65	1 382,50		Vlastní
149	210R62.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,5 až 4 mm ² , MONTÁŽ	kus	2,00000	44,24	88,48		Vlastní
150	210R63.1	Ukončení šňůr se zapojením - 5x0,35 až 4 mm ²	kus	2,00000	59,72	119,44		Vlastní
Celkem						198 441,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D1		Drobné stavební práce	3 872,60					
1	973R.05	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm - Šíře 30 mm	m	20,00000	88,48	1 769,60		Vlastní
2	973R.07	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Jakékoliv šíře	m2	1,00000	747,00	747,00		Vlastní
3	973R.08	HRUBÁ VÝPLŇ RÝH MALTOU - Sádra, montážní pěna	komplet	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
4	970R.09	PRŮRAZ ZDIVEM Z VELMI TVRDĚ PÁLENÝCH CIHEL - O tloušťce 45cm	kus	2,00000	393,00	786,00		Vlastní
Díl: D10		Úpravy v elektroměrovém rozvaděči	1 636,00					
5	223.1	LTN-25B-3 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	393,00	393,00		Vlastní
6	223.2	LTN-25B-3 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	707,00	707,00		Vlastní
7	223.3	LTN-2B-1 Jistič - MONTÁŽ	kus	1,00000	211,50	211,50		Vlastní
8	223.4	LTN-2B-1 Jistič - DODÁVKA	kus	1,00000	324,50	324,50		Vlastní
Díl: D11		KABELY	7 305,60					
9	210.1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, MONTÁŽ	m	20,00000	66,36	1 327,20		Vlastní
10	210.2	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-J 5x10, pod omítkou, DODÁVKA	m	20,00000	206,00	4 120,00		Vlastní
11	210.3	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, MONTÁŽ	m	40,00000	28,76	1 150,40		Vlastní
12	210.4	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC - CYKY-O 2x1,5 pod omítkou, DODÁVKA	m	40,00000	17,70	708,00		Vlastní
Díl: D12		UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ	312,98					
13	210.5	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 2,5 mm2	kus	2,00000	26,54	53,08		Vlastní
14	210.6	Ukončení vodičů izolovaných označením a zapojením v rozvaděči nebo přístroji do 10 mm2	kus	5,00000	51,98	259,90		Vlastní
Díl: D13		POSPOJOVÁNÍ A UZEMNĚNÍ	2 616,80					
15	210.7	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ŽŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - MONTÁŽ	m	20,00000	49,77	995,40		Vlastní
16	210.8	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ŽŽ (CY) - H07V-R 16 mm2, pod omítkou - DODÁVKA	m	20,00000	77,42	1 548,40		Vlastní
17	210.9	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI - do 16mm2 - MONTÁŽ	kus	2,00000	36,50	73,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže	5 364,00					
18	M21R1	Podružný materiál	komplet	1,00000	2 323,00	2 323,00		Vlastní
19	M21R2	Revizní technik - revize vč. revizní zprávy, provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500	soubor	1,00000	3 041,00	3 041,00		Vlastní
Díl: M99		Ostatní práce "M"	4 971,50					
20	220730002	Zjištění stávajícího stavu rozvodů	soubor	1,00000	1 327,00	1 327,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	0074-2.	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
O:	01	Oprava bytu Cejl 28 - byt 12
R:	6	Elektroinstalace - PŘÍPOJKA NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	220730003	Vyhledání připojovacího místa	soubor	1,00000	829,50	829,50		Vlastní
22	220730004	Ekologická likvidace odpadu	soubor	1,00000	1 709,00	1 709,00		Vlastní
23	220730005	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI Zapojování a zkouškách	soubor	1,00000	1 106,00	1 106,00		Vlastní

Celkem	26 079,48							
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--