

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. 171.95. ze dne 04.04.2016 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

na akci „ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno,**
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:

- Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed
- Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ
Brno-střed, e-mail: radomir.marvan@brno-stred.cz, jarmila.hlavonova@brno-stred.cz
IČ 44992785, DIČ CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8043470287/0100
nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
statutární orgán: Ing. Tibor Vališ, jednatel
IČ: 48529303 DIČ: CZ 48529303
bankovní spojení: ČSOB Brno
č. účtu: 372571703/0300
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10632

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby
„ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 – rekonstrukce tělocvičny“
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 23.02.2016 (výzva k podání cenové nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále jen „dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy.
- 2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující práce a činnosti:
- a) dopracování dokumentace pro provádění stavby se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;
 - b) zpracování dílenské dokumentace – ocelová konstrukce, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;
 - c) všechny výkony, které jsou zřejmé ze zadávací dokumentace a jejích příloh, zejména projektové dokumentace a smlouvy o dílo;
 - d) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby;
 - e) zajištění a provedení inženýrsko-geologického průzkumu, pokud bude potřeba;
 - f) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla;

- g) zhotovitel bude na své náklady dodržovat podmínky závazného stanoviska OPP MMB, které bylo součástí výzvy k podání cenové nabídky;
- h) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD ROM);

Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací, zařízení atd. podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

- i) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 vyhotovení;

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat stavebnímu dozoru v průběhu realizace díla, nejpozději však při předání a převzetí díla.

- j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce v 1 vyhotovení;

Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, stavebnímu dozoru.

- k) vypracování návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě;

Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

- l) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- m) koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;

- n) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, průběžný úklid

Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).

- o) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem);

Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

- p) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,

- q) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie,

- r) součástí předmětu plnění jsou dále i práce, služby a dodávky blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k úplnému a řádnému provedení předmětu díla, a které by vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl předpokládat jako nutné nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích užitných a funkčních vlastností díla,

- s) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

- 2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy v platném znění vztahující se k předmětu plnění.
- 2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla.
- 2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky.

- 2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny v cenové nabídce.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději do 29.8.2016.
3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště tak, aby práce na díle bylo možné zahájit 15.5.2016.
3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této smlouvy.

IV. Místo plnění

Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Husova 17.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši

cena bez DPH (v základní sazbě) 2.165.740,- Kč

- 5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním.
- 5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla.
- 5.5. Zhotovitel prohlašuje, že podklady zadávací dokumentace a definované standardy jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny.
- 5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména ke změnám sazeb DPH.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- a) označení a číslo faktury,
- b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku,

bankovní spojení obou smluvních stran,
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu)
Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1
602 00 Brno

Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská
264/2, 601 69 Brno

- c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou,
- d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby,
- e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti
- f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené daňové povinnosti
- f) číslo smlouvy a název díla,
- g) razítko a podpis zhotovitele

- 6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do **20 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.
- 6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
- 6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce.

VII. Staveniště

- 7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až do doby předání hotového díla objednateli.
- 7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
 - 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.
 - 8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x týdně.
- 8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických a technický dozor zhotovitele.
- 8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody.
- 8.3. Dozor na stavbě
- 8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).

IX. Provádění díla a bezpečnost práce

- 9.1. Pokyny objednatele
- 9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným objednatelem.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
- 9.3. Řízení stavby
- 9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požárních, ekologických a dalších předpisů
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem.
- 9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění všech částí díla.
- 9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody vzniklé porušením těchto povinností.
- 9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro kvalitní zajištění výstavby.
- 9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
- 9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel .
- 9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4.4. Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních předpisů upravujících provádění díla.

X. Předání a převzetí díla

- 10.1. Protokol o předání a převzetí díla
- 10.1.1. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod.
- 10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
- 10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 10.1.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XI. Záruka za jakost díla

- 11.1. Odpovědnost za vady díla
- 11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců ode dne předání a převzetí díla**. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.
- 11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

- 11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.
- 11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníckou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí.
- 11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

XII. Bankovní záruka

12.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO

- 12.1.1. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději do 20 dnů od doručení výzvy k podpisu této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností, po dobu realizace díla, bankovní záruku ve výši 150.000,- Kč.

Platnost bankovní záruky bude do dne převzetí díla objednatelem, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po odstranění všech vad a nedodělků.

- 12.1.2. Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději ke dni převzetí díla objednatelem na období 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla do dne skončení záruční doby, jako jistotu bankovní záruku ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH.

Tato bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

- 12.2. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele ve všech věcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci objednatele uvedenému tamtéž a to v sídle objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

- 12.3. Jelikož bankovními zárukami, uvedenými v tomto článku smlouvy, budou zajišťovány též nepeněžitě pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, jsou v souladu s ustanovením § 314 obchodního zákoníku v platném znění zajištěny peněžitě nároky objednatele vůči zhotoviteli v případě porušení takto zajištěných závazků.

XIII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů
- 13.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 13.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 13.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 13.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 13.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 13.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 13.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Sankce za porušení sjednaných povinností
- 13.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení takovéto povinnosti zjištěné objednatelem.

13.5. Další ujednání

- 13.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady škody nezapočítávají.

XIV. Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání

14.1. K jednání na straně objednatele jsou oprávněni:

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed
- ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed.

14.2. K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Marian Pala
- ve věcech technických: Ing. Petr Šunka

14.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně objednatele dle čl. 14.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. Petra Ondrašíková - vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Ing. Jarmila Hlavoňová - stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Radomír Marvan - vedoucí technicko-ekonomického oddělení OŠSKM ÚMČ Brno-střed. V záležitostech organizačních je oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ a MŠ Brno, Husova 17, příspěvková organizace, případně jiná jí pověřená osoba.

XV. Povinnosti smluvních stran

15.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele:

- sociální zařízení
- přívod vody a elektrické energie

15.2. Zhotovitel je povinen zejména:

- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení,
- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště,
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad,
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a stavebně technickým dozorem objednatele

15.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

XVI. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

16.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.

16.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku až do jejího předání zhotovitel.

XVII. Pojištění díla

17.1. Pojištění zhotovitele

17.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla.

Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

17.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

18.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XX. této smlouvy) je důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem.

18.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na straně zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy,
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské a základní školy.

18.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

XIX. Doložka schválení

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 171.95. na jejím 71. zasedání, konaném dne 04.04.2016.

XX. Čestné prohlášení

Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.

2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této smlouvě.

4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla.

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne.....**21-04-2016**.....


.....
objednatel



V Brně dne.....**20.4.2016**.....

ly. Pala - prokurista

.....
zhotovitel



Stavba : ZŠ Husova - rekonstrukce tělocvičny

Stavební objekty :

SO 01	Tělocvična	1 977 464 Kč
SO 02	Areálová kanalizace	188 276 Kč

Stavba celkem bez DPH


2 165 740 Kč

DPH 21%

454 805 Kč

Cena vč. DPH

2 620 545 Kč



Ing. Marian Pála, prodávající společnost

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Změna 19/2-2016	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
PP-Arch012	ZS a MS Brno, Husova 17 - rekonstrukce telocvičny		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	731 317	Zařízení staveniště	30 375
Z	PSV celkem	1 191 979		
R	M práce celkem	23 793		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 947 089		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 947 089	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 977 464	Ostatní náklady celkem	30 375
Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis :
				
Základ pro DPH		21,0 %		1 977 464 Kč
DPH		21,0 %		415 267 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 392 731 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 370	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	5 188	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	379 918	0	0	0	0
5 Komunikace	10 701	0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy	141 410	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	23 199	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	38 186	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	34 554	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	594	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 173	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	105 384	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	5 600	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	39 289	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	7 263	0	0	0
762 Konstrukce tesářské	0	26 250	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	163 695	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	403 548	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	359 390	0	0	0
783 Nátěry	0	63 990	0	0	0
784 Malby	0	17 568	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 791	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	4 002	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	66 025	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	731 817	1 191 979	0	23 793	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		1,6	1 947 089	30 375
CELKEM VRN				30 375

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2016

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 17,5*0,55*0,3	m3	2,89	714,00	2 061,68
				2,89		
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	2,89	281,00	812,09
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 2,89*2	m3	5,78	216,00	1 248,48
				5,78		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,89	162,00	468,18
5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných na skládku	m3	2,89	162,00	468,18
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2,89	87,00	251,43
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním 175+17,5*0,7	m2	187,25	11,00	2 059,75
				187,25		
	Celkem za:	1 Zemní práce				7 369,79
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	24,75	59,00	1 460,25
9	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 17,5*0,7+9,2*0,7+8,65*0,7	m2	24,75	65,00	1 608,43
				24,75		
10	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 17,5*0,7	m2	12,25	173,00	2 119,25
				12,25		
	Celkem za:	11 Přípravné a přidružené práce				5 187,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	216904211R00	Očištění skalní plochy stlačeným vzduchem sokl pískovec 18*0,5	m2	9,00	52,00	468,00
				9,00		
12	216904212R00	Očištění stlačeným vzduchem zdíva a rubu kleneb základů pod folii (17,5+0,7)*0,5 tělocvična: (9,9+9,9+17,4+17,4+1,6)*0,3	m2	25,96	125,00	3 245,00
				9,10		
				16,86		
13	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči sokl pískovec	m2	9,00	120,00	1 080,00
14	271571112x01	Polštář základu ze šterkopísku netříděného hutného na Edef,02 je větší 40MPa 175*0,1	m3	17,50	1 268,00	22 190,00
				17,50		
15	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20 175*0,12	m3	21,00	1 568,00	32 928,00
				21,00		
16	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 6/150/150 175*1,2*3,03*0,001	t	0,64	12 978,00	8 257,90
				0,64		
17	2-01	vrtý příklepovými vrtáky dn 12 mm (2řady) dle PD ((17,4+11,1-1,6)*0,8+(17,4+11,1)*0,6)*2*1,3	m2	100,41	707,00	70 991,28
				100,41		
18	2-02	vyčištění otvorů stlačeným vzduchem dn 12 mm (2řady) dle PD	m2	100,41	59,00	5 924,31
19	2-03	dodát izol. zdíva, aplikace injekt. látky tlak. čerpadlem akrylát gel. horizont. (2 řady) dle PD	m2	100,41	364,00	36 549,97
20	2-04	zaslepení otvorů dn 12 mm (2 řady) dle PD	m2	100,41	49,00	4 920,19
21	2-05	dodávka akrylátový gel. 7 kg/m2 100,412*7*1,05	kg	738,03	262,00	193 363,39
				738,03		
	Celkem za:	2 Základy a zvláštní zakládání				379 918,04
Díl: 5		Komunikace				
22	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm 17,5*0,7	m2	12,25	225,00	2 756,25
				12,25		
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	24,75	321,00	7 944,75
	Celkem za:	5 Komunikace				10 701,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
24	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	51,84	27,00	1 399,68

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2016

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
		1,6*3,3*1,2+1,45*3*1,2*7+1,8*4,15*1,2		51,84		
25	611421331RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	175,00	162,00	28 350,00
26	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	112,45	162,00	18 216,90
27	612421615R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená tělocvična fabion	m2	16,86	379,00	6 389,94
		(9,9+9,9+17,4+17,4+1,6)*0,3		16,86		
28	6-01	vyrovnání zdiva sanační systém tl. 10 mm dle PD	m2	9,00	228,00	2 052,00
29	6-02	difúzně propustná cem. sulf stěrka 2 kg/m2 dle PD	m2	9,00	151,00	1 359,00
30	6-03	vnější sanační jádrová tep. izol. omítka dle PD tl.25mm	m2	9,00	681,00	6 129,00
31	6-04	vnější omítka vápenný štuk dle PD	m2	9,00	128,00	1 152,00
32	6-05	nátěr fasády, hydrofobní + penetrace	m2	9,00	205,00	1 845,00
33	6-07	nátěr fasády, vápenou či silikátovou barvou součinitel difuze Sd=0,05m	m2	9,00	151,00	1 359,00
34	6-06	fixační sanační postřik zdiva předstěny vnitřní tělocvična	m2	124,81	94,00	11 732,14
35	632450234XX	Litý cementový potěr s ochranným postřikem tl.5cm	m2	175,00	351,00	61 425,00
	Celkem za:	6 Úpravy povrchu, podlahy				141 409,66
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
36	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m omítky	m2	81,90	76,00	6 224,40
		(9,9+9,9+17,4+17,4)*1,5		81,90		
37	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m podhled	m2	175,00	97,00	16 975,00
	Celkem za:	94 Lešení a stavební výtahy				23 199,40
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
38	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	175,00	11,00	1 925,00
39	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	800,00	11,00	8 800,00
40	953991121R00	Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 10 - 12 mm	kus	1 612,80	11,00	17 740,80
		307,2*5*1,05		1 612,80		
41	95-01	zednické výpomoci pro řemesla	hod	30,00	324,00	9 720,00
	Celkem za:	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				38 185,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
42	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,19	4 866,98	934,46
		1,6*0,8*0,15		0,19		
43	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1,28	379,00	485,12
		1,6*0,8		1,28		
44	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	35,00	228,00	7 980,00
		175*0,2		35,00		
45	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	175,00	54,00	9 450,00
46	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	112,44	32,00	3 598,00
		17,4*2,15+9,9*2,15		58,70		
		17,4*2,15-1,45*1,75*4-1,8*2,15		23,39		
		9,9*2,15-1,45*1,75*3+2,15*0,4*2*7		25,71		
		1,45*0,4*8		4,64		
47	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	124,81	32,00	3 993,84
		17,4*2,4+9,9*2,4-1,6*2+0,8*2*2,4		66,16		
		17,4*2,4-1,45*1,25*4-1,8*2,4		30,19		
		0,15*2*2,4*5+9,9*2,4-1,45*1,25*3		21,92		
		0,15*2*2,4*3+0,25*2*1,25*7		6,54		
48	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	124,81	65,00	8 112,65
	Celkem za:	96 Bourání konstrukcí				34 554,07
Díl:	97	Prorážení otvorů				

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž zámkové dlažby	m2	24,75	24,00	594,00
	Celkem za	97. Prorazení otvorů				594,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
50	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	111,91	216,00	24 172,60
	Celkem za	99. Staveništní přesun hmot				24 172,60
Díl:	711	Izolace proti vodě				
51	711111002x01	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena vč.dod.asfaltové emulze modifikované latexem	m2	175,00	21,00	3 675,00
52	711112002x01	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena vč.dod.asfaltové emulze modifikované latexem	m2	13,65	25,00	341,25
		(9,9+9,9+17,4+17,4)*0,25		13,65		
53	711-01	seřiznutí stáv. noppové folie, přesun ukonč. lišty	m	18,55	28,00	519,40
		9,2+8,65+0,7		18,55		
54	711-02	d+m izol. proti zemní vlhkosti bitumenovou stěrkou tl.4mm, dle PD	m2	188,65	420,00	79 233,00
		podlaha:175		175,00		
		vytažení na stěny:13,65		13,65		
55	711-03	d+m fabion propojení izol. zdíva a podlahy š. 300 mm dle PD	m	56,20	233,00	13 094,60
		9,9+9,9+17,4+17,4+1,6		56,20		
56	711482020XX	Izolační systém svisle tl. 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků	m2	21,84	200,00	4 368,00
		(17,5+0,7)*1*1,2		21,84		
57	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 038,31	4,00	4 153,24
	Celkem za	711. Izolace proti vodě				105 384,49
Díl:	712	Živičné krytiny				
58	712300831XX	Odstranění lepenky A 400 H tělocvična podlaha	m2	175,00	32,00	5 600,00
	Celkem za	712. Živičné krytiny				5 600,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
59	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	175,00	26,00	4 550,00
60	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	420,00	32,00	13 440,00
		175*1,2*2		420,00		
61	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	54,60	19,00	1 037,40
		9,9+9,9+17,4+17,4		54,60		
62	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S	m3	11,03	1 730,00	19 073,25
		175*0,06*1,05		11,03		
63	28376081	Páska okrajová PE standard 100/8 mm, dl. 50 m	m	60,06	5,00	300,30
		54,6*1,1		60,06		
64	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	444,19	2,00	888,38
	Celkem za	713. Izolace tepelné				39 289,33
Díl:	730	Ústřední vytápění				
65	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	7,00	270,00	1 890,00
66	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	22,33	10,00	223,30
67	735192923R00	Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm	kus	7,00	379,00	2 653,00
68	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	22,33	15,00	334,95
		7*1,45*1,1*2		22,33		
69	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	18,80	115,00	2 161,99
	Celkem za	730. Ústřední vytápění				7 263,24
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
70	762522812R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 50 mm	m2	175,00	54,00	9 450,00
71	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	525,00	32,00	16 800,00
		175*3		525,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2016

Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za:		762 Konstrukce tesařské				26 250,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
72	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 obklad radiátorů	m2	14,09	108,00	1 521,45
		1,75*1,15*7		14,09		
73	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	85,30	54,00	4 606,20
		17,4*2*2-3,6-1,45*2*4		54,40		
		9,9*2-1,45*2*3+9,9*2-3,2		27,70		
		0,8*2*2		3,20		
74	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	99,39	32,00	3 180,48
		stěny.:85,30		85,30		
		kryty rad. :14,09		14,09		
75	766416132R00	Obložení stěn nad 5 m2, panely dýhované, do 1,5 m2	m2	106,00	270,00	28 620,00
		94+12		106,00		
76	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	307,20	44,00	13 516,80
		(17,4+17,4+9,9+9,9-1,6-1,8)*2,4*2,5		307,20		
77	766-01.1	demontáž žebřin, basket. desky, bradla vč.naložení na dopravní prostředem	hod	30,00	162,00	4 860,00
78	766-01.2	demontáž žebřin, basket. desky, bradla - odvoz vč.likvidace	kus	1,00	2 163,00	2 163,00
79	766-02	d+m sklopná dřev. police 50/30 cm tl. 20 mm dle PD	ks	1,00	1 082,00	1 082,00
80	766-03	d+m vyrovnávací dřev. práh tl. 40-90 mm, 160/80 cm + nátěr, dle PD	ks	1,00	1 622,00	1 622,00
81	766-04	dodávka celobuk. překližka tl. 15 mm vč.vyfréz.otvorů	m2	116,60	541,00	63 080,60
		106*1,1		116,60		
82	766-05	dodávka hranolů 90/120 mm	m3	3,65	6 489,00	23 681,61
		307,2*1,1*0,09*0,12		3,65		
83	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1 751,26	9,00	15 761,30
Celkem za:		766 Konstrukce truhlářské				163 695,44
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
84	767-01.1	demont. špihací lana, kotvení volejbal. sítě, šplh tyče, kruhy vč.naložení na dopravní prostředek	hod	30,00	162,00	4 860,00
85	767-01.2	demont. špihací lana, kotvení volejbal. sítě, šplh tyče, kruhy - odvoz + likvidace	kus	1,00	2 704,00	2 704,00
86	767-02	demontáž + likvidace skřínky	ks	1,00	541,00	541,00
87	767-03	d+m lajnování hřiště, šířka čáty 50 mm dle PD basketbal	m	107,50	54,00	5 805,00
88	767-04	d+m lajnování hřiště dle PD š. čáry 50 mm dle PD tenis	m	80,00	54,00	4 320,00
89	767-05	d+m lajnování hřiště dle PD š. čáry 50 mm dle PD volejbal	m	15,00	54,00	810,00
90	767-C01	d+m volejbalové sloupky komplet dle PD	pár	1,00	12 437,00	12 437,00
91	767-C02	d+m tělocvičné žebřiny komplet dle PD	ks	6,00	8 219,00	49 314,00
92	767-C03	d+m gymnastické kruhy komplet dle PD	ks	2,00	13 519,00	27 038,00
93	767-C04	d+m špihová tyč komplet dle PD	ks	2,00	1 298,00	2 596,00
94	767-C05	d+m šplhové lano komplet dle PD	ks	2,00	865,00	1 730,00
95	767-C06	d+m konstrukce pro tyče a lana komplet dle PD	ks	1,00	23 793,00	23 793,00
96	767-C07	d+m basketbal deska 180/105 cm, koš, síťka, kce pro desku komplet dle PD	ks	2,00	17 845,00	35 690,00
97	767-C08	d+m basketbal. deska 170/105 cm, koš, síťka kce pro desku komplet dle PD	ks	2,00	10 491,00	20 982,00
98	767-C09	d+m pomocná ocel. kce krytů radiátorů + nátěr	ks	7,00	4 326,00	30 282,00
99	767-R1	R1 demont.+zpětná montáž, repase nátěr hrazda dle PD	ks	1,00	3 785,00	3 785,00
100	767-R2	R2 demont.+zpětná montáž výklopné kladiny repase , nátěr, dle PD	ks	1,00	3 785,00	3 785,00

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2 O16

P.C.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
101	767-R3	R3 demont.+zpětná montáž výklopný žebřík, repase nátěr dle PD	ks	1,00	3 785,00	3 785,00
102	767-R4	R4 repase, nátěr dveřní mříž, záruben 160/200	ks	1,00	5 408,00	5 408,00
103	767-Z01	d+m vnitřní proskl. al. stěna s dveřmi 160/330 dle PD	ks	1,00	80 334,00	80 334,00
104	767-Z02	d+m výklopné ochr. kryty oken 140/315, nátěr, dle PD	ks	7,00	3 353,00	23 471,00
105	767-Z03	d+m výklopné ochr. kryty dveří 175/330, nátěr, dle PD	ks	1,00	3 353,00	3 353,00
106	767-Z04	d+m podlahová přechod. lišta AL dle PD dl. 146 cm	ks	1,00	806,00	806,00
107	767122811XX2	Demontáž stěn s drátěnou sítí šroubovaných okna dveře	m2	37,49	87,00	3 261,20
		1,45*3,15*7+1,75*3,15		37,49		
108	767581802XX1	Demontáž podhledů - mříže	m2	175,00	108,00	18 900,00
109	767584502XX3	Montáž podhledů mříže strop	m2	175,00	162,00	28 350,00
110	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	5 408,00	5 408,00
Celkem za 767 Konstrukce zamečnické						403 548,20
Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové					
111	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	175,00	65,00	11 375,00
		175		175,00		
112	775-01	M+D třílamelová dřev. podlaha dub s tlumící vrstvou tl. 30 mm, vč.povrchové úpravy	m2	175,00	1 709,00	299 075,00
113	77500-0002	M+D obvodové lišty s ventilací vč.instalace vč.povrchové úpravy	m	51,20	97,00	4 966,40
		2*17,4+2*9,9-1,8-1,6		51,20		
114	77500-0004	M+D lajnování dle požadavku stavebníka	Kč	1,00	14 773,00	14 773,00
115	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	1,00	29 201,00	29 201,00
Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové						359 390,40
Díl: 783	Nátěry					
116	783780050RAA	Nátěr protihnilobný tesařských konstrukcí trojnásobný Wolmanitem	m2	129,02	41,00	5 289,98
		307,2*0,42		129,02		
117	783950010RAA	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem oškrábání, odrezivění, 1x krycí + 1x email	m2	100,00	146,00	14 600,00
118	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem opálení, odmaštění, 1x krycí + 1x email, podhled	m2	175,00	252,00	44 100,00
Celkem za 783 Nátěry						63 989,98
Díl: 784	Malby					
119	784410010RAB	Pačkování vápenným mlékem dvojnásobné s obroušením a sádrováním	m2	288,00	16,00	4 608,00
		175+113		288,00		
120	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	288,00	45,00	12 960,00
Celkem za 784 Malby						17 568,00
Díl: M21	Elektromontáže					
121	M21-01	dodávka zářivkových svítidel + montáž	ks	15,00	865,00	12 975,00
122	M21-02	demontáž svítidel + likvidace	ks	15,00	238,00	3 570,00
123	M21-03	revize	hod	6,00	541,00	3 246,00
Celkem za M21 Elektromontáže						19 791,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
124	M22-01	d+m školní zvonek s krycí mřížkou	ks	1,00	1 136,00	1 136,00
125	M22-02	d+m reproduktor školního rozhlasu s krycí mřížkou	ks	1,00	1 730,00	1 730,00
126	M22-03	d+m dveřní zvonek s krycí mřížkou	ks	1,00	1 136,00	1 136,00
Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						4 002,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
127	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	110,41	49,00	5 410,08
128	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	110,41	81,00	8 943,19
129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 545,74	6,00	9 274,42

Slepý rozpočet

Stavba :	PP.Arch012 ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	Změna 19.2.2016

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
130	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	110,41	81,00	8 943,19
131	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	331,23	11,00	3 643,52
132	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	110,41	108,00	11 924,25
133	979999999R00	Poplatek za skladku s příměsí	t	110,41	162,00	17 886,37
Celkem za:		D96 Presuny suti a vybouraných hmot				66 025,02

Rozpočet

Název zakázky: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Zakázkové číslo: 1374 Rek. tělocvičny

Objekt: Kanalizace
Místo: Brno, Husova 17

Oddíl: Kanalizace

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c._hmoty
1	72114-080.	Demontáž potrubí do DN 150	m	25,90	112,00	2 900,80		
2		- kan. 1-3 ..11,7+1,5m=13,2m		0,00				
		2-3 .. 11,2+1,5m=12,7m						
3	721	Potrubí (ležaté) v zemi DN 150	m	25,00	405,00	10 125,00		
4		- plastové						
		- kan. 1-3 ..11,7+1,5m=13,2m		0,00				
		2-3 .. 11,2+1,5m=12,7m						
5	P.C.	Lapač střeš. splavenin DN 100/125	ks	2,00	733,00	1 466,00		
		(1-3= 1ks, 2-3= 1ks)						
6	721	Montáž lapače střešních splavenin	ks	2,00	108,00	216,00		
7	72129-0112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	25,90	19,00	492,10		
		do DN 200						
8	72114-0917	Propojení dosavad. potrubí do DN150	ks	2,00	638,00	1 276,00		
		(do stáv. dvorní vpusti)						
9	721	Pročištění stáv. porubí -tlakové	m	14,30	315,00	4 504,50		
		(od stáv.dv.vpusti do nové RŠ)						
10	P.C. D+M	Šachta prefabrik. betonová pr. 1000	ks	1,00	21 510,00	21 510,00		
		s liřin. poklopem cca 2,8m						
11	P.C.	Oprava povrchu stáv. kanalizační	m	15,00	1 377,00	20 655,00		
		řtoly pod objektem						
12		- oprava utěsněním izolační stěrkou		0,00				
		příp. vložkováním						
13		- kanalizační řtola - profil		0,00				
		500x800mm délky 15m						
14	P.C.	Příplatek 50% na práce v omezeném	m	15,00	171,00	2 565,00		
		prostoru						
Celkem						65 710		

Rozpočet

Název zakázky: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Zakázkové číslo: 1374 Rek. tělocvičny

Objekt: Kanalizace
Místo: Brno, Husova 17

Oddíl: Zemní práce

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	11310-6121	Rozebrání dlažeb z beton. dlaždic na sucho	m2	33,50	35,00	1 172,50		
2		- kanalizace 1 - 3 12m x 1m		0,00				
3	13960-1102	2-3 ...12,5mx1m,RŠ 3mx3m Ruční výkop jam, rýh a šachet v hor.3	m3	45,90	729,00	33 461,10		
4	12220-1109	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	45,90	26,00	1 193,40		
5	13971-1101	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4	m3	45,90	92,00	4 222,80		
6		- kanal. 1 - 3 ... 12m 1,65m		0,00				
7	11310-7112	2 - 3...12,5mx1,65m, RŠ 3x3x3m Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m2	33,50	22,00	737,00		
8	12090-1121	Bourání konstrukcí z prostého betonu (33,5 x 0,15)	m3	5,02	3 465,00	17 394,30		
9	15110-1101	Pažení a rozepnutí stěn rýh - příložené - hl do 2m	m2	124,20	81,00	10 060,20		
10		- kanal. 1-3 ... 12x1,8mx2=43,2m2		0,00				
11		2-3..12,5x1,8mx2=45m2		0,00				
12	15110-1111	- RŠ 3x3x4= 36m2 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl do 2m	m2	124,20	17,00	2 111,40		
13	21257-2111	Lože pod potrubí - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	6,70	730,00	4 891,00		
14		- kanalizace 1-3 .. 12x1x0,2m=2,4m3		0,00				
15		2-3...12,5x1x0,2m=2,5m3		0,00				
16	17510-1101	- RŠ 3x3x0,2= 1,8m3 Obsyp potrubí bez prohození sypanin	m3	7,35	322,00	2 366,70		
17		- kanalizace 1-3 .. 12x1x0,3m=3,6m3		0,00				
18	17410-1102	2-3...12,5x1x0,3m=3,75m3 Zásyp ruční se zhutněním	m3	21,31	261,00	5 561,91		
19		-kanaliz. 1-3 ..12x1x0,87m=10,44m3		0,00				
20	17410-1102	2-3...12,5x1x0,87m=10,87m3 Zásyp ruční se zhutněním - RŠ	m3	17,83	261,00	4 653,63		
21	21257-2111	3x3x2,07=18,63m3 - 0,8m2 Lože pod zámk.dlažbu - štěrkopísek tř. 0 - 4mm	m3	6,54	730,00	4 774,20		
22		- kanalizace 1-3 .. 12x1x0,2m=2,4m3		0,00				
23		2-3...12,5x1x0,2m=2,5m3		0,00				
24	610	- RŠ 3x3x0,2=1,8m3 - 0,8x0,2=0,16m3 Provedení zámkové dlažby	m2	32,70	369,00	12 066,30		
25		- při použití stáv. dlažby		0,00				
26		- kanalizace 1-3 .. 12x1m=12m2		0,00				
27	HZS	2-3...12,5x1m=12,5m2 - RŠ 3x3=9m2 - 0,8m2 =8,2m2 Práce prováděné v HZS - přípravné a dokončující práce	h	16,00	225,00	3 600,00		
Celkem						108 266		

Rozpočet

Název zakázky: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17
Zakázkové číslo: 1374 Rek. tělocvičny

Objekt: Kanalizace
Místo: Brno, Husova 17

Oddíl: VRN

C.P.	Ceník.pol.	N A Z E V	m.j.	nnožství	j.cena	c.cena	j.hmoty	c.hmoty
1	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,00	14 300,00	14 300,00		
Celkem						14 300,00		

AKCE: ZŠ a MŠ Brno, Husova 17 - rekonstrukce tělocvičny
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK



Práce/msc		1	2	3	4	5	6	7	8
x	Převzetí staveniště								
1	Bourací práce a likvidace sutí								
2	Sanace								
3	Podlahy								
4	Podhled a opláštění tělocvičny								
5	Ostatní stavební a dokončovací práce								
x	Předání stavby								

dokončení do 29. 8. 2016



V Brně dne 11. 3. 2016

Ing. Marian Pala, prokurista společnosti