



Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Skořepka
Objekt :	Sanace vlhkého zdiva a podlah


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce Rozebrání beton.dlažby a podkladu, pl.do 200 m2 bez nakládání a odvozu na skládku	m2	4,80					-0,26800	-1,28640
		Celkem za 1 Zemní práce								-1,28640
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	15,00			0,43051	6,45765		
	3	283-000 Nopová folie HDPE ,výška nopů 8 mm	m2	12,00			0,00066	0,00792		
	4	283-2 Tvarovka rohová zaoblení	kus	5,00						
	5	283-3 Průchodka PVC do D 150 mm	kus	1,00						
	6	274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,50			2,52500	3,78750		
	7	693-66199 Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	36,00			0,00050	0,01800		
		Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání						10,27107		
Díl: 3	8	Svislé a kompletní konstrukce Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně,fólie zd. smíš.,tl.45 ,PE fol. FATRAFOL HD-PE 915 EKOTEN	m	53,24			0,04216	2,24460		
	9	319 10-0020.RA1 Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou vložení izol.folie FATRAFOL HD-PE 915 EKOTEN	m2	32,90			0,04742	1,56012		
	10	R1 Maltová směs rozpínavá	m3	0,62			0,01009	0,00626		
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						3,81097		
Díl: 5	11	Komunikace Chodník z dlažby betonové, podklad beton prostý dlažba původní 30 x 30 x 3,3 cm,do sklonu	m2	4,80			0,51438	2,46902		
	12	583-31900.2 Kamenivo těžené frakce 32/63 Jihomor. kraj	T	6,75			1,00000	6,75000		
	13	596 10-0030.RA1 Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek dlažba HBB 50 x 50 x 5 cm	m2	24,00			0,47650	11,43600		
	14	583-31500.2 Kamenivo těžené frakce 8/16 praná Jihomor. kraj	T	5,94			1,00000	5,94000		
	15	583-37368 Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	3,15			1,00000	3,15000		
		Celkem za 5 Komunikace						29,74502		
Díl: 60	16	Úpravy povrchů, omítky Omítka jádrová lehčená Baumit Sanova L, ručně do 1 m	m2	65,30			0,01071	0,69936		
	17	978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	65,30					-0,04600	-3,00380
		Celkem za 60 Úpravy povrchů, omítky						0,69936		-3,00380
Díl: 62	18	Úpravy povrchů vnější Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% krytí, ručně	m2	49,50			0,01050	0,51975		
	19	602 02-1114.R00 Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně	m2	49,50			0,03360	1,66320		
	20	978 30-0020.RA1 Otlučení vnějších omítek stěn vápenocem.100 % stupeň složitosti 5-7,sokl,1m,	m2	49,70					-0,09200	-4,57240



Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Skořepka
Objekt :	Sanace vlhkého zdiva a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější						2,18295		-4,57240
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
21	607-25036	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	264,20			0,00660	1,74372		
22	607-25036	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N - 4PD tl. 12 mm	m2	264,20			0,00660	1,74372		
23	284-10104	Marmoleum Forbo Real tl. 4,0 mm, š. 2 m dl. 32 m	m2	233,45			0,00430	1,00384		
24	632 45-0020.RA0	Vyrovnávací potěr tl. 20mm	m2	264,00			0,04984	13,15776		
25	693-66199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	264,00			0,00050	0,13200		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce						17,78104		
Díl:	8	Trubní vedení								
26	871 22-8111.R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	15,00						
27	892 60-1121.R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	1,00						
28	R2	Monitoring kanalizační stoky	úsek	1,00						
	Celkem za	8 Trubní vedení								
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.								
29	952 90-2110.R00	Čištění a zametáním v místnostech a chodbách	m2	264,00						
30	R3	Úklid chodníku	m2	15,00						
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.								
Díl:	97	Prorážení otvorů								
31	979 99-0121.R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	6,09						
32	979 99-0181.R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	4,06						
33	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,00						
34	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,60						
	Celkem za	97 Prorážení otvorů								
Díl:	711	Izolace proti vodě								
35	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	11,60			0,00501	0,05812		
36	711 14-1559.RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	264,00			0,00041	0,10824		
37	283-22029	Fólie Fatrafol HD -PE 915 EKOTEN	m2	303,60			0,00254	0,77114		
38	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,70						
39	711 13-0101.R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy na sucho,1vrs	m2	264,00					-0,00115	-0,30360
	Celkem za	711 Izolace proti vodě						0,93750		-0,30360
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
40	762 51-2125.R00	Položení desek OSB ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	530,00						
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
41	764 43-0230.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 400 mm	m	16,50			0,00380	0,06270		
42	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,06						
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské						0,06270		



Položkový rozpočet

Stavba :	MŠ Skořepka
Objekt :	Sanace vlhkého zdiva a podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
43	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,30			0,00021	0,00405		
		Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 30x30 cm AG								
44	771 57-5107.RT4	650 FLEX S1 (lepidlo), AJ 620 (spár.hmota)	m2	19,32			0,00286	0,05526		
45	597-64210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	22,22			0,01920	0,42659		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,48589		
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové								
		Podlahy lamelové - laminát, zámkový spoj použito původní								
46	775 54-0020.RA0	lamino	m2	37,38			0,00820	0,30652		
47	775 53-1800.R00	Demontáž podlah lamino včetně lišt	m2	37,38					-0,02000	-0,74760
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové						0,30652		-0,74760
Díl:	776	Podlahy povlakové								
		Lepení podlah z izolačních plastů pouze položení - PVC								
48	776 54-1100.RT1	ve specifikaci	m2	203,00			0,00053	0,10759		
		Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně								
49	776 42-1100.RU1	dodávky soklíku PVC	m	162,15			0,00059	0,09567		
50	284-10199.1	Drát svářecí Marmoweld vícebarevný 50 m	m	212,00						
		Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC								
51	776 40-1800.RT1	odstranění a uložení na hromady	m	162,00						
		Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch								
52	776 51-1820.RT2	10 - 20 m2	m2	203,00					-0,00100	-0,20300
	Celkem za	776 Podlahy povlakové						0,20326		-0,20300
Díl:	781	Obklady keramické								
53	781 77-0110.RA0	Obklad vnější do tmele Mapei, do 30 x 30 cm	m2	3,60			0,02136	0,07690		
	Celkem za	781 Obklady keramické						0,07690		