

ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

položka	název	Výrobek
---------	-------	---------

ZEMNÍ PRÁCE

- 1 Hloubení rýh š. do 2,0 m
- 2 Odvoz a uložení výkopku na skládku vč. poplatku
- 3 Lože pod potrubí - štěrkopísek tl. 100 mm - se zhutněním
- 4 Obsyp potrubí - štěrkopísek tl. 300 mm - se zhutněním
- 5 Zásyp rýhy se zhutněním
- 6 Odstranění krytu asfaltového vč. podkladu a uložení na skládku
- 7 Vyspravení kytu asfaltového po překopu vč. podkladu

KANALIZACE - dodávka, montáž

Potrubí plastové přípojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž

- 8 DN 40
- 9 DN 50
- 10 DN 70
- 11 DN 100

Potrubí plastové svodné - systém KG dodávka, montáž

- 12 DN 150
- 13 Zápachová uzávěrka- napojení úkapů od VZT
- 14 Větrací hlavice PP

Retenční nádrž z bloků V = 0,8 m³ (3 ks bloků 1,2x0,6x0,42) , vč. filtrační a škrťací šachty , folie, geotextílie, podsypu a obsypu, řízený

- 15 odtok 0,3 l/s
- 16 Lapač splavenin DN 125
- 17 Odvod kondenzátu DN 25 - potrubí plastové
- 18 Protipožární manžety DN 100
- 19 Protipožární manžety DN 50
- 20 Napojení na stávající kanalizaci svodnou
- 21 Napojení na stávající kanalizaci odpadní
- 22 Zkouška těsnosti kanalizace vodou
- 23 Přesun hmot

VODOVOD - dodávka, montáž

Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž

- 24 DN 15
- 25 DN 20
- 26 DN 25

Návleková izolace na potrubí tl. do 10,0 mm - dodávka, montáž

- 27 DN 15
- 28 DN 20
- 29 DN 25

Návleková izolace na potrubí - dodávka, montáž

- 31 DN 15 tl. 20 mm
- 32 DN 25 tl. 30 mm
- 33 Kulový kohout přímý voda DN 15
- 34 Kulový kohout přímý voda DN 25
- 35 Napojení na stávající vodovod
- 36 Tlaková zkouška potrubí
- 37 Proplach a desinfekce potrubí
- 38 Přesun hmot

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž

- 39 Klozet z bílého diturvitu závěsný , sedátko plastové
- 40 Předstěnový instalační systém samonosný pro WC

- 41 Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený
- 42 Výlevka z bílého diturvitu se sklopnou mřížkou
Umyvadlo z bílého diturvitu 500 mm připevněné na šrouby do zdiva,
- 43 zápachová uzávěrka
Baterie umyvadlová páková stojánková vez výpusti vč. rohových
- 44 ventilů
- 45 Baterie dřezová páková stojánková vč. rohových ventilů
- 46 Zápachová uzávěrka dřezová DN 50
- 47 Baterie dřezová páková nástěnná
- 48 Pisoár z bílého diturvitu, splachovací zařízení tlačné
- 49 Přesun hmot

Náklady stavby - celkem

jedn.	množství	cena za jedn.	celkem	celkem kapitola
				0
m3	37,50		0,00	
m3	10,00		0,00	
m3	2,50		0,00	
m3	7,50		0,00	
m3	27,50		0,00	
m2	14,00		0,00	
m2	14,00		0,00	
				0
m	5,00		0,00	
m	10,00		0,00	
m	15,00		0,00	
m	25,00		0,00	
			0,00	
m	20,00		0,00	
ks	3,00		0,00	
ks	2,00		0,00	
soub	1,00		0,00	
ks	1,00		0,00	
m	15,00		0,00	
ks	3,00		0,00	
ks	2,00		0,00	
ks	1,00		0,00	
ks	2,00		0,00	
m	90,00		0,00	
%	1,77		0,00	
				0
m	70,00		0,00	
m	15,00		0,00	
m	50,00		0,00	
m	25,00		0,00	
m	15,00		0,00	
m	25,00		0,00	
m	45,00		0,00	
m	25,00		0,00	
ks	1,00		0,00	
ks	2,00		0,00	
ks	3,00		0,00	
m	135,00		0,00	
m	135,00		0,00	
%	1,70		0,00	
				0
soub	3,00		0,00	
soub	3,00		0,00	

soub	1,00	0,00
soub	1,00	0,00
soub	2,00	0,00
soub	2,00	0,00
soub	2,00	0,00
soub	2,00	0,00
soub	1,00	0,00
soub	1,00	0,00
%	1,22	0,00

0