







POZNÁMKA:

- TOTO NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!
- ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (V SOULADU S DOKONČENÝMI OMÍTKAMI) A DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY!
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ A PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD A PŘEDPISŮ PRO PROVÁDĚNÍ OD VÝROBCE PLECHU.
- VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JSOU UVEDENY BEZ PROŘEZU A KOTVÍČÍHO MATERIÁLU.
- VÝROBKÝ JSOU V ROZPOČTU UVAŽOVÁNY VČETNĚ KOTVÍČÍHO MATERIÁLU.
- VÝROBKÝ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 36 10 NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ
- JEDNOTLIVÉ PRVKY BUDOU SPOJOVÁNY S OHLEDEM NA JEJICH DÍLAČNÍ A HYDROIZOLAČNÍ ÚČINNOST
- JEDNOTLIVÉ KUSY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ BUDOU NAPOJEMÉ NA ZEMNÍ SOUSTAVU!

VEDOUcí PROJEKTU  ING. ARCH. JOSEF JAVŮREK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  ZDENĚK KUBIŠ	VYPRACOVAL  ZDENĚK KUBIŠ	PARÉ:	 MORAVING s.r.o. NERUDOVA 12, 602 00 BRNO TEL.: 549 131 061(62) EMAIL: info@moraving.cz	
NÁZEV STAVBY: BD KOBLIŽNÁ 62/14 V BRNĚ - OPRAVA ČÁSTI STŘECHY			MĚŘITKO	POČET F A4 2	STUPEŇ OS, DZS
PROFESE: D.1.1. – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 18/2015–51/00–00–04		
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ			Č. PROJEKTU: 18/2015–51		VÝKR.Č. 04
OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO			DATUM: ZÁŘÍ 2015		

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A PRACÍ

strana č.
1.

označení	popis	MATERIÁL	RŠ [mm]	délka [m]	množ. [ks] CELKEM
1/K	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PODOKAPNÍHO ŽLABU VČETNĚ ŽLABOVÝCH HÁKŮ – STÁVAJÍCÍ PODOKAPNÍ ŽLAB VČ. KOTÍKU POD SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINOU BUDE DEMONTOVÁN A PO PROVEDENÍ NOVE STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE OPĚT OSAZEN NA NOVE ŽLABOVÉ HÁKY. – ŽLAB POD TERASOU ZŮSTANE ZACHOVÁN – OBA ŽLABY BUDOU VYČIŠTĚNY OD NEČISTOT (PŘÍPADNĚ RZI) ODMAŠTĚNY A OPATŘENY NOVÝM SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM NA POZINK. PLECH, BARVA STŘÍBRNÁ	POZINKOVANÝ PLECH	280	3,45 2,8	1 1
2/K	DEŠŤOVÝ SVOD – STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD BUDE DEMONTOVÁN PŘED PROVÁDĚNÍM OMÍTEK. NÁSLEDNĚ BUDE OPĚT OSAZEN DO NOVÝCH TRMENŮ. – SVOD VČ. PŘÍPOJENÍ Z PODOKAPNÍHO ŽLABU POD TERASOU BUDE VYČIŠTĚN OD NEČISTOT (PŘÍPADNĚ RZI) ODMAŠTĚN A OPATŘEN NOVÝM SYSTÉMOVÝM NÁTĚREM NA POZINK. PLECH, BARVA STŘÍBRNÁ	POZINKOVANÝ PLECH	280	12	1
3/K	OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	500	7	1
4/K	LEMOVÁNÍ U ZDI 	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	400	7,3	1
5/K	NÁSTŘEŠNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB – NÁSTŘEŠNÍ DEŠŤOVÝ ŽLAB VČ. KOTEVNÍCH HÁKŮ, ČEL A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÝ SVOD.	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	660	3,5 4,0	1 1
6/K	OPLECHOVÁNÍ OKAPU POD NÁSTŘEŠNÍM ŽLABEM – OPLECHOVÁNÍ BUDE OSAZENO POD POJISTNOU HYDROIZOLACI A BUDE ODVÁDĚT VODU, KTERÁ SE DOSTANE POD STŘEŠNÍ KRYTINU. – V MÍSTĚ VIKÝŘE BUDE OPLECHOVÁNÍ VYTAŽENO MIN. 150 mm NA STĚNU, PŘÍPADNĚ PODVLEČENO POD PARAPET OKNA..	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	700	3,0 6,3	1 1
7/K	OPLECHOVÁNÍ OKAPU NAD PODOKAPNÍM ŽLABEM – OPLECHOVÁNÍ BUDE OSAZENO POD POJISTNOU HYDROIZOLACI A BUDE ODVÁDĚT VODU, KTERÁ SE DOSTANE POD STŘEŠNÍ KRYTINU.	POZINKOVANÝ PLECH TL.0,6mm	200	3,3	1