





POHLED NA KUCHYŇSKOU LINKU



WC - horní patro



KOMORA - horní patro



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:  
Orlí 6, byt č. 12

OZNAČ. NA VÝKR.	POPIS
1/01	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY
1/02	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU
1/03	ODSTRANĚNÍ PVC
1/04	neobsazeno
1/05	DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ: KLOZET, UMÝVADLO, VANA
1/06	BOURÁNÍ CIHELNÉ PŘÍČKY TL. 100 MM
1/07	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE: KUCHYŇSKÁ LINKA VČ. SPOTŘEBIČŮ, VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ, POLICE A GARNÝŽE
1/08	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
1/09	BOURÁNÍ STROPNÍ ŽB KONSTRUKCE WC A KOMORY
1/10	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ LAMINÁTOVÉ PODLAHY VČ. PARKET POD NÁŠLAPNOU VRSTVOU
1/11	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBKLADU STOUPACÍHO POTRUBÍ NA WC
1/12	OSEKÁNÍ OMÍTEK V NUTNÉM ROZSAHU (CCA 10%)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV:  
Orlí 6, byt č. 12


ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	SV.VÝŠKA (m)		POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
			PO STROP	PO PODHL.				
1.01	PŘEDSÍŇ	8,60	2,970	-	LAMINO (PODKLAD PARKETY)	OMÍTKA	OMÍTKA	NEOLIŠTOVÁNO
1.02	KOUPELNA	4,60	3,000 2,110	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
1.03a	WC - dolní patro	1,00	3,005	-	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
1.03b	WC - horní patro	1,10	0,805	-	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.04	KUCHYŇ	9,10	2,850	-	PVC (KERAMICKÁ DLAŽBA)	OMÍTKA KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	
1.05a	KOMORA - dolní patro	1,10	2,115	-	PVC (KERAMICKÁ DLAŽBA)	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.05b	KOMORA - horní patro	1,10	1,075	-	BETON	OMÍTKA	OMÍTKA	
1.06	BALKÓN	1,60	3,370	-	KERAMICKÁ DLAŽBA			
1.07	POKOJ I.	23,50	2,985	-	LAMINO (PODKLAD PARKETY)	OMÍTKA	OMÍTKA	NEOLIŠTOVÁNO
1.08	POKOJ II.	20,40	2,960	-	LAMINO (PODKLAD PARKETY)	OMÍTKA	OMÍTKA	NEOLIŠTOVÁNO

- POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KONTAKTUJTE ZPRACOVATELE PD  
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ NA NICH JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH PROJEKČNÍCH CELKŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

± 0,000 = předsíň (výškový systém místní)

INVESTOR: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Dominikánská 2, 601 69 Brno		<div>POParch</div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   iČ 04593103</div>	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			
OBJEKT: D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU		SO.02 - OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY Orlí 6, byt č. 12	
AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA OPRAVY BYTŮ - Jánská 7 byt č. 18, Orlí 6 byt č. 12, Orlí 9 byt č. 3.2, Orlí 11 byt č. 8, Orlí 22 byt č. 6.2			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Marika Pajgrtová		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová	
VYPRACOVAL: Ing. arch. Marika Pajgrtová			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT: 3xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY: 16.03	Č. VÝKR. SADA: D.1.1.B-01
	DATUM: 04/2016	MĚŘÍTKO: 1:50	