PŮDORYS 1.NP – VODOVOD



PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE



POZNÁMKA:

- **POLOHY SVODNÉHO, ODPADNÍHO A PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI PŘÍMO NA STAVBĚ.**
- ROZVODY ZTI POTRUBÍ BUDOU VEDENY SKRYTĚ VE STĚNOVÝCH, STROPNÍCH A PODLAHOVÝCH DRÁŽKÁCH.
- ROZVODY SV, TV A CIRKULACE BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU IZOLACÍ.
- ČERVENĚ OZNAČENÉ ZP BYLY Z HLEDISKA FUNKČNOSTI A ESTETIKY VYHODNOCENY JAKO VYHOVUJÍCÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ.
- NOVÉ KANALIZAČNÍ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE 1.PP. PŘED NAPOJENÍM BUDE NA STOUPACÍM POTRUBÍ OSAZEN ČISTÍCÍ KUS.
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB, PLNĚNÝCH MINERÁLEM, SE SCHOPNOSTÍ SNIŽOVAT INTENZITU HLUKU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY EN 145–1, TZV. TICHÉ POTRUBÍ.
- NOVĚ OSAZENÉ VANY BUDOU OBEZDĚNY A VANOVÁ DVÍŘKA BUDOU OSAZENA NA MAGNETY.
- V BYTECH KTERÉ JSOU PO REKONSTRUKCI BUDOU STAVEBNÍ ZÁSAHY PROVÁDĚNY TAK, ABY BYLY CO NEJMÉNĚ DOTČENY STÁVAJÍCÍ OBKLADY A DLAŽBY. V BYTECH, KTERÉ TO SVOJÍ DISPOZICÍ UMOŽNÍ BUDOU PROVÁDĚNY STAVEBNÍ ZÁSAHY PŘEVÁŽNĚ Z MÍSTNOSTÍ, VE KTERÝCH JE SITUOVÁNO WC.

DETAIL A–VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:

– VODOMĚRY BUDOU OSAZENY V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

DETAIL B–VZOROVÉ OSAZENÍ VODOMĚRŮ:

– VODOMĚR BUDE OSAZEN V NICE 300x300 mm S DVÍŘKY

LEGENDA ZNAČENÍ–NOVÉ ZP:

WC	–	KLOZET
U	–	UMYVADLO
Sp	–	SPRCHA, SPRCHOVÝ KOUT
V	–	VANA
M	–	MYČKA
Pr	–	PRAČKA
KK40	–	KULOVÝ KOHOUT DN40
KKV20	–	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM DN20
RA20	–	REGULAČNÍ ARMATURA DN20

LEGENDA ZNAČENÍ–STÁV. ZP:

WCs	–	KLOZET
Us	–	UMYVADLO
Ds	–	DŘEZ
Vs	–	VANA
Prs	–	PRAČKA

LEGENDA:

– – – – –	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – NOVÉ
– – – – –	POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – STÁVAJÍCÍ
– · – · –	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – STÁVAJÍCÍ
– · – · –	POTRUBÍ STUDENÉ VODY PN16
———	POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY–OCELOVÉ
– ·· – ·· –	POTRUBÍ TEPLÉ VODY PN20
– ·· – ·· –	CIRKULAČNÍ POTRUBÍ TV PN20
S1	ČÍSLO KANALIZAČNÍHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
V1	ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ SV, TV A CV
P1	ČÍSLO STOUPACÍHO POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
– · – · –	NOVÉ OBKLADY
	NOVÁ DLAŽBA
ø32,32,20iz	ø POTRUBÍ SV,TV a CV TEPELNĚ IZOLOVANÉ
110	ø ODPADNÍHO POTRUBÍ
DN40	OCELOVÉ POTRUBÍ DN40
	ROHOVÝ VENTIL
(v=1,6m)	VÝŠKA OBKLADU 1,6m

VYPRACOVAL			Uchytil®
ING. PAVEL ÚRADNIČEK			
KONTROLOVAL			
RADIM DOŠEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel.545 423 211

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, UMČ BRNO–STŘED, DOMINIKÁNSKÁ 2, 601 69 BRNO

AKCE : **REKONSTRUKCE ZTI V BYTOVÉM DOMĚ PEKAŘSKÁ 70 BRNO – BRNO MĚSTO**

DATUM	7/2016
STUPEŇ	DSP
FORMÁT	10xA4
Č.ZAKÁZKY	216022–18

OBSAH : **D.1.4.a – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 1.NP – KANALIZACE, VODOVOD**

MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
1:50	**D.1.4.a–04**